



Qashqadaryo tumani bo'yicha 2022 yil iyul-avgust oylarida jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha
MANZILLI RO'YXAT
 ming so'nda

№	Taklif ID raqami	G'olib taklif ma'lumotlari		Amalga oshirishning aniqlangan qiymati	Xaqiqatda ajratilgan	Moliyalashtirish manbasi (F.T.J. qo'shqacha manba, byudjet parametri)	Buyurtmachi tashkilot
		Osiqacha mazmuni	To'plangan ovozlari soni				
"Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi" da shakllangan mablag'							
	0580600020	Oqtabod mfy Oqtabod qishlog'i yo'lini asfalt qilish	10,811	1,200,000	1,200,000	Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish Tuman
1	0580600397	Savsantepa MFY Savsan qishlog'i Mang'itovul qabriston yo'lini asfalt qilish	10,415	1,200,000	1,200,000	Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
2	0580600281	Nurliyol MFY yashnabod ko'chasini asfalt qilish	8,702	1,000,000	1,000,000	Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
3	0580600027	Qizil qishloq MFY Oq qishloq qishlog'i bilan Qora ko'z qishlog'i tutashtruvchi tuproq yulni shag'allashtirish	7,488	1,000,000	1,000,000	Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
5	0580600016	Badabshon MFY Badabshon qishlog'ida asosiy boddaxshon yo'lining qolgan qismini asfalt qilish	7,371	1,200,000	1,200,000	Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
Jami ajratilgan mablag'			x	x	5,600,000		x
Taqstirlanmagan mablag'					712,000		x

Tuman hokimining 1-o'rinbosari

Tuman hokimining 6-o'rinbosari

Tuman hokimligi modliya bo'limi mudiri

Tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i



«ТАСДИКЛАЙМАН»

Камаша туман Ободонлаштириш бошқармаси

бошлиги:  Ж. Абдиев

« 05 » 10 2022 йил



Камаша туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси

ТЕХНИК ВАЗИФА

Камаша туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармасига Савсантепа МФЙ Савсан кишлоғи Мангитовул кабрстон йулининг 2,445 км қисимни жорий таъмирлаш

ТАНЛОВНИНГ МАЪЛУМОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлов (конкурс) мавзуларига оид аниқ қодаларга ва танлов ҳужжатларининг бошқа бўлимларида келтирилган маълумотларни ёки талабларни ўз ичига олади

№	Техник вазифа мазмуни	Вазифаларга изох
1	Буюртмачи:	Камаша туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи:	Камаша туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармасига Савсантепа МФЙ Савсан кишлоғи Мангитовул кабрстон йулининг 2,445 км қисимни жорий таъмирлаш
3	Танлов номери	№
5	Танлов эълон қилинган жой	Камаша тумани Мустақиллик кўчаси 4-А
6	Алоқа учун шахс:	Абдиев Рўзимурод Юлдошивеч
7	Танлов эълон қилинган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар-хом ашё биржаси www.dxarid.uzex.uz
8	Танловда қуйидаги таклифлар иштирок этиши мумкин:	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Танлов буйича таклифларнинг беришнинг охири куни	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Танлов бериш муддати тугайдиган сана, вақт	Не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений

12	Танлов буйича таклифларни қабул қилиб бошлаш вақти	Таклифлар танлов элон қилинган вақтдан бошлаб қабул қилинади
13	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться	В писоменном виде
14	Танлов буйича таклифларни баҳолаш вақти	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	Размер обеспечения исполнения договора	3 % от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	Буютмачиларнинг танлов буйича таклиф қиладиган энг юкори нархи:	1 169 999 944
17	Танловга таклифлар бериладиган тил:	Ўзбек
18	Молиялаштириш манбаи:	Бюджет ташкари маблағлари ҳисобидан
19	Валюта договора	Ўзбек сўми

«ТАСДИКЛАЙМАН»



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:05-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 63986

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Savsantepa MFY Savsan qishlog'i Mang'itovul qabriston yo'lini joriy ta'mirlash 2,445 km»

Buyurtmachi - "Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi"

Bosh loyihachi - "Zokirjonova Sevinch" XK

Litsenziya AL-001115

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 61731

1. Loyihalash uchun asos

1.1 Buyurtmachining 2022 yil 04 Oktiyabrdagi 16-sonli xati

1.2 "Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1 "Qashqadaryo Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1 Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Asfaltobeton

Qamashi tumani Savsantepa MFY Savsan qishlog'i Mang'itovul qabriston yo'lini joriy

ta'mirlash 2,445 km

Mexanizm yordamida yo'lni geometric o'lchamga keltirish

Asosga 12 sm qalinlikda qum-shag'al aralashmasidan qatlam yotqizish

Mavjud notekis joylarga qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Mavjud qatnov qismining ustiga bitum bilan ishlov berish

Qaynoq mayda zarrali asfaltobetondan 5 sm qalinlikda yotqizish, asfaltoukladchik bilan

Qoplama chetini qum-shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlash

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 1 169 999,944 ming so'm

shu jumladan:

Qamashi tumani Savsantepa MFY Savsan qishlog'i

Mang'itovul qabriston yo'lini joriy ta'mirlash 2,445 km

- 1 169 999,944 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 444,385 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mufaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 K-38-21 K-40-22 normalariga va Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi.

Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda **22112,35** so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **1 169 999,944** ming so'm qilib belgilandi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - **444,385** kishi/soat

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Savsantepa MFY Savsan qishlog'i Mang'itovul qabriston yo'lini joriy ta'mirlash 2,445 km loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 1 169 999,944 ming so'm

shu jumladan:

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 444,385 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

NIAMANOV OBID ABDIRASHIDOVICH

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

Текущая таъмир внутрихозяйственных автомобильных дорог в Камашинском районе

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	8 773,568
	Отчисление на социальное страхование	1 052,828
2	Эксплуатация машин и механизмов	66 553,894
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	756 454,726
4	Оборудование	0,000
Итого:		832 835,016
5	Прочие затраты подрядчика 0,2216	184 556,240
6	Затраты на страхования объекта	0,000
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС		1 017 391,256
НДС 15%		152 608,688
Всего СМР с НДС		1 169 999,944

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ПОДРЯДЧИК

М.П.



Камаши тумани Савсантепа МФЙ Савсан кишлоғи Мангитовул қабристон йўлини жорий таъмирлаш 2,445 км
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

№ п/п	Коды индексов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
	01010-027-03	ПЛАНИРОВКА	1000M2	12,2250	
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,49	18,21525
	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,49	18,21525
	02704-016-01	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ АВТОГРЕЙДЕРОМ КМ	КМ	4,890	
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	1,4181
	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ SG 18-3	МАШ.-Ч	0,29	1,4181
	02704-003-05 3000L 4 T4 0,3,5 КЭМ=0,8	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 (12) СМ. УКАТКА КАТКАМИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 (700) ДО 98,1 (1000)МПА (КГС/СМ2), ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8	1000M2	2,0025	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	83,304
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,752	31,54358
	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ SG 18-3	МАШ.-Ч	1,856	3,71664
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,736	9,48384
	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,144	2,29086
	2843	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	3,272	6,55218
	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,736	1,47384
	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА	МАШ.-Ч	4,008	8,02602
	9219	ВОДА	M3	10,3	21,02625
	02905	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	152	304,38
	02704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100M3	6,64978	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	95,756832
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	95,091854
	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	10,307159
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	31,6529528
	426	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	47,0804424
	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	6,0512998
	9219	ВОДА	M3	7	46,54846
	02905	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	122	811,27316
	02706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ПОКРЫТИЙ БИТУМОМ	T	2,1115	
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,22467
	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,612335
	30135	БИТУМ	T	1,03	2,174845
	02713-010-01 3000L 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	10,5575	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	175,571225
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	99,02935
	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	15,2028
	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	2,5338
	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	5,27875
	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,2669
	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	15,2028
	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	32,5171
	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	14,463775
	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	16,364125
	4076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	96,6	1019,8545
	9219	ВОДА	M3	0,9	9,50175
	30135	БИТУМ	T	0,0108	0,114021
	02713-011-01 3000L 9 К=2	ПРИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 M2	10,5575	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	12,2467
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	7,6014
	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	3,8007
	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,63345
	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,316725
	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	3,8007
	4076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	24,22	255,70265
	30135	БИТУМ	T	0,0028	0,029561

РАЗДЕЛ 1. ОБОЧИНА

1	2	3	4	5	6
0	БЭТНБ-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000М2	2,4450	
001	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	77,5065
002	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	56,89515
003	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	8,7531
004	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	20,0001
005	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	25,917
006	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	2,22495
007	5219	ВФДА	М3	20	48,9
008	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	63,3	154,7685

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

Камашы тумани Савсантепа МФЙ Савсан кишлоғи Мангитовул кабрисдон йулини жорий таъмирлаш 2,445 км
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Описание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

В базисных ценах
-- ТЫС.СУМ.

Сметная стоимость

Составлено В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Шифр номера нормативов и виды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

Итого по локальному ресурсному расчету, составленному на основе локальной ресурсной ведомости № 1-0


ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	444,385257	22112,35	9826402
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	311,019154		0
Итого по трудовым ресурсам:				СУМ		9826402

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	19,0035	120666	2293076
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	37,275509	238708	8897962
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ SG 18-3	МАШ.-Ч	5,13474	238708	1225704
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,612335	112515	68897
5	102	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	61,1368928	198969	12164346
6	105	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	6,55218	264302	1731754
7	106	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,47384	127576	188027
8	108	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	8,02602	218751	1755700
9	484	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,16725	500	1584
10	102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	47,0804424	127576	6006335
11	104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	25,917	218751	5669370
12	105	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	15,8458598	124934	1979687
13	106	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,583625	500	792
14	107	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	19,0035	524560	9968476
15	108	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	32,5171	218751	7113148
16	108	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	14,463775	218751	3163965
17	108	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	16,364125	264302	4325071
Итого по строительным машинам:				СУМ		66553894

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
17	4076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1275,55715	541 964	691306055
18	4019	ВОДА	М3	125,97646	500	62988
19	1203	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	1270,42166	40 707	51715055
20	30135	БИТУМ	Т	2,318427	5 767 112	13370628
Итого по строительным материалам:				СУМ		756454726

Итого прямые затраты				СУМ		832835022
-----------------------------	--	--	--	------------	--	------------------

ОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

ЎЗБЕКИСТОН

ЎЗБЕКИСТОН

ЎЗБЕКИСТОН

КАМАШИ ТУМАНИ САВСАНТЕНА МФЙ
 Н У К С О Н Л А Р Д А Л О Л Т Н О М А С И

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Камаш тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили: Х.Қўлиев, Савсантена МФЙ раиси Ш.Химматалиевлар иштирокида тузмага ушбу кайдномани шу тўғрисидаки Қашқадарё вилояти Камаш тумани 2022 йилда жамоatchилик фикри асосида шакллланган бюджет маблаглари ҳисобидан ички хужалик йўлларини таъмирлаш бўйича 2022 йил учун маққур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

Манзил	Узунлиги метр	Мавжуд йўл қопламасининг ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари	Ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Мик-дори (ҳажми)
дан	3	5	6	7	8	9
Асфалтобетон қоплама қуриш						
Камаш тумани Савсантена МФЙ Савсан қишлоғи Манғитовул қабристон йўлини жорий таъмирлаш 2,445 км						
		Мавжуд йўл қопламасининг ҳолати	Йўлни четки қисмини мустаҳкамлаш	2445*1=	1000 ²	2,445
			Йўлни автогрейдер ёрдамида геометрик ўлчамга келтириш	2445*5=	1000 ²	12,225
			Йўлнинг четки қисмидан ариқчалар очиш	2445*2=	км	4,890
		Мавжуд йўл қопламасининг ҳолати	Қум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	2000*5=	1000 ²	6,650
		асфалтобетон ва қум-шағал аралашмалли йўл	Қум-шағал аралашмасидан 12 см қалинликда асос ётқизиш	445*4,5=	1000 ²	2,0025
			Қоплама остига битум септиб ишлов бериш	2000*4,5=	Т	2,1115
			5 см қалинликда асфалтобетонли қоплама қуриш	2000*4,5=	1000 ²	10,5575
				445*3,5=		
АБЗ		км	42		Ғузур АБЗ	
Битум		км	42		Ғузур АБЗ	
ҚША		км	10		қарқер	

ши тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили
 ржонова Севинч " х/к
 ржонова Севинч " х/к
 онгана МФЙ раиси

