



«ТАСДИКЛАЙМАН»


Норин туман тиббиёт бирлашмаси

бошлиги Н.Холмирзаева

**Норин тумани тиббиёт бирлашмасига карашли  
Маргизор ОШП биносини жорий таъмирлаш учун  
лойиха смета хужжатларини тайёрлаб бериш  
тугрисида**

**МАЪЛУМОТ**

№	Маблагларни молиялаштириш манбаи	Объект сони	СУММАСИ
1	Бюджетдан ташкари маблаглари хисобидан	1	29 700 000
	жами		29 700 000

Норин ТТБ бошлиги уринбосари  М.Собиржонов

Норин ТТБ бош хисобчиси  З.Абдукаххарова

Норин ТТБ иктисодчиси  Д.Исаков

Норин ТТБ хужалик мудирини  Х.Убайдуллаев

Норин ТТБ курилиш ишлари  
мухандиси  М.Абдурахманов



Утверждаю

2022 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" 6 " сентябрь 2022 г.

Нарынский район

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе:

*Норин Абдул Башир Уридобаси*  
*Норин Абдул Курманмухаммедов*  
*Бали Исмаилов*  
*Рустамов Мурод*  
*Ахмедов*

*Ш. Собирбеков*  
*М. Абдурашидов*  
*З. Абдукадиров*  
*К. Абдурашидов*  
*Д. Исмаилов*

составили настоящий акт о том что, при обследовании СВП "Маргизор" Нарынского района установили следующие виды работы при ремонте

№п/п	Наименование выполняемые работы	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Здание</b>				
<b>Стены</b>				
1	Разборка кладки стен	м3	2,14	
2	Кладка отдельных участков стен из кирпича	м3	2,26	
<b>Усиление стен</b>				
3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах	шт.	125	
4	Усиление стен металлическими профилями	т	0,36	
5	Устройство металлической сетки	м2	48	
<b>Кровля</b>				
6	Разборка шиферной кровли	м2	308	
7	Разборка обрешетки	м2	308	
8	Разборка мауэрлатов	м2	308	
9	Разборка стропил	м2	308	
10	Кладка парапетов из кирпича	м3	10,56	
11	Устройство монолитных ж/б поясов	м3	3,16	
12	Арматурная сталь класса А-I диаметром 6 мм	т	0,06	
13	Арматурная сталь класса А-III диаметром 12 мм	т	0,191	
14	Устройство пароизоляции из рубероида	м2	238	
15	Утепление покрытий утеплителем	м3	23,8	
16	Устройство цементной стяжки	м2	238	
17	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	3,01	
18	Установка стропил	м3	3,08	
20	Устройство деревянной обрешетки	м3	1,62	
21	Устройство кровли из профилированного листа	м2	318	
22	Установка конька	м	22	
23	Установка желоб упрощенный	м	44	
24	Установка водосточных труб	м	35	



1	2	3	4	5
25	Устройство фронтона из профилированного листа с устройством каркаса	м2	36,8	
26	Обшивка карнизов декоративными панелями из листовой стали с полимерным покрытием типа "Тунукафон"	м2	28,6	
	<u>Окна</u>			
27	Разборка деревянных оконных блоков	м2	20,96	
28	Установка алюминиевых оконных блоков	м2	20,96	
29	Установка ПВХ оконных блоков	м2	10	
	<u>Двери</u>			
30	Разборка деревянных дверных блоков	м2	31,59	
31	Установка дверных блоков МДФ	м2	21,71	
32	Установка скобяных изделий однопольных дверей	шт.	9	
33	Установка врезных замков	шт.	9	
34	Установка наличников МДФ	м	36	
35	Установка алюминиевых дверных блоков	м2	9,88	
	<u>Полы дощатые по грунту</u>			
	Разборка плинтусов	м		
36	Разборка дощатого пола	м2	193	
37	Разборка лаг	м2	193	
38	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	39	
39	Устройство дощатого пола	м2	39	
40	Устройство деревянных плинтусов	м	38	
	<u>Полы из линолеума по грунту</u>			
41	Разборка линолеумного пола	м2	92	
	<u>Полы из керамогранитных плит</u>			
42	Устройство гравийного подстилающего слоя	м3	12,15	
43	Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	6,48	
44	Устройство утеплитель из вспенного полиэтилена	м2	81	
45	Устройство цементной стяжки	м2	81	
46	Устройство пола из крупноразмерных керамогранитных плит	м2	81	
47	Установка пластиковых плинтусов	м	79	
	<u>Полы из плит "Италгранит"</u>			
48	Устройство гравийного подстилающего слоя	м3	4,8	
49	Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	2,56	
50	Устройство утеплитель из вспенного полиэтилена	м2	32	
51	Устройство цементной стяжки	м2	32	
52	Устройство пола из плит "Италгранит"	м2	32	
53	Установка пластиковых плинтусов	м	28	
	<u>Полы из таркетт</u>			
54	Устройство гравийного подстилающего слоя	м3	6	
55	Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	3,2	
56	Устройство утеплитель из вспенного полиэтилена	м2	41	
57	Устройство цементной стяжки	м2	41	

1	2	3	4	5
	Устройство покрытий наливным составом	м2		
58	Устройство полов из паркетных досок типа "TARKETT"	м2	41	
59	Установка пластиковых плинтусов	м	42	
	<u>Перегородки</u>			
60	Устройство перегородки с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами	м2	18,4	
	<u>Внутренняя отделка</u>			
61	Разборка потолков из фанеры	м2	194	
	Облицовка потолков гипсокартонными листами	м2		
62	Облицовка потолков гипсокартонными листами	м2	194	
63	Отбивка штукатурки стен	м2	621	
64	Штукатурка внутренних стен цементно-известковым раствором	м2	621	
65	Дополнительный намет при штукатурке внутренних стен	м2	241	
66	Штукатурка дверных и оконных откосов	м2	37	
67	Облицовка стен глазурованной плиткой	м2	247	
68	Шпатлевка потолков	м2	193	
69	Шпатлевка внутренних стен	м2	473	
70	Окраска потолков водоземulsionными	м2	112	
71	Окраска стен водоземulsionными красками	м2	261	
72	Масляная окраска потолков	м2	81	
73	Масляная окраска стен	м2	112	
74	Масляная окраска полов	м2	39	
	<u>Наружная отделка</u>			
75	Отбивка штукатурки стен	м2	122	
76	Штукатурка наружных стен	м2	122	
	Ремонт штукатурки наружных стен	м2		
77	Дополнительный намет при штукатурке наружных стен	м2	67	
78	Ремонт штукатурки цоколя	м2	19	
79	Дополнительный намет при штукатурке цоколя	м2	12	
80	Отделка стен декоративным покрытием "Травертин"	м2	122	
81	Облицовка цоколя керамогранитными плитками	м2	10	
	<u>Крыльцо</u>			
82	Устройство гравийного подстилающего слоя	м3	5,4	
83	Устройство монолитного бетонного крыльца	м3	4,7	
84	Штукатурка крыльца	м2	12	
85	Монтаж металлических перил	м	7	
86	Масляная окраска перил	м2	7	
	<u>Козерок</u>			
87	Монтаж металлоконструкции козырька	т	0,41	



1	2	3	4	5
88	Масляная окраска металлоконструкции козырька	м2	7	
89	Устройство покрытий козырька из профнастила	м2	18	
90	Облицовка парапетов декоративными панелями из листовой стали с полимерным покрытием типа "Тунукафон"	м2	12	
91	Устройство потолков козырька из "Тунукафона"	м2	16	
92	Облицовка ступеней плитами "Италгранит"	м2	12	
	<u>Отмостка</u>			
93	Разработка грунта вручную	м3	22	
	Устройство гравийного подстилающего слоя под отмостку	м2		
94	Устройство гравийного подстилающего слоя под отмостку	м3	11,2	
95	Устройство монолитного бетонного бордюра	м3	5,4	
96	Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	1,54	
	<u>Водопровод холодной воды</u>			
97	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм	м	20	
98	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм	м	27	
99	Установка отводов из полипропилена диам 20	шт.	8	
100	Установка отводов из полипропилена диам 25	шт.	6	
101	Установка тройников из полипропилена диам 20 мм	шт.	6	
102	Установка тройников из полипропилена диам 25 мм	шт.	8	
103	Установка полипропиленовых муфт диам 20мм	шт.	6	
104	Установка полипропиленовых муфт диам 25мм	шт.	15	
105	Установка клипсы из полипропилена диам 20 мм	шт.	21	
106	Установка клипсы из полипропилена диам 25 мм	шт.	24	
107	Установка кран шаровых диам 20мм	шт.	7	
	<u>Водопровод горячей воды</u>			
108	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм	м	29	
109	Установка американки из полипропилена диам 20 мм	шт.	2	
110	Установка отводов из полипропилена диам 20	шт.	4	
111	Установка тройников из полипропилена диам 25 мм	шт.	2	
112	Установка полипропиленовых муфт диам 20мм	шт.	4	
113	Установка клипсы из полипропилена диам 20 мм	шт.	25	

1	2	3	4	5
114	Установка кран шаровых диам 20мм	шт.	2	
115	Установка электронагреватель "Аристон" 100 л	шт.	1	
	<u>Канализация</u>			
116	Смена сифонов моек	шт.	7	
117	Установка смесителей для моек	компл	7	
118	Установка душевых смесителей	компл	2	
	<u>Отопление</u>			
119	Прокладка полипропиленовых труб диаметром 25 мм	м	53	
120	Прокладка полипропиленовых труб диаметром 32 мм	м	71	
121	Прокладка полипропиленовых труб диаметром 40 мм	м	72	
122	Установка американки из полипропилена диам 20 мм	шт.	32	
123	Установка отводов из полипропилена диам 32 мм	шт.	48	
124	Установка тройников из полипропилена диам 32 мм	шт.	32	
125	Установка муфтового вентиля диам 20 мм	шт.	32	
126	Установка алюминиевых радиаторов	секц	166	
127	Установка светодиодных светильников LED 18	шт.	30	
128	Установка светодиодных светильников LED 24	шт.	6	
129	Установка одноклавишного выключателя	шт.	16	
	Установка двухклавишного выключателя	шт.		
130	Установка розеток	шт.	32	
131	Прокладка проводов АППВ 2x1,5 мм <sup>2</sup>	м	90	
132	Прокладка проводов АППВ 2x2,5 мм <sup>2</sup>	м	210	
133	Прокладка проводов АППВ 2x4 мм <sup>2</sup>	м	86	
134	Пробивка отверстий в бетонных потолках	шт.	6	
135	Пробивка отверстий в кирпичных стенах	шт.	12	
136	Устройство борозд в кирпичных стенах	м	96	
137	Пробивка в кирпичных стенах гнезд для выключателей, розеток и коробок	шт.	18	
	<u>Модульная приемная</u>			
138	Разработка грунта вручную	м3	1,2	
139	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,32	
140	Устройство ленточных бетонных фундаментов	м3	3,26	
141	Модульная приемная 12000x2400x2800	м3	3,26	
	<u>Тепловой пункт</u>			
	<u>Тепловой пункт</u>			
142	Разработка грунта вручную	м3	1,3	
143	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,9	
144	Устройство ленточных бетонных фундаментов	м3	1,72	



1	2	3	4	5
145	Кладка стен из бетонных камней	м3	6,4	
146	Устройство балок перекрытий из брусьев	м3	0,4	
147	Устройство настила по балкам	м2	9	
148	Устройство пароизоляции из рубероида	м2	9	
149	Утепление покрытий глиносаманной смесью	м2	9	
150	Устройство деревянных каркасов кровли	м3	0,1	
151	Установка стропил	м3	0,12	
152	Устройство кровли из профнастила	м2	15,6	
153	Установка алюминиевых оконных блоков	м2	0,48	
154	Установка дверных блоков	м2	2,94	
155	Устройство гравийного подстилающего слоя	м3	1	
156	Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	0,7	
157	Штукатурка внутренних стен	м2	42	
158	Штукатурка откосов	м2	2	
159	Окраска стен водоземulsionными красками	м2	42	
160	Штукатурка наружных стен стен	м2	31	
161	Окраска наружных стен фасадной краской	м2	31	
162	Изготовление узлов труб диаметром 50 мм	м	6	
163	Установка гнutoго отвода диаметром 50 мм	шт.	4	
164	Прокладка стальных труб диаметром 50 мм	м	6	
165	Установка муфтового вентиля диам 25 мм	шт.	2	
166	Установка муфтового вентиля диам 50 мм	шт.	4	
167	Установка котлов отопительных водогрейных мощностью 80 квт	шт.	2	
168	Установка дымоходов из стальных труб диаметром 200 мм	м	8	
169	Установка ц/б насосов для сетевой воды	шт.	2	
170	Установка расширительного бака емк 0,15 м3	шт.	2	
171	Установка термометров	компл	2	
172	Установка манометров	компл	2	
173	Установка контрольного измерительного прибора с взрывным клапаном	компл	2	
174	Установка светильников накальвания	шт.	2	
175	Установка патронов подвесных	шт.	2	
176	Установка выключателей	шт.	2	
177	Установка розеток	шт.	2	
178	Прокладка проводов АППВ 2x2,5 мм2	м	12	
179	Прокладка проводов АППВ 2x2,5 мм2	м	18	
180	Установка щита управления	шт.	1	
181	Прокладка кабеля АППВ 4x4 мм2	м	12	
	Выгреб			
182	Разработка грунта вручную	м3	26	
183	Обратная засыпка грунта вручную	м3	4	
184	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	6,2	
185	Устройство монолитной бетонной стенки и днищ выгреба	м3	23,4	
186	Арматурная сталь класса А-I диаметром 6 мм	т	0,08	

1	2	3	4	5
187	Арматурная сталь класса А-III диаметром 10 мм	т	0,62	
188	Устройство монолитного ж/бетонного перекрытия выгреб	м3	2,31	
189	Арматурная сталь класса А-I диаметром 6 мм	т	0,02	
190	Арматурная сталь класса А-III диаметром 10 мм	т	0,42	
191	Устройство вытяжной трубы из асбестоцементных труб диаметром 100 мм	м	4	
	<b>Ограждение</b>			
	<u>Металлическое ограждение</u>			
192	Монтаж металлического ограждения	т	0,147	
	<u>Металлическая ворота</u>			
193	Установка металлических ворот	м2	12,1	
194	Масляная окраска металлических ворот	м2	12,1	
	<b>Благоустройство</b>			
	<u>Покрытие из брусчатки</u>			
195	Устройство гравийного подстилающего слоя	м2	112	
196	Устройство покрытий из брусчатки	м2	112	
197	Установка бетонных бордюров	м	50	

Члены комиссии:-

И. Собиржапов  
И. Абдурашипов  
З. Абдукахаров  
К. Абдулгумаров  
Д. Исаев

*(Handwritten signatures)*