



ТАСДИҚЛАЙМАН

"Қишлоқсёрғаниш Инвест" МЧЖ

Жиззах филиали директори

О.Эркаев

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ЗАФАРБОД ТУМАНИ "БУСТОН" МФЙ ХУДУДИДА КУРИЛИШИ РЕЖАЛАШТИРИЛАГАН КУЛ КАВАТЛИ УЙ-ЖОЙЛАРНИНГ ИЧИМЛИК СУВИ КУРИЛИШИ

## ДЕФЕКТНИ АКТ

(локальная ресурсная смета)

-2021

на

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НВК,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| № п.п.                            | Шифр номера нормативов и коды ресурсов       | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество      |                     |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------|---------------------|
|                                   |  |  |                   | на ед измерения | по проектным данным |
| 1                                 | 2  | 3  | 4                 | 5               | 6                   |
| <b>РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА</b> |  |  |                   |                 |                     |
| <b>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>            |  |  |                   |                 |                     |
| 1                                 | E0101-003-14                                 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2                 | 1000МЗ            |                 | 0,0890              |
| 2                                 | E0101-014-05<br>ДОП. 6                       | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА                         | 1000МЗ            |                 | 0,0050              |
| 3                                 | E310-2023                                    | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ (ШЕБЕНЬ, ПЕСОК), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВ. 9,5 ДО 10,0 КМ.                                    | Т                 |                 | 11,0000             |
| 4                                 | E102-57-2                                    | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2  | 100МЗ             |                 | 0,1000              |
| 5                                 | E101-16-2                                    | РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 2-3   | 1000МЗ            |                 | 0,0060              |
| 6                                 | E2301-001-01                                 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО НА ГЛУБИНУ 0,2М ПОД ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ  | 10МЗ              |                 | 2,0000              |
| 7                                 | E0101-033-01                                 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ                              | 1000МЗ            |                 | 0,0720              |
| 8                                 | E0102-061-02                                 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2   | 100МЗ             |                 | 0,0400              |
| 9                                 | E0102-005-01                                 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2   | 100МЗ             |                 | 0,7200              |
| 10                                | E310-2023                                    | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ (ШЕБЕНЬ, ПЕСОК), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВ. 9,5 ДО 10,0 КМ./ПРИВОЗ ПЕСКА/                      | Т                 |                 | 32,0000             |
| 11                                | E2201-021-03                                 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ(Д110Х6,6ММ)  | КМ                |                 | 0,0840              |
| 12                                | E2206-001-03                                 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ   | КМ                |                 | 0,0840              |
| 13                                | E2206-005-04                                 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ [ПАТРУБКОВ] ДИАМЕТРОМ 150 ММ   | ВРЕЗКА            |                 | 2,0000              |
| 15                                | E2203-006-01                                 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУТУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ  | ЗАДВИЖКА          |                 | 3,0000              |
| 16                                | E2203-014-01                                 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ  | ФЛАНЕЦ            |                 | 6,0000              |
| 19                                | E2203-014-03                                 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ   | ФЛАНЕЦ            |                 | 10,0000             |
| 21                                | E2203-011-03                                 | УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ   | ШТ.               |                 | 1,0000              |
| 23                                | E0601-01-2                                   | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ (ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5)  | 100МЗ             |                 | 0,0025              |
| 24                                | E0903-002-01                                 | МОНТАЖ КОЛОНН ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД ВЫСОТОЙ ДО 25 М ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 1,0 Т (УКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ) | Т                 |                 | 0,0404              |
| 28                                | E1504-30-2                                   | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [КРОМЕ КРОВЕЛЬ], КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2   | 100М2             |                 | 0,0150              |
| 34                                | E0101-003-14                                 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2                 | 1000МЗ            |                 | 0,0200              |
| 35                                | E102-57-2                                    | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2  | 100МЗ             |                 | 0,0143              |
| 36                                | E0101-033-01                                 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ                              | 1000МЗ            |                 | 0,0109              |
| 37                                | E0102-005-01                                 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2   | 100МЗ             |                 | 0,1087              |
| 38                                | E0101-014-05<br>ДОП. 6                       | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА                         | 1000МЗ            |                 | 0,0123              |
| 39                                | E310-2023                                    | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ (ШЕБЕНЬ, ПЕСОК), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВ. 9,5 ДО 10,0 КМ./ПРИВОЗ ПЕСКА/                      | Т                 |                 | 19,6800             |
| 40                                | E2204-001-01                                 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ/Д-1500ММ,Н=1,2М/  | 10МЗ              |                 | 0,3510              |
| 47                                | E0601-015-07                                 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ/МС-3,МС-7/   | Т                 |                 | 0,0158              |
| 48                                | E1202-2-2<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N 3    | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА                    | 100М2             |                 | 0,2189              |
| 49                                | E1202-2-3<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N 3    | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ   | 100М2             |                 | 0,2189              |
| 50                                | E1101-013-03<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ 05.01.21 N 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ШЕБЕНОЧНЫХ ПОД КОЛОДЦЫ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ  | 100М2             |                 | 0,0815              |
| 51                                | E310-2023                                    | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ (ШЕБЕНЬ, ПЕСОК), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВ. 9,5 ДО 10,0 КМ./ПРИВОЗ ПЕСКА/                      | Т                 |                 | 36,8000             |

СОСТАВИЛ

Э.ТУРСУНОВ