

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Буюртмачи номи:

Қуйи Зарафшон ИТХБ хузуридаги

НС ва ЭБ бошлиғи

Ж.Назаров

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил

Қуйи Зарафшон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли, Хатирчи туманидаги ЭЦВ 10-160-35 3 доан, ЭЦВ 8-40-60 1 доан, ЭЦВ 6-10-80 1 дона, Навбахор туманидаги ЭЦВ 10-160-35 2 дона, ЭЦВ 8-40-60 3 дона, Қизилтепа туманидаги ЭЦВ 10-160-35 5 дона, Кармана туманидаги ЭЦВ 10-160-35 1 дона, ЭЦВ 8-40-60 2 дона, Конимех туманидаги ЭЦВ 6-10-80 2 дона, Нурота туманидаги ЭЦВ 10-120-55 2 дона ЭЦВ турдаги насослани мукамал таъмирлаш.

### ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Т/р	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Бажариладиган иш	Бошқарма ҳисобидаги Хатирчи туманидаги ЭЦВ 10-160-35 3 доан, ЭЦВ 8-40-60 1 доан, ЭЦВ 6-10-80 1 дона, Навбахор туманидаги ЭЦВ 10-160-35 2 дона, ЭЦВ 8-40-60 3 дона, Қизилтепа туманидаги ЭЦВ 10-160-35 5 дона, Кармана туманидаги ЭЦВ 10-160-35 1 дона, ЭЦВ 8-40-60 2 дона, Конимех туманидаги ЭЦВ 6-10-80 2 дона, Нурота туманидаги ЭЦВ 10-120-55 2 дона ЭЦВ турдаги насослани мукамал таъмирлаш.
2	Буюртмачи	Қуйи Зарафшон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси
3	Объектнинг жойлашган манзили	Қизилтепа, Хатирчи, Навбахор, Кармана, Конимех, Нурота туманлардаги ер ости тик қудуқлари
4	Иш бошланиш ва тугаши	2022 йил ___ август-2022 йил ___ август
5	Молиялаштириш манба	Қуйи Зарафшон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси
6	Бажарилган ишларни ҳисоб-китоби	Бажарилган ишларни бажарилган жойида қилинган маълумотлар асосида далолатномаси ва ишчи комиссиянинг ҳулосасига асосий якуний ҳисоб-китоблар амалга оширилади
7	Алоҳида талаблар	Иш сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномаси асосида қабул қилиниб олинади
		1.Мазкур турдаги ишларни бажариш бўйича тажриба борлиги.

8	Танлов шарти	<p>2. Танловда қатнашиш учун иштирокчи техник базага ва малакали кадрларга эга бўлиш керак.</p> <p>3. Танловда кўрсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериш.</p> <p>4. Танловда тавсия этилган нархлар нархномада ўз аксини топиш керак.</p> <p>5. Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қарздорлиги йуклиги ҳақидаги маълумотнома</p> <p>6. Ушбу ишларни бажаришда қатнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортиқ ишлаганлиги тўғрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан қучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тўғрисида маълумотнома</p> <p>7. Бажариладиган ишларнинг умумий қийматининг 20% миқдорида банк ҳисоб рақамида маблағларининг мавжудлиги ҳақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда</p> <p>8. Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тўғрисида маълумотнома</p> <p>9. Корхона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тўғрисида маълумотнома</p>
9	Тулов шарти	Туловлар миллий валютада пул қучириш йўли билан тақдим этилган далолатномаларни топширгандан сўнг 100 % тулов амалга оширилади.

ИЧТС бошлиғи

НС ЭҚ ва МУ ТБ бошлиғи



А. Муртозаев



У. Аннақулов

Наименование стройки -



## Калькуляция


КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛУБИНЫХ НАСОСОВ ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 3 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 1 ШТ, ЭЦВ 6-10-80 1 ШТ, НАВБАХОРСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 2 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 3 ШТ, КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 5 ШТ, КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 1 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 2 ШТ, КОНИМЕХСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 6-10-80 2 ШТ, НУРАТИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-120-55 2 ШТ В НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ 1. ЭЦВ10-160-35 11 ШТ</b>							
1	Ц0704-30-19	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ10-160-35	ШТ	11,0000		643226,40	7075490
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-ч	20	220	32161,32	7075490
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				643226,40	7075490
2	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-3,18 СЧ	М	2200,0000		8529,00	18763800
3	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М	55,0000		13086,00	719730
4	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	11,0000		357860,00	3936460
5	ПРАЙЛИСТ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	14,0000		869586,00	12174204
6	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 10-160-35	ШТ	11,0000		126885,00	1395735
7	ПРАЙЛИСТ	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ 10-160-35	ШТ	11,0000		4087,00	89914
8	ПРАЙЛИСТ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	22,0000		14002,00	308044
9	ПРАЙЛИСТ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ	22,0000		2500,00	27500
10	ПРАЙЛИСТ	ПЛЕНКА ПХВ	М2	11,0000		10,0000	220363,00
11	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 10-160-35	ШТ	10,0000		220363,00	2203630
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				50401925
<b>РАЗДЕЛ 2. ЭЦВ10-120-55 2 ШТ</b>							
12	Ц0704-30-18	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ10-120-55	ШТ	2,0000		643226,40	1286453
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-ч	20	40	32161,32	1286453
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				643226,40	1286453
13	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-3,75 СЧ	М	360,0000		11602,00	4176720
14	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-16 СЧ	М	10,0000		10043,00	100430
15	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	2,0000		357860,00	715720
16	ПРАЙЛИСТ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	2,0000		337038,00	674076
17	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 10-120-55	ШТ	4,0000		913376,00	3653504
18	ПРАЙЛИСТ	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ 10-120-55	ШТ	4,0000		123359,00	493436
19	ПРАЙЛИСТ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	4,0000		4087,00	16348
20	ПРАЙЛИСТ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ	4,0000		14002,00	56008
21	ПРАЙЛИСТ	ПЛЕНКА ПХВ	М2	2,0000		2500,00	5000
22	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 10-120-55	ШТ	2,0000		220363,00	440726
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	СУМ				11618421
<b>РАЗДЕЛ 3. ЭЦВ8-40-60 6 ШТ</b>							
23	Ц0704-30-13	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ8-40-60	ШТ	6,0000		393654,56	2361927
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-ч	12,24	73,44	32161,32	2361927
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				393654,56	2361927
24	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-2 СЧ	М	1620,0000		3976,00	6441120
25	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М	30,0000		13086,00	392580
26	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ	6,0000		357860,00	2147160
27	ПРАЙЛИСТ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ	6,0000		337038,00	2022228
28	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 8-40-60	ШТ	30,0000		238677,00	7160310
29	ПРАЙЛИСТ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	12,0000		4087,00	49044
30	ПРАЙЛИСТ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ	12,0000		14002,00	168024
31	ПРАЙЛИСТ	ПЛЕНКА ПХВ	М2	6,0000		2500,00	15000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	СУМ				20757393
<b>РАЗДЕЛ 4. ЭЦВ6-10-80 3 ШТ</b>							
32	Ц0704-30-05	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ6-10-80	ШТ	3,0000		334477,73	1003433
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-ч	10,4	31,2	32161,32	1003433
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				334477,73	1003433
33	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД/2 ПВДП-1,40 СЧ	М	915,0000		2013,00	1841895
34	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-6 СЧ	М	15,0000		7896,00	118440
35	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 6	ШТ	3,0000		152813,00	458439
36	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 6	ШТ	21,0000		178586,00	3750306
37	ПРАЙЛИСТ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	3,0000		4087,00	12261
38	ПРАЙЛИСТ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ	3,0000		14002,00	42006
39	ПРАЙЛИСТ	ПЛЕНКА ПХВ	М2	3,0000		2500,00	7500
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	СУМ				7234280
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ				90012020
		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на соц. стр	сум				11727304
		Затраты на строительные материалы	сум				78284716
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	сум				
		Транспортные расходы (5%)	сум				3914236
		ИТОГО	сум				93926256

Прочие затраты и расходы подрядчика (18%)	сум				16906726
<b>ВСЕГО</b>	сум				<b>110832982</b>
НДС	сум				16624947
<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	сум				<b>127457929</b>

Составил: Главный инженер

Проверил: Начальник ПТО



О. Садинов

У. Аннакулов