

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Қорасув шаҳар тиббиёт
бирлашмаси бошлиғи

У.Уринбаев

«15» октябр 2022-йил

"Қорасув шаҳар тиббиёт бирлашмаси тасаруффидаги кўп тармоқли
марказий поликлиника падвал қисмини жорий тамирлаш "объектини смета
хужжатларини тайёрлаш

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумот	Бажарувчи
1	Буюртмачи	Қорасув шаҳар тиббиёт бирлашмаси
2	Буютма учун учун асос	"Қорасув шаҳар тиббиёт бирлашмаси тасаруффидаги кўп тармоқли марказий поликлиника падвал қисмини жорий тамирлаш "
3	Катнашувчилар учун асос	Бажарувчи буюртмага асосан ўз вақтида ва сифатли бажариб бериши шарт
4	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома, лицензия
5	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоб	Ҳисоб фактура орқали
6	Буюртмачи суммаси	1 200 000 000
7	Молиялаштириш манбаи	Опен бюджет маблағлари ҳисобидан

t/r	Bajariladigan ishlar	O'lchov birligi	Miqdori
10	Derazalarni balandligini oshirish uchun deraza o'rnilarini pastki qismini buzish	m3	4,6
11	Eshik va derazalarni otkoslarini sementli suvoq qilish	m2	16,0
12	Eshik va derazalarni otkoslarini shpaklyoka qilish	m2	16,0
13	Eshik va derazalarni otkoslarini moyli bo'yoq qilish	m2	16,0
	Pollar		
1	Beton qatlam yotqizish (подстилающий слой из бетона)	m3	414,0
2	Tekislovchi qatlam yotqizish (выравнивающий слой из бетона)	m2	414,0
3	Quyma pol yotqizish (наливной пол) 5 mm	m2	414,0
4	Relin materialidan pol qilish 2 mm	m2	63,0
5	Laminat pol qilish	m2	351,0
6	Plastik materialdan plintus o'rnatish	p/m	268,0
	Eshiklar va derazalar		
1	Eski yaroqsiz yog'och eshiklarni chiqarish	m2	16,0
2	Eshik o'rnatish (alyuminiy profildan)	m2	4,0
3	Eshik o'rnatish MDFdan	m2	12,0
4	Eski yaroqsiz yog'och derazalarni chiqarish	m2	10,0
5	Yangi derazalar o'rnatish PVX	m2	23,0
	Shiftlag		
1	Shiftlarni eski suvoqlardan tozalash	m2	414,0
2	Shiftlarni shpaklyovka qilish	m2	414,0
3	Shiftlarni suvli emulsiya bilan bo'yoq qilish	m2	414,0
	Tashqi pardozlash ishlari		

t/r	Bajariladigan ishlar	O'lchov birligi	Miqdori
1	Sokol qismiga keramogranit qoplash	m2	138,0
2	Keramogranit qiymati	m2	138,0
3	Beton otmostkalmari ta'mirlash	m2	90,0
	Zinapoyalar va soyabonlar		
1	Podvalga tushish zinapoyalarni betondan yangi qilish	ta	2
2	Podvalga kirish eshiklarini ustiga soyabonlarini o'rnatish	ta	2
3	Zinapoyalarga keramogranit plitkalarini qoplash	m2	10,0

Izoh: Dalolatnomani tuzishda muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari, shuningdek boshqa qurilish va ta'mirlash ishlari bilan bog'liq ishlar hisobga olinmadi. Ish xajmlarini KTMPning podval qismini joriy ta'mirlash uchun bajarilishi zarur bo'lgan ishlar ushbu dalolatnomada ko'rsatilmagan bo'lsada, joriy ta'mirlash ishlari loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqishda, harajatlar smetasida hisobga olib bajarilsin. Dalolatnomada ko'rsatilgan ish xajmlari bilan smetadagi ish xajmlari bilan tafovut bo'lsa, ish xajmlari smeta hisob-kitoblari bo'yicha qabul qilinsin.

Imzolar:


 _____ A. Sheraliev

 _____ G. Solieva

 _____ Yo. Shamsuddinova

“TASDIQLAYMAN”

Qorasuv shahar tibbiyot
birlashmasi boshlig'i

U. Urinboev

“17” oktabr 2022 yil

**Qorasuv Tibbiyot birlashmasi KTMPning podval qismini xonalar yetishmasligi
sababli kasallar qabul qilish uchun xonalarga o'zgartirish joriy ta'mirlash
ishlari**

NUQSONLAR DALOLATNOMASI

“17” oktabr 2022 yil

Qorasuv shahri

Biz quyida imzo qo'yib ushbu dalolatnoma tuzuvchilar tibbiyot birlashma boshlik movini A. Sheraliev, KTMP mudiri G. Solieva, iktisodchi Yo. Shamsuddinovalar “Qorasuv Tibbiyot birlashmasi KTMPning podval qismini xonalar yetishmasligi sababli kasallar qabul qilish uchun xonalarga o'zgartirish joriy ta'mirlash” ishlarini bajarish uchun KTMP binosining podval qismida bajariladigan ishlarni o'rgandik va quyidagi ish turlarini bajarish zarur deb hisoblaymiz:

t/r	Bajariladigan ishlar	O'lchov birligi	Miqdori
	Devorlar va pardadevorlar		
1	Mavjud pardadevorlarni (peregordkalarni) buzish	m2	114,0
2	Yangi oynavand pardadevorlar o'rnatish	m2	34,0
3	Oynavand pardadevorlar qiymati	m2	34,0
4	Devorlarning eski suvoqlarni ko'chirish	m2	590,0
5	Devorlarni yaxshilangan sementli suvoq qilish	m2	590,0
6	Devorlarni shpaklyovka qilish	m2	590,0
7	Devorlarni suvli emulsiyali bo'yoq qilish	m2	418,0
8	Devorlarni moyli bo'yoq qilish	m2	160,0
9	Devorlarga keramik plitkalar qoplash	m2	12,0