

Республика Узбекистан

ООО «Поп Дизайн Проект»

*Рекомендуемая стартовая стоимость
в текущих ценах*

Физические объемы

Текущий ремонт здания ДОО №45 Папского района (кровля)

Поп-2022 г.

АРИЗА

1. Объектни жорий таъмирлаш учун асос бўлган норматив хужжат:

Поп туман маҳаллий бюджетидан маблағ билан таъминланган муассаларини жорий таъмирлаш учун бажарилган таъмирлаш ишларини манзилий руйхатига асосан.

(Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, қарори ва топишиқлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, топишиқлари ва бошқа хужжатлар)

2. Белгиланган тартибда мутасадди идоралар томонидан тасдиқланган лойиҳалаш топшириғи:

Буюртмачи томонидан тасдиқланган

3. Лойиҳа-тадқиқот ишлари учун тузилган шартнома:

2022 йил 1 август №506213

(шартнома нусхаси)

4. Лойиҳалаш учун лицензия:

АЛ-001984 2021.11.26 да берилган
(лицензия рақами, берилган йил, ой, кун)

5. Нуқсон далолатномаси:

Буюртмачи томонидан кўриб чиқиб тасдиқланган ишлар
далолатномаси

6. Тўловлар:

Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси”
давлат унитар корхонаси тўлови “Поп Дизайн Проект” МЧЖ томонидан
тамилланади

https://www.ilovepdf.com/ru/merge_pdf

Поп туман МТТ бошлиғи



О.Хайруллаева



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
На текущий ремонт ДОО №45 Папского района
Наманганской области (мягкая кровля)

№	Перечень основных данных и требований	Содержание
1.	Основания для проектирование	Письмо заказчика, дефектный акт и список адресов для финансирование деятельности за счет местного бюджета 2022 г.
2.	Проектная организация	ООО «Pop DizaynProekt»
3.	Стадийность проектирование	Рабочий проект
4.	Исходные данные об особых условиях сейсмичность	Сейсмичность площадки строительство 8 баллов,
5.	Типы здания, их назначение (этажность и др)	Текущий ремонт ДОО №45 Папского района (мягкая кровля).
6.	Основные требование к конструктивным решениям, материалом несущих и ограждающих конструкций, отделки здания	Проектом для текущего ремонта кровли предусмотрено следующие. Кровля - устройство кровель плоских из битумно-полимерного направляемого рулонного материала на мастике накрывочный слой Ремонтные работы согласно КМК
7.	Экологические условия и требования	Охрана окружающей среды
8	Источник финансирование	Местного бюджета

Согласовано от заказчика

О. Каиргулова

от проектной организации
ООО «Pop Dizayn Proekt»

ГИП О. Султонов



"Утверждаю"

Поп гумани МТБ
Исфари
Абдурашадов



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Текущий ремонт здания ДОО №45 Папекского района (крыля)

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1: АЗДЕЛ КРОВЛЯ					
1	E58-17-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M2		3,16
2	E12-1-21-2 ШНК.ДОП.1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ	100M2		3,16

Представитель заказчика

Представитель заказчика

Представитель заказчика

[Signature] О. Абдуваходов
[Signature] А. Филолов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 31-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67800

Obyekt nomi «Namangan viloyati Pop tumani 45-sonli MTTni joriy ta'mirlash (yumshoq tom)»

Buyurtmachi - Pop tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - "POP DIZAYN PROYEKT" MCHJ

Litsenziya AL-001984 26.11.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 64974

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Pop tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Moliya bo'limi va buyurtmachi bilan kelishilgan Manzilli Ro'yxat.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 1.08.2022 yildagi 506213-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs smeta va lokal resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatsiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **28013,496 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	24359,562	ming so'm
QQS:	3653,934	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	840,405	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Pop tumani 45-sonli MTTni joriy ta'mirlash (yumshoq tom)" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

Текущий ремонт здания ДОО №45 Папского района (кровля)

Здания ДОО №45 Папского района

Общестроительные работы

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	17 477,928
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	2 789,975
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	51,646
5	Итого прямых затрат	20 319,548
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 19,5%	3 962,312
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8	77,702
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	24 359,562
	НДС 15%	3 653,934
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	28 013,496
	Прочие затраты Заказчика	840,405
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	28 853,901

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

наименование организации



наименование организации



подпись

[Handwritten signature]

подпись

Ф.И.О. руководителя

[Handwritten signature: О. Хайраева]

[Handwritten signature: Ш. Аликматов]

Ф.И.О. руководителя

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт здания ДОО №45 Папского района (кровля)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здания ДОО №45 Папского района



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01
НА Общестроительные работы

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	20 020 622 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2 491 049 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	51 646 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	17 477 927 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ: ДФ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	127,664	19 512,54	2 491 049
			ИТОГО				2 491 049
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	27,492	278,00	7 643
2	000975	C203-401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	2,6544	2 356,00	6 254
3	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,474	18 892,00	8 955
4	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,316	91 121,00	28 794
			ИТОГО	СУМ			51 646
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	031934	C111-9018	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИЗОЛ"	М2	395	29 130,00	11 506 350
2	032136	C1610-1063	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,79	5 755 077,00	4 546 511
3	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	94,8	6 253,00	592 784
			ИТОГО	СУМ			16 645 645
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		832 282
			ВСЕГО	СУМ			17 477 927
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			17 477 927
			ВСЕГО	СУМ			20 020 622
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19,5%	СУМ			3 904 021
			ИТОГО	СУМ			23 924 643
			ИТОГО	СУМ			23 924 643
			СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32%	СУМ			76 559
			ИТОГО	СУМ			24 001 202

			НДС 15%	СУМ			3 600 180
			ВСЕГО	СУМ			27 601 382

Составил:  Ш. Алиназаров
Проверил:  О. Султонов



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт здания ДОО №45 Папского района (кровля)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здания ДОО №45 Папского района

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01
Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: ДФ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: АЗДЕЛ КРОВЛЯ					
1	E58-17-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M2	3,16	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,41	55,0156
1.2	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,84	2,6544
1.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,78	2,4648
2	E12-1-21-2 ШНК,ДОП.1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ	100M2	3,16	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,99	72,6484
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,316
2.3	000429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	8,7	27,492
2.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,474
2.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,316
2.6	031934	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"	M2	125	395
2.7	032136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,25	0,79
2.8	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	94,8

Составил:

Ш. Адиназаров

Проверил:

О. Султонов

