

«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

Управление насосных станций и
энергетики при
Нижне-Зарафшанское БУИС

Начальник
ООО «Навоий Сувлойиха»


Ж. Назаров
2022 г.


Н. Нурматов
2022 г.


Задание на проектирование

На составление рабочего проекта «Механизированная
очистка подводящего каналов Уртачул
в Кизилтепинском районе, Навоийской области».

Задание на проектирование
Рабочего проекта: «Механизированная очистка подводящего каналов
Уртачул в Қизилтепинском районе, Навоийской области».

№ п.п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Основание для проектирования	Адресная программа на 2022 г
2	Наименование заказчика и его адрес	Нижне-Зарафшанское БУИС при наносных станциях и энергетики управление
3	Проектная организация (генеральный проектировщик)	ООО «Навоий Сувлойиха»
4	Адрес проектируемого объекта	Навоийская область Қизилтепинском районе
5	Наименование строительной организации генерального подрядчика	По тендеру
6	Стадийность проектирования	Рабочий проект и сметная документация.
7	Сроки начало и окончания строительства	2022 год
8	Природно-климатические и инженерно-геологические условия	Принят согласно КМК 2.01.01.94.
9	Основные технико-экономические показатели - мощность	- Подводящий канал протяженности подводящий канал Уртачул L=1,185 км
10	Источник канала	Местный бюджет
11	Проектом предусмотреть	Механизированная очистка подводящего канала Уртачул протяженностью 1.185 км с расходом канала 8.0 м3/сек
12	Источник финансирования	Эксплуатационный расходы
13	Ориентировочная стоимость	250,0 млн.сум
14	Указания о необходимости предварительного согласования с пересечениями и коммуникациями	Согласно выданного тех условия и КМК2.04.02.97.
15	Особые условия	Механизированная очистка канала с двух стороны, разработка полка с бульдозером и экскаватором, перевозка грунта, перекидка сечение с левой стороны канала, Разравнивание разработанного грунта
16	Экологические условия и требования	Согласно требования по охране окружающей среды.
17	Условия сдачи работы.	Заказчику представить: Рабочую документацию в 3-х экземплярах Ресурсную смету сопровождением электронной версии.

Заказчик _____



ВЕДОМОСТЬ №1
Механизированная очистка Подводящего канала Уртачул в
Кизилтепинского района Навоийской области.

№	Наименование коллектора и ветки	Ед. изм.	Канал Уртачул
	Протяженность	км	1.185
1	Разработка полки бульдозером мощностью 96 (130) КВТ (л.с) гр II гр с переем до 10 м.	м3	2399
2	Разработка полки одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 грунтах группы:2	м3	5629
3	Разработка полки одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 грунтах группы:2 с погрузкой на автотранспорт	м3	2595
4	Перевозка грунта до 1км	тн	3893
5	Очистка канала одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 грунтах группы:1 ест. влажности	м3	4741
6	Очистка канала одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 грунтах группы:1 из под воды глубиной до 0.5 м	м3	1016
7	Очистка канала одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 грунтах группы:1 из под воды глубиной до 2 м	м3	1016
8	Перекидка сечение с левой стороны канала (с ПК5+75 по ПК7+65) одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 грунтах группы:1 ест. влажности	м3	1965
9	Очистка канала одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 грунтах группы:1 ест. Влажности с погрузкой на автотранспорт	м3	4028
10	Очистка канала одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 грунтах группы:1 из под воды глубиной до 0.5 м с погрузкой на автотранспорт	м3	1726
11	Перевозка грунта до 1км	тн	8631
12	Разравнивание (отваблов) бульдозером мощностью 96(130) КВТ (л.с) гр I гр с переем до 10м	м3	3758

Составил:

Рахимов О.