

23101. 4232200  
Республика Узбекистан, Андижанская область

ЧП «BINOKOR-LOYIHA»

## РАСЧЕТ

*предельной стоимости в текущих ценах*

**"Oltinko'l tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli bolalar  
bo'limi, sterilizatsiya bo'limi, markaziy qozonxona va tug'uruq  
bo'limi qozonxonalarini joriy ta'mirlash".**

КНИГА

**(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА)**

*Локальная ресурсная ведомость и  
ведомость расхода материалов*

*Андижан – 2022г*

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ГОРОД АНДИЖАН

ЧП «BINOKOR-LOYIHA»

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**"Oltinko'l tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli bolalar bo'limi, sterilizatsiya bo'limi, markaziy qozonxona va tug'uruq bo'limi qozonxonalarini joriy ta'mirlash".**

*Локальная ресурсная ведомость  
и локальная ресурсная смета.*

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА)

Составлено в текущих ценах

Директор

ГИП:



Аскарров Д

Вахобжонов Р

Андижан-2022 г.

"Oltinko'l tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli bolalar bo'limi, sterilizatsiya bo'limi, markaziy qozonxona va tug'uruq bo'limi qozonxonalarini joriy ta'mirlash"

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	4754220,00
1.1	Транспортные расходы на оборудование	93220,00
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	144783851,62
2.1	Транспортные расходы на материалы	4136681,47
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	2757787,65
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	32990622,77
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	2225,99
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1461511,59
5	Итого прямые затраты	183990205,99
7	Прочие затраты подрядчика	33535052,98
10	Итого с прочими затратами	217525258,97
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	217525258,97
13	НДС	32628788,84
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	250154047,81

От заказчика



М. П.

От подрядчика



М. П.

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

"Oltinko" tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli bolalar bo'limi, sterilizatsiya bo'limi, markaziy qozonxona va tug'uruq bo'limi qozonxonalarini joriy ta'mirlash"

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

### на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
СМЕТА №1							
Итого по разделу "СМЕТА №1"							0,00
<b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКИЙ ОТЕДЕЛЕНИЯ</b>							
1	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДВЕРНЫХ	100 М2		0,15	1540013,74	231002,06
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	15,5865	14820,65	231002,06
2	E65-4-2	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ЧАШАГЕН	100 ПРИБОРОВ		0,08	946150,30	75692,02
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,84	5,1072	14820,65	75692,02
3	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 ПОКРЫТИЙ		0,12	1035518,82	124262,26
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,87	8,3844	14820,65	124262,26
4	E52-1-9	РАЗБОРКА БЕТОНА В РУЧНУЮ	1 М3		1,5	235400,27	353100,40
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,06	22,59	14820,65	334798,48
4.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,28	10,92	1676,00	18301,92
5	E65-2-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА С ФАСОННЫМИ И ЧАСТЯМИ		0,42	1264201,45	530964,61
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,3	35,826	14820,65	530964,61
6	E65-10-1	ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ: ВНУТРЕННЕЙ Д=100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,42	597234,93	250838,67
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	13,524	14820,65	200434,47
6.2	30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/	КГ	2	0,84	25000,00	21000,00
6.3	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,005	0,0021	14002000,00	29404,20
7	E17-01-005-04	УСТАНОВКА КЕРАМИЧЕСКИХ РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТОВ		0,8	152843,26	122274,61
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,99	7,192	14820,65	106590,11
7.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,16	950,00	152,00

7.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,112	54548,00	6109,38
7.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00056	16827000,00	9423,12
8	60763	СТОИМОСТЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАКОВИН	КОМПЛЕКТ			217391,00	1739128,00
9	E17-01-010-04	УСТАНОВКА СУЩ. ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ) С БАЧКОМ (БЕЗ СТОИМОСТЬ)	10 КОМПЛ.		0,5	557325,47	278662,74
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,88	17,44	14820,65	258472,14
9.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,15	950,00	142,50
9.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	3	5000,00	15000,00
9.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0006	0,0003	16827000,00	5048,10
10	E65-6-3	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ СИФОНОВ	100 ПРИБОРОВ		0,03	2310715,59	69321,47
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76,3	2,289	14820,65	33924,47
10.2	27112	СИФОНЫ, ВЫПУСКИ САНТЕХ ПРИБОРОВ	КОМПЛЕКТ	100	3	11500,00	34500,00
10.3	39324	ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	ТН	0,046	0,00138	650000,00	897,00
11		СТОИМОСТЬ ШЛАНГА С САЛЬНИКОМ Д=100	ШТ		3	45000,00	135000,00
12		ХОМУТ Д=50 ММ	ШТ		16	1351,00	21616,00
13	95632	РЕВИЗИЯ Д110	ШТ		4	9972,00	39888,00
14	52923	ТРОЙНИК 100 ММ	ШТ		12	69500,00	834000,00
15	94675	ОТВОД Д=100 ММ	ШТ		12	72174,00	866088,00
16	95630	ПОЛУОТВОДЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д100 ММ	ШТ		6	7441,00	44646,00
17	95637	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д100	ШТ		8	3913,00	31304,00
18	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД ОДА		0,25	2842429,92	710607,48
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	15,4	14820,65	228238,01
18.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,055	54548,00	3000,14
18.3	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00266	0,00067	14002000,00	9311,33
18.4	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С	М	99,8	24,95	18840,00	470058,00
19	52130	Краник Д=15 ММ	ШТ		5	21000,00	105000,00
20		СТОИМОСТЬ ШЛАНГА ДЛЯ ХВС	ШТ		26	45000,00	1170000,00
21	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,1	115522,25	11552,23
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	0,7	14820,65	10374,45
21.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,01	950,00	9,50
21.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2	5000,00	1000,00
21.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00001	16827000,00	168,27
22	52623	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ		1	490100,00	490100,00
23	95567	КЛИПСЫ Д25ММ	ШТ		10	413,00	4130,00
24		ШАБЛОН ДЛЯ ДУША	ШТ		1	10000,00	10000,00
25	95635	ПЕРЕХОДНИК 110Х50	ШТ		2	56739,00	113478,00
26	37935	ЗАГЛУШКА 50мм	ШТ		4	4500,00	18000,00

27	E46-04-006-3	РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 М2		0,2	434245,04	86849,01
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,3	5,86	14820,65	86849,01
28	E10-01-036-04	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК САМУЗЛОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ		0,22	4572679,96	1005989,59
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	90,89	19,9958	14820,65	296350,75
28.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,12	1,3464	851,00	1145,79
28.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,57	0,3454	54548,00	18840,88
28.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,42	2,0724	1176,00	2437,14
28.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОННИКЕ ЕМКОСТЬЮ	ШТ	55	12,1	52174,00	631305,40
28.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0.6	М	30	6,6	4000,00	26400,00
28.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	240	52,8	500,00	26400,00
28.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,1848	16827,00	3109,63
29	45081	СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	М2		22	480000,00	10560000,00
Итого по разделу "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКИЙ ОТДЕЛЕНИЯ"							20033495,14
<b>ПРОЁМЫ</b>							
30	E10-01-036-04	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ С ДВЕРЯМИ ИЗ КОЛЕНОВОГО СТЕКЛО	100 М2 ПРОЁМОВ		0,1025	4572679,96	468699,70
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	90,89	9,31622	14820,65	138072,51
30.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,12	0,6273	851,00	533,83
30.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,57	0,16092	54548,00	8778,14
30.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,42	0,96555	1176,00	1135,49
30.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОННИКЕ ЕМКОСТЬЮ	ШТ	55	5,6375	52174,00	294130,92
30.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0.6	М	30	3,075	4000,00	12300,00
30.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	240	24,6	500,00	12300,00
30.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,0861	16827,00	1448,80
31	44196	СТОИМОСТЬ ВИТРАЖЕЙ С ДВЕРЯМИ ИЗ КОЛЕНОВОГО СТЕКЛО	М2		10,25	750000,00	7687500,00
32	E15-01-019-5	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2		0,67	10257855,09	6872762,91
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	159,67	106,9789	14820,65	1585496,83
32.2	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,3	0,871	14763,00	12858,57
32.3	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,25125	870000,00	218587,50
32.4	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,05	0,0335	920000,00	30820,00
32.5	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ	М2	100	67	75000,00	5025000,00

Итого по разделу "ПРОЁМЫ"						15028962,60	
СМЕТА №2							
Итого по разделу "СМЕТА №2"						0,00	
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЗДАНИЯ							
33	E15-07-17-03	<b>ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ИЗ ДЕКОР С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕИ</b>	<b>100 М2 ПОВЕРХНОСТИ</b>		<b>4,12</b>	<b>9576012,90</b>	<b>39453173,15</b>
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	134,4	553,728	14820,65	8206608,88
33.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,16	13,0192	950,00	12368,24
33.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,78	3,2136	916,00	2943,66
33.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,72	2,9664	54548,00	161811,19
33.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0014	0,00577	15400000,00	88827,20
33.6	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	1,8952	3608695,00	6839198,76
33.7	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С	ТН	0,0034	0,01401	14002000,00	196140,02
33.8	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	432,6	55000,00	23793000,00
33.9	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0024	0,00989	15400000,00	152275,20
34	E11-01-040-03	<b>УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ</b>	<b>100 М ПЛИНТУСОВ</b>		<b>2,48</b>	<b>1372805,98</b>	<b>3404558,83</b>
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	16,5168	14820,65	244789,71
34.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	3,2984	950,00	3133,48
34.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	4,9848	851,00	4242,06
34.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0744	54548,00	4058,37
34.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	17,36	3913,00	67929,68
34.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	17,36	3913,00	67929,68
34.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	99,2	3913,00	388169,60
34.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	39,68	3913,00	155267,84
34.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	65,224	5000,00	326120,00
34.10	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	652,24	113,00	73703,12
34.11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	250,48	8261,00	2069215,28
35	E15-04-014-3	<b>ОКРАСКА СТЕН ФАСАДА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА</b>	<b>100 М2</b>		<b>5</b>	<b>482791,03</b>	<b>2413955,16</b>
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	33,7	14820,65	499455,91
35.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0.59 Т/	МАШ-ЧАС	0,16	0,8	1077,82	862,26
35.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,25	54548,00	13637,00
35.4	31133	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-	Т	0,038	0,19	10000000,00	1900000,00
36	E15-04-025-10	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НИЗ СТЕН ЗА 2 РАЗА</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,8</b>	<b>922728,09</b>	<b>738182,47</b>
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	27,28	14820,65	404307,33
36.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,032	54548,00	1745,54
36.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,0147	22600000,00	332129,60

37	E03-07-001-2	<b>УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ</b>	100 М2		3,2	872718,81	2792700,18
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	139,2	14820,65	2063034,48
37.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,224	54548,00	12218,75
37.3	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,0288	1739130,00	50086,94
37.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	10,88	32000,00	348160,00
37.5	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,035	0,112	2850000,00	319200,00
<b>Итого по разделу "АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЗДАНИЯ"</b>							48802569,78
<b>ВОДОПРОВОД</b>							
38	E01-02-027-5	<b>ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2</b>	1000 М2		0,012	1822939,95	21875,28
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	123	1,476	14820,65	21875,28
39	E01-04-012-01	<b>УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА РУЧНЫМИ ТРАМБОВКАМИ</b>	100 М2 УТРАМБОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (СЛОЯ)		0,12	45795,81	5495,50
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,09	0,3708	14820,65	5495,50
40	E08-01-002-3	<b>УСТРОЙСТВО ГРАВИАНАЯ ПОДГОТОВКА h=12СМ</b>	М3		1,5	96963,89	145445,84
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	3,75	14820,65	55577,44
40.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ	МАШ-ЧАС	0,92	1,38	4630,90	6390,64
40.3	09249	ГРАВИЙ	М3	1,28	1,92	43478,00	83477,76
41	E06-01-001-1	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 12 СМ</b>	100 М3		0,1	32781404,24	3278140,42
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	18	14820,65	266771,70
41.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	4,8	1081,00	5188,80
41.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,013	54548,00	709,12
41.4	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	10,2	294654,00	3005470,80
42	E18-04-001-12	<b>УСТАНОВКА ЁМКОСТЬ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 2 М3</b>	1 БАК		1	240322,87	240322,87
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,93	15,93	14820,65	236092,95
42.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,04	54548,00	2181,92
42.3	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00008	0,00008	19600000,00	1568,00
42.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00004	0,00004	12000000,00	480,00
43	52021	<b>СТОИМСОТЬ ЁМКОСТЬ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 2 М3</b>	ШТ		1	1500000,00	1500000,00
44	E26-01-003-1	<b>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЁМКОСТЬ МИН ВАТ ЦИЛИНДРАМИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ СТЕКЛОЦЕМЕНТА</b>	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ		0,84	1293894,24	1086871,16
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,8	15,792	14820,65	234047,70
44.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,336	54548,00	18328,13



44.3	32538	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д.1.1	ТН	0,0011	0,00092	10090000,00	9323,16
44.4	32539	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д.1.1	ТН	0,004	0,00336	10090000,00	33902,40
44.5	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7X20-50MM	ТН	0,0109	0,00916	1500000,00	13734,00
44.6	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0.8 ММ	Т	0,039	0,03276	10200000,00	334152,00
44.7	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,00003	18002000,00	604,87
44.8	45945	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ	МЗ	1,032	0,86688	510773,00	442778,90
45	E09-03-012-12	УСТАНОВКА КАРКАС ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	1 Т КОНСТРУКЦ ИИ		0,15	204723,74	30708,56
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,59	0,9885	14820,65	14650,21
45.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ	МАШ-ЧАС	0,09	0,0135	11102,00	149,88
45.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,0345	54548,00	1881,91
45.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,336	1077,00	361,87
45.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,004	0,0006	14002000,00	8401,20
45.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,2925	11740,00	3433,95
45.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0004	0,00006	21200000,00	1272,00
45.8	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. 1 СОРТА	МЗ	0,00103	0,00015	3608695,00	557,54
46	50630	МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ ПРОФИЛЯ 40X60X3	ТН		0,15	11652174,00	1747826,10
47	E10-01-008-8	ОБИВКА СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ: ОЦИНКОВАННОЙ	100 М2		0,25	5009864,79	1252466,20
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,4	8,35	14820,65	123752,43
47.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,0525	54548,00	2863,77
47.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,001	0,00025	15400000,00	3850,00
47.4	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ. 0.5ММ	ТН	0,44	0,11	10200000,00	1122000,00
48	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ. 0.5 ММ	100 М2 КРОВЛИ		0,34	677186,34	230243,36
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	13,1002	14820,65	194153,48
48.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,8194	950,00	778,43

48.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,136	54548,00	7418,53
48.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X35	ШТ	645	219,3	113,00	24780,90
48.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X80	ШТ	81	27,54	113,00	3112,02
49	31933	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСИВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ	М2		36,04	97800,00	3524712,00
50	E10-01-044-10	ОБИВКА ДВЕРЕЙ (КАЛИТКА) КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЮ ОЦИНКОВАННОЙ: С ОДНОЙ СТОРОНЫ	100 М2		0,02	8716994,69	174339,89
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,67	1,7134	14820,65	25393,70
50.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2	0,004	54548,00	218,19
50.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,006	0,00012	15400000,00	1848,00
50.4	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ. 0.5ММ	ТН	0,72	0,0144	10200000,00	146880,00
51	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОС	1 НАСОС		1	222334,17	222334,17
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17	14820,65	210008,61
51.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-ЧАС	0,52	0,52	4656,00	2421,12
51.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,03	54548,00	1636,44
51.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00039	21200000,00	8268,00
52		СТОИМОСТЬ НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ	ШТ		1	1350000,00	1350000,00
53	Ц08-03-602-2	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛ Ъ АРИСТОН	ШТ		1	36379,04	36379,04
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,39	2,39	14820,65	35421,35
53.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,26	0,26	950,00	247,00
53.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	71069,00	710,69
54	54150	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛ Ъ АРИСТОН 50 Л	ШТ		1	1811000,00	1811000,00
55	E16-03-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОРИЛЕНОВЫХ ТРУБ Л=20X3.4 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,4	1680095,56	672038,22
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112	44,8	14820,65	663965,12
55.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,148	54548,00	8073,10
56	58906	СТОИМОСТЬ Полипропиленовые трубы МР1018 АКФА для ГВС (комп) Ф20 PN20	М		40	9250,00	370000,00
57	95580	ОТВОД Д20ММ	ШТ		20	5000,00	100000,00
58	95551	МУФТА Д20ММ	ШТ		10	4500,00	45000,00
59	E24-01-033-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	1 ШТ		14	12925,35	180954,84
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,84	11,76	14820,65	174290,84

59.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00002	0,00028	19600000,00	5488,00
59.3	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,007	0,098	12000,00	1176,00
60	53934	ВЕНТИЛЬ 15КЧ18П ДД20ММ	ШТ		14	48000,00	672000,00
61	95622	АДАПТЕР Д20ММ	ШТ		10	47000,00	470000,00
62	37941	АМЕРИКАНКА Д=25 ММ	ШТ		8	48000,00	384000,00
63	37943	АМЕРИКАНКА Д=32 ММ	ШТ		6	48000,00	288000,00
Итого по разделу "ВОДОПРОВОД"							19840153,46
<b>РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИЯ</b>							
64	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД ОДА		0,45	962197,92	432989,06
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	27,72	14820,65	410828,42
64.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,099	54548,00	5400,25
64.3	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00266	0,0012	14002000,00	16760,39
65	63803	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ Д=76 ММ	М		80	16500,00	1320000,00
66	E16-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД ОДА		0,82	1888849,64	1548856,70
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,24	52,6768	14820,65	780704,42
66.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0902	54548,00	4920,23
66.3	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0012	0,00098	14002000,00	13777,97
66.4	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С	М	99,8	81,836	9158,00	749454,09
67	52920	ТРОЙНИК 50Х50Х50	ШТ		28	5600,00	156800,00
68	95638	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д50ММ	ШТ		30	3500,00	105000,00
69	95570	КЛИПСЫ Д50ММ	ШТ		100	3000,00	300000,00
70	95579	ОТВОД Д50ММ	ШТ		38	8000,00	304000,00
71	95571	КЛИПСЫ Д 76ММ	ШТ		220	5200,00	1144000,00
72	95582	ОТВОД Д76ММ	ШТ		6	13100,00	78600,00
73	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		2,5	115522,25	288805,63
73.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	17,5	14820,65	259361,38
73.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,25	950,00	237,50
73.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	5	5000,00	25000,00
73.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00025	16827000,00	4206,75
74	52628	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ		25	250000,00	6250000,00
75		СТОИМОСТЬ ШЛАНГ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ		15	45000,00	675000,00
76		СТОИМОСТЬ ГОФРА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ		20	63000,00	1260000,00

77	E24-01-033-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	1 ШТ		20	12925,35	258506,92
77.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,84	16,8	14820,65	248986,92
77.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00002	0,0004	19600000,00	7840,00
77.3	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,007	0,14	12000,00	1680,00
78	53934	ВЕНТИЛЬ 15КЧ18П ДД20ММ	ШТ		20	48000,00	960000,00
79	37935	ЗАГЛУШКА 50мм	ШТ		13	4500,00	58500,00
80	E46-03-009-1	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ 130X130, С ОБР. ЗАДЕЛКОЙ	100 ШТ		0,5	1446630,95	723315,47
80.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,21	18,105	14820,65	268327,87
80.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ПО	МАШ-ЧАС	11,37	5,685	76681,00	435931,48
80.3	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-ЧАС	22,74	11,37	1676,00	19056,12
81	E46-03-010-4	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ	100 ОТВЕРСТИЙ		0,2	323264,93	64652,99
81.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,5	4,1	14820,65	60764,67
81.2	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-ЧАС	11,6	2,32	1676,00	3888,32
82	41532	КРОНШТЕЙН	ШТ		200	6042,00	1208400,00
83	95635	ПЕРЕХОДНИК 76X50	ШТ		4	56739,00	226956,00
84	95629	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 76X50	ШТ		12	14200,00	170400,00
Итого по разделу "РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИЯ"							17534782,77
РОДДОМ							
85	E58-17-2	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ КОТЕЛЬНАЯ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ		0,12	155468,62	18656,23
85.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,49	1,2588	14820,65	18656,23
86	E18-01-002-01	ДЕМОНТАЖ КОТЛА	1 КОТЁЛ		1	594485,91	594485,91
86.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,112	40,112	14820,65	594485,91
87	E16-02-005-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,15	976103,78	146415,57
87.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	60,83	9,1245	14820,65	135231,02
87.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,87	0,1305	54548,00	7118,51
87.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	18,44	2,766	1077,00	2978,98
87.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ	ТН	0,0002	0,00003	10090000,00	302,70
87.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,35	0,0525	11740,00	616,35

87.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,32	0,048	3500,00	168,00
88	37127	СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д=15 ММ	М		15	10980,20	164703,00
89	E22-06-005-1	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	ШТ		12	22415,54	268986,42
89.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,3	15,6	14820,65	231202,14
89.2	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,09	1,08	1077,00	1163,16
89.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,074	0,888	11740,00	10425,12
89.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,018	0,216	3500,00	756,00
89.5	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0001	0,0012	21200000,00	25440,00
90	E18-01-002-02	УСТАНОВКА СУЩ. КОТЛОВ (БЕЗ СТОИМОСТИ)	1 КОТЁЛ		1	1315525,04	1315525,04
90.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	58,21	58,21	14820,65	862710,04
90.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	2,01	2,01	4656,00	9358,56
90.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	1,87	54548,00	102004,76
90.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00008	0,00008	19600000,00	1568,00
90.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00138	0,00138	21200000,00	29256,00
90.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,27	0,27	25000,00	6750,00
90.7	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	6	6	25000,00	150000,00
90.8	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00884	0,00884	14002000,00	123777,68
90.9	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,001	0,001	3100000,00	3100,00
90.10	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,005	0,005	5400000,00	27000,00
91	E16-02-005-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40X5,4 ММ/	100 М ТРУБОПР ОДА		0,1	976103,78	97610,38
91.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	60,83	6,083	14820,65	90154,01
91.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,87	0,087	54548,00	4745,68
91.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	18,44	1,844	1077,00	1985,99
91.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ.	ТН	0,0002	0,00002	10090000,00	201,80
91.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,35	0,035	11740,00	410,90
91.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,32	0,032	3500,00	112,00

92	37133	СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д 40X5,4ММ	М		2	37108,20	74216,40
93	37132	СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д 32X4,3ММ	М		8	33023,40	264187,20
94	E65-20-4	ЗАМЕНА СЕКЦИИ РАДИАТОРОВ	100 СЕКЦИЙ		0,12	1394892,23	167387,07
94.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	74,2	8,904	14820,65	131963,07
94.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,012	0,00144	19600000,00	28224,00
94.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,005	0,0006	12000000,00	7200,00
95	E10-01-008-8	ОБИВКА СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ: ОЦИНКОВАННОЙ	100 М2		0,1	5009864,79	500986,48
95.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,4	3,34	14820,65	49500,97
95.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,021	54548,00	1145,51
95.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,001	0,0001	15400000,00	1540,00
95.4	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ. 0,5ММ	ТН	0,44	0,044	10200000,00	448800,00
96	53706	КРАНЫ ШАРОВЫЕ Д40ММ	ШТ		1	60000,00	60000,00
97	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫЕ ПОД КОТЛА ИЗ БЕТОНА КЛ. В-7,5	100 М3		0,005	32649854,24	163249,27
97.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	0,9	14820,65	13338,58
97.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,00065	54548,00	35,46
97.3	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	102	0,51	293873,00	149875,23
98	95672	Стальной отвод 76 мм	ШТ		4	23956,00	95824,00
99	E18-05-001-01	РЕМОНТ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА- ПО 0,1 Т	1 НАСОС		2	222334,17	444668,34
99.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	28,34	14820,65	420017,22
99.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	1,04	4656,00	4842,24
99.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,06	54548,00	3272,88
99.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00078	21200000,00	16536,00
100	E18-05-001-01	ПЕРЕУСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА- ПО 0,1 Т	1 НАСОС		2	222334,17	444668,34
100.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	28,34	14820,65	420017,22
100.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	1,04	4656,00	4842,24
100.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,06	54548,00	3272,88
100.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00078	21200000,00	16536,00
101	E65-14-2	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ		1,5	810689,56	1216034,33
101.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	54,7	82,05	14820,65	1216034,33

102	E16-02-005-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50X6,3ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		1,5	976103,78	1464155,67
102.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	60,83	91,245	14820,65	1352310,21
102.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,87	1,305	54548,00	71185,14
102.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	18,44	27,66	1077,00	29789,82
102.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ	ТН	0,0002	0,0003	10090000,00	3027,00
102.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,35	0,525	11740,00	6163,50
102.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,32	0,48	3500,00	1680,00
103	37138	СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д 50X6,3ММ	М		150	48963,55	7344532,50
104	E16-05-002-01	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ Д=50 ММ	1 ШТ		12	40631,75	487580,94
104.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,9	10,8	14820,65	160063,02
104.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,24	54548,00	13091,52
104.3	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0011	0,0132	14002000,00	184826,40
104.4	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,002	0,024	5400000,00	129600,00
105		СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКА ЧУГУННЫЕ 30Ч47БР Д=50 ММ	ШТ		12	483687,00	5804244,00
106	95678	Сгон Ф50 Н/Р	ШТ		18	7800,00	140400,00
107	52920	ТРОЙНИК 50X50X50	ШТ		4	5600,00	22400,00
108	E65-19-1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ	100 ШТ		0,21	1672589,58	351243,81
108.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	110	23,1	14820,65	342357,01
108.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,24	0,4704	18892,00	8886,80
109	E18-03-001-02	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ	100 КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ		0,357	1149069,44	410217,79
109.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	65,6	23,4192	14820,65	347087,77
109.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,21	0,07497	950,00	71,22
109.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,85	0,66045	54548,00	36026,23
109.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0045	0,00161	16827000,00	27032,58
110	52367	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ "AVANGARD" - 10 СЕКЦИИ	ШТ		21	639530,00	13430130,00
111	E16-02-005-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50X6,3ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		1,2	976103,78	1171324,54

111.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	60,83	72,996	14820,65	1081848,17
111.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,87	1,044	54548,00	56948,11
111.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	18,44	22,128	1077,00	23831,86
111.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ	ТН	0,0002	0,00024	10090000,00	2421,60
111.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,35	0,42	11740,00	4930,80
111.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,32	0,384	3500,00	1344,00
112	37129	СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д=25Х4,2 ММ	М		120	25627,75	3075330,00
113	54705	КРАН МАЙСКИЙ Д=25 ММ	ШТ		30	24630,00	738900,00
114	E46-03-009-1	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ 130Х130, С ОБР. ЗАДЕЛКОЙ	100 ШТ		0,21	1446630,95	303792,50
114.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,21	7,6041	14820,65	112697,70
114.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТВОЙНЫЕ	МАШ-ЧАС	11,37	2,3877	76681,00	183091,22
114.3	01199	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТВОЙНЫЕ	МАШ-ЧАС	22,74	4,7754	1676,00	8003,57
115	E26-01-052-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		0,0825	1937936,65	159879,77
115.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107,18	8,84235	14820,65	131049,37
115.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	0,13778	950,00	130,89
115.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,7	0,05775	54548,00	3150,15
115.4	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	9,3225	2415,00	22513,84
115.5	32538	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ЛЦ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА ДЛ	ТН	0,00304	0,00025	10090000,00	2530,57
115.6	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,00003	18002000,00	504,96
116	38579	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ /ТУ 6-11-145-80/ МАРКИ РСТ-Х-Л-В	1000 М2		0,00825	2500000,00	20625,00
117	E16-07-005-02	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		2,7	74251,46	200478,93
117.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,01	13,527	14820,65	200478,93
118	E65-22-1	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ	100 ПРИБОРОВ		0,3	4616901,54	1385070,46
118.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	291,6	87,48	14820,65	1296510,46



118.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,012	0,0036	19600000,00	70560,00
118.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,005	0,0015	12000000,00	18000,00
Итого по разделу "РОДДОМ"							42547909,89
<b>ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ</b>							
119	E18-05-001-01	ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ПО 0,1 Т	1 НАСОС		1	210008,61	210008,61
119.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17	14820,65	210008,61
120	E18-05-001-01	РЕМОНТ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ	1 НАСОС		1	210008,61	210008,61
120.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17	14820,65	210008,61
121	Ц23-02-002-2	РЕМОНТ ОБМОТКА ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ	ШТ		1	389525,70	389525,70
121.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,7	24,7	14820,65	366070,05
121.2	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,43	54548,00	23455,64
122	41771	Провода обмоточные эмалированные (алюминиевые) ПЭЭА-1301,25 мм	КГ		5	550000,00	2750000,00
123	E18-05-001-01	ПЕРЕУСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ	1 НАСОС		1	312454,33	312454,33
123.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17	14820,65	210008,61
123.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	0,52	4656,00	2421,12
123.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,03	54548,00	1636,44
123.4	05628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ	ТН	0,0022	0,0022	7478261,00	16452,17
123.5	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,014	0,014	295389,00	4135,45
123.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00039	21200000,00	8268,00
123.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07	25000,00	1750,00
123.8	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	2	25000,00	50000,00
123.9	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00127	0,00127	14002000,00	17782,54
124	E67-13-1	ДЕМОНТАЖ ЩИТ	100 ШТ		0,01	1788852,46	17888,52
124.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	120,7	1,207	14820,65	17888,52
125	Ц08-03-599-2	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА КГ ПО-6	ШТ		1	58883,21	58883,21
125.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,76	3,76	14820,65	55725,64
125.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	71069,00	710,69
125.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,38	0,38	1176,00	446,88
125.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04	50000,00	2000,00
126		ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-12	ШТ		1	1500000,00	1500000,00

127	Ц08-03-526-2	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ		1	34383,91	34383,91	
127.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,32	2,32	14820,65	34383,91	
128		АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Т. ВА 6 ЗР Ip=30А	ШТ		1	80000,00	80000,00	
Итого по разделу "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ"							5563152,89	
СТЕРИЛИЗАЦИЯ								
129	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 ПОКРЫТИЙ		0,12	1035518,82	124262,26	
129.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,87	8,3844	14820,65	124262,26	
130	E67-4-3	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКА ПИВАНИЯ	100 ШТ		0,04	93666,51	3746,66	
130.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,32	0,2528	14820,65	3746,66	
131	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,12	6132156,70	735858,80	
131.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	14,3736	14820,65	213026,09	
131.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,0336	54548,00	1832,81	
131.3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	1,3	0,156	337726,00	52685,26	
131.4	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-12 мм	М2	102	12,24	38261,00	468314,64	
132	E20-03-002-1	УСТАНОВКА ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР АИСИ 3	1 ВЕНТИЛЯТО Р		2	63168,11	126336,21	
132.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,98	7,96	14820,65	117972,37	
132.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,08	54548,00	4363,84	
132.3	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,16	25000,00	4000,00	
133	52059	СТОИМОСТЬ ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР АИСИ 3	ШТ		2	900000,00	1800000,00	
134	Ц08-03-593-6	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СВЕЩЕ	100 ШТ		0,04	1308663,40	52346,54	
134.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	3,532	14820,65	52346,54	
135	63135	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЙ ПАНЕЛИ КВАДРАТНЫЙ Т. LED PANEL 24W АКЕА	ШТ		4	71391,00	285564,00	
136	Ц08-03-591-3	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	100 ШТ		0,01	1126369,40	11263,69	
136.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76	0,76	14820,65	11263,69	
137	98529	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ		1	25000,00	25000,00	

138	E16-03-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=20x3,4 мм	100 М ТРУБОПРОВОДА		1,2	1680095,56	2016114,67
138.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112	134,4	14820,65	1991895,36
138.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,444	54548,00	24219,31
139	58877	СТОИМОСТЬ Полипропиленовые трубы МР1007 АКФА для ХВС Ф20 РN20	М		120	12000,00	1440000,00
140	54704	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ Д=20 ММ	ШТ		2	31000,00	62000,00
141	37942	МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ Д=20 ММ	ШТ		4	3500,00	14000,00
142	95677	Сгон Ф20 Н/Р	ШТ		4	3500,00	14000,00
Итого по разделу "СТЕРИЛИЗАЦИЯ"							6710492,84
<b>ОТДЕЛ ТЕПРАПИЯ</b>							
143	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,1	115522,25	11552,23
143.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	0,7	14820,65	10374,45
143.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,01	950,00	9,50
143.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2	5000,00	1000,00
143.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00001	16827000,00	168,27
144	52628	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНА	КОМПЛЕКТ		1	250000,00	250000,00
145	E17-01-005-04	УСТАНОВКА КЕРАМИЧЕСИКОЙ РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	152843,26	15284,33
145.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,99	0,899	14820,65	13323,76
145.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,02	950,00	19,00
145.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,014	54548,00	763,67
145.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00007	16827000,00	1177,89
146	60763	СТОИМОСТЬ КЕРАМИЧЕСИКОЙ РАКОВИН	КОМПЛЕКТ		1	217391,00	217391,00
147	E16-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,2	1888849,64	377769,93
147.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,24	12,848	14820,65	190415,71
147.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,022	54548,00	1200,06
147.3	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0012	0,00024	14002000,00	3360,48
147.4	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С	М	99,8	19,96	9158,00	182793,68
148	95638	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д50ММ	ШТ		6	3500,00	21000,00
149	95579	ОТВОД Д50ММ	ШТ		6	8000,00	48000,00
Итого по разделу "ОТДЕЛ ТЕПРАПИЯ"							940997,48
<b>ИТОГО:</b>							<b>177002516,86</b>
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							4754220,00
Транспортные расходы на оборудование							93220,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							144783851,62
Транспортные расходы на материалы							4136681,47
Заготовительно-складские расходы на материалы							2757787,65



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

"Oltinko'l tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli bolalar bo'limi, sterilizatsiya bo'limi, markaziy qozonxona va tug'uruq bo'limi qozonxonalarini joriy ta'mirlash"

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	2225,99028	14820,65	32990622,77
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>32990622,77</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-ЧАС	10,92	1676,00	18301,92
2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	4,8	1081,00	5188,80
3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	18,20975	950,00	17299,26
4	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7	МАШ-ЧАС	8,0727	76681,00	619022,71
5	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,8	1077,82	862,26
6	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	4,9848	851,00	4242,06
7	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	18,4654	1676,00	30948,01
8	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,0135	11102,00	149,88
9	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,4704	18892,00	8886,80
10	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	3,2136	916,00	2943,66
11	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	1,38	4630,90	6390,64
12	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,871	14763,00	12858,57
13	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	5,13	4656,00	23885,28
14	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,9737	851,00	1679,62
15	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,936	54548,00	51056,93
16	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	10,85728	54548,00	592242,64
17	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	71069,00	1421,38
18	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	55,814	1077,00	60111,68
19	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,41795	1176,00	4019,51
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>1461511,59</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1		АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Т. ВА 6 ЗР Ip=30А	ШТ	1	80000,00	80000,00
2		СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКА ЧУГУННЫЕ 30Ч47БР Д=50 ММ	ШТ	12	483687,00	5804244,00

3		СТОИМОСТЬ ШЛАНГА С САЛЬНИКОМ Д=100	ШТ	44	45000,00	1980000,00
4		СТОИМОСТЬ ГОФРА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	20	63000,00	1260000,00
5		ШАБЛОН ДЛЯ ДУША	ШТ	1	10000,00	10000,00
6		ХОМУТ Д=50 ММ	ШТ	16	1351,00	21616,00
7	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ	ШТ	219,3	113,00	24780,90
8	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ	ШТ	27,54	113,00	3112,02
9	05628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	ТН	0,0022	7478261,00	16452,17
10	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0.75 Л	ШТ	17,7375	52174,00	925436,32
11	09249	ГРАВИЙ	М3	1,92	43478,00	83477,76
12	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,014	295389,00	4135,45
13	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	0,156	337726,00	52685,26
14	27112	СИФОНЫ, ВЫПУСКИ САНТЕХ	КОМПЛЕКТ	3	11500,00	34500,00
15	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	17,36	3913,00	67929,68
16	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	17,36	3913,00	67929,68
17	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	99,2	3913,00	388169,60
18	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	39,68	3913,00	155267,84
19	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0.6	М	9,675	4000,00	38700,00
20	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0006	14002000,00	8401,20
21	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00047	15400000,00	7238,00
22	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00577	15400000,00	88827,20
23	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	50000,00	2000,00
24	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	8,4	5000,00	42000,00
25	30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/	КГ	0,84	25000,00	21000,00
26	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	12,24	38261,00	468314,64
27	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	65,224	5000,00	326120,00
28	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00588	19600000,00	115248,00
29	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0147	22600000,00	332129,60
30	31133	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180	Т	0,19	10000000,00	1900000,00
31	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	77,4	500,00	38700,00
32	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00214	12000000,00	25680,00
33	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,238	12000,00	2856,00
34	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,25125	870000,00	218587,50
35	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	9,3225	2415,00	22513,84

36	31933	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСИОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИ 0.51 ММ	М2	36,04	97800,00	3524712,00
37	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00059	10090000,00	5953,10
38	32538	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1.1 ММ	ТН	0,00117	10090000,00	11853,73
39	32539	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1.6 ММ	ТН	0,00336	10090000,00	33902,40
40	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7X20-50ММ	ТН	0,00916	1500000,00	13734,00
41	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ 0,5ММ	ТН	0,1684	10200000,00	1717680,00
42	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,213	11740,00	25980,62
43	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	1,16	3500,00	4060,00
44	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00126	21200000,00	26712,00
45	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00372	21200000,00	78864,00
46	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	652,24	113,00	73703,12
47	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	1,8952	3608695,00	6839198,76
48	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00015	3608695,00	557,54
49	37127	СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д=15 ММ	М	15	10980,20	164703,00
50	37129	СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д=25X4,2 ММ	М	120	25627,75	3075330,00
51	37132	СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д 32X4,3ММ	М	8	33023,40	264187,20
52	37133	СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д 40X5,4ММ	М	2	37108,20	74216,40
53	37138	СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д 50X6,3ММ	М	150	48963,55	7344532,50
54	37935	ЗАГЛУШКА 50мм	ШТ	17	4500,00	76500,00
55	37941	АМЕРИКАНКА Д=25 ММ	ШТ	8	48000,00	384000,00
56	37942	МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ Д=20	ШТ	4	3500,00	14000,00
57	37943	АМЕРИКАНКА Д=32 ММ	ШТ	6	48000,00	288000,00
58	38579	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ /ТУ 6-11-145-80/ МАРКИ РСТ-Х-Л-В	1000 М2	0,00825	2500000,00	20625,00
59	39324	ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	ТН	0,00138	650000,00	897,00
60	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,03276	10200000,00	334152,00
61	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,01401	14002000,00	196140,02
62	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00006	18002000,00	1109,82
63	41532	КРОНШТЕЙН	ШТ	200	6042,00	1208400,00
64	41771	Провода обмоточные эмалированные (алюминиевые) ПЭЭА-1301,25 мм	КГ	5	550000,00	2750000,00
65	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	432,6	55000,00	23793000,00
66	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,0288	1739130,00	50086,94
67	44196	СТОИМОСТЬ ВИТРАЖЕЙ С ДВЕРЯМИ ИЗ КОЛЕНОВОГО СТЕКЛО	М2	10,25	750000,00	7687500,00
68	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	250,48	8261,00	2069215,28

69	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	10,2	294654,00	3005470,80
70	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	0,51	293873,00	149875,23
71	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,0335	920000,00	30820,00
72	45081	СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА	М2	22	480000,00	10560000,00
73	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00989	15400000,00	152275,20
74	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,5	25000,00	12500,00
75	45945	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	0,86688	510773,00	442778,90
76	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	8	25000,00	200000,00
77	50630	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ ПРОФИЛЯ 40Х60Х3	ТН	0,15	11652174,00	1747826,10
78	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	10,88	32000,00	348160,00
79	52021	СТОИМОСТЬ ЁМКОСТЬ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 2 М3	ШТ	1	1500000,00	1500000,00
80	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,01011	14002000,00	141560,22
81	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,01839	14002000,00	257440,77
82	52059	СТОИМОСТЬ ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР АИСИ 3	ШТ	2	900000,00	1800000,00
83	52130	Краник Д=15 ММ	ШТ	5	21000,00	105000,00
84	52367	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ "AVANGARD" - 10 СЕКЦИИ	ШТ	21	639530,00	13430130,00
85	52623	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ	1	490100,00	490100,00
86	52628	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	26	250000,00	6500000,00
87	52920	ТРОЙНИК 50Х50Х50	ШТ	32	5600,00	179200,00
88	52923	ТРОЙНИК 100 ММ	ШТ	12	69500,00	834000,00
89	53706	КРАНЫ ШАРОВЫЕ Д40ММ	ШТ	1	60000,00	60000,00
90	53934	ВЕНТИЛЬ 15К418П ДД20ММ	ШТ	34	48000,00	1632000,00
91	54704	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ Д=20 ММ	ШТ	2	31000,00	62000,00
92	54705	КРАН МАЙСКИЙ Д=25 ММ	ШТ	30	24630,00	738900,00
93	58877	СТОИМОСТЬ Полипропиленовые трубы МР1007 АКФА для ХВС Ф20 PN20	М	120	12000,00	1440000,00
94	58906	СТОИМОСТЬ Полипропиленовые трубы МР1018 АКФА для ГВС (комп) Ф20 PN20	М	40	9250,00	370000,00
95	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ	М2	67	75000,00	5025000,00
96	60763	СТОИМОСТЬ КЕРАМИЧЕСИКЙ	КОМПЛЕКТ	9	217391,00	1956519,00
97	63135	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЙ ПАНЕЛИ КВАДРАТНЫЙ Т. LED PANEL 24W АКФА	ШТ	4	71391,00	285564,00
98	63803	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ. Д=76 ММ	М	80	16500,00	1320000,00
99	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ. Д=50 ММ	М	101,796	9158,00	932247,77
100	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ. Д=100 ММ	М	24,95	18840,00	470058,00
101	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,112	2850000,00	319200,00
102	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00281	16827000,00	47224,98
103	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,2709	16827,00	4558,43
104	94675	ОТВОД Д=100 ММ	ШТ	12	72174,00	866088,00
105	95551	МУФТА Д20ММ	ШТ	10	4500,00	45000,00
106	95567	КЛИПСЫ Д25ММ	ШТ	10	413,00	4130,00
107	95570	КЛИПСЫ Д50ММ	ШТ	100	3000,00	300000,00







O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 27-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 67303**

**Obyekt nomi** «Oltinko`l tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli bolalar bo`limi, sterilizatsiya bo`limi, markaziy qozonxona va tug`ruq bo`limi qozonxonalarini joriy ta`mirlash»

**Buyurtmachi** - «Binokor loyiha» XK

**Bosh loyihachi** - «Binokor loyiha» XK

**Litsenziya** AL-001833 sonli O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 10.06.2021 yilda berilgan, cheksiz.

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orqali

**Qurilish turi** joriy ta`mirlash

**Murojaat raqami:** № 64524

**1. Loyihalash uchun asos**

Oltinko`l tumani Tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan dalolatnomasi.

Buyurtmachi va loyixachi o`rtasidagi tuzilgan 25.10.2022 yildagi №23-sonli shartnomasi.

Buyurtmachi Oltinko`l tumani Tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Oltinko`l tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli bolalar bo`limi, sterilizatsiya bo`limi, markaziy qozonxona va tug`ruq bo`limi qozonxonalarini joriy ta`mirlash" tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: **Bolalar bo`limi:** Eshik bloklarini buzish. Chashagenlarni buzish. Keramik plitka pol qoplamalarini buzish. Betonni qo`l kuchi bilan buzish. Oqava suvning cugun quvurlarini buzish. Oqava suv tizimini tozalash. Keramik qo`l yuvish (rakovina) o`rnatish. Chashagen o`rnatish. Sifon o`rnatish. Oqava suv tizimi polietilen quvurlarini yotqizish. Smesitel o`rnatish. Alyumin pardadevor buzish. Hojatxonaga alyumin profildan pardadevor tiklash. Oynali vitraj o`rnatish.

Devor yuzasiga keramik plitka qoplash. *Ma`muriy bino*: Devor yuzasiga dekor panel qoplash. Plastik plintus tortish. Fasad yuzasini fasad bo`yog`i bilan bo`yash. Devorning pastki qismini moyli bo`yoq bilan bo`yash. Pardezlash ishlarini bajarish uchun xavoza (lesa) o`rnatish va buzish. *Tug`ruq bo`limi*: Qozonxona tom qismini buzish. Issiqlik qozonini buzish. Issiqlik tizimiga quvurlarni yotqizish. Quvurni mavjud tarmoqqa ulash. Mavjud isitish qozonini o`rnatish. Issiqlik tizimi quvurlarini yotqizish. Radiator seksiyalarini almashtirish. Devor yuzasini rux tunuka bilan qoplash. Issiqlik qozoni ostiga beton quyish. Markazlashgan elektrodvigatel nasoslarni o`rnatish. Markazlashgan elektrodvigatel nasoslarni qayta o`rnatish. Metal quvurlarni demontaj qilish. Issiqlik tizimi quvurlarini yotqizish. Chugun zadvijskalarni o`rnatish. Radiatorlarni demontaj qilish. Alyumin radiatorlarni o`rnatish. Issiqlik tizimi quvurlarini yotqizish. G`isht devorlarni teshish. Shishasimon palstik bilan quvurlarni izolyatsiya qilish. Issiqlik tizimini gidravlik sinovdan o`tkazish. Issiqlik tizimi uskunalarini tozalash na yuvish.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida markaziy qozonxona, sterilizatsiya bo`limi, terapiya bo`limi, suv tarmog`i, oqava suv tizimini ta`mirlash ishlarini bajarish ko`zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodidan" foydalanildi

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 252361,519 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so`ng 2207,471 ming so'm qurilish materiallari narxlarini hisobidan kamaytirildi.

#### **7. Xulosalar.**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Oltinko`l tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli bolalar bo`limi, sterilizatsiya bo`limi, markaziy qozonxona va tug`ruq bo`limi qozonxonalarini joriy ta`mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 278,248 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 250154,047 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanoich

"TASDIQLAYMAN"



Олтинкўл Тиббиёт бирлашмаси

раҳбари

А.А.Мамажонов

10 2022 й.

## НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

"24" 10 2022 й.

г. *Вашингтон 11.5*

**Олтинкўл Тиббиёт бирлашмасига қарашли Болалар бўлими, Стилизация бўлими,  
Марказий қозонхона ва Туғурук бўлими қозонхоналарини жорий таъмирлаш**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	СМЕТА №1		0
2	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕТСКИЙ ОТЕДЕЛЕНИЯ		0
3	РАЗБОРКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,15
4	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ЧАШАГЕН	100 ПРИБОРОВ	0,08
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 ПОКРЫТИЙ	0,12
6	РАЗБОРКА БЕТОНА В РУЧНУЮ	1 М3	1,5
7	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ	0,42
8	ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ: ВНУТРЕННЕЙ Д=100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,42
9	УСТАНОВКА КЕРАМИЧЕСИКЎ РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТОВ	0,8
10	СТОИМОСТЬ КЕРАМИЧЕСИКЎ РАКОВИН	КОМПЛЕКТ	8
11	УСТАНОВКА СУЎЧ. ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ) С БАЧКОМ (БЕЗ СТОИМОСТЬ)	10 КОМПЛ.	0,5
12	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ СИФОНОВ	100 ПРИБОРОВ	0,03
13	СТОИМОСТЬ ШЛАНГА С САЛЬНИКОМ Д=100	ШТ	3
14	ХОМУТ Д=50 ММ	ШТ	16
15	РЕВИЗИЯ Д110	ШТ	4
16	ТРОЙНИК 100 ММ	ШТ	12
17	ОТВОД Д=100 ММ	ШТ	12
18	ПОЛУОТВОДЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д100 ММ	ШТ	6
19	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д100 ММ	ШТ	8
20	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,25
21	Краник Д=15 ММ	ШТ	5
22	СТОИМОСТЬ ШЛАНГА ДЛЯ ХВС	ШТ	26
23	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,1
24	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ	1
25	КЛИПСЫ Д25ММ	ШТ	10
26	ШАБЛОН ДЛЯ ДУША	ШТ	1
27	ПЕРЕХОДНИК 110X50	ШТ	2
28	ЗАГЛУШКА 50мм	ШТ	4
29	РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 М2	0,2
30	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК САУЗЛОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ	0,22
31	СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	М2	22

32	ПРОЁМЫ		0
33	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ С ДВЕРЯМИ ИЗ КОЛЕНОВОГО СТЕКЛО	100 М2 ПРОЁМОВ	0,1025
34	СТОИМОСТЬ ВИТРАЖЕЙ С ДВЕРЯМИ ИЗ КОЛЕНОВОГО СТЕКЛО	М2	10,25
35	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2	0,67
36	СМЕТА №2		0
37	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЗДАНИЯ		0
38	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ИЗ ДЕКОР С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	4,12
39	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	2,48
40	ОКРАСКА СТЕН ФАСАДА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100 М2	5
41	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НИЗ СТЕН ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,8
42	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ	100 М2	3,2
43	ВОДОПРОВОД		0
44	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2	0,012
45	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА РУЧНЫМИ ТРАМБОВКАМИ	100 М2 УТРАМБОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ (СЛОЯ)	0,12
46	УСТРОЙСТВО ГРАВИЯНАЯ ПОДГОТОВКА h=12СМ	М3	1,5
47	УСТРОЙСТВО БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100 М3	0,1
48	УСТАНОВКА ЕМКОСТЬ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 2 М3	1 БАК	1
49	СТОИМОСТЬ ЕМКОСТЬ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 2 М3	ШТ	1
50	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЕМКОСТЬ МИН ВАТ ЦИЛИНДРАМИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗСТЕКЛОЦЕМЕНТА	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,84
51	УСТАНОВКА КАРКАС ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	1 Т КОНСТРУКЦИИ	0,15
52	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ ПРОФИЛЯ 40Х60Х3	ТН	0,15
53	ОБИВКА СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ: ОЦИНКОВАННОЙ	100 М2	0,25
54	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСИОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,51 ММ	100 М2 КРОВЛИ	0,34
55	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСИОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,51 ММ	М2	36,04
56	ОБИВКА ДВЕРЕЙ (КАЛИТКА) КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ: С ОДНОЙ СТОРОНЫ	100 М2	0,02
57	УСТАНОВКА НАСОС	1 НАСОС	1
58	СТОИМОСТЬ НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ	ШТ	1
59	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН	ШТ	1
60	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 50 Л	ШТ	1
61	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=20Х3,4 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,4
62	СТОИМОСТЬ Полипропиленовые трубы МР1018 АКФА для ГВС (комп) Ф20 PN20	М	40
63	ОТВОД Д20ММ	ШТ	20
64	МУФТА Д20ММ	ШТ	10
65	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	1 ШТ	14
66	ВЕНТИЛЬ 15КЧ18П ДД20ММ	ШТ	14
67	АДАПТЕР Д20ММ	ШТ	10
68	АМЕРИКАНКА Д=25 ММ	ШТ	8
69	АМЕРИКАНКА Д=32 ММ	ШТ	6
70	РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИЯ		0
71	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 76 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,45
72	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=76 ММ	М	80
73	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,82
74	ТРОЙНИК 50Х50Х50	ШТ	28
75	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д50ММ	ШТ	30
76	КЛИПСЫ Д50ММ	ШТ	100
77	ОТВОД Д50ММ	ШТ	38

78	КЛИПСЫ Д 76ММ	ШТ	220
79	ОТВОД Д76ММ	ШТ	6
80	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	2,5
81	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	25
82	СТОИМОСТЬ ПЛАНГ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	15
83	СТОИМОСТЬ ГОФРА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	20
84	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	1 ШТ	20
85	ВЕНТИЛЬ 15КЧ18П ДД20ММ	ШТ	20
86	ЗАГЛУШКА 50мм	ШТ	13
87	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ 130X130, С ОБР. ЗАДЕЛКОЙ	100 ШТ	0,5
88	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,2
89	КРОНШТЕЙН	ШТ	200
90	ПЕРЕХОДНИК 76X50	ШТ	4
91	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 76X50	ШТ	12
92	РОДДОМ		0
93	ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ КОТЕЛЬНАЯ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ	0,12
94	ДЕМОНТАЖ КОТЛА	1 КОТЁЛ	1
95	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,15
96	СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д=15 ММ	М	15
97	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	ШТ	12
98	УСТАНОВКА СУЩ. КОТЛОВ (БЕЗ СТОИМОСТИ)	1 КОТЁЛ	1
99	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40X5,4 ММ/ 32X4,3ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1
100	СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д 40X5,4ММ	М	2
101	СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д 32X4,3ММ	М	8
102	ЗАМЕНА СЕКЦИИ РАДИАТОРОВ	100 СЕКЦИЙ	0,12
103	ОБИВКА СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ: ОЦИНКОВАННОЙ	100 М2	0,1
104	КРАНЫ ШАРОВЫЕ Д40ММ	ШТ	1
105	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫЕ ПОД КОТЛА ИЗ БЕТОНА КЛ. В-7,5	100 М3	0,005
106	Стальной отвод 76 мм	ШТ	4
107	РЕМОНТ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1 Т	1 НАСОС	2
108	ПЕРЕУСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1 Т	1 НАСОС	2
109	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1,5
110	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50X6,3ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,5
111	СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д 50X6,3ММ	М	150
112	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ Д=50 ММ	1 ШТ	12
113	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКА ЧУГУННЫЕ 30Ч47БР Д=50 ММ	ШТ	12
114	Сгон Ф50 Н/Р	ШТ	18
115	ТРОЙНИК 50X50X50	ШТ	4
116	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ	100 ШТ	0,21
117	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ	100 КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ	0,357
118	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ "AVANGARD" - 10 СЕКЦИИ	ШТ	21
119	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25X4,2 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,2
120	СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д=25X4,2 ММ	М	120
121	КРАН МАЙСКИЙ Д=25 ММ	ШТ	30
122	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ 130X130, С ОБР. ЗАДЕЛКОЙ	100 ШТ	0,21

123	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, РУБЕРОИД	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	0,0825
124	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ /ТУ 6-11-145-80/ МАРКИ РСТ-Х-Л-В	1000 М2	0,00825
125	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ: ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	2,7
126	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100 ПРИБОРОВ	0,3
127	ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ		0
128	ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1 Т	1 НАСОС	1
129	РЕМОНТ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ	1 НАСОС	1
130	РЕМОНТ ОБМОТКА ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ	ШТ	1
131	Провода обмоточные эмалированные (алюминиевые) ПЭЭА-1301,25 мм	КГ	5
132	ПЕРЕУСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ	1 НАСОС	1
133	ДЕМОНТАЖ ЩИТ	100 ШТ	0,01
134	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 6	ШТ	1
135	ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-12	ШТ	1
136	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	1
137	АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Т. ВА 6 ЗР I <sub>p</sub> =30А	ШТ	1
138	СТЕРИЛИЗАЦИЯ		0
139	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ-КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 ПОКРЫТИЙ	0,12
140	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ	0,04
141	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,12
142	УСТАНОВКА ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР АИСИ 3	1 ВЕНТИЛЯТОР	2
143	СТОИМОСТЬ ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР АИСИ 3	ШТ	2
144	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ	0,04
145	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЙ ПАНЕЛИ КВАДРАТНЫЙ Т. LED PANEL 24W АКФА	ШТ	4
146	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100 ШТ	0,01
147	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	1
148	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=20Х3,4 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,2
149	СТОИМОСТЬ Полипропиленовые трубы МР1007 АКФА для ХВС Ф20 РN20	М	120
150	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ Д=20 ММ	ШТ	2
151	МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ Д=20 ММ	ШТ	4
152	Сгон Ф20 Н/Р	ШТ	4
153	ОТДЕЛ ТЕПРАПИЯ		0
154	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,1
155	СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНА	КОМПЛЕКТ	1
156	УСТАНОВКА КЕРАМИЧЕСИКИ РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТОВ	0,1
157	СТОИМОСТЬ КЕРАМИЧЕСИКИ РАКОВИН	КОМПЛЕКТ	1
158	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2
159	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д50ММ	ШТ	6
160	ОТВОД Д50ММ	ШТ	6

Б. Орманов  
 Н. Байназаров.  
 О. Исмаилов.






**“ТАСДИКЛАЙМАН”**  
**Олтинкул Тиббиёт бирлашмаси**  
**раҳбари: А.А.Мамажонов**

Олтинкул Тиббиёт бирлашмасига карашли Болалар булими, Стилизация булими, Марказий козонхона ва Тугрук булими козонхоналарини жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш тугрисидаги


### ДАЛОЛАТНОМА

Бизлар ким куйида имзо чекиб тасдикловчилар Олтинкул Тиббиёт бирлашмаси раҳбари А.Мамажонов, биринчи уринбосар М.Мамадалиев, бош хисобчи Б.Исаков, хужалик мудир А.Бойназаров, инженер Б.Ориповлар тузамиз ушбу далолатномани шу мазмундаким, 2022 молия йилида Олтинкул Тиббиёт бирлашмасига карашли Болалар булими, Стилизация булими, Марказий козонхона ва Тугрук булими козонхоналарини жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш учун нуксон далолатномасини тузиб, лойиха смета хужжатларини тайёрлаб давлат экспертиза хулосаларини олиш кераклиги лозим деб топилди.


Ушбу далолатномани тугри деб имзо чекувчилар:

Танлов комиссияси аъзолари:  М.Мамадалиев

 Б.Исаков

 А.Бойназаров

 Б.Орипов

 А.Норматов