

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Буюртмачи номи:

Қуйи Зарафшон ИТХБ хузуридаги

Н/В ва Ўзбекистон Республикаси

К. Назаров

2022 йил



Қуйи Зарафшон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармасига қарашли, Хатирчи тумандаги ЭЦВ 10-160-35 4 доан, ЭЦВ 8-40-60 3 доан, Қизилтепа туманидаги ЭЦВ 10-160-35 3 дона, Конимех туманидаги ЭЦВ 6-10-80 6 дона ва Жамбул насос станциясидаги ЭЦВ 10-160-35 1 дона ЭЦВ турдаги насосларни мукамал таъмирлаш.

### ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Т/р	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Бажариладиган иш	Бошқарма ҳисобидаги Хатирчи тумандаги ЭЦВ 10-160-35 4 доан, ЭЦВ 8-40-60 3 доан, Қизилтепа туманидаги ЭЦВ 10-160-35 3 дона, Конимех туманидаги ЭЦВ 6-10-80 6 дона ва Жамбул насос станциясидаги ЭЦВ 10-160-35 1 дона ЭЦВ турдаги насосларни мукамал таъмирлаш.
2	Буюртмачи	Қуйи Зарафшон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси
3	Объектнинг жойлашган манзили	Қизилтепа, Хатирчи, Навбахор, Кармана, Конимех, Нурота туманлардаги ер ости тик қудуқлари
4	Иш бошланиш ва тугаши	2022 йил _____ 2022 йил _____
5	Молиялаштириш манба	Қуйи Зарафшон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси
6	Бажарилган ишларни ҳисоб-китоби	Бажарилган ишларни бажарилган жойида қилинган маълумотлар асосида далолатномаси ва ишчи комиссиянинг хулосасига асосий якуний ҳисоб-китоблар амалга оширилади
7	Алоҳида талаблар	Иш сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномаси асосида қабул қилиниб олинади
8	Танлов шarti	1.Мазкур турдаги ишларни бажариш бўйича тажриба борлиги. 2.Танловда қатнашиш учун иштирокчи техник базага ва малакали кадрларга эга бўлиш керак. 3.Танловда кўрсатилган муддатга ишларни бажаришга қафолат бериш.

		<p>4. Танловда тавсия этилган нархлар нархномада ўз аксини топиш керак.</p> <p>5. Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қарздорлиги йуклиги ҳақидаги маълумотнома</p> <p>6. Ушбу ишларни бажаришда қатнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортиқ ишлаганлиги тўғрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан қучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тўғрисида маълумотнома</p> <p>7. Бажариладиган ишларнинг умумий қийматининг 20% миқдорида банк ҳисоб рақамида маблағларининг мавжудлиги ҳақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда</p> <p>8. Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тўғрисида маълумотнома</p> <p>9. Қорхона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тўғрисида маълумотнома</p>
9	Тулов шarti	<p>Туловлар миллий валютада пул қучириш йўли билан шартнома имзолангандан сунг 30% аванс (бунак) ва қолган 70% мабағлар пудратчи томонидан тўлиқ шартномада қўрсатилган ишлар якунига йитқизилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномасига асосан 100 % тулов амалга оширилади.</p>

ИЧТС бошлиғи



А. Муртозаев

НС ЭҚ ва МУ ТБ бошлиғи



У. Аннақулов

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Начальник УНС и Э  
 при ГИИХе Зарафшанской БУИС  
 Ж. Назаров  
 2022 г.



Мы нижеследующие члены комиссии в составе:

Гл.инженер О.Садинов, Начальник ПТС А.Муртазоев, Начальник ПТО У.Аннакулов, Начальник эксплуатации Х.Рузикулов, Начальник скважин Хатирчинского района Ш.Элиев, Начальник скважин Кизилтепинского района А.Хамидов, Начальник скважин Канмехского района Б.Куанишов, Начальник н/ст Жамбул И.Норов произвели осмотр для капитальный ремонт глубинных насосов Хатирчинского района ЭЦВ 10-160-35 4 шт, ЭЦВ 8-40-60 3 шт, Кизилтепинского района ЭЦВ 10-160-35 3 шт, Канмехского района ЭЦВ 6-10-80 6 шт, н/ст Жамбул ЭЦВ 10-160-35 1 шт в Навоийской области (17 шт) результате осмотра и обмеров на месте комиссия установила выполнения нижеследующих объемов работ и норма времени:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
<b>1. ЭЦВ10-160-35 8 ШТ</b>			
1	РЕМОНТ НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ10-160-35	ШТ	8
2	ПРОВОД ПВДПО-3,18 СЧ	М	1600
3	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М	40
4	ПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	8
5	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	8
6	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 10-160-35	ШТ	8
7	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ 10-160-35	ШТ	8
8	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	8
9	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	ШТ	16
10	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ	16
11	ПЛЕНКА ПХВ	М2	8
11	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 10-160-35	ШТ	8
<b>2. ЭЦВ8-40-60 3 ШТ</b>			
12	РЕМОНТ НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ8-40-60	ШТ	3
13	ПРОВОД ПВДП-2 СЧ	М	810
14	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М	15
15	ПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ	3
16	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ	3
17	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 8-40-60	ШТ	15
18	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	6
19	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ	6
20	ПЛЕНКА ПХВ	М2	3
<b>3. ЭЦВ6-10-80 6 ШТ</b>			
21	РЕМОНТ НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ6-10-80	ШТ	6
22	ПРОВОД ПВДПО-1,40 СЧ	М	1830
23	ПРОВОД ВПП-6 СЧ	М	30
24	ПЯТНИК ЭЦВ 6	ШТ	6
25	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 6	ШТ	60
26	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	6
27	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ	6
28	ПЛЕНКА ПХВ	М2	6

Главный инженер

О.Садинов

Начальник ПТС

А.Муртазоев

Начальник ПТО

У.Аннакулов

Начальник Эксплуатации

Х.Рузикулов