

“КЕЛИШИЛДИ”

Қорақалпоғистон Республикаси
“Қорақалпоқ сув таъминоти”
Чимбой тумани филиали
бош муҳандиси



Р.Саидов
2022 й.

“КЕЛИШИЛДИ”

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Навоний вилояти ҳокимлиги
“Ягона буюртмачи хизмати”
инжиниринг компанияси
директори



А.Турдиев
2022 й.

“Навоний сув таъминоти” МЧЖ
директори



О.Зарипов
2022 й.

*Қорақалпоғистон Республикаси Чимбой тумани 6-та
кўчасида ичимлик сув тармоқлари таъмирлаш объектига*


**ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

Навоний – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
	2	3
1.	Буюртмачи	Навоий вилояти ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2022 йил 23-24 февралда Қорақалпоғистон Республикаси Чимбой туманининг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича 2022-2023 йиллар учун йул харитасидаги топширик асосида
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Маҳалли бужжет.
5.	Буюртмачи реквизитлари	Navoiy viloyati Navoiy shahar Navoiy ko'chasi 63-uy, Hisob raqam 2340 2000 3001 0000 1010 AT Markaziy bank Navoiy sh. Shartli raqam-00014 INN:204775508 OKONX-69000
6.	Лойиҳа босқичи	Бир босқичли ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади
8.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	Янги қурилиш: I. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - ичимлик сув тармоғи, узунлиги 1. "Қаракол" МФЙ "Ш. Мусаев" кучаси 0,9 км. 2. "Шахтемир" МФЙ "Ф. Кабиров" кучаси 1,2км 3. "Костерек" ОФЙ "Қайшылы" кучаси 1,6км. 4. "Жипек жолы" МФЙ "Р. Зарипов" кучаси 0,3км 5. "Темир жол гузары" МФЙ "Темир жол гузары" кучаси 0,6км 6. "Тазгара" ОФЙ "Абат" кучаси 1,4км <i>(узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)</i>
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - уланиш нуктаси ва тугалланиш нуктаси Қорақалпоғистон Республикаси "Қорақалпоқ сув таъминоти" Чимбой тумани филиали бош муҳандиси бўлими томонидан берилган техник шартга асосан; I. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши: - полиэтилен қувурларни қўллаш <i>(заводда ишлаб чиқарилган)</i> ; - назорат қудуқлари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш туйнукланган <i>(отверцияланган)</i> темир бетон контрукцияларни қўллаш; - назорат қудуғи копкағи- ГОСТ-3634-99 оғир юк кўтарма маркали, "Ўзсувтаъминот" логотипи ёзуви билан лойиҳалаш;
11.	Иншоот иш режими	Доимий
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	Объектнинг "Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди

	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	- Қурилатган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик хулосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш хақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффициентлар қўлланилиши
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди

муҳандиси



А.Исомиддинов