. "УТВЕРЖДАЮ"

"6" 04 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Наманган вилояти Тўрақорғон туман Янгихаёт МФЙ худудида жойлашган 26-ДМТТ биносининг ёритиш тизимини жорий таьмирлаш ишлари

"6" 04 2022 г. г. _____

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____
от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
2	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЩИТ	100 ШТ	0,04
3	ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ,ДО:15	ШТ	4
4	ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-12 ЩС	ШТ	2
5	ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-18 ЩО	ШТ	2
6	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ	1,98
7	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С: ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ	1,98
8	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНОЙ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 24 W PRIME LIGHT 220В	ШТ	77
9	СВЕТИЛЬНИК ДПО 4004 18W СТЕПЕН ЗАЩИТЫ IP54	ШТ	79
10	СВЕТИЛЬНИКИ , LED PANEL 6060 P2 40W 6000K 85-265VAC	ШТ	42
11	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,48
12	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНО КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А, 220В, ТИП С-1-02-6/220	ШТ	20
13	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А, 220В, ТИП С-1-02-6/220	ШТ	28
14	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,26
15	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПО ГОСТ 7397-76 И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПО ГОСТ 7396-76 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТИП Л48УХЛ3	1000 ШТ	0,074
16	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 4 ММ2 ИЛИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ	1000 ШТ	0,028
17	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М	6,41
18	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	6,41
19	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х1,5	1000 М	0,386
20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:3Х4	1000 М	0,221
21	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:5Х6	1000 М	0,032
22	ТРУБА ГОФРИРОВАННЫЙ Д 20ММ	М	386
23	ТРУБА ГОФРИРОВАННЫЙ Д 25ММ	М	255
24	КРЕПЛЕНИЯ Д. 20	ШТ	386
25	КРЕПЛЕНИЯ Д. 25	ШТ	255

_____ Б. Пўлатов
_____ М. Ниёзов
_____ И. Бўлатов

ZAMONAVIY LOYIHA
XIZMATI

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО «ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Наманган вилояти Тўрақорғон туман Янгихаёт МФЙ худудида жойлашган 26-ДМТТ биносининг ёритиш тизимини жорий таьмирлаш ишлари

Локально-ресурсная ведомость
Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах

г.Наманган. 2022 г

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО «ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI»

Заказ № ___ Архив № ___

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Наманган вилояти Тўрақорғон туман Янгихаёт МФЙ худудида жойлашган 26-ДМТТ биносининг ёритиш тизимини жорий таьмирлаш ишлари

Локально-ресурсная ведомость
Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах

Директор: **Ш. Ахмаджонов**

ГИП: **Ш. Юсуфжонов**

г. Наманган. 2022 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Тўрақорғон туман Янгихаёт МФЙ худудида жойлашган 26-ДМТТ биносининг ёритиш тизимини жорий таьмирлаш ишлари

Согласно положение №1 Постановления КМ Руз от 11.06.2003 г. за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам тендерных торгов.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу применительно к условиям строительства для Наманганской области, согласно- объёмов.

Стоимость строительных материалов, конструкций, оборудования и инвентаря определены на основании Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан

Согласно расчёт стартовая стоимость строительства объекта с учёта затраты на оборудования и с НДС ом составляет (без затратами заказчика):

46 673 505 сум.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Тўрақорғон туман Янгихаёт МФЙ худудида жойлашган 26-ДМТТ биносининг ёритиш тизимини жорий таьмирлаш ишлари

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТ-ТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ОСНОВНАЯ З/ПЛАТА	9218808	Расчет 1
	ОТЧИСЛЕНИЯ В СОЦ.СТРАХ 12%	1106257	
2	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШ. И МЕХАНИЗ.	1788	
3	СТРОИТЕЛЬН. МАТЕР. И КОНСТРУКЦИИ	21250225	
4	ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАНСП. УСЛУГИ 4%	850009	Расчет 2
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ		**32427087**	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5%	**6323282**	Расчет 3
	ИТОГО	**38750369**	
6	ОБОРУДОВАНИЕ С ТРАНПОРТНЫХ РАСХОДОВ 2%	1705828	
	ИТОГО	**40456197**	
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 3%	0	Расчет 4
8	СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 80х0,4%	129460	Расчет 5
ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС		**40585657**	
НАЛОГ НДС 15%		6087849	
ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС :		**46673505**	
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА		**3 300 000**	Расчет 6
ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС :		**49973505**	

ГИП Ш. Юсуфжонов

СОСТАВИЛ: У.Абдулхакимов

расчет 1

Затраты на заработную плату

Согласно данным каталогом на текущие цены за 2 кв. 2022 года

средняя часавая зарплата для строителей составляет - 20913,11 **сум**

Часовая ставка С=_____ = **20913,11 сум/час**

Затраты по ресурсной смете составляют - 440,81 чел/час

Всего зарплата в текущих ценах составляет:

Созп. = 440,81 x 20913,11 **9218808**

Отчисление в соц. Страх составляет-12% 9218808 *12% = **1106257**

расчет 2

Затраты на автотранспортные услуги

Условно автотранспортные расходы приняты на уровне 4% от стоимости строительных материалов в текущих ценах.

Стр = 21250225 x 4%= 850009 сум

расчет 3

Прочие затраты подрядчика

Согласно по данным письмо за 01-08/866 от 9 декабр 2020 года Единый заказчик - инжинерингговая компания Наманганской области хокимията

В расчете прочие затраты подрядчика приняты на уровне 19,5% от прямых затрат

Спроч = 32427087 x 19,5% = 6323282 сум

расчет 4

Расчет затрат с учетом Коэффициента риска

Коэффициент риска принят условно в размере 3%. В расчете не участвуют затраты по страхованию объекта:

Ск.р. = 0 0 0 сум

расчет 5

Страхование объекта

Пределъные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков определены в размере 0,4 % от прямых затрат. (80% от полной стоимости объекта)

Страх. сумма= 38750369 x 80%x0,4% = 124001 сум

расчет 6

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА: ПСД И ЭКСПЕРТИЗА : 3 300 000 сум

ГИП **Ш. Юсуфжонов**

СОСТАВИЛ: **У.Абдулхакимов**

Наманган вилояти Тўрақорғон туман Янгихаёт МФЙ худудида жойлашган 26-ДМТТ биносининг ёритиш тизимини жорий таьмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на 100__6
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
1	Е67-4-6	**ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЩИТ**	**100 ШТ**		**0,04**
1.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*25,72*	*1,0288*
2	Ц08-03-599-2	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ,ДО:15**	**ШТ**		**4**
2.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*3,76*	*15,04*
2.2	*02875*	*ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-ЧАС*	*0,38*	*1,52*
2.3	*30434*	*ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ*	*100 ШТ*	*0,04*	*0,16*
3	Т ЩРСП-М-ЩС	**ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-12 ЩС**	**ШТ**		**2**
4	Т ЩРОП-М-ЩО	**ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-18 ЩО**	**ШТ**		**2**
5	Е67-4-3	**ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ**	**100 ШТ**		**1,98**
5.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*6,32*	*12,5136*
6	Ц08-03-593-1	**СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С: ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ**	**100 ШТ**		**1,98**
6.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*48,2*	*95,436*
7	Т LED24	**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНОЙ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 24 W PRIME LIGHT 220В**	**ШТ**		**77**
8	Т ДПО18	**СВЕТИЛЬНИК ДПО 4004 18W СТЕПЕН ЗАЩИТЫ IP54**	**ШТ**		**79**
9	Т IP20	**СВЕТИЛЬНИКИ , LED PANEL 6060 P2 40W 6000K 85-265VAC**	**ШТ**		**42**
10	Е67-9-1	**СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ**	**100 ШТ**		**0,48**
10.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*24,1*	*11,568*
11	46282	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНО КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А, 220В, ТИП С-1-02-6/220**	**ШТ**		**20**
12	46001	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А, 220В, ТИП С-1-02-6/220**	**ШТ**		**28**
13	Е67-9-2	**СМЕНА РОЗЕТОК**	**100 ШТ**		**0,26**
13.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*24,1*	*6,266*
13.2	*46282*	*ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ*	*ШТ*	*100*	*26*
14	98480	**КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПО ГОСТ 7397-76 И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПО ГОСТ 7396-76 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТИП Л48УХЛ3**	**1000 ШТ**		**0,074**
15	98488	**КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 4 ММ2 ИЛИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ**	**1000 ШТ**		**0,028**
16	Е67-3-1	**ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ**	**100 М**		**6,41**
16.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*9,64*	*61,7924*
17	Ц08-02-403-3	**ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ**	**100 М**		**6,41**
17.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*37*	*237,17*
17.2	*30475*	*ДЮБЕЛИ*	*КГ*	*1,8*	*11,538*
17.3	*30479*	*ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ*	*КГ*	*1,3*	*8,333*
17.4	*30654*	*ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3*	*ТН*	*0,01*	*0,0641*
18		**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х1,5**	**1000 М**		**0,386**
19		**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:3Х4**	**1000 М**		**0,221**
20		**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:5Х6**	**1000 М**		**0,032**
21	Т ТРУБ-20	**ТРУБА ГОФРИРОВАННЫЙ Д 20ММ**	**М**		**386**
22	Т ТРУБ-25	**ТРУБА ГОФРИРОВАННЫЙ Д 25ММ**	**М**		**255**
23	Т00-0089	**КРЕПЛЕНИЯ Д. 20**	**ШТ**		**386**
24	Т00-0090	**КРЕПЛЕНИЯ Д. 25**	**ШТ**		**255**

Составил: _____ У.Абдулхакимов

Наманган вилояти Тўрақорғон туман Янгихаёт МФЙ худудида жойлашган 26-ДМТТ биносининг ёритиш тизимини жорий таьмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на 100__6
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	440,8148	20913,11	9218808,40
					ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:	*9218808,40*
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,52	1176,00	1787,52
					ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:	*1787,52*
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х1,5	1000 М	0,386	5067157,00	1955922,60
2		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:3Х4	1000 М	0,221	18018935,00	3982184,64
3		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:5Х6	1000 М	0,032	42249997,00	1351999,90
4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,16	9600,00	1536,00
5	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	11,538	5500,00	63459,00
6	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	8,333	16400,00	136661,20
7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,0641	300000,00	19230,00
8	46001	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А, 220В, ТИП С-1-02-6/220	ШТ	28	12700,00	355600,00
9	46282	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНО КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А, 220В, ТИП С-1-02-6/220	ШТ	46	12700,00	584200,00
10	98480	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПО ГОСТ 7397-76 И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПО ГОСТ 7396-76 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТИП Л48УХЛ3	1000 ШТ	0,074	900000,00	66600,00
11	98488	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 4 ММ2 ИЛИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ	1000 ШТ	0,028	900000,00	25200,00
12	Т IP20	СВЕТИЛЬНИКИ , LED PANEL 6060 P2 40W 6000K 85-265VAC	ШТ	42	103826,00	4360692,00
13	Т LED24	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНОЙ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 24 W PRIME LIGHT 220В	ШТ	77	53565,00	4124505,00
14	Т ТРУБ-20	ТРУБА ГОФРИРОВАННЫЙ Д 20ММ	М	386	1400,00	540400,00
15	Т ТРУБ-25	ТРУБА ГОФРИРОВАННЫЙ Д 25ММ	М	255	1620,00	413100,00
16	Т ДПО18	СВЕТИЛЬНИК ДПО 4004 18W СТЕПЕН ЗАЩИТЫ IP54	ШТ	79	35739,00	2823381,00
17	Т00-0089	КРЕПЛЕНИЯ Д. 20	ШТ	386	639,00	246654,00
18	Т00-0090	КРЕПЛЕНИЯ Д. 25	ШТ	255	780,00	198900,00
					ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:	*21250225,34*
		ОБОРУДОВАНИЕ				
1	Т ЩРОП-М-Щ	ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-18 ЩО	ШТ	2	460556,00	921112,00
2	Т ЩРСП-М-Щ	ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-12 ЩС	ШТ	2	375634,00	751268,00
					ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:	*1672380,00*
					Итого:	**32143201,26**

Составил: _____ У.Абдулхакимов

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти
Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail: namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich
Sana:10-10-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 64641

Obyekt nomi «Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Maktabgacha ta'limi bo'limiga qarashli 26-sonli DMTT binosining yoritish tizimini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi – To'raqo'rg'on tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi
Bosh loyihachi - "ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI" MCHJ
Litsenziya AL-000316 31.10.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan
Moliyalashtirish manbai - Budjet
Bosh pudratchi – Tanlov asosida
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 62271

1. Loyihalash uchun asos

1.1. To'raqo'rg'on tumani Moliya bo'limi tomonidan tasdiqlangan va To'raqo'rg'on tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 19.09.2022 yildagi 637326-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Tushuntirish yozuvi.

2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.

2.3. Hisoblar.

2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.

2.5. Nuqson dalolatnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko‘ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo‘shimcha qiymat solig‘i (QQS) bilan loyiha qiymati **46673,505 ming so‘m** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	38879,828	ming so‘m
Asbob-uskunalar:	1705,828	ming so‘m
QQS:	6087,849	ming so‘m
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	3300,000	ming so‘m

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so‘ng nazorat o‘lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o‘tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to‘liqligi, ma’lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda “Namangan viloyati To‘raqo‘rg‘on tumani Maktabgacha ta’limi bo‘limiga qarashli 26-sonli DMTT binosining yoritish tizimini joriy ta’mirlash” loyiha qiymati kelgusida ko‘rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH