“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Фарғона туман мактабгача
таълим бўлими мудири
_______________ Г.Каримова

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

Фаргона-2022 й

Танлов хужжатларининг мазмуни:

I. Танлов иштирокчиларн учун йўрикнома
IL Техник қисм
III. Нархлар қисм

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИКНОМА
ТАНЛОВ ПРЕДМЕТ» ВА ТАХМИНИЙ КИЙМАТИ

Танлов предмети: Фарғона вилояти Фарғона тумани мактабгача таълим булими тасарруфидаги 33-сонли ДМТТ биносида жорий таъмирлаш

1.2Танловнинг юкори киймати ККС билан 57 749 528 сум. Ушбу кийматдан ортиқ кийматдаги таклифлар кабул килинмайди ва куриб чикилмайди.

1.3 Махсулот буйича Техник топширик танлов хужжатларининг техник кисмда илова килинган.

Ушбу танлов якунлари буйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузлади

1.4 Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи ва ғолиб бўлган қатнашчи билан шартнома имзолангаи кундан бошланади.

1.5 Буюртмачи Пудратчига тегишли манзилли дастурга асосан маблағ ажратилгандан сўнг шартнома буйича ишлар умумий жорий кийматнинг 30% микдорида аванс тўловини ўтказиб беради.

1.6 Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилиб. кабул килингандан сўнг берилган овансни пропорционал раиищда ушлаб қолган холда, бажарилган ишлар учун туман молия бўлими томонидан объектнинг туман Ғазначилик бўлимидаги махсус хисоб ракамига маблағ ажратилгандан сўнг объект умумий шартномавий кийматининг 70% доирасида амлга оширилади.

1.7

2 ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

3

2.1. **Фарғона туман мактабгача таълим бўлими** (бундан кейин“Буюртмачи” деб аталади) - танлов танлов ташкилотчиси хисобланади.

"Буюртмачи" манзили: Ўзбекистон Республикаси Фарғона вилоят, Фаргона тумани

2.2. Танлов "Буюртмачи" томонидан танловлар утказиш буйича тузилган Харид комиссияси томонидан утказилади.

2.3. Танлов “Буюртмачи” томонидан тузилган харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1, Танловда мулкчилик шаклдан қаттъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослаштирилган барча юридик макомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок ЭТИШИ учун талабгорларга куйидаги талаблар куйилади:

- Пудратчи ташкилотнинг тулик юридик манзили, солик ва банк реквизитлари

-.Корхона гувохномаси

- Корхона низоми

-. Тижорат таклифи (ўзбек тилида ёки лотин алифбосида) таъмирлаш учун таклиф қилинган сумма бўлиши ва ишларни бажариш муддати.

- давлат буюртмачиси (ташкилот) рахбари номига енг яхши таклифда қатнашиш учун алоқа хати.

- Ташкилотга қарашли қурилиш базаси ишлаб чиқариш цехлари мавжудлиги (кадастр хужжатлари илова қилиниши шарт)

- Ушбу объект учун ишланган бажариладиган ишлар афёртаси

-. Пудратчининг банклардан қарздорлик мавжуд емаслиги тўғрисидаги тижорат банки маълумотномасининг асл нусхаси. (енг яхши таклиф ўтказиш кунига 5 иш куни бўйича) ташкилотнинг банкротлик холатида емаслиги тўғрисида маълумотнома

-. хисоб рақамида объектнинг умумий қийматининг 40% миқдорида пул маблағлари мавжудлиги.

- Хисобот чорагида солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги хақида худудий ДСИнинг маълумотномаси (енг яхши таклиф ўтказиш кунига 5 иш куни бўйича)
- Зарурий техникаларнинг мавжудлиги (таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун)
- Малакали ишчи ходимларининг мавжудлиги
-. пудрат ташкилотининг уч йиллик бажарган ишлар тўғрисидаги маълумотлар. (ташкилот ва идоралар кесимида) ва ижобий хулосалар олинганлиги.
-. Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд етилмаганлиги тўғрисида маълумотнома.
- Смета лойиҳаси сарф харажатлари ғолиб ташкилот томонидан қопланади.
- Пудратчи билан хисоб-китоблар миллий валюта сумда амалга оширилади
- Барча хужжатлар ўзбек тилида тайёрланиши зарур.-
-Пудрат ташкилотини електрон базадаги рейтинги .
- Объектнинг ўрганганлик тўғрисида маълумотнома
3.3 Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларила иштирок этишга рухсат берилмайди:
кайта ташкил этиш (ажратилишн, кўшилиш). тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, МОЛ-МУЛК мусодара килинганлар, хамда муасислик келишув. молявий иштирок, холдинг ва бошка шаклда ифодаланган бевосита ташкилнй-хукукий ёки бир бирига молиявий карамлиги мавжудлар

4.ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1 Тайлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар "Буюртмачи" ва "Иштинрокчи ихтнёрига кўра ўзбек ёки рус тилида такдим этилиши мумкин.
4.2 танлов хужжатларида қуйидагилар такдим этилиши лозим:
техник қисмда, "Буюртмачи" томонидан қўйилган техник талаблар асосида, бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;
нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби, якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлишн керак.
Танлов иштирокчилари хар бир талаблар бўйича ўз таклифларинн яхлит ҳолда PDF форматда, ваколатли шахс имзоси ва мухр билан тасдикланган холда ёки хар бир варағини мухрлаб тасдикланган холда электрон равишда платформага жойлаштириши лозим.
4.3 Қуйидаги хужжатлар тўлик бўлишн талаб этилади:
Техник ва нархлар бўйича куйидаги таклифлар:
- Техник хужжатлар рўйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш хужжатлар рўйхати илова килинади);
- Нархлар таклифи ва нархлар бўйича жадвал тўлдирилиши ва илова килинишн лозим.

4.4 Танлов иштирокчиси:
- фақат битта таклиф бериши мумкин;
- тақдим этилаёггаи хужжатларнинг хакикийлиги ва маълумотларнинг хаққонийлигига тўлик жавобгар бўлади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга кадар уз таклифларинн кайтариб олиш ёки узгартириш киритиш хукукига эга.

5.ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Таклифлар муддатини узайтилиши факат харид комиссияси йигилиши карорн асосида амалга ошнрилади.
5.2. Танлов муддатини узайтириш тугрисидаги карор махсус ахборот порталида жойлаштнрилшли лозим.

6.ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.3. Давлат харидлари тўгрисидаги Конун талабларини бузган шахслар комунчиликда бслгиланган тартибда жавобгар буладилар
5.4. Харил комиссияси давлат харидлари буйича конунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчкларни аниклаш ва асосланган карор кабул килиш буйича мажбурдир.
5.5. Тайлов ишрокчиси такдим этилган барча хужжатларни хакикнйлиги ва тугрилигига жавобгарлир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сунг конунчиликда бслгиланган таргибда буюртмачисн билан урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буютмачиси тайлов хужжатларига ўзгаргишлар киритиш туғрисида танловда иштирок учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин карор қабул қилишга хақли.

7.2 Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов утказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билап давлат буюртмачисига суров юборишга хакли. Суров келиб тушган санадан эътиборан икки иш купи ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур суров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган булса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужжатларининг коидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-мохиятини узгартирмаслиги керак.

7.3 Таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади хамда ундан олинган кучирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон килинади.

7.4 Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баённомаси эълон килинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига дойр тушунтиришларни такдим этиш тугрисида суров юборишга хакли. Давлат буюртмачиси бундай суров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни такдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари буйича шартнома танлов хужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда курсатилган шартлар асосида тузилади.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH
Sana:17-10-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 65510

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Farg'ona tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 33-sonli DMTT binosida joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi – "Legion Arch-Design" MCHJ
Bosh loyihachi - "Legion Arch-Design" MCHJ
Litsenziya 29.04.2022y AL-002132-sonli.
Moliyalashtirish manbai - mahalliy byudjet mablag'lari
Bosh pudratchi – Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)
Qurilish turi joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 61448

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona tumani maktabgacha ta'lim bo'limining 26.09.2022-yil kungi 35-sonli yig'ilish bayoni va qarori.

1.2. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri G.Karimova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 33-sonli DMTT binosida joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyiha topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri G.Karimova tomonidan

tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 61 347 035 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 50 216,981 ming so'm
QQS 15%	- 7 532,547 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 57 749,528 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 200,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 59 949,528 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 139,507 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 33-sonli DMTT binosida joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: DJALILOV MURADJAN MAXMUDJANOVICH

LEGION
ARCH-DESIGN

2022

ООО «LEGION ARCH-DESIGN» р/с 20208000505478347001
АКБ "Ipak Yo`li" Ферганский областной филиал
МФО 01168 ИНН 308 952 850

Рабочий проект

ПО ОБЪЕКТУ: " Фаргона вилояти Фаргона туман мактабгача таълим булимига карашли 33-сонли ДМТТ биносида жорий таъмирлаш "

Проектно-сметная документация в текущих ценах

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

Книга

Структура прямых и прочих затрат
Ведомости потребных ресурсов
Локальные ресурсные ведомости

ДиректорООО "LEGIONARCH-DESIGN" **С.И.Байматов**

+998 94 444 90 70
+998 33 444 90 70
legion_arch_design@mail.ru
legion_arch_design@gmail.com
Ферганская область г. Фергана, ул. Ойбек дом №16 кв. 56

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: Фаргона вилояти Фаргона туман мактабгача таълим булимига карашли 33–сонли ДМТТ биносида жорий таъмирлаш

№№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	85 293
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготови-тельно-складских расходов и транспортных - 5%	37 143 904
3	Затраты на металлоконструкция с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных -3,75 %	
4	Затраты на кабельно проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных-1,5%	
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных -2 %	
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	4 314 374
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 201___г-168,83 час (по данным Госстат)	
6.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-___________ (Госстат Республики Узбекистан)	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (___________________________ сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей-235,4568 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 235,4568 чел/ч)	
7	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	517 725
8	**Итого прямых затрат:**	**42 061 296**
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Руз	8 155 685
10	**Прочие затраты и расходы заказчика**	
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 510 000
10.2	АПЗ	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	690 000
10.4	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат) (...............х0,8:100)	0
10.5	Затраты на содержание ГАСН (0,05% от итогов прямых затрат (...............х0,1:100)	0
	Итого затрат с п.1 по п.8	**50 216 981**
13	**Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС**	**50 216 981**
14	**НДС-15%**	**7 532 547**
15	**Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС**	**57 749 528**
16	**Итого прочие затраты заказчика**	**2 200 000**
17	**Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика**	**59 949 528**

СОСТАВИЛ ____________

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА Фаргона вилояти Фаргона туман мактабгача таълим булимига карашли 33–сонли ДМТТ биносида жорий таъмирлаш

№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	356,1216	12 114,89	4 314 374
	ИТОГО				4 314 374
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	69,2664	1 095,00	75 847
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,527	1 586,00	4 008
3	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	3,819	1 424,00	5 438
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,0614	0,00	0
	ИТОГО	СУМ			85 293
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	ВОДА	М3	13,02	0,00	0
2	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	13,3	2 200,00	29 260
3	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	13,3	2 200,00	29 260
4	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	76	2 200,00	167 200
5	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	30,4	2 200,00	66 880
6	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ	10 ШТ	49,97	2 550,00	127 424
7	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	499,7	255,00	127 424
8	ВЕТОШЬ	КГ	1,86	0,00	0
9	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	191,9	3 348,00	642 481
10	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	18,972	388 759,00	7 375 536
11	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ	М2	379,44	1 500,00	569 160
12	ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ BALTERIO, БЕЛЬГИЯ, ТОЛЩИНОЙ 7-8-9 ММ	М2	386,88	67 826,00	26 240 523
	ИТОГО	СУМ			35 375 147

Составил: ____________

Проверил: ____________

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FARG'ONA SHAHAR MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI LEGION ARCH-DESIGN

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Фаргона вилояти Фаргона туман мактабгача таълим булимига карашли 33–сонли ДМТТ биносида жорий таъмирлаш

ОСНОВАНИЕ:ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1:ПОЛЫ			
1	Е57-2-1	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА**	100М2	3,72	
1.1	000001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	ЧЕЛ-Ч	11,39	42,3708
1.2	099999	*МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ*	Т	0,47	1,7484
2	Е11-1-11-3	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	100М2	3,72	
2.1	000001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	ЧЕЛ-Ч	40,65	151,218
2.2	000404	*ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ*	МАШ-Ч	4,7	17,484
2.3	009219	*ВОДА*	М3	3,5	13,02
2.4	045022	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)*	М3	2,04	7,5888
3	Е11-1-11-4 К=6	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 6 РАЗ**	100М2	3,72	
3.1	000001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	ЧЕЛ-Ч	3	11,16
3.2	000404	*ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ*	МАШ-Ч	13,92	51,7824
3.3	045022	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)*	М3	3,06	11,3832
4	Е11-1-34-7 ШНК.ДОП.4	**УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO**	100М2	3,72	
4.1	000001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	ЧЕЛ-Ч	37,29	138,7188
4.2	002509	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	МАШ-Ч	0,27	1,0044
4.3	044059	*ВЕТОШЬ*	КГ	0,5	1,86
4.4	083171	*ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ*	М2	102	379,44
4.5	085918	*ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ BALTERIO, БЕЛЬГИЯ, ТОЛЩИНОЙ 7-8-9 ММ*	М2	104	386,88
5	Е11-1-40-3 ШНК.ДОП.6	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ**	100М	1,9	
5.1	000001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	ЧЕЛ-Ч	6,66	12,654
5.2	000521	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	МАШ-Ч	1,33	2,527
5.3	001041	*ШУРУПОВЕРТЫ*	МАШ-Ч	2,01	3,819
5.4	002509	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	МАШ-Ч	0,03	0,057
5.5	029840	*УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА*	ШТ	7	13,3
5.6	029841	*УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА*	ШТ	7	13,3
5.7	029842	*СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА*	ШТ	40	76
5.8	029843	*ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА*	ШТ	16	30,4
5.9	030795	*ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ*	10 ШТ	26,3	49,97
5.10	035391	*ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ*	ШТ	263	499,7
5.11	044346	*ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА*	М	101	191,9

Составил: ____________________

Проверил: ____________________

"УТВЕРЖДАЮ"
Фаргона тумани
МТБ мудири
Г. Нарзиева
2022

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Фаргона вилояти Фаргона туман мактабгача таълим булимига карашли 33–сонли ДМТТ биносида жорий таъмирлаш

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
	ПОЛЫ		
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	3,72
2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	3,72
3	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	100М2	3,72
4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ	100М	1,9

ПОДПИСИ:

МТБ хизмат бўлим бошлиги А. Набиев

МТБ мухандиси А. Кобулжонов

33-сонли ДМТТ директори Н. Юлдашева