

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Зомин ирригация тизими бошқармаси
бошлиғи



Б.Рахматов


« 19 » октябрь 2022йил

М.Ў

Техник топшириқ
БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Зомин ирригация тизими бошкармаси тассаруфидаги ДМ-2-1 канали ПК15+20 дан ПК 114+00 лар оралигидаги гидротехник иншоотларни жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Зомин ирригация тизими бошкармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Зарбдор ва Зомин туманлари
5	Етказиб бериш муддати	Аванс маблағи тўлангандан сўнг 20 кун муддат ичида
6	Маблаг манзили	Маҳаллий бюджет
7	Алоҳида талаблар	Лойиха-смета хужжатлари асосида ишларни сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан олдиндан 30% тулов ва счёт фактура асосида колган 70%

ИТ ва ГИФБ бошлиғи



Э.Холбеков

« ТАСДИКЛАЙМАН »

« Зомин » ирригация тизими
бошқармаси бошлиғи
Б.Рахматов
2022 йил


НУҚСОНИЙ ДАЛОЛАТНОМА.


Бизларким далолатнома тузиб имзо чекувчилар Зомин ирригация тизими бошқармаси бошлиғининг ўринбосари Л.Махмудов, Ирригация тизимлари ва гидротехник иншоатлардан фойдаланиш бўлим бошлиғи Э. Холбеков, Сув ресурслари, гидрометрия ва диспетчерлик хизмати бўлим бошлиғи М.Джўрабоев, ДМ-2-1 канал бошлиғи И.Холмуродов, муҳандис гидротехник Х.Кўлдошевлар бўлиб Зарбдор ва Зомин туманларидаги ДМ-2-1 канали кўздан кечирилганда қуйидаги таъмирлаш ишлари лозимлиги аниқланди.


1. **ПК 15+20 даги Р-2-1-1а сув берувчи иншоот**
 - 1.1. Засипка ручной – 2,2 м³;
 - 1.2. Уплотления грунта – 2,2 м³;
 - 1.3. Бетонная обрисовка – 1,8 м³;
 - 1.4. Бетонная оголовка - 0,36 м³;
 - 1.5. Монтаж затвор ГС 80х150 – 0,121 т;
 - 1.6. Монтаж подёмник 1В – 0,063 т.
2. **ПК 27+00 даги Р-2-1-1б сув берувчи иншоот**
 - 2.1. Монтаж подёмник 5В – 0,218 т.
3. **ПК 47+00 даги сув тўсувчи иншоот**
 - 3.1. Монтаж подёмник 5В – 0,218 т;
 - 3.2. Химоя панжараси;
 - 3.3. Арматура (d=12 АП) – 0,196 т
4. **ПК 56+00 даги Р-2-1-2 сув берувчи иншоот**
 - 4.1. Монтаж подёмник 5В – 0,218 т.
5. **ПК 56+43 даги Р-2-1-2б сув берувчи иншоот**
 - 5.1. Монтаж подёмник 5В – 0,218 т.
 - 5.2. Бетонная обрисовка – 2,0 м³;
6. **ПК 64+00 даги Р-2-1-2д сув берувчи иншоот**
 - 6.1. Засипка ручной – 2,5 м³;
 - 6.2. Уплотнения грунта – 2,5 м³;
 - 6.3. Бетонная обрисовка – 1,9 м³;
 - 6.4. Бетонная оголовка - 0,36 м³;
 - 6.5. Монтаж подёмник 1В – 0,063 т.
7. **ПК 69+00 даги Р-2-1-2е сув берувчи иншоот**
 - 7.1. Бетонная обрисовка – 1,8 м³;
 - 7.2. Бетонная оголовка - 0,35 м³;
 - 7.3. Монтаж затвор ГС 80х150 – 0,121 т;
 - 7.4. Монтаж подёмник 1В – 0,063 т;
8. **ПК 73+00 даги Р-2-1-2а сув берувчи иншоот**
 - 8.1. Демонтаж подёмник 2,5В – 0,094 т;
 - 8.2. Монтаж подёмник 2,5В – 0,094 т;

9. ПК 84+00 даги 10-Р-1 сув берувчи иншоот
- 9.1. Монтаж гидромост 7,2 метр – 1 дона;
- 9.2. 2 метрлик рейка ўрнатиш – 1 дона;
- 9.3. Монтаж подёмник 2,5В – 0,094 т;
- 9.4. Бетонная облицовка – 2,0 м³;
10. ПК 84+00 даги сув тўсувчи иншоот
- 10.1. Монтаж гидромост 10 метр – 1 дона;
- 10.2. 2 метрлик рейка ўрнатиш – 1 дона.
11. ПК 93+00 даги 10-Р-1а сув берувчи иншоот
- 11.1. Бетонная облицовка – 1,7 м³;
- 11.2. Монтаж подёмник 1В – 0,063 т;
12. ПК 103+00 даги 10-Р-1-2б сув берувчи иншоот
- 12.1. Монтаж подёмник 1В – 0,063 т;
13. ПК 114+00 даги 10-Р-2 сув берувчи иншоот
- 13.1. Монтаж гидромост 7,2 метр – 1 дона;
- 13.2. Демонтаж затвор ГС 3760x1670 – 0,358 т;
- 13.3. Монтаж затвор ГС 3760x1670 – 0,358 т;
- 13.4. Демонтаж подёмник 5В – 0,186 т;
- 13.5. Монтаж подёмник 5В – 0,186 т;
- 13.6. Бетонная оголовка – 0,35 м³;
- 13.7. 2 метрлик рейка ўрнатиш – 1 дона.

Деб имзо кўювчилар:

 Л. Махмудов

 Э. Холбеков

 М. Джўрабоев

 И. Холмуродов

 Х. Қўлдошев