

**Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари давлат қўмитаси**

**Наманган вилояти автомобил йўллари бош бошқармаси**

**ТАСДИҚЛАЙМАН**  
**Наманган вилояти автомобил**  
**йўллари бош бошқармаси**  
**бош муҳандиси**  
**О.Хайдаров**  
**2022 йил**



**Наманган вилояти маҳаллий аҳамиятидаги автомобил йўлларини давлат  
бюджети маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари лойиҳа-смета  
ҳужжатларини ишлаб чиқишга**

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

Бош буюртмачи	Наманган вилояти автомобил йўллари бош бошқармаси
Бош лойиҳачи	Танлов асосида
Ёрдамчи лойиҳачилар	Бош лойиҳачи томонидан танланиши мумкин
Бош пудратчи	Танлов асосида
Лойиҳалаш учун асос	Наманган вилояти маҳаллий аҳамиятидаги автомобил йўлларини давлат бюджети маблаглари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун манзилли рўйхати
Қурилиш тури	<u>Жорий таъмирлаш</u> (қуриш, реконструкция қилиш, тўлиқ таъмирлаш, жорий)
Объектнинг жойлашган ўрни	<u>Наманган вилояти</u> (объектнинг жойлашган вилоят, туман)
Лойиҳалаштириш босқичи	<u>Ишчи лойиҳа</u> (ДТИХ, ТИХ, ишчи лойиҳа, ишчи ҳужжат)
Лойиҳалашнинг алоҳида шароитлари	<u>ШНҚ 2.05.02-07 ШНҚ 2.07.01-03</u> (лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида фойдаланиладиган ҚМҚ, ШНҚ адабиётлар ва қўлланмалар)
Шаҳар ва йирик аҳоли пунктлардан йўлни ўтказиш шарти	<u>ШНҚ 2.05.02-07 ШНҚ 2.07.01-03</u> (қайси ҚМҚ, ШНҚ қўлланмалар талаби асосида)
Жойнинг тавсифи	<u>Текислик</u> (лойиҳаланиётган ҳудуд жойлашуви)
Қурилиш ишларини бошланиши	<u>2022 йил</u>
Қурилиш ишларини тугаллаш	<u>2022 йил</u>
Йўл муҳандислик иншоотларнинг мавжудлиги	-
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Манзилли дастурда кўрсатиб ўтилган кўчаларнинг йўл қопламаси кенглиги 4,5-8,0 метргача, йўл ёқасини мустаҳкамлаш ишлари 0,25-1,75 метргача.
Лойиҳаланаётган йўлда	-Кўчанинг кенглигидан келиб чиққан ҳолда габарит танлаш ишлари олиб борилсин; -мавжуд асфальтобетон қоплама яроқсиз ҳолатга келган бўлса, чуқурчаларни таъмирлаш, яроқсиз қоплама қолдиқларини хайдаб бузиб янги қоплама қуриш, чуқурчаларни таъмирлаб янги қоплама қуриш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқишда инobatга олинсин; -Мавжуд кўчаларда сунъий иншоотлар (қувурлар, темир бетон новлар,) назарда тутилмасин; -Мавжуд қопламанинг кенглигига қўшимча ўзгартириш киритмаган ҳолатга лойиҳалаш ишлари олиб борилсин. -буюртмачи томонидан тасдиқланчб тақдим этилган йўл-кўприк қурилиш учун керакли қурилиш хом-ашёлари, тайёр маҳсулотлари олиш манбаалари ва усуллари қайдномаси, қурилиш материаллари, машина-механизмлар бир маш-соатлик нарҳи , иш ҳақи ва пудратчининг бошқа ҳаражатлари



келишув баённомаси асосида лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқилсин.

**Йўл тўшамаси**

ШНҚ 2.05.02-07 га асосан а/бетон қоплама кўзда тутилсин.

Мавжуд йўлнинг ҳолатидан келиб чиққан ҳолатда;

-ҚША дан Н-0,15-0,25м қалинликда асос, Н-0,05м қалинликда қопламанинг устки қатлами ҳамда Н-0,05м қалинликда йўл ёқасини мустаҳкамлаш.

-Янги қум-шағал аралашмасидан фойдаланиб кўчанинг кўндаланг кесим нишабликларини тўғрилаш ва зичлаш ҳамда асфалтобетон қоришмасидан Н-0,05 м қалинликда қоплама қуриш;

-Чуқурчаларни таъмирлаш ва устидан янги асфалтобетон қоришмасидан қоплама қуриш;

Яуқурчаларни (5м<sup>2</sup> гача, 25 м<sup>2</sup> гача) таъмирлаш, ҳамда картасимон таъмирлаш.

**Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар**

Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг сифати, транспортда ташиш шароитлари, темир-бетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, йўл қоришмаларини тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета хужжатларида ҳисобга олинishi керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш хажми, қўшимчалари ёки бошқа харажатларга коэффицентлар ишлар жараёнида аниқланиб, буюртмачи билан келишилиш лозим.

**Лойиҳани экспертизадан ўтказиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш**

Шартномага асосан амалга оширилади

**Лойиҳаларни ишлаб чиқишни муддати**

Шартномада аниқланади

**Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти**

Кўзда тутилмасин.

**Техник жараёнлар, жиҳоз ва ускуналарга талаблар**

Пудратчининг мавжуд қувватларига асосланган ҳолда аниқланади.

**Қурилишни ресурслар билан таъминлаш**

Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.

**Табий атроф-муҳит муҳофазасига талаблар**

Меъёрий хужжатлар талаблари асосида ҳисоблансин.

**Худудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар**

Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф-муҳитни химоялаш бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилиши керак

**Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлар**

**Капитал қўйилмаларнинг мўлжалланаётган хажми ва молиялаштириш манбаълари**

**Қурилишни тугатиш ва қувватларини ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари**

**Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари**

**Стандартларга риоя қилиш талаблари**

**Топшириш-қабул қилиш тартиби**

*Молиялаштириш манбаи:  
Бюджет*

*Лойиҳалаштирилаётган ишлар хажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойиҳада аниқланади*

*Сейсмиклик даражаси ҚМҚга биноан қабул қилинади.*

*Тупроқ чўкиши дала-қидирув ишлари асосида аниқланади*

*Давлат стандарти*

*Ишчи лойиҳа ушбу техник-топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.*

*Сметалар амалдаги нархларни ҳисоблаб чиқилиши лозим.*

*Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.*

**Келишилган:**

**Буюртмачи: Наманган вилояти АЙББ вакили**

  
\_\_\_\_\_  
(имзо)

(Ф.И.Ш)

“ ” \_\_\_\_\_ 2022 йил