O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz, devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Fayziyev Said Aminovich
Sana:20-10-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 66092

Obyekt nomi «Buxoro viloyati Romitan tumani 14-umumta'lim maktabida suniy qoplamali futbol maydonini mukammal tamirlash»

Buyurtmachi – Romitan tumani Xalq ta'limi bo'limi.
Bosh loyihachi - "ARX PROEKT PROGRESS" MCHJ
Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2020- yil 7-iyulda berilgan. AL-001239.
Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari.
Bosh pudratchi – tanlov savdolari natijalariga asosan.
Qurilish turi mukammal ta'mirlash.
Murojaat raqami: № 63249

1. Loyihalash uchun asos

1.1 Buyurtmachi tomonidan berilgan loyiha topshirig'i.
1.2 Belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1 Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

I toifa – xavflilik omili past ob'ektlar.
Qazish ishlari. Buldozer bilan hududni tartibga solish.
Stadionning metall to'siqlari. Qo'lda chuqur qazish, bitum bilan singdirilgan shag'alni o'rnatish, temir-beton poydevorlarni o'rnatish, beton asoslarni o'rnatish, vertikal sirtlarni issiq bitum bilan 2 marta gidroizolyatsiya qilish, kvadrat quvurlardan yasalgan tayanch ustunlarini o'rnatish, payvandlash, burchaklardan to'siqlar o'rnatish, "Rabitz" to'ri, sim, po'lat to'r o'rnatish, burchaklardan kranshteyn o'rnatish, po'lat to'r to'siqlar o'rnatish, darvoza himoyasi uchun ipak to'r panjara o'rnatish, lesa o'rnatish va demontaj qilish, panjaralarni 2 marta yog'li bo'yoq bilan bo'yash.
42x22 m o'lchamdagi mini futbol maydonchasi. 15 sm qalinlikdagi GPS bazasi qurilmasi, ezilgan toshning pastki qatlamlari qurilmasi, qalinligi 50 mm bo'lgan qumning pastki qatlamlari qurilmasi, sintetik o'tlardan sport sirtini o'rnatish SPORT ELIT TURF, po'lat futbol darvozalarini o'rnatish, darvoza uchun ipak to'r, taglik beton qatlamlarini o'rnatish.
Elektr. VVG kabelini, PPV simlarini yotqizish, avtomatik mashina bilan OSHV-6 yoritish panelini o'rnatish, gofrirovka qilingan quvurlar, yerga ulash, yoritish chiroqlarni o'rnatish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari. Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisobkitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan 2022-yil 12-oktabrda tasdiqlangan 01-343-sonli ma'lumotlarga asosan qabul qilindi. Tavakkalchlik koeffisiyenti qabul qilinmasin.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha ko'rib chiqildi va tasdiqlandi: Izohlarsiz buyurtmachi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:
- qurilish materiallarining narxi tuzatildi.

6.2. Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan** 553 881,539 ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati 63 891,757 ming so'mga kamaytirilib, **489 989,782 ming so'm** qilib belgilandi.

Shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari	- 425 879,171 ming so'm.
Asbob uskunalar narxi	- 198,900 ming so'm.
Qo'shimcha qiymat solig'i	- 63 911,711 ming so'm.

6.3 Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi"ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda **«Buxoro viloyati Romitan tumani 14-umumta'lim maktabida suniy qoplamali futbol maydonini mukammal tamirlash»** ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqib tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Arxitektura va qurilish qismi bo'yicha: Z.Viryaskina.
Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov.
Bosh mutaxassis: Viryaskina Zoya Petrovna 438354628

Ishtirokchi ekspertlar:

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «АРХ ПРОЕКТ ПРОГРЕСС»

Лицензия №001773 Государственный Комитет
Архитектуры и Строительстваот 26.09.2014г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ В ШКОЛЫ №14 РОМИТАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

ТОМ IV

Книга 4.1. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость.

Директор «Арх Проект Прогресс»: **Нуридинов Р.Р.**

Инженер-сметчик: **Кенджаев Д.И.**

г. Бухара 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с письмо заказчика
проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ В ШКОЛЫ №14 РОМИТАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют ***2376,909*** чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитекстроя Р.Уз за 2-квартал 2022 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей с апреля 2021 года по март 2022 года по Бухарской области составила - 18661,66 сум.

Возврат материалов от разборки стройматериалов ,изделий ,демонтажа ж/б,м/к - оформляются в установленном порядке между подрядчиком и Заказчиком

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за II-квартал 2022 года.,утвержденного ЦЭР и ЦКС Госкомархитекстроя Р.Уз и рыночных биржевых цен выданных Оценочными организациями и решение о принятие цен оформляются протоколом согласование текущих (договорных) цен на строительные материалы ,изделия между заказчиком и подрядчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты на основании прогнозных цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитекстроя Р.Уз.на 2017-2019гг.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письму заказчика в пределах 20 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год, для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из-за короткого строка строительства.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 и постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2003г. « рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ В ШКОЛЫ №14 РОМИТАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

определилась в сумме ***489989,782*** тыс.сум
(Четыреста восемьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят две сум) с учетом НДС.**и носит рекомендательный характер**

Составил: *Кенджаев Д.И.*

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ В ШКОЛЫ №14 РОМИТАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	44357,068
	Отчисление на социальное страхование	5322,848
2	Эксплуатация машин и механизмов	5490,704
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	298596,105
4	Оборудование	198,900
Итого:		**353965,625**
5	Прочие затраты подрядчика	70753,345
6	Затраты на страхования объекта	1359,101
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС		**426078,071**
Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС		**489989,782**

Определение стартовой стоимости в текущих ценах объекта:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ В ШКОЛЫ №14 РОМИТАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Определяем стоимость по затратам:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

Сзп = Траб х Сч х Ксс,

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Бухарской области;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

Сч = Змс : Ф,

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Бухарской области в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по Бухарской области;

Ф – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитекстроя Р.Уз за 2-квартал 2022 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей с с апреля 2021 года по март 2022 года по Бухарской области составила - 18661,66 сум.

Количество рабочих часов в месяц на 2022 год - 164,17 часов;
Часовая ставка – Сч = 3063684,685 : 164,17 = 18661,66 сум/час.

Трудозатраты по ресурсной смете – Траб = **2376,909** чел-час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:
Сзп = 2376,909 х 18661,66 : 1000 = **44357,068** тыс. сум

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:

44357,068 x 12 : 100 = **5322,848** тыс. сум

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила - 44357,068 + 5322,848 = **49679,916** тыс. сум

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектстроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр,

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:

Количество маш/часов по ресурсной смете:

ЭМ = 0 маш/час *(расчет № 1).*

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах - Сэм = **5490,704** тыс.сум *(расчет № 1).*

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республики Узбекистан, по формуле:

См = См1 + См2 + См3 +…+ Смn,

где:

См1, См2, См3, Смn – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: Смn = N х Цср,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных услуг составляет: **298596,105** тыс.сум *(расчет № 2).*

IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как и строительные материалы:

Общая стоимость оборудования с учетом транспортных услуг и налоговых начислений составляет: **198,900** тыс.сум *(расчет № 3).*

I – IV. Структура прямых затрат

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)	Структура в %
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	44357,068	12,53
	Отчисление на социальное страхование	5322,848	1,50
2	Эксплуатация машин и механизмов	5490,704	1,55
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом траспортных услуг	298596,105	84,36
4	Оборудование	198,900	0,06
Итого:		**353965,625**	**100,0**

V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письму заказчика в пределах 20% от суммы прямых затрат.

Пп - 353766,725 x 20 : 100 = **70753,345** тыс.сум
Итого: 353965,625 + 70753,345 = **424718,970** тыс.сум

VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

Ср - 424718,970 x 0,8 x 0,004 = **1359,101** тыс.сум
Итого: 424718,970 + 1359,101 = **426078,071** тыс.сум

Всего стоимость в текущих ценах с НДС:

Ц = 426078,071 x 1,15 = **489989,782** тыс.сум

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ В ШКОЛЫ №14 РОМИТАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

тавлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
				на.ед.изм.	общая
	3	4	5	6	7
ГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ					
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	**2376,9093**	18661,66	**44357073**
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	**144,9152**	--	
		СУМ		**1,12**	**49679922**
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	**23,698**	72437	**1716612**
4	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	**0,37582**	93614	**35182**
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	**0,5734**	105272	**60363**
6	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	**5,5427**	1081	**5992**
7	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	**2,208**	655	**1446**
8	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	**2,397**	178	**427**
9	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	**0,5452**	82994	**45248**
10	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	**1,595**	58638	**93528**
11	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	**8,8**	76681	**674793**
12	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	**1,3554**	127627	**172986**
13	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	**0,6662**	127627	**85025**
14	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	**6,38**	3164	**20186**
15	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	**23,1465**	3672	**84994**
16	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	**1,2756**	97872	**124846**
17	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	**0,40537**	1327	**538**
18	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	**9,9802**	19164	**191261**
19	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	**39,9644**	11102	**443685**
20	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	**0,5425**	18892	**10249**
21	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	**0,23487**	916	**215**
22	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	**141,29**	862	**121792**
23	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	**18,9107**	4656	**88048**
24	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	**0,2816**	54548	**15361**
25	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	**3,9439**	54548	**215132**
26	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	**0,6662**	71069	**47346**
27	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	**10,6901**	1077	**11513**
28	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	**1,7216**	137284,88	**236350**
29	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	**10,7843**	65631,34	**707788**
30	МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ.-Ч	**80**	3415	**273200**
31	МАШИНА ДЛЯ РАСЧЕСЫВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ.-Ч	**100,8**	0	**0**
32	МАШИНА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЕСКА И ЧЕРНЫХ ГРАНУЛ	МАШ.-Ч	**113,6**	0	**0**

3	4	5	6	7
ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	**5,6123**	1176	**6600**
	СУМ			**5490704**
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	**29,8225**	585565	**17463012**
ВОДА	М3	**37,1719**	401	**14906**
ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	**0,8648**	43478	**37600**
ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	**0,4324**	43478	**18800**
ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	**1,4006**	43478	**60895**
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 25	М3	**0,0294**	1	**0**
КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	**14,63**	48000	**702240**
БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	**0,5828**	5755077	**3354059**
БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	**0,009993**	16177000	**161657**
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	**0,006139**	16000000	**98224**
ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	**0,565**	15000	**8475**
ДЮБЕЛИ	КГ	**1,656**	22219	**36795**
ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	**18,025**	1500	**27038**
ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	**1,196**	16000	**19136**
БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	**4,56**	16177	**73767**
ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	**20,5**	12800	**262400**
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	**0,009175**	700000	**6423**
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	**0,0092**	350000	**3220**
КРАСКА	КГ	**0,56**	22000	**12320**
ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т	**0,00048**	16100	**8**
ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	**0,00036**	20900000	**7524**
ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	**0,00148**	15400000	**22792**
РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	**0,002865**	20338000	**58268**
КЛЕЙ БМК-5К	КГ	**0,28**	7500	**2100**
МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	**0,77836**	5755077	**4479522**
МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	**0,0092**	5755077	**52947**
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	**0,025116**	1	**0**
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	**0,008717**	7217394	**62914**
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	**0,005315**	9090000	**48313**
РЕЗИНА ГРАНУЛИРОВАННАЯ	КГ	**9600**	2435	**23376000**
КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	**9,0322**	5119	**46236**
ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	**0,000137**	16827000	**2305**
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	**0,031266**	15200000	**475243**
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	**0,020623**	15200000	**313470**
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	**1,2615**	15200	**19175**
КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	**0,000493**	2000000	**986**
РОГОЖА	М2	**11,8734**	2300	**27309**
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	**0,0828**	3137997	**259826**
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	**0,003702**	4497872	**16651**
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	**0,0096**	4497872	**43180**
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	**0,04178**	4497872	**187921**
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	**0,14249**	4497872	**640902**
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	**0,0046**	4497872	**20690**
СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАВА POLYTAN LIGATURF	М2	**840**	126892	**106589280**
ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕЕВАНИЯ ШВОВ	М	**512**	1200	**614400**

	3	4	5	6	7
	КЛЕЙ POLYTAN /2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ/	КГ	**192**	7500	**1440000**
	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ	**29440**	280	**8243200**
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	**0,15744**	35530000	**5593843**
	ВЕТОШЬ	КГ	**1,92**	1000	**1920**
	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	**0,01152**	4497872	**51815**
	ШЛИФКРУГИ	ШТ	**0,099347**	12800	**1272**
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	**48**	47826	**2295648**
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	**13,3**	77000	**1024100**
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	**11,97**	77000	**921690**
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	**133**	75000	**9975000**
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	**2,7228**	3200	**8713**
	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	**0,3913**	5000	**1957**
	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	**5,124**	65	**333**
	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	**1,4**	1000	**1400**
	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	**0,000428**	25000	**11**
	СКОБЫ	10ШТ	**29,225**	250	**7306**
	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	**0,012405**	15488413	**192134**
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	**10,9184**	55871	**610022**
	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	**4,352**	55871	**243151**
	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	**0,0138**	15488413	**213740**
	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	**0,1104**	12000	**1325**
	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	**0,0448**	3500000	**156800**
	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	**4,508**	250	**1127**
	ЛЕНТА К226	100М	**0,0063**	15000	**95**
	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	**18,025**	1500	**27038**
	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	**1**	1500	**1500**
	ПАТРУБКИ	10ШТ	**2,8**	1000	**2800**
	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	**7,14**	410	**2927**
	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	**0,1743**	6900	**1203**
	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	**2,76**	2500	**6900**
	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	**0,1624**	15000	**2436**
	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	**0,1104**	15000	**1656**
	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	**0,124**	1500	**186**
	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	**0,092116**	20000	**1842**
	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	**0,076**	18000	**1368**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТА МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЕ	Т	**0,151**	622000	**93922**
	ПРОВОДА СОЕДИНИТ. С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ 2Х2,5	1000М	**0,092**	4960870	**456400**
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 4Х2,5 (ОЖ)-0,66	1000М	**0,021**	16726522	**351257**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК	Т	**1,902**	15488413	**29458962**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЛБ	Т	**0,579**	15488413	**8967791**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ	Т	**2,132**	15488413	**33021297**
	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	**0,063**	9739133	**613565**
	ЗАЩИТНАЯ ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ СЗАДИ ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ 13Х10	М2	**260**	7200	**1872000**
	ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ДЛЯ ВОРОТ	М2	**20**	7200	**144000**

3	4	5	6	7
СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКИ Д. 2,0 ММ, ШИРИНОЙ РУЛОНА 1200 ММ, РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 40Х40 ММ	М2	**598**	9058	**5416684**
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	**0,155**	9739133	**1509566**
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРОНШТЕЙН ИЗ УГОЛОК 40Х40 ТОЛЩ. 3ММ	Т	**0,007**	15488413	**108419**
СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	**133**	31529	**4193357**
ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ /ГОФРА/ Д=25ММ	М	**113**	1220	**137860**
ПРОЖЕКТОР LED FL-COB150W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ	**12**	605565	**7266780**
Итого по материальным ресурсам	**СУМ**			**284377242**
Транспортные услуги 5%	**СУМ**		**0,05**	**14218862**
Всего по материальным ресурсам	**СУМ**			**298596105**
ОБОРУДОВАНИЕ				
ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОЩВ-6 С АВТОМАТОМ	ШТ	**1**	195000	**195000,00**
Итого по оборудованию	**СУМ**			**195000**
Транспортные услуги 2%	**СУМ**		**0,02**	**3900**
Всего по оборудованию	**СУМ**			**198900**

Капитальный ремонт футбольного поле с искусственным покрытием в школы №14 Ромитанского района Бухарской области.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
	E101-36-1	**ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.)**	**1000М2**	**0,9890**	
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,37582
	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,38	0,37582
		РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЯ СТАДИОНА Н=5 М			
	E102-058-02	**КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,1350**	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	280	37,8
	E1101-013-03	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ГРАВИЙНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ**	**100М2**	**0,4700**	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,4	13,348
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,3	1,551
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,77	0,3619
	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,22	0,5734
	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	5,1	2,397
	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,5452
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0705
	9250	ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,8648
	9252	ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,4324
	9253	ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	1,4006
	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	1,24	0,5828
	E3601-005-01	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ СТООЕК**	**100М3**	**0,1200**	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	441,28	52,9536
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	36,11	4,3332
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0324
	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	23,52	2,8224
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,05	0,126
	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1	0,132
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,1836
	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	12,24
	9219	ВОДА	М3	1,75	0,21
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,00444
	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,05	0,006
	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,0048
	35516	РОГОЖА	М2	5,6	0,672
	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,69	0,0828
	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,0096
	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2	0,024
	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,0828
	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	5,94
5	С124-9221	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,0630**	
6	E601-1-22	**УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ ИЗ КЛ В 15 /РАЗМЕР 25Х40СМ/**	**100М3**	**0,1270**	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	446,04	56,6471
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30,64	3,8913
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,03429
	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	21,42	2,7203
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,25	0,15875
	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,81	0,10287
	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	123,76	15,7175
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,87	0,23749
	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	12,8905
	9219	ВОДА	М3	0,283	0,035941
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,013	0,001651
	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,003175
	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0303	0,003848
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,13	0,01651
	35516	РОГОЖА	М2	88,2	11,2014
	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,14	0,01778
	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,47	0,05969
	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	39,2	4,9784
7	E1202-2-2 ДОП. 3	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**1,5950**	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	47,6905

	2	3	4	5	6
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	2,233
	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1	1,595
	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	3,19
	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,23925
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,39875
	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,38918
	E1202-2-3 ДОП. 3	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**1,5950**	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	32,6975
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,46255
	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	3,19
	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,23925
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,2233
	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,38918
	E8903-12-12	**МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК И СТОЛБ ИЗ ТРУБ Д. 80Х80 ММ ТОЛЩ. 3 ММ**	**Т**	**2,4810**	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59	16,3498
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	5,7559
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,37215
	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09	0,22329
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,57063
	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	5,5574
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,009924
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000025
	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000769
	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,001489
	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	4,838
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000992
	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000248
	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,002555
	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	1,4638
	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,012405
	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,046395
	113-381	**СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК**	**Т**	**1,9020**	
	113-382	**СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЛБ**	**Т**	**0,5790**	
	E8905-002-04 ДОП. 3	**ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ**	**10Т**	**0,2481**	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,08	15,6501
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,007443
	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,5	0,37215
	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	58,58	14,5337
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,007443
	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,083	0,020592
	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,37	0,091797
	E8906-024-10	**МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ УГОЛОК 50Х50 ТОЛЩ. 4ММ, ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 6 ММ И СЕТОК "РЯБИЦА"**	**Т**	**2,2940**	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,26	87,7684
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,89	2,0417
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,66526
	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	10,09	23,1465
	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	10,97	25,1652
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	1,0094
	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,09	4,7945
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00003	0,000069
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000023
	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000711
	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,001376
	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000069
	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,7	3,8998
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,006	0,013764
	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000229
	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,0005	0,001147
	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,51	1,1699
	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,042898
	113-382	**СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ**	**Т**	**2,1320**	
	130-728	**ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,1550**	
	130-7877	**СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРОНШТЕЙН ИЗ УГОЛОК 40Х40 ТОЛЩ. 3ММ**	**Т**	**0,0070**	
	E8903-046-03 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	**МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ СТАЛЬНЫХ, КОНСОЛЬНЫХ, СЕТЧАТЫХ**	**100М2**	**5,9800**	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	52,1	311,558
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,51	3,0498
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	1,196

2	3	4	5	6
32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0042	0,025116
130-110	**СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКИ Д. 2,0 ММ, ШИРИНОЙ РУЛОНА 1200 ММ, РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 40Х40 ММ**	**М2**	**598,0000**	
130-77	**ЗАШИТНАЯ ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ СЗАДИ ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ 13Х10**	**М2**	**260,0000**	
E0807-1-2	**УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ**	**100М2**	**1,2800**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	55,68
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,0896
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0896
44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,01152
51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	4,352
63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,0448
E1504-030-04	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100М2**	**6,4000**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	454,784
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,256
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,064
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,192
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,15744
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	1,92
	РАЗДЕЛ 3. МИНИ ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА РАЗМЕР: 42Х22 М			
E2701-5-1 ДОП. 4	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ**	**1000М2**	**0,8920**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,7	30,9524
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,15	12,6218
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,93	4,3976
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	1,2756
2851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,93	1,7216
2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	7,79	6,9487
9219	ВОДА	М3	10,5	9,366
E2701-5-2 ДОП. 6 К=5	**НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-01-005-1**	**1000М2**	**0,8920**	
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,55	11,1946
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,15	3,7018
2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	4,3	3,8356
C140-12303	**СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ**	**М3**	**133,0000**	
E2101-002-04 ЭОП. 3	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ**	**М3**	**133,0000**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	332,5
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	73,15
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	11,97
1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	123,69
9219	ВОДА	М3	0,15	19,95
14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	14,63
45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	13,3
45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	11,97
45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	133
E2101-002-01 ЭОП. 3	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ(СОРТ КЛИН) ТОЛЩИНОЙ 5 СМ**	**М3**	**40,0000**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,3	92
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	12
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	3,2
660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,22	8,8
1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,44	17,6
9219	ВОДА	М3	0,15	6
45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,2	48
E2102-001-05 ЭОП. 4	**УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ SPORT ELIT TURF (ТИПА POLTAN LIGATURF)**	**100М2**	**8,0000**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78	624
2858	МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ.-Ч	10	80
2859	МАШИНА ДЛЯ РАСЧЕСЫВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ.-Ч	12,6	100,8
2860	МАШИНА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЕСКА И ЧЕРНЫХ ГРАНУЛ	МАШ.-Ч	14,2	113,6
32725	РЕЗИНА ГРАНУЛИРОВАННАЯ	КГ	1200	9600
40161	СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАВА POLYTAN LIGATURF	М2	105	840
40162	ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕЕВАНИЯ ШВОВ	М	64	512
40163	КЛЕЙ POLYTAN /2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ/	КГ	24	192
40164	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ	3680	29440
E0901-5-3	**МОНТАЖ ВОРОТ ФУТБОЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ**	**Т**	**0,1510**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,86	3,7539
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,9	0,5889
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,03322
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,22	0,03322
1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,28	0,04228
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,04681
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,33824
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,29445
35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0002	0,00003
35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000015
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,05	0,00755
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,08909
96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,002824

2	3	4	5	6
08-10	**СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТА МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЕ**	**Т**	**0,1510**	
1230-81	**ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ДЛЯ ВОРОТ**	**М2**	**20,0000**	
Е1101-002-09 ЗОНА 3	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 5СМ**	**М3**	**4,6000**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	8,28
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	2,208
6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	4,692
9219	ВОДА	М3	0,35	1,61
32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,0092
36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,0046
	РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ			
0902-401-01	**КАБЕЛЬ 2-004-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2**	**100М**	**0,2100**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,6	10,836
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,2	5,292
766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0525
1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	24,7	5,187
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,47	0,5187
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0525
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,03	1,2663
30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	2,5	0,525
30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	0,945
31087	КРАСКА	КГ	0,4	0,084
35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00065	0,000137
35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,75	0,3675
45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,41	0,0861
45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	24,4	5,124
45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00204	0,000428
46163	СКОБЫ	10ШТ	16,5	3,465
64235	ЛЕНТА К226	100М	0,03	0,0063
64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	0,945
64830	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	34	7,14
64848	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,83	0,1743
08-22	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 4Х2,5 (ОЖ)-0,66**	**1000М**	**0,0210**	
0902-403-03	**ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ**	**100М**	**0,9200**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	34,04
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	4,8484
766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0276
1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	4,7932
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0276
30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	1,656
30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,196
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0092
31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,276
32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,0023
45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,2852
46163	СКОБЫ	10ШТ	28	25,76
63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,1104
64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	4,508
64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	2,76
65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,1104
08-20	**ПРОВОДА СОЕДИНИТ. С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ 2Х2,5**	**1000М**	**0,0920**	
0903-599-1	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,77	2,77
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,23
30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124
97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
1504-1238	**ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОЩВ-6 С АВТОМАТОМ**	**ШТ**	**1,0000**	
0902-409-6	**ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25**	**100М**	**1,4000**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	26,74
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,308
766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,154
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,154
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,94	4,116
12120	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 25	М3	0,021	0,0294
30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	12,2	17,08
30549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	0,5	0,7
31725	КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0,2	0,28

2	3	4	5	6
32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,00294
45882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1	1,4
64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	12,2	17,08
64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	2	2,8
503-80126-11	**ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ /ГОФРА/ Д=25ММ**	**М**	**113,0000**	
[illegible]02-472-5 ЭОЕЦ 8	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12**	**100М**	**0,1500**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,8	2,67
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	0,165
766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,0825
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,19	1,0785
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,0825
31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0024	0,00036
32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0005	0,000075
35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,8	0,27
58155	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,092	0,0138
[illegible]03-596-2	**ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ 1000**	**100ШТ**	**0,1200**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	212	25,44
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,66	0,6792
766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	2,83	0,3396
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	13,3	1,596
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,83	0,3396
30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	38	4,56
30549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	165	19,8
31211	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т	0,004	0,00048
35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	5,2	0,624
65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,02	0,1224
97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,5	0,06
[illegible]-3002	**ПРОЖЕКТОР LED FL-COB150W 6000K 220-240VAC PRIME**	**ШТ**	**12,0000**	

[illegible]ГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2376,9093
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	144,9152
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
[illegible]	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	23,698
[illegible]	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,37582
[illegible]	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,5734
[illegible]	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	5,5427
[illegible]	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,208
[illegible]	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,397
[illegible]	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0,5452
[illegible]	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,595
[illegible]	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	8,8
[illegible]	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,3554
[illegible]	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,6662
[illegible]	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	6,38
[illegible]	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	23,1465
[illegible]	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,2756
[illegible]	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,40537
[illegible]	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	9,9802
[illegible]	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	39,9644
[illegible]	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,5425
[illegible]	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,23487
[illegible]	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	141,29
[illegible]	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	18,9107
[illegible]	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2816
[illegible]	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,9439
[illegible]	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,6662
[illegible]	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	10,6901
[illegible]	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,7216
[illegible]	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	10,7843
[illegible]	МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ.-Ч	80
[illegible]	МАШИНА ДЛЯ РАСЧЕСЫВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ.-Ч	100,8
[illegible]	МАШИНА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЕСКА И ЧЕРНЫХ ГРАНУЛ	МАШ.-Ч	113,6
[illegible]	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,6123
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		
[illegible]	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	29,8225
[illegible]	ВОДА	М3	37,1719
[illegible]	ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,8648
[illegible]	ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,4324
[illegible]	ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,4006
[illegible]	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 25	М3	0,0294
[illegible]	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	14,63

2	3	4	5	6
30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т		0,5828
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,009993
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,006139
30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ		0,565
30475	ДЮБЕЛИ	КГ		1,656
30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ		18,025
30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ		1,196
30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ		4,56
30549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ		20,5
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т		0,009175
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,0092
30987	КРАСКА	КГ		0,56
31211	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т		0,00048
31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т		0,00036
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т		0,00148
31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т		0,002865
31725	КЛЕЙ БМК-5К	КГ		0,28
32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т		0,77836
32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т		0,0092
32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т		0,025116
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т		0,008717
32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т		0,005315
32725	РЕЗИНА ГРАНУЛИРОВАННАЯ	КГ		9600
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		9,0322
35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т		0,000137
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т		0,031266
35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т		0,020623
35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ		1,2615
35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т		0,000493
35516	РОГОЖА	М2		11,8734
36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3		0,0828
36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3		0,003702
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3		0,0096
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,04178
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3		0,14249
36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3		0,0046
40163	СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАВА POLYTAN LIGATURF	М2		840
40162	ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕЕВАНИЯ ШВОВ	М		512
40163	КЛЕЙ POLYTAN /2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ/	КГ		192
40164	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ		29440
40231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,15744
44059	ВЕТОШЬ	КГ		1,92
44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3		0,01152
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ		0,099347
45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3		48
45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3		13,3
45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3		11,97
45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3		133
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		2,7228
45327	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ		0,3913
45967	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ		5,124
45882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ		1,4
45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ		0,000428
46163	СКОБЫ	10ШТ		29,225
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т		0,012405
51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2		10,9184
51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2		4,352
58155	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,0138
63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		0,1104
63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т		0,0448
64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ		4,508
64235	ЛЕНТА К226	100М		0,0063
64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ		18,025
64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ		1
64809	ПАТРУБКИ	10ШТ		2,8
64830	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М		7,14
64848	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ		0,1743
64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ		2,76
65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		0,1624
65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ		0,1104
65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ		0,124
96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М		0,092116
97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ		0,076
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
20-10	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТА МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЕ	Т		0,151

2	3	4	5	6
10-20	ПРОВОДА СОЕДИНИТ. С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ 2Х2,5	1000М		0,092
10-22	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 4Х2,5 (ОЖ)-0,66	1000М		0,021
103-381	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК	Т		1,902
103-382	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЛБ	Т		0,579
103-382	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ	Т		2,132
204-9221	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т#168		0,063
208-77	ЗАШИТНАЯ ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ СЗАДИ ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ 13Х10	М2		260
208-81	ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ДЛЯ ВОРОТ	М2		20
208-110	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКИ Д. 2,0 ММ, ШИРИНОЙ РУЛОНА.1200 ММ, РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 40Х40 ММ	М2		598
208-728	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		0,155
208-7877	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРОНШТЕЙН ИЗ УГОЛОК 40Х40 ТОЛЩ. 3ММ	Т		0,007
408-12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3#113		133
505-80126-11	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ /ГОФРА/ Д=25ММ	М		113
1650-3002	ПРОЖЕКТОР LED FL-COB150W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ		12
	ОБОРУДОВАНИЕ			
1004-1238	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОЩВ-6 С АВТОМАТОМ	ШТ		1

"TASDIQLAYMAN"
Romitan tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri

_____ X.Zikrilloyev

"12" oktyabr 2022

Buxoro viloyati Romitan tumani 14-umumta'lim maktabida suniy qoplamali futbol maydonini mukammal tamirlash."

Ishchi loyihani ishlab chiqish uchun

VAZIFA

Bosqich
RP (ishchi loyiha)

Buxoro- 2022 yil

Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
Ob'ekt nomi.	Buxoro viloyati Romitan tumani 14-umumta'lim maktabida suniy qoplamali futbol maydonini mukammal tamirlash.
Ob'ekt manzili	Romitan tumani
Loyihalashtirish uchun asos.	
Buyurtmachi	Romitan tumani Xalq ta`limi bo`limi
Bosh loyihachi.	«Arx Proekt Progress» MCHJ
Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tanlov savdolari natijalariga asosan
Joriy ta'mirlashning taxminiy muddatlari.	2022 yil
Loyihalashtirish bosqichi	1 bosqichli loyihalashtirish
Qurilish turi	Mukammal ta'mirlash
Moliyalashtirish manbai.	Budjet mablag'lari.
Ob'ektning yo'nalishi va asosiy ko'rsatkichlari	Binolarni mukammal ta'mirlashda quyidagi texnik ko'rsatgichlarni inobatga olish:
Binolni pardozlash va ish hajmlariga qo'yiladigan talablar	Binoni mukammal ta'mirlash nuqsonli dalolatnoma bo'yicha amalga oshirilsin
Konstruktiv echimlarga qo'yiladigan talablar	Buyurtmachi bilan ishlatiladigan materiallar va mahsulotlar to'g'risida kelishib olish.
"Yer uchastkasini rejalashtirishni tashkil etish sxemasi" bo'limiga talab	Talab qilinmaydi.
Kommunal va muhandislik tizimlariga qo'yiladigan talablar	Talab qilinmaydi.
Loyiha echimlarini kelishishga qo'yiladigan talablar	Loyihalash tashkiloti loyihalash hujjatlarini buyurtmachi bilan kelishish.
Favqulodda vaziyatlar oldini olish tadbirlarini ishlab chiqish zarurati	Talab qilinmaydi.
Smeta hujjatlarini ishlab chiqish zarurati.	Ishlab chiqishda quyidagi ish xajimlarni kuzda tutish: Ishchi chizmalar, resurs smetalari tarkibida lokal resurs xisobi bilan (manbalarni satrma dekodlash bilan), materiallar (resurslar) sarfi xisobi. Qurilishning boshlang'ich narxini amaldagi narxlarda hisoblash.

	Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan asosiy dastlabki ma'lumotlar.	Nuqsonlar dalolatnomasi.
	Buyurtmachiga taqdim etiladigan hujjatlar	- Ishchi loyixa, lokal va resurs cmetalari - 2 nusxada, - Lokal va resurs cmetalari elektron versiyasi bilan.

«Arx Proekt Progress» MCHJ **R.R. Nuridinov**

«Tasdiqlayman»
Romitan tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri
_____ X.Zikrilloyev

Nuqsonlar dalolatnomasi

12-oktabr 2022 yil.

Biz, quyida imzo chekkan komissiya a'zolari:

МТТХ бўлим бошлиғи: М.Ғофиров
МТТХ мутахасиси: Н.Каримов
МТТХ мутахасиси: А.Ахмедов
ГИП АРХ ПРОЕКТ ПРОГРЕСС: Б.Мухаббатов

"Buxoro viloyati Romitan tumani 14-umumta'lim maktabida suniy qoplamali futbol maydonini mukammal tamirlash." ob'ektni ko'rikdan o'tkazdi. Shundan so'ng ta'mirlash ishlarining quyidagi turlarining ro'yxati chiqarildi

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения
3	4	5
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.)	1000М2	0,9890
РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЯ СТАДИОНА Н=5 М		
КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,1350
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ГРАВИЙНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,4700
УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ СТООЕК	100М3	0,1200
АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0630
УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ ИЗ КЛ В 15 /РАЗМЕР 25Х40СМ/	100М3	0,1270
УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	1,5950
УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	1,5950
МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК И СТОЛБ ИЗ ТРУБ Д. 80Х80 ММ ТОЛЩ. 3 ММ	Т	2,4810
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК	Т	1,9020
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЛБ	Т	0,5790
ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	10Т	0,2481
МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ УГОЛОК 50Х50 ТОЛЩ. 4ММ, ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 6 ММ И СЕТОК "РЯБИЦА"	Т	2,2940
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ	Т	2,1320
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,1550
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРОНШТЕЙН ИЗ УГОЛОК 40Х40 ТОЛЩ. 3ММ	Т	0,0070
МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ СТАЛЬНЫХ, КОНСОЛЬНЫХ, СЕТЧАТЫХ	100М2	5,9800
СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКИ Д. 2,0 ММ, ШИРИНОЙ РУЛОНА 1200 ММ, РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 40Х40 ММ	М2	598,0000
ЗАШИТНАЯ ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ СЗАДИ ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ 13Х10	М2	260,0000
УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ	100М2	1,2800
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	6,4000
РАЗДЕЛ 3. МИНИ ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА РАЗМЕР: 42Х22 М		
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	1000М2	0,8920
НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-01-005-1	1000М2	0,8920
СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	133,0000
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	М3	133,0000
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ(СОРТ КЛИН) ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	М3	40,0000
УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ SPORT ELIT TURF (ТИПА POLTAN LIGATURF)	100М2	8,0000
МОНТАЖ ВОРОТ ФУТБОЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ	Т	0,1510
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТА МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЕ	Т	0,1510
ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ДЛЯ ВОРОТ	М2	20,0000
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 5СМ	М3	4,6000
РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		
КАБЕЛЬ 2-4Х4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100М	0,2100

	3	4	5
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 4Х2,5 (ОЖ)-0,66	1000М	0,0210
	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,9200
	ПРОВОДА СОЕДИНИТ. С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ 2Х2,5	1000М	0,0920
	ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1,0000
	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОЩВ-6 С АВТОМАТОМ	ШТ	1,0000
	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М	1,4000
	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ГОФРА, Д=25ММ	М	113,0000
	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ, ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 10	100М	0,1500
	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ 1000	100ШТ	0,1200
	ПРОЖЕКТОР LED FL-COB150W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ	12,0000

МУЗ Бухара Бошлиғи М. Ҳазиков

МУЗ инструкцияси. Э. Д. Маҳкамов

МУЗ инструкцияси. А. Ахмедов

ГИП "Жилгражданпроект" Б. Мухаббатов