РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

GLOBAL LOYIHA

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ОБЩЕЖЫТИЕ НА 42 КВАРТИР В МФЙ ДУСТЛИК КАСАНСКОГО РАЙОНА»

№ 047/2022

КНИГА №1.

1.1 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУШИХ ЦЕНАХ.
1.2. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.
1.3. ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.
1.4 ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

ДИРЕКТОР: **С.И.ЖУМАЕВ**

ГИП: **Х.Х.ОЧИЛОВ**

СОСТАВИЛ: **А.Н.ФАЗИЛОВ**

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ОБЩЕЖЫТИЕ НА 42 КВАРТИР В МФЙ ДУСТЛИК КАСАНСКОГО РАЙОНА

047/2022

№	Наименование	Заработная плата	Эксп машин и механизм	Материалы	Транспорные расходы от материалов 5%	Кабельно-проводиновые материалы	Транспортные расходы от кабелей и проводов 1,5%	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчика 22,16%	Итого	Оборудование и инвентарь	Транспорные расходы от оборудования 2%	Всего без НДС	Всего с НДС 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	58963433,26	2887725,23	73 629 140	3 681 457		-	139 161 755	30 838 245	170 000 000		-	170 000 000	195 500 000
	ИТОГО:	**58963433,26**	**2887725,23**	**73 629 140**	**3 681 457**	**-**	**-**	**139 161 755**	**30 838 245**	**170 000 000**	**-**	**-**	**170 000 000**	**195 500 000**
	Прочие затраты заказчика	2667												4 500 000
	ВСЕГО:													**200 000 000**

СОСТАВИЛ: _____

ДИРЕКТОР: _____

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QASHQADARYO VILOYATI QARSHI SHAHRI JAMIYATI MAS'ULIYATI CHEKLANGAN "GLOBAL LOYIHA"

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ОБЩЕЖЫТИЕ НА 42 КВАРТИР В МФЙ ДУСТЛИК КАСАНСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОЛЫ					
1	Е57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2		2,96	251859,67	745504,61
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	33,7144	22112,35	745504,61
2	Е57-2-4	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ	100 М2		2,963	3299853,32	9777465,39
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	111,2	329,4856	22112,35	7285700,91
2.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	19,2	56,8896	34200,00	1945624,32
2.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	38,4	113,7792	4800,00	546140,16
3	Е11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		3,802	1636884,95	6223436,57
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	150,21702	22112,35	3321651,32
3.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	34,48414	800,00	27587,31
3.3	09219	ВОДА	М3	3,5	13,307	1500,00	19960,50
3.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	7,75608	368000,00	2854237,44
4	Е11-01-011-02	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 К=4	100 М2		3,802	802368,70	3050605,80
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2	7,604	22112,35	168142,31
4.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,28	35,28256	800,00	28226,05
4.3	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	7,75608	368000,00	2854237,44
5	Е11-01-037-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2		2,96	10052751,19	29756143,53
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	139,2976	22112,35	3080197,29
5.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	1,5392	57200,00	88042,24
5.3	31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,05	0,148	3800000,00	562400,00
5.4	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ /РЕЛИН/	М2	102	301,92	86200,00	26025504,00
6	Е11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М		3,28	1213787,25	3981222,18
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	21,8448	22112,35	483039,86
6.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	4,3624	600,00	2617,44
6.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	6,5928	500,00	3296,40
6.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0984	57200,00	5628,48
6.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	22,96	4200,00	96432,00
6.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	22,96	4200,00	96432,00
6.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	131,2	2400,00	314880,00
6.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	52,48	1200,00	62976,00
6.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ	10 ШТ	26,3	86,264	2500,00	215660,00
6.10	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	862,64	250,00	215660,00
6.11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	331,28	7500,00	2484600,00
7	Е62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		0,468	1678393,56	785488,19
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	45,6	21,3408	22112,35	471895,24
7.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,02808	57200,00	1606,18
7.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,007	0,00328	12000000,00	39312,00
7.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,041	0,01919	1400000,00	26863,20
7.5	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00112	16000,00	17,97
7.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0172	0,00805	29000000,00	233438,40
7.7	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0011	0,00051	24000000,00	12355,20
						Итого по разделу " ПОЛЫ"	54319866,27
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
8	Е62-17-6	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2		1,78	1440243,18	2563632,87
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,78	60,1284	22112,35	1329580,23
8.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,1068	57200,00	6108,96
8.3	09210	ВОДА	М3	0,24	0,4272	1500,00	640,80

9.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,12638	7400000,00	935212,00
9.5	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	7,1556	4800,00	34346,88
9.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,076	0,13528	1400000,00	189392,00
9.7	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,00285	24000000,00	68352,00
9	Е61-2-1	**РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН**	**100 М2**		**0,31**	**5300479,91**	**1643148,77**
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	203,07	62,9517	22112,35	1392010,02
10.2	09210	ВОДА	М3	0,35	0,1085	1500,00	162,75
10.3	43546	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	0,682	368000,00	250976,00
10	Е62-16-6	**УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %**	**100 М2**		**4,04**	**1342213,56**	**5422542,78**
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,6	119,584	22112,35	2644283,26
10.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,2424	57200,00	13865,28
10.3	09210	ВОДА	М3	0,24	0,9696	1500,00	1454,40
10.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,28684	7400000,00	2122616,00
10.5	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	16,2408	4800,00	77955,84
10.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,072	0,29088	1400000,00	407232,00
10.7	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,00646	24000000,00	155136,00
11	Е62-35-2	**ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ: ЗА 2 РАЗА**	**100 М2**		**0,58**	**2264102,02**	**1313179,17**
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,73	46,8234	22112,35	1035375,41
11.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0058	57200,00	331,76
11.3	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,0136	0,00789	29000000,00	228752,00
11.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,007	0,00406	12000000,00	48720,00
					Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"		10942503,59
		ФАСАД					
12	Е53-20-2	**ЗАКЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ**	**100 М3**		**0,149**	**65618130,80**	**9777101,49**
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1128	168,072	22112,35	3716466,89
12.2	09210	ВОДА	М3	4,4	0,6556	1500,00	983,40
12.3	12121	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	24,1	3,5909	368000,00	1321451,20
12.4	43121	КИРПИЧ	1000 ШТ	40	5,96	795000,00	4738200,00
13	Е62-39-1	**ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ: СТЕН И ФАСАДОВ**	**100 М2**		**10,41**	**138036,85**	**1436963,64**
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,98	62,2518	22112,35	1376533,59
13.2	09210	ВОДА	М3	0,07	0,7287	1500,00	1093,05
13.3	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	1,6	16,656	3500,00	58296,00
13.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	1,041	1000,00	1041,00
14	Е15-02-001-1	**УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: НАРУЖНЫХ СТЕН**	**100 М2**		**10,802**	**2272052,37**	**24542709,68**
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	765,64576	22112,35	16930227,02
14.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	0,9	9,7218	1000,00	9721,80
14.3	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	30,02956	2800,00	84082,77
14.4	09219	ВОДА	М3	0,35	3,7807	1500,00	5671,05
14.5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	20,41578	368000,00	7513007,04
15	Е15-02-003-1	**ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ**	**100 М**		**2,58**	**954233,20**	**2461921,66**
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	82,56	22112,35	1825595,62
15.2	09219	ВОДА	М3	0,052	0,13416	1500,00	201,24
15.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	1,7286	368000,00	636124,80
16	Е15-04-012-2	**КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ**	**100 М2**		**11,791**	**1324616,08**	**15618548,23**
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,95	164,48445	22112,35	3637137,73
16.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,28	3,30148	1000,00	3301,48
16.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	1,41492	57200,00	80933,42
16.4	31752	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	ТН	0,079	0,93149	12400000,00	11550463,60
16.5	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,007	0,08254	4200000,00	346655,40
16.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0003	0,00354	16000,00	56,60
17	Е15-04-025-10	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ЦОКОЛЯ**	**100 М2**		**0,308**	**1579809,14**	**486581,21**
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	10,5028	22112,35	232241,59
17.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,01232	57200,00	704,70
17.3	31062	КРАСКА	ТН	0,01837	0,00566	29000000,00	164080,84
17.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00231	18000000,00	41580,00
17.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00348	12000000,00	41764,80
17.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,25872	24000,00	6209,28

18	Е08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2		9,42	1358091,22	12793219,34
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	409,77	22112,35	9060977,66
18.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,6594	57200,00	37717,68
18.3	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,08478	3000000,00	254340,00
18.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	32,028	58000,00	1857624,00
18.5	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,035	0,3297	4800000,00	1582560,00
						Итого по разделу " ФАСАД"	67117045,25
		ОТМОСТКИ					
19	Е11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК	1 М3		5,7	543966,04	3100606,45
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	10,26	22112,35	226872,71
19.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	2,736	800,00	2188,80
19.3	06312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	1,02	5,814	489955,70	2848602,44
19.4	09219	ВОДА	М3	0,35	1,995	1500,00	2992,50
19.5	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,0057	3500000,00	19950,00
						Итого по разделу " ОТМОСТКИ"	3100606,45
						ИТОГО:	135480298,10

Составил: _____

Проверил: _____

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ОБЩЕЖЫТИЕ НА 42 КВАРТИР В МФЙ ДУСТЛИК КАСАНСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2666,53853	22112,35	58963433,26
					ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:	*58963433,26*
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	72,5027	800,00	58002,16
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,3624	600,00	2617,44
3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	56,8896	34200,00	1945624,32
4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	3,30148	1000,00	3301,48
5	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	9,7218	1000,00	9721,80
6	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	6,5928	500,00	3296,40
7	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	113,7792	4800,00	546140,16
8	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	МАШ-ЧАС	30,02956	2800,00	84082,77
9	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,08664	57200,00	119355,81
10	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,02068	57200,00	115582,90
					ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:	*2887725,23*
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	06312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	5,814	489955,70	2848602,44
2	09210	ВОДА	М3	2,8896	1500,00	4334,40
3	09219	ВОДА	М3	19,21686	1500,00	28825,29
4	12121	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	3,5909	368000,00	1321451,20
5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	22,14438	368000,00	8149131,84
6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	22,96	4200,00	96432,00
7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	22,96	4200,00	96432,00
8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	131,2	2400,00	314880,00
9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	52,48	1200,00	62976,00
10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ	10 ШТ	86,264	2500,00	215660,00
11	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,41322	7400000,00	3057828,00
12	31062	КРАСКА	ТН	0,00566	29000000,00	164140,00
						0,00
13	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,00789	29000000,00	228810,00
14	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,00231	18000000,00	41580,00
15	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00734	12000000,00	88080,00
16	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,00348	12000000,00	41760,00
17	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	23,3964	4800,00	112302,72
18	31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,148	3800000,00	562400,00
19	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,44535	1400000,00	623490,00
20	31752	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	ТН	0,93149	12400000,00	11550476,00
21	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ /РЕЛИН/	М2	301,92	86200,00	26025504,00
22	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,08254	4200000,00	346668,00
23	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	16,656	3500,00	58296,00
24	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	862,64	250,00	215660,00
25	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,00466	16000,00	74,56
26	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,25872	24000,00	6209,28
27	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,0057	3500000,00	19950,00
28	43121	КИРПИЧ	1000 ШТ	5,96	795000,00	4738200,00
29	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00805	29000000,00	233450,00
30	43546	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	0,682	368000,00	250976,00
31	44059	ВЕТОШЬ	КГ	1,041	1000,00	1041,00
32	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,08478	3000000,00	254340,00
33	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	331,28	7500,00	2484600,00
34	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	15,51216	368000,00	5708474,88
35	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	32,028	58000,00	1857624,00
36	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,3297	4800000,00	1582560,00
37	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,00983	24000000,00	235920,00
					ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:	*73629139,61*
					Итого:	**135480298,10**

Составил: _____

Проверил: _____

«УТВЕРЖДАЮ»
Косон туман
Бошлиғи ҳокимлиги
Ф.Очилов
«___» _____ 2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся, в составе комиссии: _____
_____ и представитель ООО Глобал лойиха Х.Очилов после осмотра составили настоящий акт о том что ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ОБЩЕЖЫТИЕ НА 42 КВАРТИР КАСАНСКОМ РАЙОНЕ необходимо произвести нижеследующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ПОЛЫ		0
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	2,96
3	РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ	100 М2	2,963
4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	3,802
5	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 К=4	100 М2	3,802
6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	2,96
7	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М	3,28
8	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,468
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
10	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	1,78
11	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН	100 М2	0,31
12	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	4,04
13	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ: ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,58
14	ФАСАД		0
15	ЗАКЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М3	0,149
16	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ: СТЕН И ФАСАДОВ	100 М2	10,41
17	УЛУЧШЕНННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: НАРУЖНЫХ СТЕН	100 М2	10,802
18	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 М	2,58
19	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ	100 М2	11,791
20	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ЦОКОЛЯ	100 М2	0,308
21	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	9,42
22	ОТМОСТКИ		0
23	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК	1 М3	5,7

Составили настоящей дефектный акт в 2-х экземплярах для составлению сметных документации

с о с т а в к о м и с с и и:

_____: _____

Обстик МФЙ раиси: С. Исломов

Косон туман ободонлиги
бошлиғи ноиби: Ф Очилов

Представитель ООО Глобал лойиха: **Х.Очилов**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти
180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail: kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich
Sana:09-11-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 68916

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Koson tuman Do'stlik MFY 42 kvartirali yotoqxona binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi – "GLOBAL LOYIHA" MCHJ
Bosh loyihachi - "GLOBAL LOYIHA" MCHJ
Litsenziya AL001853. berilgan sana: 23.06.2021y.
Moliyalashtirish manbai - Maxalliy budjeti
Bosh pudratchi – Tanlov savdolari orqali aniqlanadi
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 66055

1. Loyihalash uchun asos

1.1.Buyurtmachining 2022 yil 03.11 № 09 - sonli xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Koson tuman qurilish movini B.Ochilov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati, (5-shakl) texnik vazfasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. *Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.*

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQSbilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 195 500,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 2666,538 kishi/soat.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha.

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 22112,35 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **195 500,000** ming so'm belgilandi.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1. **"Qashqadaryo viloyati Koson tuman Do'stlik MFY 42 kvartirali yotoqxona binosini joriy ta'mirlash",** ob'ektining loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning QQSbilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 195 500,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 2666,538 kishi/soat.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna