



Каттақўргон шаҳар "Абдулла Қаххор" МФЙ "Абдулла Қаххор" кўчаси 1,3,5,7,9,11,13,20,21,23-уйларни жорий таъмирлаш ишлари
туғрисида
МАЪЛУМОТ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Махсулот ва хизмат номи	Каттақўргон шаҳар "Абдулла Қаххор" МФЙ "Абдулла Қаххор" кўчаси 1,3,5,7,9,11,13,20,21,23-уйларни жорий таъмирлаш ишлари туғрисида
2	Буюртмачи	Каттақўргон шаҳар ҳокимлиги
3	Буюртмачи учун асос:	Каттақўргон шаҳар "Абдулла Қаххор" МФЙ "Абдулла Қаххор" кўчаси 1,3,5,7,9,11,13,20,21,23-уйларни жорий таъмирлаш ишлари туғрисида
4	Иш хизматлар бажариладиган манзил	Каттақўргон шаҳар А.Темур кучаси 4 уй
5	Қатнашиш учун талаблар	Ишларни сифатли бажариш
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низоми, гувоҳномаси, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йуклиги тўғрисида, қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида гувоҳнома, ташкилотнинг балансида мавжуд машина механизмлари ҳамда ресурсларининг мавжудлиги, инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тўғрисида ҳамда хизмат кўрсатувчи банкнинг 2021 йил давомида бюджет ташкилотлари билан бажарилган ишлар туғрида банк маълумотномаси, банк ҳисоб рақамида эркин пул маблағлари туғрисида банк маълумотномаси, бажарилган ишлар кафолати ва таклиф этилаётган хизматнинг қиймати.
7	Махсулотнинг хусусияти	Каттақўргон шаҳар "Абдулла Қаххор" МФЙ "Абдулла Қаххор" кўчаси 1,3,5,7,9,11,13,20,21,23-уйларни жорий таъмирлаш ишлари туғрисида
8	Иш хизматларни бажариш тартиби	Шартномалар имзоланган кундан олдиндан туловлар ишлари бажарилгандан сўнг ой якунида бажарилган ишлар далолатномасига асосан амалга оширилади.
9	Танловга жойлаштириш	Давлат харидлари портали
10	Танлов ўтказилиши	Электрон усулда
11	Шартнома тузилиши ва шартлари	Шартнома электрон тарзда тузилади ва шартнома тузилиб тегишли Ҳазначилик органларидан ўтказилгандан сўнг олдиндан 30 % пул миқдори ўтказиб берилади ва махсулот етказилгандан сўнг қолган пул миқдори берилади.
12	Техника меҳнат хавфсизлиги бўйича талаблар	Иш хизматларни бажариш жараёнида меҳнат ва техника хавфсизлиги қоида ва талабларига тўлиқ риоя этиш.
13	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.
14	Бажарилган ишлар қиймати	359 997 967 (Уч юз эллик тўққиз миллион тўққиз юз тўқсон етти минг тўққиз юз олти миш етти сум)

Каттақўргон шаҳар ҳокимлиги
бош ҳисобчиси:

Я.Эшонқулов

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «САМТИБЛОЙИХА»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Каттакургон Шахар Абдулла Каххор МФЙ Абдулла Каххор кучаси
1,3,5,7,9,11,13,20,21,23 уйларни жорий таъмирлаш

Книга -1

Локально-ресурсная смета в текущих ценах
и ведомость объемов работ

Директор

Шорахимов Ш.

ГИП

Ботиров Ш.



2022г.

Абдулла Каххор МФЙ Абдулла Каххор кучаси 11 уй	Абдулла Каххор МФЙ Абдулла Каххор кучаси 13 уй	Абдулла Каххор МФЙ Абдулла Каххор кучаси 20 уй	Абдулла Каххор МФЙ Абдулла Каххор кучаси 21 уй	Абдулла Каххор МФЙ Абдулла Каххор кучаси 23 уй
9	10	11	12	13
11 290 089	11 290 089	11 290 089	11 290 089	11 290 089
15 059 818	15 059 818	15 059 818	15 059 818	15 059 818
154 344	154 344	154 344	154 344	154 344
26 504 251	26 504 251	26 504 251	26 504 251	26 504 251
4 799 920	4 799 920	4 799 920	4 799 920	4 799 920
0	0	0	0	0
31 304 171	31 304 171	31 304 171	31 304 171	31 304 171
4 695 626	4 695 626	4 695 626	4 695 626	4 695 626
35 999 797	35 999 797	35 999 797	35 999 797	35 999 797

Каттакургон Шахар Абдулла Каххор МФЙ Абдулла Каххор кучаси 1,3,5,7,9,11,13,20,21,23 уйларин жорий таъмиридаш
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

№

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

СУМ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	761,2506	19782,9968	15 059 818
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,5001		15 059 818
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,9972	10891	65 316
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,869	950	8 426
5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1311	0	0
7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,382	54548	75 385
8	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,845	1077	5 218
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		154 344
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:						
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
9	9219	ВОДА	МЗ	5,5703	250	1 393
10	28296	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ХВС PN 16 Д. 20 ММ	М	7,192	4609	33 148
11	28299	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГВС PN 20 Д. 40 ММ	М	79,645	23326	1 857 799
12	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,000944	7500000	7 080
13	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,010189	894	9
14	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2155	6200	1 336
15	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	4,0205	3350	13 469
16	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2665	1200	320
17	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,629	5194	3 267
18	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,11085	75000	8 314
19	46186	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	121,756	9996	1 217 073
20	46187	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	134,73	22929	3 089 224
21	63936	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	12,67	2997	37 972
22	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,605	3500	2 118
23	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,8178	0	0
24	930609	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГВС PN 20 Д. 32 ММ	М	177,018	11522	2 039 601
25		ЗАГЛУШКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д. 110 ММ	ШТ	4	3896	15 584
26		КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 50 ММ	ШТ	36	724	26 064
27		ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 40 ММ	ШТ	5	3209	16 045
28		УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32 ММ 90 ГРАД	ШТ	16	1287	20 592
29		УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 40 ММ 90 ГРАД	ШТ	20	2870	57 400
30		МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д.40 ММ	ШТ	15	1870	28 050
31		МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д.32 ММ	ШТ	20	1035	20 700
32		ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 40-32-40 ММ	ШТ	10	3653	36 530
33		ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 32-20-32 ММ	ШТ	20	1914	38 280
34		КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 40 ММ	ШТ	2	58826	117 652
35		КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32 ММ	ШТ	10	24000	240 000
36		КРАН ВЕНТИЛЬНОГО ТИПА ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	24	29656	711 744
37		РЕВИЗИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 110 ММ	ШТ	4	13420	53 680
38		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПАТРУБКИ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 110X50 ММ	ШТ	30	3949	118 470
39		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МУФТЫ ДВУХРАССТРУБНЫЕ Д. 110 ММ	ШТ	18	4496	80 928
40		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МУФТЫ ДВУХРАССТРУБНЫЕ Д. 50 ММ	ШТ	18	1584	28 512
41		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ УГОЛЬНИКИ 45 ГРАД. Д. 110 ММ	ШТ	36	5619	202 284
42		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ УГОЛЬНИКИ 45 ГРАД. Д. 50 ММ	ШТ	54	1649	89 046
43		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРОЙНИКИ 45 ГРАД. Д. 110X110 ММ	ШТ	36	11547	415 692
44		ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРОЙНИКИ 45 ГРАД. Д. 50X50 ММ	ШТ	30	4103	123 090
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		10 752 465
ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:				СУМ		537 623
ИТОГО :				СУМ		11 290 089
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		26 504 251

Каттакургон Шахр Абдулла Каххор МФЙ Абдулла Каххор кучаен 1,3,5,7,9,11,13,20,21,23 уйларни жорий таъмирлаш
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
КАНАЛИЗАЦИЯ					
1	E65-002-02	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М		1,3500
2	E65-002-01	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М		1,2200
3	E1604-003-02 ДОП. 9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		1,3500
4	E1604-003-01 ДОП. 9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		1,2200
5	C	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 50 ММ	ШТ		36,0000
6	C	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРОЙНИКИ 45 ГРАД. Д. 50X50 ММ	ШТ		30,0000
7	C	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРОЙНИКИ 45 ГРАД. Д. 110X110 ММ	ШТ		36,0000
8	C	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ УГОЛЬНИКИ 45 ГРАД. Д. 50 ММ	ШТ		54,0000
9	C	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ УГОЛЬНИКИ 45 ГРАД. Д. 110 ММ	ШТ		36,0000
10	C	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МУФТЫ ДВУХРАССТРУБНЫЕ Д. 50 ММ	ШТ		18,0000
11	C	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МУФТЫ ДВУХРАССТРУБНЫЕ Д. 110 ММ	ШТ		18,0000
12	C	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПАТРУБКИ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 110X50 ММ	ШТ		30,0000
13	C	РЕВИЗИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 110 ММ	ШТ		4,0000
14	C	ЗАГЛУШКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ Д. 110 ММ	ШТ		4,0000
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВОДОПРОВОД					
15	E65-001-02	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М		0,8500
16	E1604-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М		0,8500
17	E1603-001-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М		1,8100
18	E1604-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М		0,0800
19	C	КРАН ВЕНТИЛЬНОГО ТИПА ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ		24,0000
20	C	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32 ММ	ШТ		10,0000
21	C	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 40 ММ	ШТ		2,0000
22	C	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 32-20-32 ММ	ШТ		20,0000
23	C	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 40-32-40 ММ	ШТ		10,0000
24	C	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д.32 ММ	ШТ		20,0000
25	C	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д.40 ММ	ШТ		15,0000
26	C	УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 40 ММ 90 ГРАД.	ШТ		20,0000
27	C	УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 32 ММ 90 ГРАД.	ШТ		16,0000
28	C	ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 40 ММ	ШТ		5,0000



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel: (66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 01-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67958

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Katta'o'rg'on shahar Abdulla Qaxxor MFY Abdulla Qaxxor ko'chasi 1,3,5,7,9,11,13,20,21,23 uylarni joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Kattaqo'rg'on shahar hokimligi.

Bosh loyihachi - "Samtibloyiha" MChJ.

Litsenziya AL-000880 sonli 17-06-2020 yil.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 64532

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Kattaqo'rg'on shahar hokimligi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati hisob-kitob hujjatlari asosida "O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida foydalanilayotgan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlar 2-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlar, fond birjalaridagi narxlar va ma'lumotlarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 783,0 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza izohlari va takliflariga binoan smeta hujjatlariga ish tartibida quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, mash/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 419 004,452 ming so'm miqdorida ta'mirlashning smeta qiymati, ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga QQS bilan 59 006,485 ming so'mga kamaytirildi. Ekspertiza izohlari va takliflariga muvofiq tuzatilgandan so'ng, ta'mirlashning smeta qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 359 997,967 ming so'mni tashkil etdi.

Normativ mehnat zichligi 7612,506 kishi-soat.

6.2. Demontaj jarayonida buyurtmachiga belgilangan tartibda materiallarni qaytarish uchun mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Buyurtmachiga sharhlar va takliflar:

- ob'ektni birlamchi yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlang.

6.4. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharhlari bo'yicha buyurtmachiga tuzatilgan smeta hujjatlarini topshirish.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: " Samarqand viloyati Katta'o'rg'on shahar Abdulla Qaxxor MFY Abdulla Qaxxor ko'chasi 1,3,5,7,9,11,13,20,21,23 uylarni joriy ta'mirlash."ekspertiza natijalari va ushbu xulosaning 6.2-6.4-bandlari bo'yicha mulohazalar hisobga olingan holda, keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qarorlariga muvofiq 261-son va ShNK 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar uchun asos bo'la olmaydi. Nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikdagi haqiqiy xarajatlarga muvofiq belgilanadi. Shartnoma narxleri va bajarilgan ishlar hajmlari bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich