O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz, devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Fayziyev Said Aminovich
Sana:20-10-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 66097

Obyekt nomi «Buxoro viloyati Romitan tumani 4-umumta'lim maktabida sun'iy qoplamali futbol, basketbol va volleybol maydonlarini mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi – Romitan tumani Xalq ta'limi bo'limi.
Bosh loyihachi - "ARX PROEKT PROGRESS" MCHJ
Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2020- yil 7-iyulda berilgan. AL-001239.
Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari.
Bosh pudratchi – tanlov savdolari natijalariga asosan.
Qurilish turi mukammal ta'mirlash.
Murojaat raqami: № 63250

1. Loyihalash uchun asos

1.1 Buyurtmachi tomonidan berilgan loyiha topshirig'i.
1.2 Belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1 Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

I toifa – xavflilik omili past ob'ektlar.
Yer ishlari. Maydonlarni buldozer bilan tekislash, tuproqni pnevmatik to'qmoqlar bilan siqish, siqilgan tuproqni suv bilan sug'orish.
Stadionning metall to'siqlari. Qo'lda chuqur qazish, bitum bilan singdirilgan shag'alni o'rnatish, temir-beton poydevorlarni o'rnatish, beton asoslarni o'rnatish, vertikal sirtlarni issiq bitum bilan 2 marta gidroizolyatsiya qilish, kvadrat quvurlardan yasalgan tayanch ustunlarini o'rnatish, payvandlash, burchaklardan to'siqlar o'rnatish, "Rabitz" to'ri, sim, po'lat to'r o'rnatish, burchaklardan kranshteyn o'rnatish, po'lat to'r to'siqlar o'rnatish, darvoza himoyasi uchun ipak to'r panjara o'rnatish, lesa o'rnatish va demontaj qilish, panjaralarni 2 marta yog'li bo'yoq bilan bo'yash.
42x22 m o'lchamdagi mini futbol maydonchasi. 15 sm qalinlikdagi GPS bazasi qurilmasi, ezilgan toshning pastki qatlamlari qurilmasi, qalinligi 50 mm bo'lgan qumning pastki qatlamlari qurilmasi, sintetik o'tlardan sport sirtini o'rnatish SPORT ELIT TURF, po'lat futbol darvozalarini o'rnatish, darvoza uchun ipak to'r, taglik beton qatlamlarini o'rnatish.
Elektr. VVG kabelini, PPV simlarini yotqizish, avtomatik mashina bilan OSHV-6 yoritish panelini o'rnatish,

gofrirovka qilingan quvurlar, yerga ulash, yoritish chiroqlarni o'rnatish.
Basketbol va voleybol maydoni 15x28 m. Maydonlarni buldozer bilan tekislash, pnevmatik to'qmoqlar bilan tuproqni siqish, siqilgan tuproqni suv bilan sug'orish, temir-beton poydevorlarni o'rnatish, vertikal sirtlarni issiq bitum bilan 2 marta gidroizolyatsiya qilish, tokchalar uchun beton asoslarni o'rnatish, qalinligi 20 sm bo'lgan GPS asosini o'rnatish, maydalangan toshning taglik qatlamlarini joylashtirish, 5 sm qalinlikdagi asfalt-beton aralashmasini qoplash, quvurlardan basketbol stendini o'rnatish, quvurlardan yasalgan spotli stendni o'rnatish, metall yuzalarni PF-115 bilan GF-021 astar bilan astarlash. emal bilan bo'yash, basketbol taxtasi, to'rli voleybol stendlari.
Elektr. PPV simini yotqizish, gofrirovka qilingan quvurlar, yoritish chiroqlarini o'rnatish.
Videokuzatuv o'rnatish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari. Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisobkitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan 2022 yil 12 oktabrda tasdiqlangan 01-344-sonli ma'lumotlarga asosan qabul qilindi. Tavakkalchlik koeffisiyenti qabul qilinmasin.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha ko'rib chiqildi va tasdiqlandi: Izohlarsiz buyurtmachi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:
- qurilish materiallarining narxi tuzatildi.
6.2. Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan** 750 243,182 ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati 114 243,750 ming so'mga kamaytirilib, **635 999,432 ming so'm** qilib belgilandi.
Shu jumladan:
Qurilish montaj ishlari – 540 112,934 ming so'm.
Asbob uskunalar narxi – 12 930,050 ming so'm.
Qo'shimcha qiymat solig'i – 82 956,448 ming so'm.
6.3 Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.
6.4. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.
6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi"ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «**Buxoro viloyati Romitan tumani 4-umumta'lim maktabida sun'iy qoplamali futbol, basketbol va volleybol maydonlarini mukammal ta'mirlash»** ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqib tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Arxitektura va qurilish qismi bo'yicha: Z.Viryaskina.
Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov.
Bosh mutaxassis: Viryaskina Zoya Petrovna 438354628

Ishtirokchi ekspertlar:

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «АРХ ПРОЕКТ ПРОГРЕСС»

Лицензия №001773 Государственный Комитет Архитектуры и Строительстваот 26.09.2014г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ, БАСКЕТБОЛЬНОГО И ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ПОЛЕЙ В ШКОЛЫ №4 РОМИТАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

ТОМ IV

Книга 4.1. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость.

Директор «Арх Проект Прогресс»: **Нуридинов Р.Р.**

Инженер-сметчик: **Кенджаев Д.И.**

г. Бухара 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с письмо заказчика
проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ, БАСКЕТБОЛЬНОГО И ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ПОЛЕЙ В ШКОЛЫ №4 РОМИТАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют ***3457,828*** чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитекстроя Р.Уз за 2-квартал 2022 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей с апреля 2021 года по март 2022 года по Бухарской области составила - 18661,66 сум.

Возврат материалов от разборки стройматериалов ,изделий ,демонтажа ж/б,м/к - оформляются в установленном порядке между подрядчиком и Заказчиком

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за II-квартал 2022 года.,утвержденного ЦЭР и ЦКС Госкомархитекстроя Р.Уз и рыночных биржевых цен выданных Оценочными организациями и решение о принятие цен оформляются протоколом согласование текущих (договорных) цен на строительные материалы ,изделия между заказчиком и подрядчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты на основании прогнозных цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитекстроя Р.Уз.на 2017-2019гг.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письму заказчика в пределах 20 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год, для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из-за короткого строка строительства.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 и постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2003г. « рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ, БАСКЕТБОЛЬНОГО И ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ПОЛЕЙ В ШКОЛЫ №4 РОМИТАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

определилась в сумме ***635999,432*** тыс.сум
(Шестьсот тридцать пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста тридцать два сум) с учетом НДС.**и носит рекомендательный характер**

Составил: *Кенджаев Д.И.*

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ, БАСКЕТБОЛЬНОГО И ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ПОЛЕЙ В ШКОЛЫ №4 РОМИТАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	64528,810
	Отчисление на социальное страхование	7743,457
2	Эксплуатация машин и механизмов	11708,832
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	364642,936
4	Оборудование	12930,050
Итого:		**461554,085**
5	Прочие затраты подрядчика	89724,807
6	Затраты на страхования объекта	1764,092
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС		**553042,984**
Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС		**635999,432**

Определение стартовой стоимости в текущих ценах объекта:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ, БАСКЕТБОЛЬНОГО И ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ПОЛЕЙ В ШКОЛЫ №4 РОМИТАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Определяем стоимость по затратам:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

Сзп = Траб х Сч х Ксс,

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Бухарской области;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

Сч = Змс : Ф,

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Бухарской области в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по Бухарской области;

Ф – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитектстроя Р.Уз за 2-квартал 2022 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей с с апреля 2021 года по март 2022 года по Бухарской области составила - 18661,66 сум.

Количество рабочих часов в месяц на 2022 год - 164,17 часов;
Часовая ставка – Сч = 3063684,685 : 164,17 = 18661,66 сум/час.

Трудозатраты по ресурсной смете – Траб = **3457,828** чел-час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 3457,828 х 18661,66 : 1000 = **64528,810** тыс. сум

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:

64528,810 x 12 : 100 = **7743,457** тыс. сум

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила - 64528,810 + 7743,457 = **72272,267** тыс. сум

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектстроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр,

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:

Количество маш/часов по ресурсной смете:

ЭМ = 0 маш/час *(расчет № 1).*

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах - Сэм = **11708,832** тыс.сум *(расчет № 1).*

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республики Узбекистан, по формуле:

См = См1 + См2 + См3 +…+ Смn,

где:

См1, См2, См3, Смn – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: Смn = N х Цср,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных услуг составляет: **364642,936** тыс.сум *(расчет № 2).*

IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как и строительные материалы:

Общая стоимость оборудования с учетом транспортных услуг и налоговых начислений составляет: **12930,050** тыс.сум *(расчет № 3).*

I – IV. Структура прямых затрат

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)	Структура в %
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	64528,810	13,98
	Отчисление на социальное страхование	7743,457	1,68
2	Эксплуатация машин и механизмов	11708,832	2,54
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом траспортных услуг	364642,936	79,00
4	Оборудование	12930,050	2,80
Итого:		**461554,085**	**100,0**

V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письму заказчика в пределах 20% от суммы прямых затрат.

Пп - 448624,035 x 20 : 100 = **89724,807** тыс.сум
Итого: 461554,085 + 89724,807 = **551278,892** тыс.сум

VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

Ср - 551278,892 x 0,8 x 0,004 = **1764,092** тыс.сум
Итого: 551278,892 + 1764,092 = **553042,984** тыс.сум

Всего стоимость в текущих ценах с НДС:

Ц = 553042,984 x 1,15 = **635999,432** тыс.сум

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ, БАСКЕТБОЛЬНОГО И ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ПОЛЕЙ В ШКОЛЫ №4 РОМИТАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

Цены В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
			на.ед.изм.	общая
3	4	5	6	7
РЕСУРСЫ ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	**3457,8279**	18661,66	**64528809**
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	**281,5531**	--	
	СУМ		**1,12**	**72272266**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	**42,3385**	72437	**3066874**
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	**0,5282**	93614	**49447**
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	**0,5734**	105272	**60363**
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	**7,9328**	1081	**8575**
ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	**2,208**	655	**1446**
ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	**3,1362**	178	**558**
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	**0,5452**	82994	**45248**
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	**1,4574**	47181,8	**68763**
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	**4,242**	53210	**225717**
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	**2,269**	58638	**133050**
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	**29,928**	76681	**2294909**
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	**1,6799**	127627	**214401**
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	**1,24**	127627	**158257**
КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	**9,076**	3164	**28716**
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	**0,00144**	1207	**2**
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	**26,1836**	3672	**96146**
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	**11,6702**	97872	**1142186**
МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	**0,46957**	1327	**623**
ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	**36,9494**	19164	**708098**
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	**45,8265**	11102	**508766**
ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	**0,7575**	18892	**14311**
ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	**0,327147**	916	**300**
ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	**280,904**	862	**242139**
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	**1,176**	59238,2	**69664**
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	**34,6169**	4656	**161176**
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	**0,42784**	54548	**23338**
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	**4,9186**	54548	**268300**
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	**1,24**	71069	**88126**

3	4	5	6	7
АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	**0,12744**	4254	**542**
АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	**12,6341**	1077	**13607**
АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	**2,482**	137284,88	**340741**
КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	**21,0775**	65631,34	**1383345**
МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ.-Ч	**80**	3415	**273200**
МАШИНА ДЛЯ РАСЧЕСЫВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ.-Ч	**100,8**	0	**0**
МАШИНА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЕСКА И ЧЕРНЫХ ГРАНУЛ	МАШ.-Ч	**113,6**	0	**0**
ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	**15,2201**	1176	**17899**
	СУМ			**11708832**
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	**41,0631**	585565	**24045114**
ВОДА	М3	**119,7185**	401	**48007**
ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	**0,8648**	43478	**37600**
ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	**0,4324**	43478	**18800**
ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	**1,4006**	43478	**60895**
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 25	М3	**0,05754**	1	**0**
ИЗВЕСТНАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	**21,131**	48000	**1014288**
БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	**0,5828**	5755077	**3354059**
БИТУМ	Т	**0,005712**	5652000	**32284**
БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	**0,01235**	16177000	**199786**
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	**0,007803**	16000000	**124848**
ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	**2,915**	15000	**43725**
ДЮБЕЛИ	КГ	**2,952**	22219	**65590**
ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	**38,603**	1500	**57905**
ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	**2,132**	16000	**34112**
БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	**6,84**	16177	**110651**
ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	**31,07**	12800	**397696**
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	**0,012167**	700000	**8517**
ПИЛОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	**0,017973**	350000	**6291**
КРАСКА	КГ	**1,152**	22000	**25344**
ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т	**0,00072**	16100	**12**
ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	**0,00036**	20900000	**7524**
ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	**0,00262**	15400000	**40348**
РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	**0,003398**	20338000	**69109**
КЛЕЙ БМК-5К	КГ	**0,548**	7500	**4110**
ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	**0,001368**	21000000	**28728**
МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	**1,1073**	5755077	**6372597**
МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	**0,0092**	5755077	**52947**
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	**0,002604**	4975000	**12955**
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	**0,030139**	4975000	**149942**
ЗАГОТОВКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	**0,012167**	7217394	**87814**
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	**0,009929**	9090000	**90255**
ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А	КГ	**0,712**	6910	**4920**
РЕЗИНА ГРАНУЛИРОВАННАЯ	КГ	**9600**	2435	**23376000**
УАЙТ-СПИРИТ	Т	**0,000101**	17204000	**1738**
КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	**10,6885**	5119	**54714**
МАЗУТ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	**0,000144**	5082000	**732**
КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	**0,356**	3200	**1139**
ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	**0,000748**	16827000	**12587**
ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	Т	**0,003975**	17566000	**69825**
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	**0,046528**	15200000	**707226**
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	**0,024175**	15200000	**367460**
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	**3,2185**	15200	**48921**
ЖГУТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	**0,000581**	2000000	**1162**

3	4	5	6	7
РОГОЖА	М2	**20,8937**	2300	**48056**
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	**0,08901**	3137997	**279313**
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	**0,004458**	4497872	**20052**
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	**0,07332**	4497872	**329784**
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	**0,057818**	4497872	**260058**
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	**0,196499**	4497872	**883827**
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-6,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	**0,0046**	4497872	**20690**
СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАВА POLYTAN LIGATURF	М2	**840**	126892	**106589280**
ЛЕНТА ДЛЯ ОКЛЕЕВАНИЯ ШВОВ	М	**512**	1200	**614400**
КЛЕЙ POLYTAN 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ/	КГ	**192**	7500	**1440000**
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ	**29440**	280	**8243200**
НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	**0,48**	2200	**1056**
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	**0,188928**	35530000	**6712612**
ВЕТОШЬ	КГ	**2,304**	1000	**2304**
ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	**0,02304**	4497872	**103631**
ШЛИФКРУГИ	ШТ	**0,115183**	12800	**1474**
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	**48**	47826	**2295648**
ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	М3	**19,21**	77000	**1479170**
ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	М3	**17,289**	77000	**1331253**
ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИЯ 40-70 ММ	М3	**192,1**	75000	**14407500**
СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	**50,736**	558971	**28359953**
ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	**3,2227**	3200	**10313**
БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	**0,9999**	5000	**5000**
ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	**28,06**	65	**1824**
ЗАСТУШКИ	10ШТ	**2,74**	1000	**2740**
КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	**0,002346**	25000	**59**
СКОБЫ	10ШТ	**64,895**	250	**16224**
ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	**0,01534**	15488413	**237592**
ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	**15,3505**	55871	**857648**
ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	**8,704**	55871	**486301**
СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	**0,0138**	15488413	**213740**
СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	**8,9232**	8000	**71386**
ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	**105,534**	1500	**158301**
ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	**0,1968**	12000	**2362**
ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	**0,0896**	3500000	**313600**
КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	**8,036**	250	**2009**
ЛЕНТА КСЛ	100М	**0,0345**	15000	**518**
ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	**38,603**	1500	**57905**
ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	**1**	1500	**1500**
ПАТРУБКИ	10ШТ	**5,48**	1000	**5480**
ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	**39,1**	410	**16031**
ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	**0,9545**	6900	**6586**
ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	**4,92**	2500	**12300**
ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	**0,356**	4500	**1602**
СКОБЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	**0,2236**	15000	**3354**

	3	4	5	6	7
	СКОБА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	**0,1968**	15000	**2952**
	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	**0,124**	1500	**186**
	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	**0,108722**	20000	**2174**
	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,04 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	**0,106**	18000	**1908**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТА МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЕ	Т	**0,151**	622000	**93922**
	ПРОВОДА СОЕДИНИТ. С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ 2Х2,5	1000М	**0,164**	4960870	**813583**
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 4Х2,5 (ОЖ)-0,66	1000М	**0,115**	16726522	**1923550**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК	Т	**1,902**	15488413	**29458962**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ	Т	**0,052**	15488413	**805397**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЙКА ПРОЖЕКТОРА	Т	**0,107**	15488413	**1657260**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЛБ	Т	**0,579**	15488413	**8967791**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ	Т	**2,132**	15488413	**33021297**
	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	**0,215**	9739133	**2093914**
	ЗАЩИТНАЯ ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ СЗАДИ ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ (3X2)	М2	**352**	7200	**2534400**
	ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ДЛЯ ВОРОТ	М2	**20**	7200	**144000**
	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКИ Д. 2,0 ММ, ШИРИНОЙ РУЛОНА 1200 ММ, РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 40Х40 ММ	М2	**717,6**	9058	**6500021**
	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	**0,175**	9739133	**1704348**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРОНШТЕЙН ИЗ УГОЛОК 40Х40 ТОЛЩ. 3ММ	Т	**0,007**	15488413	**108419**
	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	**257,2**	31529	**8109259**
	ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ UTP 4 КСВПТЭ5Е 4Х2Х0,52	М	**286**	3120,87	**892569**
	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ /ГОФРА/ Д=25ММ	М	**274**	1220	**334280**
	КОННЕКТОР КОМПЬЮТЕРНЫЕ RJ45	ШТ	**8**	6590	**52720**
	ПРОЖЕКТОР LED FL-COB150W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ	**18**	605565	**10900170**
	Итого по материальным ресурсам	**СУМ**			**347278987**
	Транспортные услуги 5%	**СУМ**		**0,05**	**17363949**
	Всего по материальным ресурсам	**СУМ**			**364642936**
	ОБОРУДОВАНИЕ				
	СКАМЕЙКА 1500Х500Х200	ШТ	**4**	537500	**2150000**
	ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ (С КОЛЬЦОМ И СЕТКОЙ) СЖ 002	ШТ	**2**	1210000	**2420000**
	ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ СТОЙКА С СЕТКОЙ СЖ 106	КОМП	**1**	1210000	**1210000**
	DS-7632NQHI-K2 8-NVR. ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (ДЛИНА ПРОВОДА ДО 1 КМ, 32-ВИДЕО 1-АУДИО ВЫХ., 1SATA,РАЗР.1920Х1080Р:25(Р)/30(N) H265 HDMI-STAND 1 UCASE)	ШТ	**1**	1790000	**1790000**
	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОЩВ-6 С АВТОМАТОМ	ШТ	**1**	195000	**195000**
	СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР (ПИЛОТ КАБЕЛЬНЫЙ)	ШТ	**1**	89620	**89620**
	ЖЕСТКОЙ ДИСК HDD 2TB SEAGATE	ШТ	**1**	1596300	**1596300**
	НЕЙ МАРШРУТИЗАТОР POE SWITCH 8 PORT	ШТ	**1**	460000	**460000**
	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА IP1021 "HIKVISION"	ШТ	**4**	691400	**2765600**
	Итого по оборудованию	**СУМ**			**12676520**
	Транспортные услуги 2%	**СУМ**		**0,02**	**253530**
	Всего по оборудованию	**СУМ**			**12930050**

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ, БАСКЕТБОЛЬНОГО И ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ПОЛЕЙ В ШКОЛЫ №4 РОМИТАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

Шифр номера позиции и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
[illegible]	**ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.)**	**1000М2**	**0,9890**	
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,37582
[illegible]	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,38	0,37582
[illegible]	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2**	**100М3**	**4,9450**	
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	61,9609
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	15,0328
[illegible]	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,04	15,0328
[illegible]	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	60,2301
[illegible]	**ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА**	**1000М3**	**0,4945**	
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	6,8785
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	6,8785
[illegible]	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	6,8785
[illegible]	ВОДА	М3	100	49,45
	РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЯ СТАДИОНА Н=6 М			
[illegible]	**КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**100М3**	**0,1350**	
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	280	37,8
[illegible]	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ГРАВИЙНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ**	**100М2**	**0,4700**	
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,4	13,348
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,3	1,551
[illegible]	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,77	0,3619
[illegible]	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,22	0,5734
[illegible]	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	5,1	2,397
[illegible]	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,5452
[illegible]	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0705
[illegible]	ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,8648
[illegible]	ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,4324
[illegible]	ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	1,4006
[illegible]	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	1,24	0,5828
[illegible]	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ СТООЕК**	**100М3**	**0,1200**	
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	441,28	52,9536
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	36,11	4,3332
[illegible]	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0324
[illegible]	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	23,52	2,8224
[illegible]	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,05	0,126
[illegible]	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1	0,132
[illegible]	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,1836
[illegible]	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	12,24
[illegible]	ВОДА	М3	1,75	0,21
[illegible]	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,00444
[illegible]	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,05	0,006
[illegible]	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,0048
[illegible]	РОГОЖА	М2	5,6	0,672
[illegible]	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-4,5 М	М3	0,69	0,0828
[illegible]	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,0096
[illegible]	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2	0,024
[illegible]	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,0828
[illegible]	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	5,94
[illegible]	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,0630**	
[illegible]	**УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ ИЗ КЛ В 15 /РАЗМЕР 25Х40СМ/**	**100М3**	**0,1270**	
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	446,04	56,6471
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30,64	3,8913
[illegible]	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,03429
[illegible]	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	21,42	2,7203
[illegible]	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,25	0,15875
[illegible]	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,81	0,10287
[illegible]	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	123,76	15,7175
[illegible]	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,87	0,23749
[illegible]	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	12,8905
[illegible]	ВОДА	М3	0,283	0,035941
[illegible]	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,013	0,001651

2	3	4	5	6
	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,003175
	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0303	0,003848
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,13	0,01651
	РОГОЖА	М2	88,2	11,2014
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,14	0,01778
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,47	0,05969
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	39,2	4,9784
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	**100М2**	**1,5950**	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	47,6905
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	2,233
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1	1,595
	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	3,19
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,23925
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,39875
	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,38918
	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	**100М2**	**1,5950**	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	32,6975
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,46255
	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	3,19
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,23925
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,2233
	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,38918
	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК И СТОЛБ ИЗ ТРУБ Д. 80Х80 ММ ТОЛЩ. 3 ММ	**Т**	**2,9090**	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59	19,1703
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	6,7489
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,43635
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09	0,26181
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,66907
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	6,5162
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,011636
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000029
	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000902
	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,001745
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	5,6726
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,001164
	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000291
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,002996
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	1,7163
	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,014545
	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,054398
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК	**Т**	**1,9020**	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЛБ	**Т**	**0,5790**	
	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	**10Т**	**0,2909**	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,08	18,35
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,008727
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,5	0,43635
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	58,58	17,0409
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,008727
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,083	0,024145
	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,37	0,107633
	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ УГОЛОК 50Х50 ТОЛЩ. 4ММ, ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 6 ММ И СЕТОК "РЯБИЦА"	**Т**	**2,5950**	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,26	99,2847
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,89	2,3096
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,75255
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	10,09	26,1836
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	10,97	28,4672
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	1,1418
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,09	5,4236
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00003	0,000078
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000026
	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000804
	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,001557
	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000078
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,7	4,4115
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,006	0,01557
	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,00026
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,0005	0,001298
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,51	1,3235
	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,048527

2	3	4	5	6
[illegible]	**СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ**	**Т**	**2,1320**	
[illegible]	**ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,1750**	
[illegible]	**СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРОНШТЕЙН ИЗ УГОЛОК 40Х40 ТОЛЩ. 3ММ**	**Т**	**0,0070**	
[illegible] ПОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР.№-429 ОТ 30.12.17 Г.	**МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ СТАЛЬНЫХ, КОНСОЛЬНЫХ, СЕТЧАТЫХ**	**100М2**	**7,1760**	
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	52,1	373,8696
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,51	3,6598
[illegible]	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	1,4352
[illegible]	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0042	0,030139
[illegible]	**СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКИ Д. 2,0 ММ, ШИРИНОЙ РУЛОНА 1200 ММ, РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 40Х40 ММ**	**М2**	**717,6000**	
[illegible]	**ЗАЩИТНАЯ ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ СЗАДИ ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ 13Х10**	**М2**	**352,0000**	
[illegible]	**УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ**	**100М2**	**2,5600**	
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	111,36
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,1792
[illegible]	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,1792
[illegible]	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,02304
[illegible]	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	8,704
[illegible]	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,0896
[illegible]	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100М2**	**7,6800**	
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	545,7408
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,3072
[illegible]	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0768
[illegible]	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,2304
[illegible]	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,188928
[illegible]	МЕТОШЬ	КГ	0,3	2,304
	РАЗДЕЛ 3. МИНИ ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА РАЗМЕР: 42Х22 М			
[illegible]	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 20 СМ**	**1000М2**	**0,8920**	
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,7	30,9524
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,15	12,6218
[illegible]	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,93	4,3976
[illegible]	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	1,2756
[illegible]	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,93	1,7216
[illegible]	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	7,79	6,9487
[illegible]	ВОДА	М3	10,5	9,366
[illegible]	**НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-01-005-1**	**1000М2**	**0,8920**	
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,1	22,3892
[illegible]	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,3	7,4036
[illegible]	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	8,6	7,6712
[illegible]	**СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ**	**М3**	**178,4000**	
[illegible]	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ**	**М3**	**133,0000**	
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	332,5
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	73,15
[illegible]	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	11,97
[illegible]	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	123,69
[illegible]	ВОДА	М3	0,15	19,95
[illegible]	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	14,63
[illegible]	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	13,3
[illegible]	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	11,97
[illegible]	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	133
[illegible]	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ(СОРТ КЛИН) ТОЛЩИНОЙ 5 СМ**	**М3**	**40,0000**	
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,3	92
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	12
[illegible]	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	3,2
[illegible]	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,22	8,8
[illegible]	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,44	17,6
[illegible]	ВОДА	М3	0,15	6
[illegible]	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,2	48
[illegible]	**УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ SPORT ELIT TURF (ТИПА POLTAN LIGATURF)**	**100М2**	**8,0000**	
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78	624
[illegible]	МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ.-Ч	10	80
[illegible]	МАШИНА ДЛЯ РАСЧЕСЫВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ.-Ч	12,6	100,8
[illegible]	МАШИНА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЕСКА И ЧЕРНЫХ ГРАНУЛ	МАШ.-Ч	14,2	113,6
[illegible]	РЕЗИНА ГРАНУЛИРОВАННАЯ	КГ	1200	9600
[illegible]	СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАВА POLYTAN LIGATURF	М2	105	840
[illegible]	ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕЕВАНИЯ ШВОВ	М	64	512
[illegible]	КЛЕЙ POLYTAN /2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ/	КГ	24	192
[illegible]	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ	3680	29440
[illegible]	**МОНТАЖ ВОРОТ ФУТБОЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ**	**Т**	**0,1510**	
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,86	3,7539
[illegible]	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,9	0,5889
[illegible]	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,03322

2	3	4	5	6
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,22	0,03322
1503	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,28	0,04228
2309	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,04681
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,33824
24241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,29445
30512	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0002	0,00003
39304	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000015
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,05	0,00755
45577	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,08909
94284	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,002824
16-09	**СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТА МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЕ**	**Т**	**0,1510**	
23640	**ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ДЛЯ ВОРОТ**	**М2**	**20,0000**	
11101-0002-09 Прим. 3	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 5СМ**	**М3**	**4,6000**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	8,28
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	2,208
6017	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	4,692
6019	ВОДА	М3	0,35	1,61
12105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,0092
34338	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,0046
12-089	**СКАМЕЙКА 1500Х500Х200**	**ШТ**	**2,0000**	
	РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ			
08-02-483-01	**КАБЕЛЬ 2-004-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2**	**100М**	**1,1500**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,6	59,34
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,2	28,98
706	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,2875
1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	24,7	28,405
2510	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,47	2,8405
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,2875
2675	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,03	6,9345
23424	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	2,5	2,875
23478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	5,175
23587	КРАСКА	КГ	0,4	0,46
23701	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00065	0,000748
30577	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,75	2,0125
45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,41	0,4715
45567	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	24,4	28,06
45581	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00204	0,002346
46163	СКОБЫ	10ШТ	16,5	18,975
46235	ЛЕНТА К226	100М	0,03	0,0345
46674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	5,175
46850	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	34	39,1
46940	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,83	0,9545
08-02-486	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 4Х2,5 (ОЖ)-0,66**	**1000М**	**0,1150**	
08-02-483-03	**ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ**	**100М**	**1,0200**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	37,74
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	5,3754
706	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0306
1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	5,3142
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0306
23475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	1,836
23479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,326
23604	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0102
23587	КРАСКА	КГ	0,3	0,306
23740	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,0 ММ	Т	0,0025	0,00255
45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,3162
46163	СКОБЫ	10ШТ	28	28,56
45499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,1224
46855	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	4,998
46851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	3,06
45537	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,1224
16-20	**ПРОВОДА СОЕДИНИТ. С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ 2Х2,5**	**1000М**	**0,1020**	
08-03-496-1	**ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6**	**ШТ**	**1,0000**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,77	2,77
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02
706	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
2675	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,23
23424	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
23587	КРАСКА	КГ	0,2	0,2
45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02
46856	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
45535	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
45552	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124

2	3	4	5	6
97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016
19А-1238	**ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОЩВ-6 С АВТОМАТОМ**	**ШТ**	**1,0000**	
08М2-489-6	**ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25**	**100М**	**2,1500**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	41,065
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,473
706	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,2365
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,2365
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,94	6,321
12120	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 25	М3	0,021	0,04515
8478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	12,2	26,23
8549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	0,5	1,075
3725	КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0,2	0,43
2540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,004515
4588	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1	2,15
8474	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	12,2	26,23
8489	ПАТРУБКИ	10ШТ	2	4,3
08-402-26-11	**ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ /ГОФРА/ Д=25ММ**	**М**	**215,0000**	
08-02-472-5	**ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12**	**100М**	**0,1500**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,8	2,67
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	0,165
706 1	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,0825
2504	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,19	1,0785
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,0825
8240	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0024	0,00036
2540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0005	0,000075
0177	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,8	0,27
0110	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,092	0,0138
08-03-496-2	**ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ 1000**	**100ШТ**	**0,1200**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	212	25,44
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,66	0,6792
706	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	2,83	0,3396
2504	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	13,3	1,596
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,83	0,3396
8486	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	38	4,56
8549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	165	19,8
8231	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т	0,004	0,00048
0177	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	5,2	0,624
4510	СКИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,02	0,1224
97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,5	0,06
16ПК-3002	**ПРОЖЕКТОР LED FL-COB150W 6000K 220-240VAC PRIME**	**ШТ**	**12,0000**	
	РАЗДЕЛ 5. БАСКЕТБОЛЬНЫЙ И ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ПЛОЩАДКА РАЗМЕР: 15Х28			
08-06-1	**ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.)**	**1000М2**	**0,4010**	
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,15238
237	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,38	0,15238
01-02-5-1	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2**	**100М3**	**2,0050**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	25,1227
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	6,0952
440	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,04	6,0952
1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	24,4209
01-02-4-1	**ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА**	**1000М3**	**0,2005**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	2,789
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	2,789
1125	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	2,789
9219	ВОДА	М3	100	20,05
08-01-22	**УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 2000 ММ ИЗ КЛ В 15 /РАЗМЕР 30Х40СМ/**	**100М3**	**0,1017**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	446,04	45,3623
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30,64	3,1161
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,027459
403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	21,42	2,1784
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,25	0,127125
1371	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,81	0,082377
2504	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	123,76	12,5864
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,87	0,190179
4017	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	10,3226
9219	ВОДА	М3	0,283	0,028781
8407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,013	0,001322
8452	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,002542
8524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0303	0,003082
0177	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,13	0,013221
9216	РОГОЖА	М2	88,2	8,9699
8453	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,14	0,014238

2	3	4	5	6
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,47	0,047799
51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	39,2	3,9866
1324-9221	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ**	**Т**	**0,1520**	
1203-3-2 ДОП. 3	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100М2**	**0,6740**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	20,1526
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,9436
659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1	0,674
913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,348
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,1011
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,1685
32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,164456
1203-3-3 ДОП. 3	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100М2**	**0,6740**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	13,817
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,19546
913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,348
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,1011
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,09436
32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,164456
0601-005-01	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ СТООЕК**	**100М3**	**0,0090**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	441,28	3,9715
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	36,11	0,32499
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00243
403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	23,52	0,21168
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,05	0,00945
1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1	0,0099
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,01377
6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	0,918
9219	ВОДА	М3	1,75	0,01575
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,000333
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,05	0,00045
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,00036
35516	РОГОЖА	М2	5,6	0,0504
36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,69	0,00621
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,00072
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2	0,0018
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,00621
51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	0,4455
2701-5-1 ДОП. 6	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 20 СМ**	**1000М2**	**0,3940**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,7	13,6718
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,15	5,5751
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,93	1,9424
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,56342
2001	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,93	0,76042
2002	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	7,79	3,0693
9219	ВОДА	М3	10,5	4,137
2701-5-2 ДОП. АФ=0,8	**НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-01-005-1**	**1000М2**	**0,3940**	
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,1	9,8894
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,3	3,2702
2002	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	8,6	3,3884
2348-02303	**СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ**	**М3**	**78,8000**	
2201-002-04 ДОП. 3	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ**	**М3**	**59,1000**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	147,75
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	32,505
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	5,319
1946	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	54,963
9219	ВОДА	М3	0,15	8,865
14202	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	6,501
49850	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	5,91
49851	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	5,319
49853	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	59,1
2701-420-01	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3**	**1000М2**	**0,4200**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,6	14,112
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,83	7,0686
400	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,4	0,588
420	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,47	1,4574
421	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	10,1	4,242
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0126
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,39	0,1638
1900	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,8	1,176
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0168

2	3	4	5	6
30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,004536
32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0062	0,002604
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,15	0,063
45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	96,6	40,572
[illegible]-021-01	**ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-06-020-1**	**1000М2**	**0,4200**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,18	0,0756
464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,36	0,1512
30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,001176
45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	24,2	10,164
[illegible]-12-12	**МОНТАЖ СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ИЗ ТРУБ Д. 60Х60 ММ ТОЛЩ. 3 ММ**	**Т**	**0,0520**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59	0,34268
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	0,12064
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0078
1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09	0,00468
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,01196
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,11648
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,000208
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000001
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000016
31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000031
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,1014
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000021
35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000005
36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000054
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,03068
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,00026
96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,000972
[illegible]-300	**СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ**	**Т**	**0,0520**	
[illegible]-12-12	**МОНТАЖ СТОЙКА ПРОЖЕКТОРА ИЗ ТРУБ Д. 60Х60 ММ ТОЛЩ. 3 ММ**	**Т**	**0,1070**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59	0,70513
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	0,24824
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,01605
1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09	0,00963
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,02461
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,23968
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,000428
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000001
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000033
31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000064
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,20865
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000043
35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000011
36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,00011
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,06313
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,000535
96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,002001
[illegible]-302	**СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЙКА ПРОЖЕКТОРА**	**Т**	**0,1070**	
[illegible]-002-04	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021**	**100М2**	**0,0720**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	0,38232
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,00144
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00072
975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01	0,00072
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00072
2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,08064
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,000864
34208	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,000144
[illegible]-004-26	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**100М2**	**0,0720**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,83	0,27576
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,00144
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00072
975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01	0,00072
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00072
2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,0468
31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,001368
34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,000101
[illegible]-522	**ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ (С КОЛЬЦОМ И СЕТКОЙ) СЖ 002**	**ШТ**	**2,0000**	
[illegible]-523	**ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ СТОЙКА С СЕТКОЙ СЖ 106**	**КОМП**	**1,0000**	
	РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ			
[illegible]-403-03	**ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ**	**100М**	**0,6200**	

2	3	4	5	6
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	22,94
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	3,2674
766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0186
1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	3,2302
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0186
30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	1,116
30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,806
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0062
31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,186
32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,00155
45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,1922
46163	СКОБЫ	10ШТ	28	17,36
63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,0744
64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	3,038
64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	1,86
65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,0744
8620	**ПРОВОДА СОЕДИНИТ. С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ 2Х2,5**	**1000М**	**0,0620**	
08-02-409-6	**ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25**	**100М**	**0,5900**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	11,269
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,1298
766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0649
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0649
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,94	1,7346
12120	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 25	М3	0,021	0,01239
30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	12,2	7,198
30549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	0,5	0,295
31725	КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0,2	0,118
32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,001239
45882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1	0,59
64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	12,2	7,198
64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	2	1,18
903-00126-11	**ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ /ГОФРА/ Д=25ММ**	**М**	**59,0000**	
08-03-596-2	**ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ 1000**	**100ШТ**	**0,0600**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	212	12,72
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,66	0,3396
766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	2,83	0,1698
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	13,3	0,798
2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,83	0,1698
30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	38	2,28
30549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	165	9,9
31211	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т	0,004	0,00024
35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	5,2	0,312
65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,02	0,0612
97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,5	0,03
1659-3002	**ПРОЖЕКТОР LED FL-COB150W 6000K 220-240VAC PRIME**	**ШТ**	**6,0000**	
	РАЗДЕЛ 7. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ			
22-009-001-02	**АППАРАТУРА ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. КАМЕРА**	**КОМПЛ**	**4,0000**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15	60
32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А	КГ	0,178	0,712
34051	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,089	0,356
41514	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,12	0,48
64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,089	0,356
1705-155	**ЦВЕТНАЯ КАМЕРА IP1021 "HIKVISION"**	**ШТ**	**4,0000**	
22-009-003-12	**АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО**	**ШТ**	**1,0000**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36	36
1407-2004	**DS-7632HQHI-R2 8-NVR. ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (ДЛИНА ПРОВОДА ДО 1 КМ, 32-ВИДЕО 1-АУДИО ВЫХ., 1SATA,РАЗР.1920Х1080Р:25(Р)/30(N) H265 HDMI-STAND 1 UCASE)**	**ШТ**	**1,0000**	
22-009-005-01	**НАСТРОЙКА ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОКАНАЛА МЕЖДУ ВИДЕОКАМЕРОЙ И ЦИФРОВЫМ УСТРОЙСТВОМ ЗАПИСИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ УСИЛИТЕЛЕЙ ВИДЕОСИГНАЛА МЕЖДУ НИМИ 0**	**КАНАЛ**	**1,0000**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	150	150
22-009-004-03	**НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ. КОНФИГУРАЦИЯ И НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ /МОСТ, МАРШРУТИЗАТОР, МОДЕМ, ПРИНТЕР И Т.П./**	**ШТ**	**1,0000**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32	32
1705-08	**HUB МАРШРУТИЗАТОР POE SWITCH 8 PORT**	**ШТ**	**1,0000**	
22-001-055-02	**ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ**	**100М**	**2,8600**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,1	106,106
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,53	4,3758
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,53	4,3758
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00055	0,001573
35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	Т	0,00139	0,003975
58465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	3,12	8,9232
58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	36,9	105,534
354-771	**ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ UTP 4 КСВППЭ5Е 4Х2Х0,52**	**М**	**286,0000**	

2	3	4	5	6
1402-86	**КОННЕКТОР КОМПЬЮТЕРНЫЕ RJ45**	**ШТ**	**8,0000**	
1402-79	**СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР (ПИЛОТ КАБЕЛЬНЫЙ)**	**ШТ**	**1,0000**	
7264-06	**ЖЕСТСКИЙ ДИСК HDD 2TB SEAGATE**	**ШТ**	**1,0000**	
	ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:			
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		3457,8279
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		281,5531
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
132	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		42,3385
137	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,5282
138	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,5734
165	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч		7,9328
166	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		2,208
169	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		3,1362
183	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч		0,5452
185	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		1,4574
187	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		4,242
189	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		2,269
190	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		29,928
192	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		1,6799
196	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч		1,24
203	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		9,076
271	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч		0,00144
272	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч		26,1836
328	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		11,6702
347	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,46957
348	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч		36,9494
353	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч		45,8265
362	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		0,7575
370	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч		0,327147
384	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		280,904
395	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч		1,176
398	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		34,6169
399	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,42784
399	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		4,9186
400	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		1,24
2315	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч		0,12744
2377	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		12,6341
2401	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч		2,482
2402	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч		21,0775
2408	МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ.-Ч		80
2409	МАШИНА ДЛЯ РАСЧЕСЫВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ.-Ч		100,8
2460	МАШИНА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЕСКА И ЧЕРНЫХ ГРАНУЛ	МАШ.-Ч		113,6
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		15,2201
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
0017	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3		41,0631
0039	ВОДА	М3		119,7185
0200	ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3		0,8648
0202	ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3		0,4324
0203	ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3		1,4006
0328	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 25	М3		0,05754
0402	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3		21,131
0518	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т		0,5828
0535	БИТУМ	Т		0,005712
0622	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,01235
0647	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,007803
0654	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ		2,915
0675	ДЮБЕЛИ	КГ		2,952
0678	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ		38,603
0679	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ		2,132
0684	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ		6,84
0749	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ		31,07
0852	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т		0,012167
0854	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,017973
1087	КРАСКА	КГ		1,152
2211	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т		0,00072
2248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т		0,00036
2419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т		0,00262
2524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т		0,003398
2725	КЛЕЙ БМК-5К	КГ		0,548
2795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т		0,001368
2804	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т		1,1073
2805	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т		0,0092
2901	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т		0,002604
2902	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т		0,030139
2924	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т		0,012167
2940	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т		0,009929

2	3	4	5	6
	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А	КГ		0,712
	РЕЗИНА ГРАНУЛИРОВАННАЯ	КГ		9600
	УАЙТ-СПИРИТ	Т		0,000101
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		10,6885
	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т		0,000144
	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ		0,356
	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т		0,000748
	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	Т		0,003975
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т		0,046528
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т		0,024175
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ		3,2185
	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т		0,000581
	РОГОЖА	М2		20,8937
	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3		0,08901
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3		0,004458
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3		0,07332
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,057818
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3		0,196499
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3		0,0046
	СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАВА POLYTAN LIGATURF	М2		840
	ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕЕВАНИЯ ШВОВ	М		512
	КЛЕЙ POLYTAN /2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ/	КГ		192
	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ		29440
	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ		0,48
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,188928
	ВЕТОШЬ	КГ		2,304
	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3		0,02304
	ШЛИФКРУГИ	ШТ		0,115183
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3		48
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3		19,21
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3		17,289
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3		192,1
	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т		50,736
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		3,2227
	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ		0,9999
	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ		28,06
	ЗАГЛУШКИ	10ШТ		2,74
	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ		0,002346
	СКОБЫ	10ШТ		64,895
	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т		0,01534
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2		15,3505
	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2		8,704
	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,0138
	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ		8,9232
	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ		105,534
	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		0,1968
	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т		0,0896
	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ		8,036
	ЛЕНТА К226	100М		0,0345
	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ		38,603
	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ		1
	ПАТРУБКИ	10ШТ		5,48
	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М		39,1
	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ		0,9545
	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ		4,92
	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ		0,356
	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		0,2236
	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ		0,1968
	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ		0,124
	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М		0,108722
	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ		0,106
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТА МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЕ	Т		0,151
	ПРОВОДА СОЕДИНИТ. С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ 2Х2,5	1000М		0,164
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 4Х2,5 (ОЖ)-0,66	1000М		0,115
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК	Т		1,902
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ	Т		0,052
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЙКА ПРОЖЕКТОРА	Т		0,107
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЛБ	Т		0,579
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ	Т		2,132
	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т#168		0,215
	ЗАЩИТНАЯ ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ СЗАДИ ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ 13Х10	М2		352
	ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ДЛЯ ВОРОТ	М2		20
	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКИ Д. 2,0 ММ, ШИРИНОЙ РУЛОНА 1200 ММ, РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 40Х40 ММ	М2		717,6

2	3	4	5	6
[illegible]	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		0,175
[illegible]	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРОНШТЕЙН ИЗ УГОЛОК 40Х40 ТОЛЩ. 3ММ	Т		0,007
[illegible]	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3#113		257,2
[illegible]	ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ UTP 4 КСВПП5Е 4Х2Х0,52	М		286
[illegible]	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ /ГОФРА/ Д=25ММ	М		274
[illegible]	КОННЕКТОР КОМПЬЮТЕРНЫЕ RJ45	ШТ		8
[illegible]	ПРОЖЕКТОР LED FL-COB150W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ		18
	ОБОРУДОВАНИЕ			
[illegible]	СКАМЕЙКА 1500Х500Х200	ШТ		2
[illegible]	ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ (С КОЛЬЦОМ И СЕТКОЙ) СЖ 002	ШТ		2
[illegible]	ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ СТОЙКА С СЕТКОЙ СЖ 106	КОМП		1
[illegible]	DS-7632HQHI-R2 8-NVR. ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (ДЛИНА ПРОВОДА ДО 1 КМ, 32-ВИДЕО 1-АУДИО ВЫХ., 1SATA,РАЗР.1920Х1080Р.25(Р)/30(N) H265 HDMI-STAND 1 UCASE)	ШТ		1
[illegible]	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОЩВ-6 С АВТОМАТОМ	ШТ		1
[illegible]	СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР (ПИЛОТ КАБЕЛЬНЫЙ)	ШТ		1
[illegible]	ЖЕСТСКИЙ ДИСК HDD 2TB SEAGATE	ШТ		1
[illegible]	HUB МАРШРУТИЗАТОР POE SWITCH 8 PORT	ШТ		1
[illegible]	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА IP1021 "HIKVISION"	ШТ		4

"TASDIQLAYMAN"
Romitan tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri

_____ X.Zikrilloyev

"12" oktyabr 2022

" Buxoro viloyati Romitan tumani 4-umumta'lim maktabida suniy qoplamali futbol, basketbol va voleybol maydonlarini mukammal tamirlash."

Ishchi loyihani ishlab chiqish uchun

VAZIFA

Bosqich
RP (ishchi loyiha)

Buxoro- 2022 yil

	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1	Ob'ekt nomi.	Buxoro viloyati Romitan tumani 4-umumta'lim maktabida suniy qoplamali futbol, basketbol va voleybol maydonlarini mukammal tamirlash.
2	Ob'ekt manzili	Romitan tumani
3	Loyihalashtirish uchun asos.	
4	Buyurtmachi	Romitan tumani Xalq ta`limi bo`limi
5	Bosh loyihachi.	«Arx Proekt Progress» MCHJ
6	Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tanlov savdolari natijalariga asosan
7	Joriy ta'mirlashning taxminiy muddatlari.	2022 yil
8	Loyihalashtirish bosqichi	1 bosqichli loyihalashtirish
9	Qurilish turi	Mukammal ta'mirlash
10	Moliyalashtirish manbai.	Budjet mablag'lari.
11	Ob'ektning yo'nalishi va asosiy ko'rsatkichlari	Binolarni mukammal ta'mirlashda quyidagi texnik ko'rsatgichlarni inobatga olish:
12	Binolni pardozlash va ish hajmlariga qo'yiladigan talablar	Binoni mukammal ta'mirlash nuqsonli dalolatnoma bo'yicha amalga oshirilsin
13	Konstruktiv echimlarga qo'yiladigan talablar	Buyurtmachi bilan ishlatiladigan materiallar va mahsulotlar to'g'risida kelishib olish.
14	"Yer uchastkasini rejalashtirishni tashkil etish sxemasi" bo'limiga talab	Talab qilinmaydi.
15	Kommunal va muhandislik tizimlariga qo'yiladigan talablar	Talab qilinmaydi.
16	Loyiha echimlarini kelishishga qo'yiladigan talablar	Loyihalash tashkiloti loyihalash hujjatlarini buyurtmachi bilan kelishish.
17	Favqulodda vaziyatlar oldini olish tadbirlarini ishlab chiqish zarurati	Talab qilinmaydi.
18	Smeta hujjatlarini ishlab chiqish zarurati.	Ishlab chiqishda quyidagi ish xajimlarni kuzda tutish: Ishchi chizmalar, resurs smetalari tarkibida lokal resurs xisobi bilan (manbalarni satrma dekodlash bilan), materiallar (resurslar) sarfi xisobi. Qurilishning boshlang'ich narxini amaldagi narxlarda hisoblash.

23	Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan asosiy dastlabki ma'lumotlar.	Nuqsonlar dalolatnomasi.
24	Buyurtmachiga taqdim etiladigan hujjatlar	- Ishchi loyixa, lokal va resurs cmetalari - 2 nusxada, - Lokal va resurs cmetalari elektron versiyasi bilan.

«Arx Proekt Progress» MCHJ **R.R. Nuridinov**

«Tasdiqlayman»
Romitan tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri
_____ X.Zikrilloyev

Nuqsonlar dalolatnomasi

12-oktabr 2022 yil.

Biz, quyida imzo chekkan komissiya a'zolari:

МТЭК бўлим бошлиғи _____ М. Ходжаев
МТЭК мутахасиси _____ А. Каримов
МТЭК мутахасиси _____ А. Ахмедов
ГИП АРХ ПРОЕКТ ПРОГРЕСС _____ Б. Шукалюбов

"Buxoro viloyati Romitan tumani 4-umumta'lim maktabida suniy qoplamali futbol, basketbol va voleybol maydonlarini mukammal tamirlash." ob'ektni ko'rikdan o'tkazdi. Shundan so'ng ta'mirlash ishlarining quyidagi turlarining ro'yxati chiqarildi

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на. ед. измерения
1	3	4	5
	РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.)	1000М2	0,9890
2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	4,9450
3	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА	1000М3	0,4945
	РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЯ СТАДИОНА Н=6 М		
4	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,1350
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ГРАВИЙНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,4700
6	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ СТООЕК	100М3	0,1200
7	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0630
8	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ ИЗ КЛ В 15 /РАЗМЕР 25Х40СМ/	100М3	0,1270
9	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	1,5950
10	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	1,5950
11	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК И СТОЛБ ИЗ ТРУБ Д. 80Х80 ММ ТОЛЩ. 3 ММ	Т	2,9090
12	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК	Т	1,9020
13	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЛБ	Т	0,5790
14	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	10Т	0,2909
15	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ УГОЛОК 50Х50 ТОЛЩ. 4ММ, ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 6 ММ И СЕТОК "РЯБИЦА"	Т	2,5950
16	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ	Т	2,1320
17	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,1750
18	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРОНШТЕЙН ИЗ УГОЛОК 40Х40 ТОЛЩ. 3ММ	Т	0,0070
19	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ СТАЛЬНЫХ, КОНСОЛЬНЫХ, СЕТЧАТЫХ	100М2	7,1760
20	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКИ Д. 2,0 ММ, ШИРИНОЙ РУЛОНА 1200 ММ, РАЗМЕРОМ ЯЧЕЙКИ 40Х40 ММ	М2	717,6000
21	ЗАШИТНАЯ ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ СЗАДИ ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ 13Х10	М2	352,0000
22	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ	100М2	2,5600
23	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	7,6800
	РАЗДЕЛ 3. МИНИ ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА РАЗМЕР: 42Х22 М		
24	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 20 СМ	1000М2	0,8920
25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-01-005-1	1000М2	0,8920
26	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	178,4000
27	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	М3	133,0000
28	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ(СОРТ КЛИН) ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	М3	40,0000
29	УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ SPORT ELIT TURF (ТИПА POLTAN LIGATURF)	100М2	8,0000
30	МОНТАЖ ВОРОТ ФУТБОЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ	Т	0,1510
31	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТА МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЕ	Т	0,1510
32	ШЕЛКОВАЯ СЕТКА ДЛЯ ВОРОТ	М2	20,0000
33	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 5СМ	М3	4,6000

1	3	4	5
34	СКАМЕЙКА 1500Х500Х200	ШТ	2,0000
	РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		
35	КАБЕЛЬ 2-004-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100М	1,1500
36	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 4Х2,5 (ОЖ)-0,66	1000М	0,1150
37	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1,0200
38	ПРОВОДА СОЕДИНИТ. С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ 2Х2,5	1000М	0,1020
39	ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1,0000
40	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОЩВ-6 С АВТОМАТОМ	ШТ	1,0000
41	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М	2,1500
42	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ /ГОФРА/ Д=25ММ	М	215,0000
43	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12	100М	0,1500
44	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ 1000	100ШТ	0,1200
45	ПРОЖЕКТОР LED FL-COB150W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ	12,0000
	РАЗДЕЛ 5. БАСКЕТБОЛЬНЫЙ И ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ПЛОЩАДКА РАЗМЕР: 15Х28		
46	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.)	1000М2	0,4010
47	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	2,0050
48	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА	1000М3	0,2005
49	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ ИЗ КЛ В 15 /РАЗМЕР 30Х40СМ/	100М3	0,1017
50	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,1520
51	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,6740
52	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,6740
53	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ СТООЕК	100М3	0,0090
54	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 20 СМ	1000М2	0,3940
55	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-01-005-1	1000М2	0,3940
56	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	78,8000
57	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	М3	59,1000
58	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000М2	0,4200
59	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-06-020-1	1000М2	0,4200
60	МОНТАЖ СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ИЗ ТРУБ Д. 60Х60 ММ ТОЛЩ. 3 ММ	Т	0,0520
61	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ	Т	0,0520
62	МОНТАЖ СТОЙКА ПРОЖЕКТОРА ИЗ ТРУБ Д. 60Х60 ММ ТОЛЩ. 3 ММ	Т	0,1070
63	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЙКА ПРОЖЕКТОРА	Т	0,1070
64	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,0720
65	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,0720
66	ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ (С КОЛЬЦОМ И СЕТКОЙ) СЖ 002	ШТ	2,0000
67	ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ СТОЙКА С СЕТКОЙ СЖ 106	КОМП	1,0000
	РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		
68	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,6200
69	ПРОВОДА СОЕДИНИТ. С ПЛАСТМ. ИЗОЛЯЦИЕЙ ППВ 2Х2,5	1000М	0,0620
70	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М	0,5900
71	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ /ГОФРА/ Д=25ММ	М	59,0000
72	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ 1000	100ШТ	0,0600
73	ПРОЖЕКТОР LED FL-COB150W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ	6,0000
	РАЗДЕЛ 7. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ		
74	АППАРАТУРА ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. КАМЕРА	КОМПЛ	4,0000
75	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА IP1021 "HIKVISION"	ШТ	4,0000
76	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1,0000
77	DS-7632HQHI-R2 8-NVR. ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (ДЛИНА ПРОВОДА ДО 1 КМ, 32-ВИДЕО 1-АУДИО ВЫХ., 1SATA,РАЗР.1920Х1080P-25(P)/30(N) H265 HDMI-STAND 1 UCASE)	ШТ	1,0000
78	НАСТРОЙКА ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОКАНАЛА МЕЖДУ ВИДЕОКАМЕРОЙ И ЦИФРОВЫМ УСТРОЙСТВОМ ЗАПИСИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ УСИЛИТЕЛЕЙ ВИДЕОСИГНАЛА МЕЖДУ НИМИ 0	КАНАЛ	1,0000
79	НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ. КОНФИГУРАЦИЯ И НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ /МОСТ, МАРШРУТИЗАТОР, МОДЕМ, ПРИНТЕР И Т.П./	ШТ	1,0000

3	4	5
UB МАРШРУТИЗАТОР POE SWITCH 8 PORT	ШТ	1,0000
РОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ ИРПИЧНОЙ	100М	2,8600
ЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ UTP 4 КСВПП5Е X2X0,52	М	286,0000
ОННЕКТОР КОМПЬЮТЕРНЫЕ RJ45	ШТ	8,0000
ЕТЕВОЙ ФИЛЬТР (ПИЛОТ КАБЕЛЬНЫЙ)	ШТ	1,0000
ЕСТСКИЙ ДИСК HDD 2TB SEAGATE	ШТ	1,0000

МТХ бўлим бошлиги М.П. М. Юсупов

МТХ мутахасиси. А. Каримов

МТХ мутахасиси. А. Ахмедов

ГИП "АРХ ПРОЕКТ ПРОГРЕСС" Б. Мухаммадов