

ТАСДИҚЛАЙМАН
«Фарғона минтақавий йўлларга
бўйртмачи хизмати» ДУК
бош мухандиси



Х.Тангатаров

_____ 2022 йил

**Фарғона вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини
ривожлантириш дастури доирасида амалга ошириладиган йўл
объектларининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга**

Т Е Х Н И К Т О П Ш И Р И Қ

Бош буюртмачи	<i>«Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК</i>
Бош лойиҳачи	<i>Танлов асосида</i>
Ёрдамчи лойиҳачилар	<i>Бош лойиҳачи томонидан танланиши мумкин</i>
Бош пудратчи	<i>Танлов асосида</i>
Лойиҳалаш учун асос	<i><u>Фаргона вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида амалга ошириладиган йўл объектларининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш</u></i>
Қурилиш тури	<i><u>Қириш йўлларини қуриш</u></i> (қуриш, реконструкция қилиш, тўлиқ таъмирлаш, жорий)
Объектнинг жойлашган ўрни	<i><u>Фаргона вилояти</u></i> (объектнинг жойлашган вилоят, туман)
Лойиҳалаштириш босқичи	<i><u>Ишчи лойиҳа</u></i> _____ (ДТИХ, ТИХ, ишчи лойиҳа, ишчи ҳужжат)
Лойиҳалашнинг алоҳида шароитлари	<i><u>ШНҚ 2.05.02-07 ШНҚ 2.07.01-03</u></i> (лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида фойдаланиладиган ҚМК, ШНҚ адабиётлар ва қўлланмалар)
Шаҳар ва йирик аҳоли пунктлардан йўлни ўтказиш шарти	<i><u>ШНҚ 2.05.02-07 ШНҚ 2.07.01-03</u></i> (қайси ҚМК, ШНҚ қўлланмалар талаби асосида)
Жойнинг тавсифи	<i><u>Текислик</u></i> _____ (лойиҳаланиётган ҳудуд жойлашуви)
Қурилиш ишларини бошланиши	<i><u>2022 йил</u></i> _____
Қурилиш ишларини тугаллаш	<i><u>2022 йил</u></i> _____
Йўл муҳандислик иншоотларнинг мавжудлиги	<i>-</i>
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	<i>Манзилли дастурда кўрсатиб ўтилган кўчаларнинг йўл қопламаси кенглиги 4,5-8,0 метргача, йўл ёқасини мустаҳкамлаш ишлари 0,25-1,75 метргача.</i>
Лойиҳаланаётган йўлда	<i>-Кўчанинг кенглигидан келиб чиққан ҳолда габарит танлаш ишлари олиб борилсин; -мавжуд асфальтобетон қоплама яроқсиз ҳолатга келган бўлса, чуқурчаларни таъмирлаш, яроқсиз қоплама қолдиқларини хайдаб бузиб янги қоплама қуриш, чуқурчаларни таъмирлаб янги қоплама қуриш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқишида инobatга олинсин; -Мавжуд кўчаларда сунъий иншоотлар (қувурлар, темир бетон новлар,) назарда тутилмасин; -Мавжуд қопламанинг кенглигига қўшимча ўзгартириш киритмаган ҳолатга лойиҳалаш ишлари олиб борилсин. -буюртмачи томонидан тасдиқланиб тақдим этилган йўл-кўприк қурилиш учун керакли қурилиш хом-ашёлари, тайёр</i>

махсулотлари олиш манбаалари ва усуллари қайдномаси, қурилиш материаллари, машина-механизмлар бир маш-соатлик нарҳи, иш ҳақи ва пудратчининг бошқа харажатлари келишув баённомаси асосида лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқилсин.

Йўл тўшамаси

ШНҚ 2.05.02-07 га асосан а/бетон қоплама кузда тutilсин. Мавжуд йўлнинг ҳолатидан келиб чиққан ҳолатда;

-ҚША дан Н-0,15-0,25м қалинликда асос, Н-0,05м қалинликда қопламанинг устки қатлами ҳамда Н-0,05м қалинликда йўл ёқасини мустаҳкамлаш.

-Янги қум-шағал аралашмасидан фойдаланиб кўчанинг кўндаланг кесим нишабликларини тўғрилаш ва зичлаш ҳамда асфалтобетон қоришмасидан Н-0,05 м қалинликда қоплама қуриш;

-Чуқурчаларни таъмирлаш ва устидан янги асфалтобетон қоришмасидан қоплама қуриш;

Яуқурчаларни (5м² гача, 25 м² гача) таъмирлаш, ҳамда картасимон таъмирлаш.

Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар

Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг сифати, транспортда ташиш шароитлари, темир-бетон конструкциялари, деталлар ва махсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, йўл қоришмаларини тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета хужжатларида ҳисобга олинishi керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш хажми, қўшимчалари ёки бошқа харажатларга коэффицентлар ишлар жараёнида аниқланиб, буюртмачи билан келишishi лозим.

Лойиҳани экспертизадан ўтказиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш

Шартномага асосан амалга оширилади

Лойиҳаларни ишлаб чиқишни муддати

Шартномада аниқланади

Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти

Кузда тutilмасин.

Техник жараёнлар, жиҳоз ва ускуналарга талаблар

Пудратчининг мавжуд қувватларига асосланган ҳолда аниқланади.

Қурилишни ресурслар билан таъминлаш

Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.

Табиий атроф-муҳит муҳофазасига талаблар

Меъёрий хужжатлар талаблари асосида ҳисоблансин.

Худудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар

Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф-муҳитни химоялаш бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилиши керак

Лойихалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлар

Капитал кўйилмаларнинг мўлжалланаётган хажми ва молиялаштириш манбаълари

*Молиялаштирилиш манбаи:
Бюджет*

Курилишни тугатиш ва қувватларини ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари

Лойихалаштирилаётган ишлар хажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойиҳада аниқланади

Курилишнинг алоҳида шарт-шароитлари

Сейсмиклик даражаси ҚМҚга биноан қабул қилинади.

Тупроқ чўкиши дала-қидирув ишлари асосида аниқланади

Стандартларга риоя қилиш талаблари

Давлат стандарти

Топшириш-қабул қилиш тартиби


Ишчи лойиҳа ушбу техник-топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.

Сметалар амалдаги нархларни ҳисоблаб чиқирилиши лозим.

Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Келишилган:

Буюртмачи: «Фарғона Минтақавий йўлларига буюртмачи хизмати» ДУК вакили



(ИМЗО)

Ш.Солиев
(Ф.И.Ш)

“05” 10 90/26 2022 йил