

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 1

Андижон шаҳар

2022 йил «10» ноябрь

Ушбу пудрат шартномаси «**Буюртмачи**» деб аталувчи **Андижон вилояти мактабгача таълим бошқармаси** номидан Низом асосида иш юритувчи Ш.Билолов бир томондан ва «**Пудратчи**» деб аталувчи **ASL STANDART INVEST 2000 МЧЖ** номидан Низом асосида иш олиб юритувчи раҳбари **И.Кутликов** иккинчи томондан келишув асосида амалдаги конунларга мувофиқ тузилди.

1. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

1.1 «**Пудратчи**» мазкур шартнома шартларига мувофиқ Андижон вилояти мактабгача таълим бошқармаси биноси ва иншоотларини жорий таъмирлаш ишларни бажариб беради.

1.2 «**Буюртмачи**» бажарилган ишларни қабул қилиб олади ва бажарилган ишлар харажатлар сметасининг кўрсатилган маблағ ҳисобидан ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

2. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ.

2.1 Шартноманинг умумий баҳоси – жорий таъмирлаш ишларининг қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **183 489 310 (Бир юз саксон уч миллион тўрт юз саксон тўққиз минг уч юз ўн) сўм 00** тийинни ташкил этади.

2.2 Бажарилиши лозим бўлган ишлар «**Буюртмачи**» томонидан **бюджетдан ташқари маблағлари** ҳисобидан амалга оширилади.

2.3 Бажариладиган ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида кўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

2.4 Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олингандан сўнг 2-иш кунда «**Буюртмачи**» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизи яъни **55 046 793 (Эллик беш миллион қирқ олти минг етти юз тўқсон уч) сўм 00** тийин олдиндан аванс тариқасида «**Пудратчи**» нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.5 Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70 фоизи, яъни **128 442 517 (Бир юз йигирма саккиз миллион тўрт юз қирқ икки минг беш юз ўн етти) сўм 80** тийинни «**Пудратчи**» томонидан бажарилган ишлар далолатномаси топширилгандан сўнг, бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 иш кунда ўтказиб беради.

2.6 Бажарилган ишлар учун тўловлар «**Буюртмачи**» томонидан пул ўтказиш йули билан амалга оширилади.

2.7 Жорий таъмирлаш ишларига смета лойиҳасини тайёрлатиш ҳамда унга экспертиза ҳулосасини олиш харажатларини «**буюртмачи**» нинг ҳисобидан бажарилади.

3. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

3.1 «**Пудратчи**»нинг мажбуриятлари;

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «**Буюртмачи**»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади;

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 1 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 15 кун муддатда ишларни бажариб топширади;

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «**Буюртмачи**»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

3.2 «**Пудратчи**»нинг ҳуқуқлари;

Бажарилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб-китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган иш қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарар билан қопланишини талаб қилиш;

3.3 «**Буюртмачи**»нинг мажбуриятлари;

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4 «**Буюртмачи**»нинг ҳуқуқлари;

«**Пудратчи**»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меёрий ҳужжатлар билан таъминланишини талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини «**Пудратчи**»дан талаб қилиш;

«**Пудратчи**»дан шартномада кўрсатилган ишларни қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«**Пудратчи**» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

4.1 Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2 «**Пудратчи**» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «**Буюртмачи**»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бироқ тўланадиган пеня суммаси шартнома умумий суммасининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

4.3 Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «**Пудратчи**» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «**Буюртмачи**» томонидан тўловлар тўхтатилади ҳамда лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 фоиз миқдорида «**Пудратчи**» жарима тўлайди.

4.4 Бажарилган ишлар учун «**Буюртмачи**» томонидан ўз вақтида ҳақ тўламаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ тўланадиган пеняларни умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 фойизидан ортмаслиги керак.

4.5 Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бажармаган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик ҳамда бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

5. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР.

5.1 Ушбу шартнома мажбуриятларини тўлик ёки қисман бажармаслик табиий офатлар натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

6. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

6.1 Мазкур шартнома белгиланган тартибда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2 Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йуллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди орқали хал этилади.

7. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ.

7.1 Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2 Шартнома 2 нусхада тузилиб, ҳар иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жihatдан тенг кучли ҳисобланади.

8. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

«ПУДРАТЧИ»


ASL STANDART INVEST 2000 МЧЖ

Манзили: Андижон вилояти

х/р: 20208000505561157001

Банк номи: СКБ Бунедкор БХМ

СТИР 309807435 МФО 00440



И.Кутликов

М.Ў.

«БУЮРТМАЧИ»

**Андижон вилояти Мактабгача таълим
бошқармаси**

Манзили: Андижон шаҳар

Пирмухаммедов кўчаси 1-уй

Ш/хв: 401421860034017098602251001

СТИР: 305155088

Ғазначилик бўлинмаси номи: Молия
Вазирлиги ғазначилиги ягона ғазначилиги
х/р 23402000300100001010

Тошкент шаҳар Марказий банк ХККМ,
МФО 00014, СТИР 201122919

Бошқарма бошлиғи: А.Азимов
(имзо) (ФИШ)



М.Ў.

Б. Чирков

А. Азимов

Андижон вилояти мактабгача таълим бошқармаси билан Asl Standart invest 2000 мчж тузилган шартномага асосан
килинадиган иш турлари руйхати

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗБОРКА ПРОЁМЫ							
1	E53-2-1	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10 МЗ КЛАДКИ		0,115	3194144,27	367326,59
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	212,41	24,42715	14820,65	362026,24
1.2	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	27,5	3,1625	1676,00	5300,35
2	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2		0,232	1540013,74	357283,19
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	24,10712	14820,65	357283,19
3	E46-04-012-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫЙ ФОРТОЧКА	100 М2		0,096	2560415,49	245799,89
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	172,76	16,58496	14820,65	245799,89
4	E22-01-011-3	Демонтаж мет.труб Ф108х4мм	1 КМ		0,029	6666544,18	193329,78
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	270	7,83	14820,65	116045,69
4.2	00126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	17,6	0,5104	102586,00	52359,89
4.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,00609	54548,00	332,20
4.4	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,04	0,00116	21200000,00	24592,00
5	E22-01-011-3	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ: 108Х4 ММ	1 КМ		0,012	6666544,18	79998,53
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	270	3,24	14820,65	48018,91
5.2	00126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	17,6	0,2112	102586,00	21666,16
5.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,00252	54548,00	137,46
5.4	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,04	0,00048	21200000,00	10176,00
6	43260	СТОИМОСТЬ Трубы стальные электросварные прямшовные ГОСТ 10705-80 Дн. 102 х3,5 мм (вес 1 пм = 8,5 кг)	М		12	94277,00	1131324,00
Итого по разделу "РАЗБОРКА ПРОЁМЫ"							2375061,98
ПРОЁМЫ							
7	E10-01-037-02	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,0622	8138950,85	506242,74
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,73	4,95921	14820,65	73498,66
7.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,29	0,08024	851,00	68,28
7.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	0,12875	54548,00	7023,27
7.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,98	0,12316	1176,00	144,83
7.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО- ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	123	7,6506	52174,00	399162,40
7.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	50	3,11	4000,00	12440,00
7.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	400	24,88	500,00	12440,00
7.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,08708	16827,00	1465,30
8	50881	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2		6,22	750000,00	4665000,00
9	E10-01-036-03	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫЕ ФРАМУГИ ИЗ ПВХ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,096	1933941,37	185658,37
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,43	9,64128	14820,65	142890,04
9.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,48	0,62208	851,00	529,39
9.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,63	0,15648	54548,00	8535,67
9.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,97	0,95712	1176,00	1125,57
9.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	40	3,84	4000,00	15360,00
9.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	320	30,72	500,00	15360,00
9.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,15	0,1104	16827,00	1857,70
10	60798	СТОИМОСТЬ ОКОННЫЕ ФРАМУГИ ИЗ ПВХ	М2		9,6	720000,00	6912000,00

11	E10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,2	1749989,90	349997,98
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	20,856	14820,65	309099,48
11.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,398	54548,00	21710,10
11.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ	ТН	0,0021	0,00042	15400000,00	6468,00
11.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00083	15400000,00	12720,40
12	51300	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	М2		20	750000,00	15000000,00
Итого по разделу "ПРОЁМЫ"							27618899,1
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
13	E10-01-010-1	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТЕН ИЗ ГИПСОКАРТОНА	1 М3		0,45	4320215,51	1944096,98
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	10,125	14820,65	150059,08
13.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,1035	950,00	98,33
13.3	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,1485	982,00	145,83
13.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,162	54548,00	8836,78
13.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,00337	14002000,00	47256,75
13.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00135	15400000,00	20790,00
13.7	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00139	2850000,00	3975,75
13.8	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,4185	3608695,00	1510238,86
13.9	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,054	3608695,00	194869,53
13.10	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,0045	1739130,00	7826,09
14	E15-02-024-1	Обшивка стен из гипсокартона	100 М2		1,13	3532160,10	3991340,91
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,02	80,2526	14820,65	1189395,70
14.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,565	54548,00	30819,62
14.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,06	0,0678	470392,30	31892,60
14.4	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ	ТН	0,002	0,00226	15400000,00	34804,00
14.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,49	0,5537	2600000,00	1439620,00
14.6	35414	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 10 ММ	М2	105	118,65	10660,00	1264809,00
15	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ : СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		5,2	1739042,90	9043023,08
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	291,2	14820,65	4315773,28
15.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	8,684	950,00	8249,80
15.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	4,29	1100000,00	4719000,00
16	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2		-5,2	1320095,20	-6864495,04
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40	-208	14820,65	-3082695,20
16.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,336	-6,9472	950,00	-6599,84
16.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-3,432	1100000,00	-3775200,00
17	E15-04-005-5	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ЗА 2 РАЗА	100 М2		6,26	823047,52	5152277,45
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	159,0666	14820,65	2357470,41
17.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,626	54548,00	34147,05
17.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,39438	7000000,00	2760660,00
18	E15-02-019-9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ : ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,28	3078786,62	862060,25
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	99,11	27,7508	14820,65	411284,89
18.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,96	0,8288	950,00	787,36
18.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,40908	1100000,00	449988,00
19	E15-02-019-13	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ К НОРМЕ 15-02-19-09	100М2		-0,28	2345531,18	-656748,73
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,36	-19,9808	14820,65	-296128,44
19.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,368	-0,66304	950,00	-629,89

19.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,1688	-0,32726	1100000,00	-359990,40
20	E15-04-025-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100 М2		0,28	1122053,64	314175,02
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	14,2828	14820,65	211680,38
20.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0308	54548,00	1680,08
20.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00514	19600000,00	100814,56
21	E15-01-055-12	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 5 ДО 20 М2: БЕЗГАРПУННЫМ СПОСОБОМ ПРИ КРЕПЛЕНИИ БАГЕТОВ К ГИПСОЛИТОВЫМ СТЕНАМ И АСБЕСТОКАРТОННЫМ ПЕРЕГОРОДКАМ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА		0,52	9819484,86	1357004,92
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,11	36,4572	14820,65	540319,40
21.2	003373	НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ГАЗОВЫЕ ПРЯМОГО НАГРЕВА МОЩНОСТЬЮ 8-14 КВТ	МАШ-ЧАС	1,29	0,6708	7052,00	4730,48
21.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,79	5,6108	950,00	5330,26
21.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,24	0,1248	54548,00	6807,59
21.5	03327	ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ-ЧАС	3,49	1,8148	851,00	1544,39
21.6	032672	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	98	50,96	11430	582472,8
21.7	61612	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	83	43,16	5000,00	215800,00
22	E15-01-047-8	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАШЕЛЬНИКОВ	100 М2		2	14004758,51	28009517,01
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	590,7	1181,4	14820,65	17509115,91
22.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,1	4,2	54548,00	229101,60
22.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0041	0,0082	15400000,00	126280,00
22.4	32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103	206	12460,00	2566760,00
22.5	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	1,05	2,1	3608695,00	7578259,50
23	E15-02-019-8	СИЛОВОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ : ПОТОЛКОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		2	2069338,76	4138677,53
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,1	136,2	14820,65	2018572,53
23.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,95	3,9	950,00	3705,00
23.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	1,924	1100000,00	2116400,00
24	E15-02-019-12	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08	100М2		-2	1574846,68	-3149693,35
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	49,04	-98,08	14820,65	-1453609,35
24.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,56	-3,12	950,00	-2964,00
24.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7696	-1,5392	1100000,00	-1693120,00
25	E15-04-005-6	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА	100 М2		2	912325,39	1824650,78
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,6	57,2	14820,65	847741,18
25.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,2	54548,00	10909,60
25.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,138	7000000,00	966000,00
Итого по разделу "ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"							45965886,82
ПОЛ							
26	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ		2,56	1414222,45	3620409,48
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	101,1456	14820,65	1499043,54
26.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	23,2192	655,00	15208,58
26.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	5,2224	403293,00	2106157,36
27	E11-01-011-02	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 (К=2)	100 М2 СТЯЖКИ		2,56	429218,71	1098799,90
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1	2,56	14820,65	37940,86
27.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,64	11,8784	655,00	7780,35
27.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	1,02	2,6112	403293,00	1053078,68
28	E11-01-056-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2 ПОЛА		1,7	157103,95	267076,71
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,52	16,184	14820,65	239857,40
28.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,459	54548,00	25037,53

28.3	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	0,9	1,53	1426,00	2181,78
29	E11-01-034-07	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ЛАМИНАТА	100 М2 ПОКРЫТИЯ		1,7	13534930,00	23009381,00
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,29	63,393	14820,65	939525,47
29.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,459	54548,00	25037,53
29.3	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	102	173,4	2850,00	494190,00
29.4	083200	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	3,33	5,661	4800,00	27172,80
29.5	85918	Ламинированные полы, производитель, Ballerio, Бельгия, толщиной 7-8-9 мм	М2	104	176,8	121739,00	21523455,20
30	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,86	8859534,70	5349883,44
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	103,0108	14820,65	1526687,01
30.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,2408	54548,00	13135,16
30.3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	1,3	1,118	337726,00	377577,67
30.4	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	102	87,72	39130	3432483,6
31	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ		0,72	1366576,38	983934,99
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	16,992	14820,65	251832,48
31.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,0432	54548,00	2356,47
31.3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	0,16	0,1152	337726,00	38906,04
31.4	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	72,72	9500,00	690840,00
32	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ		1,45	1153231,98	1672186,37
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	9,657	14820,65	143123,02
32.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	1,9285	950,00	1832,08
32.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	2,9145	851,00	2480,24
32.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0435	54548,00	2372,84
32.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	10,15	3913,00	39716,95
32.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	10,15	3913,00	39716,95
32.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	58	3913,00	226954,00
32.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	23,2	3913,00	90781,60
32.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	38,135	5000,00	190675,00
32.10	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	381,35	113,00	43092,55
32.11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	146,45	6087,00	891441,15
Итого по разделу "ПОЛ"							36001671,89
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
33	E53-2-6	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10 М3 КЛАДКИ		0,72	3284875,84	2365110,61
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	217,91	156,8952	14820,65	2325288,85
33.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	33	23,76	1676,00	39821,76
34	E08-02-001-7	КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-50	М3		3,2	403945,34	1292625,10
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,21	16,672	14820,65	247089,88
34.2	09902	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75	1000 ШТ	0,395	1,264	652174,00	824347,94
34.3	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,234	0,7488	295389,00	221187,28
Итого по разделу "НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"							3657735,7
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА							
35	E09-04-015-02	УСТАНОВКА ВОРОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ: С УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100 М2 ПОЛОТЕН		0,16	3798811,14	607809,78
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	224,4	35,904	14820,65	532120,62
35.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	15,98	2,5568	4656,00	11904,46
35.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,8	0,448	54548,00	24437,50
35.4	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,0116	0,00186	21200000,00	39347,20
36	58332	СТОИМОСТЬ ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2		16	580000,00	9280000,00
37	E09-03-012-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАС ИЗ ПРОФИЛЕЙ 20X40X2	1 Т КОНСТРУКЦИИ		0,064	517332,58	33109,29

37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,53	1,63392	14820,65	24215,76
37.2	01147	МАШИНЫ ШИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,01472	1327,00	19,53
37.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,6	0,0384	11102,00	426,32
37.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,71	0,04544	54548,00	2478,66
37.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,9	0,0576	1077,00	62,04
37.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0019	0,00012	14002000,00	1702,64
37.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,72	0,04608	11740,00	540,98
37.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0027	0,00017	21200000,00	3663,36
38	50623	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ИЗ ПРОФИЛЕЙ 20Х40Х2ММ	ТН		0,064	11652174,00	745739,14
39	E12-01-010-01	УСТАНОВКА ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,042	7665778,65	321962,70
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	4,7355	14820,65	70183,19
39.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,00294	54548,00	160,37
39.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ	ТН	0,004	0,00017	15400000,00	2587,20
39.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,0005	9611000,00	4843,94
39.5	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,57	0,02394	10200000,00	244188,00
Итого по разделу "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА"							10988620,91
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
40		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			0	0,00	0,00
41	Ц08-03-591-9	УСТАНОВКА РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	100 ШТ		0,25	564666,77	141166,69
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	9,525	14820,65	141166,69
42	98518	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ		25	11 565	289125
43	Ц08-03-591-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	100 ШТ		0,1	477224,93	47722,49
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	3,22	14820,65	47722,49
44	98527	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	ШТ		10	10 348	47722,49
45	Ц08-02-401-1	КАБЕЛЬ ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	100 М		1,9	764745,54	1453016,53
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,6	98,04	14820,65	1453016,53
46	97294	СТОИМОСТЬ КАБЕЛЬ М. АВВГ-0,66КВ СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М		0,19	1792174,00	340513,06
47	Ц08-03-593-6	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0,26	1308663,40	340252,48
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	22,958	14820,65	340252,48
48	63134	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЙ ПАНЕЛИ КВАДРАТНЫЙ Т. LED PANEL 18W АКФА	ШТ		26	36435,00	947310,00
Итого по разделу "ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ"							3606828,74
ИТОГО:							130214705,1
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							98119997,32
Транспортные расходы на материалы							2803428,495
Заготовительно-складские расходы на материалы							1868952,33
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							36192708,10
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							2442,04594
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							630184,64
Итого прямые затраты							134942890,1
Прочие затраты подрядчика							25247814,73
Итого с прочими затратами							160190704,8
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							160190704,8
НДС							24028605,72
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							183489310

Андижон вилояти мактабгача таълим
бошкармаси бошлиғи

ASL Standart invest 2000 директор

А.Азимов

И.Кутликов

Б. Ғзиев

К. Мамаев

**ЮРИДИК АҲАМИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ҚОНУН
ҲУЖЖАТЛАРИГА МУВОФИҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА
ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА**

2022 йил 10 ноябрь

Андижон шаҳар

1. Лойиҳанинг тури - 10.11.2022 йилда тузилган 1-сонли
пудрат шартномасига

2. Лойиҳанинг номи - 2022 йил 10 ноябрдаги 1-сонли пудрат
шартномага асосан “Буюртмачи” Андижон вилояти Мактабгача таълим
бошқармаси бошлиғи А.Азимов бир томондан ва “Пудратчи” деб аталувчи
“ASL STANDART INVEST 2000” МЧЖ номидан раҳбари И.Кутликов
Андижон вилояти Мактабгача таълим бошқармаси биносининг жорий
таъмирлаш ишларини бажариб беришга келишилди.


Шартноманинг умумий нархи 183.489.310 сўмни ташкил қилади.

Асос: Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил
29 августда қабул қилинган “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг
шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги 670-I-сон Қонуни, Ўзбекистон
Республикасининг 2021 йил 22 апрелда қабул қилинган “Давлат харидлари
тўғрисида”ги 684-сон Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2021 йил 2 июлда қабул қилинган “Давлат харидлари
шаффофлигини таъминлаш ва самарадорлигини оширишга доир қўшимча
чора-тадбирлар тўғрисида”ги 5171-сон Қарори талаблари асосида
“Буюртмачи” Андижон вилояти Мактабгача таълим бошқармаси ҳамда
“Пудратчи” деб аталувчи “ASL STANDART INVEST 2000” МЧЖ ўртасида
1-сонли шартнома тузилган.

3. Шартномага киритилган сана ҳақидаги маълумот:

“Буюртмачи” Андижон вилояти Мактабгача таълим бошқармаси ҳамда
“Пудратчи” деб аталувчи “ASL STANDART INVEST 2000” МЧЖ ўртасида
1-сонли шартномаси амалдаги қонунчиликка мувофиқ тузилган ва уни
имзолаш мақсадга мувофиқ бўлади.

**Бошқарманинг юридик
бўлими юристконсулти:**

 **Х.Ахмедов**