



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 4-апрелдаги 49-сонли қарори билан тасдиқланган "Туман (шарҳ)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички хўжалик йўллари таъмирлаш учун ажратилган маблағларнинг жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички хўжалик йўллари таъмирлашга йўналтириш тартиби тўғрисида"ги Низомга асосан 2022 йил Чусч тумани жамоатчилик фикри асосида ғолиб деб топилган ички йўллари жорий таъмирлаш бўйича

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Лойҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида кс	Пудрат шартномаси тузилиши вақтига қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	Шу жумладан:						Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Бошқа харажатлар	Шу жумладан:		Лойҳа экспертиза саваси ва расами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Тупроқ йўли тошга ўтказиш		Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Асфальт йўлни таъмирлаш				2022 йил яқин келинмалар қўйилмалар	Қурилишнинг умумий қиймати			Буюртмачи савлаш харажатлари	Лойҳа экспертиза харажатлари
							км	(минг сўм)	км	(минг сўм)	км	(минг сўм)								
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	1	Пилот МФЙ Йеттедод кўчаси	2022 й.	1,000	98 522,000		1,000	98 522,000					100 492,440	98 522,000	1 970,440		1 970,440			
2	2	Гузар МФЙ Калта Масжид кўчаси	2022 й.	1,000	103 222,000		1,000	103 222,000					105 286,440	103 222,000	2 064,440		2 064,440			
3	3	Мўтегажлик МФЙ Қиндиқликтепа кўчаси	2022 й.	1,000	88 600,000		1,000	88 600,000					90 372,000	88 600,000	1 772,000		1 772,000			
4	4	Янгиер МФЙ Фахрийлар кўчаси	2022 й.	1,000	101 812,863		1,000	101 812,863					103 849,120	101 812,863	2 036,257		2 036,257			
		Буюртмачининг жами харажатлари		4,000	392 156,863		4,000	392 156,863					400 000,000	392 156,863	7 843,137		7 843,137			
		Тасвирланмаган лимит																		
		Туман бўйича жами		4,000	392 156,863		4,000	392 156,863					400 000,000	392 156,863	7 843,137		7 843,137			

Чусч тумани Обдордаштинриш бўлимида қилинган бўлиши билан: Рузимбоев 2022 йил



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Наманган вилояти Чуст туман  
ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи  
Р.Ҳусеинбоев  
2022 й



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 4-апрелдаги 49-сонли қарори билан тасдиқланган "Туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида худудий ички ҳужалик йўлларни таъмирлаш учун ажратилган маблағларни жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички ҳужалик йўлларини таъмирлашга йўналтириш тартиби тўғрисида" ги Низомга асосан 2022 йил Чуст тумани жамоатчилик фикри асосида голиб деб топилган ички йўлларини жорий таъмирлаш бўйича

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар ким имзо кўйиб тасдиқловчилар, комиссия аъзолари: Чуст туман ободонлаштириш бошқармаси вакили Т.Мадалиев, МФЙ раиси ва Лойиха ташкилот вакили А.Турсунов мазкур кайдномани туздиқ шу туғридаки, мавжуд кўчани визуал текшириш, инструментал ўлчашлар натижасида кўйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

Т/р	Ишларнинг манзили		Ҳажми	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихала кузда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ҳажми бирлиги	Микдори (ҳажми)	(Изоҳ)		
	К/м	Пикетаж									
	дан	гача	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Пилот МФЙ Истеъод кўчаси</b>											
1	0	1	0+00 7+52 11+42 13+07 13+86,5	7+52 11+42 13+07 13+86,5	1386,5	Куча йул пойини кенглиги 4,5-5 метрни ташкил этади. Мавжуд куча туپроқли бўлиб қопламаси йук.	Механизм ёрдамида йул пойини текислаш.	752x4 390x4,5 165x5 79,5x4	м2	5906	
						КПША га 10% майдаланган тош қушилган материалдан Н=20 см қалинликда қатлам қуриш. ГОСТ25607-2009 С4		752x4 165x5 390x4,5 79,5x4	м2	5906	

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИНИ ТУЗДИҚ

Чуст туман ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Пилот МФЙ МФЙ раиси:

Лойиха ташкилот вакили:

Т.Мадалиев

Т. Рустамбеков

А.Турсунов



**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
**Наманган вилояти Чуст туман**  
**ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи**  
**Р.Рўзимбоев**  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил

**Наманган вилояти Чуст тумани бўйича 2022 йил 2-мавсум жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбирларни молиялаштириш бўйича Пилол МФЙ Истедодкўчасини жорий тамирлаш**

**Т Е Х Н И К   Т О П Ш И Р И Қ**

Буюртмачи	Наманган вилояти Чуст туман ободонлаштириш бошқармаси.
Лойихачи	Танлов асосида аниқланади.
Пудратчи	Танлов асосида аниқланади.
Лойиха учун асос	VI-49-86-6-89-К/22 Халқ депутатлари Чуст туман кенгашининг қарори, Тасдиқланган Манзиллий рўйхат.
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Пилол МФЙ Истедод кучаси.
Лойихалаштириш босқичи	Ишчи лойиха.
Лойихалашни ишлаб чиқиш муддати	Шартномага биноан.
Лойихалашнинг алохида шароитлари	ШНҚ 2.07.01-03 ва ШНҚ 2.05.02-07.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил.
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил.
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Туманга қарашли аҳоли пункт кўчалари, қатнов қисми кенглиги 4-5 метрни ташкил этади.
Алохида талаблар	Лойихада механизм ёрдамида йул пойини текислаш ва КША га 10% майдаланган тош қушилган материалдан Н=20 см калинликда катлам қуриш. ГОСТ25607-2009 С4.
Смета ҳужжатларига талаблар	Смета ҳужжатлари қурилишнинг бошланғич нархи “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган келишув баённомасига асосан жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандарти.
Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

**Буюртмачи:**

Чуст туман ободонлаштириш бошқармаси вакили:  Т.Мадалиев



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**Наманган вилояти Чуст тумани Пиллол МФЙ Истедод кўчасини жорий таъмирлаш.**

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	38 403,696
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 369,133
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	28 353,897
5	ИТОГО	72 126,726
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,4%	13 271,318
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	85 398,044
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	273,274
10	НДС 15%	12 850,698
11	<b>ВСЕГО с НДС</b>	<b>98 522,015</b>
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
14	<b>ВСЕГО</b>	<b>98 522,015</b>
15	<b>БЕЗ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>98 522,015</b>

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП


МП

Директор

М.Рахимов

Составил

А.Турсунов





Наименование  
стройки -**Наманган вилояти Чуст тумани Пилал МФЙ Истедод кўчасини жорий таъмирлаш.****ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1**на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**Основание: **АССОСИЙ ИШЛАР КАЙДНОМАСИ**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потре- бность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	245,6819	21854	5369133,239
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	147,8226	0	0
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>5369133,24</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	16,00476	164742	2636656,396
2.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	34,96243	96538	3375203,137
3.		258	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,248199	116805	379405,861
4.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	8,445317	89891	759157,98
5.		2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т НАММ ND 110 S/N	маш.-ч	35,96642	283564	10198781,76
6.		2846	Катки дорожные 30 т НАММ 35 S/N	маш.-ч	5,433351	193015	1048718,189
7.		3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	43,7621	227502	9955973,244
<b>Итого по строительным машинам</b>				<b>СУМ</b>			<b>28353896,57</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		9219	Вода	м3	62,01107	0	0
2.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	1346,526	10343	13927118,91
3.		43113	Щебень	м3	149,6298	33913	5074393,854
<b>Итого по материальным ресурсам</b>				<b>СУМ</b>			<b>19001512,77</b>
<b>Ресурсы по проекту</b>							
1.	S148-6-1		ТРАНСПОРТ ГПС 6 КМ	Т	2423,747	6298,2	15265242,66
2.	S148-19-1		ТРАНСПОРТ ШЕБЕНЬ 19 КМ	Т	224,4446	18431,9	4136940,884
<b>Итого ресурсы по проекту</b>				<b>СУМ</b>			<b>19402183,55</b>

Составил:





## Наманган вилояти Чуст тумани Пилол МФЙ Истедод кўчасини жорий таъмирлаш.

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АССОСИЙ ИШЛАР КАЙДНОМАСИ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0102-027-01	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000M2	5,9058	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,94	5,5515
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,39	2,3033
1.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,55	3,2482
2	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2	5,9058	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	245,6819
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	116,2855
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	13,7015
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	34,9624
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	8,4453
2.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	24,1548
2.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	5,4334
2.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	29,5881
2.9	9219	ВОДА	M3	10,5	62,0111
2.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	136,8	807,9156
2.11	43113	ЩЕБЕНЬ	M3	15,2	89,7684
3	E2704-003-08 ДОП. 7 К=8	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	5,9058	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,4	25,9856
3.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	11,8116
3.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	14,174
3.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	91,2	538,6104
3.5	43113	ЩЕБЕНЬ	M3	10,136	59,8614
<b>РАЗДЕЛ 1.ТРАНСПОРТ</b>					
4	C148-6-1	ТРАНСПОРТ ГПС 6 КМ	T	2423,7469	
5	C148-19-1	ТРАНСПОРТ ШЕБЕНЬ 19 КМ	T	224,4446	
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		245,6819
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		147,8226
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		16,0048
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		34,9624
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		3,2482
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		8,4453
7	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		35,9664
8	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		5,4334
9	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		43,7621
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
10	9219	ВОДА	M3		62,0111
11	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3		1346,526
12	43113	ЩЕБЕНЬ	M3		149,6298
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
13	408-0006-1	ТРАНСПОРТ ГПС 6 КМ	T		2423,74689
14	408-0019-1	ТРАНСПОРТ ШЕБЕНЬ 19 КМ	T		224,444625

СОСТАВИЛ

А.ТУРСУНОВ

ПРОВЕРИЛ

А.АБДУРАХИМОВ





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:08-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 69006**

**Obyekt nomi** «Chust tumani Pilol MFY Istedod ko'chasini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Chust tumani Obodonlashtirish boshqarmasi  
**Bosh loyihachi** - "NAMANGAN YO`L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ  
**Litsenziya** AL-000467 27.12.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan  
**Moliyalashtirish manbai** - Budget  
**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida  
**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash  
**Murojaat raqami:** № 66557

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Xalq deputatlari Chust tumani Kengashining 29.09.2022 yildagi VI-49-86-6-89-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Chust tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Chust tumani Moliya bo'limi, Chust TYFUK va buyurtmachi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 1.4. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 7.11.2022 yildagi 772910-sonli shartnoma.
- 1.5. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.
- 2.6. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan qurilish materiallari narxlari, mashina-mexanizmlar bir soatlik xarajati, pudratchining boshqa xarajatlari, ish xaqi va yuk tashish narxlari kattaligi bayonnomasi.
- 2.7. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan xom-ashyolar tashish masofasini o'lchash dalolatnomasi.



### 3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **98522,015 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	85671,317	ming so'm
QQS:	12850,698	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

### 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Chust tumani Pilol MFY Istedod ko'chasini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH**