

10«11»2022 yil.

1110-4-209-TB/2022-son

PUDRAT SHARTNOMASI

Кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган номидан **Низоми** асосида фаолият кўрсатувчи «KESH QURILISH STANDART» МСНД директори Н.Рузиколов бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган номидан **Низоми** асосида фаолият кўрсатувчи Шахрисабз шаҳар Тиббиёт бирлашмаси бош врачи Н.Халилов иккинчи томондан **Низом** бўйича Шахрисабз шаҳар Тиббиёт бирлашмаси МСКТ биноси ишларини бажарни учун мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1-модда. Таъриф.

1. Мазкур шартнома (контракт) кулланиладиган тушунчалар куйидагилар:

«Шартнома (контракт)»: - Келгуси ўринларда шартнома (контракт) деб юритиладиган: «Буюртмачи» ва «Пудратчи» имзо чекадиган барча кафолатлар, иловалар, курилиш жараёнида томонлар имзо чекишлари мумкин бўлган күшимчалар ва ўзғартиришлар аке эттирилган мазкур хужжат.

«Мувакқат ишшоотлари»: -«Пудратчи» томонидан курилиш майдонида ўрнатиладиган ва курилиши бошлаш ҳамда якунлаш учун зарур бўлган ҳамма турдаги вактичалик ишшоотлар.

«Курилиш майдони»: -Мазкур шартнома доирасида «Буюртмачи» томонидан далолатнома асосида «Пудратчи» га берилган ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони чегарасини ураш ёки бошка режага асосан ўрнатиладиган бошка белгилаб куйилади.

«Ишлар»: -«Пудратчи» томонидан мазкур шартнома (контракт) шартларига мувофиқ бажарилиши лозим бўлган ишлар. Курилиш, монтаж ва созлаш, ишга тушириш, камчиликларни бартараф этишлар шунга киради.

«Яширин ишлар»: -Кейинги ишлар ва конструкциялар билан яшириб кетиладиган ишлар. Бу ишларнинг сифати ва аниклигини кейинги ишлар бажарив бўлингандан кейин аниклаб бўлмайди.

«Ижро хужжатлари»: -Объект курилиши учун ишчи чизмалари комплекти, бажарилган асли ишларнинг шу чизмаларга мувофиқ келиши ёки ишлар бажарилиши учун маъсул бўлган шахс томонидан уларга киритилган ўзғартиришлар ҳакидаги ёзувлар; ишларни бажаришда кулланиладиган материаллар. Конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи сертификатлар, техник паспортлар ва бошка хужжатлар; яширин ишлар гувохлиги ҳакида ҳамда алоҳида маъсултли конструкцияларни оралиқда кабул килиш ҳакидаги далолатномалар; монтаж килинган жихозларнинг якка тартибда синаб кўрилгани ҳакидаги гувоҳнамалари; иш юритиш журналлари ҳамда курилиш мъёри ва коидаларида кузда тутилган бошка хужжатлар.

«Маъқуллаш»: -«Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан ёзма равишдаги тасдиқлаш.

«Контракт нархини билиш» Шартнома бўйича объектни умумий кийматини этапларга бўлиш хар бир босқичнинг кийматини аниқ белгиланиши.

2-модда. Шартнома мазмуни

2. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига кура Шахрисабз шаҳар Тиббиёт бирлашмаси МСКТ биносини қуриш ишларини килиш кузда тутилган объектини фойдаланишга топшириш бўйича курилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи» га курилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиб ишларни кабул килиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

3-модда. Шартнома бўйича ишларнинг киймати.

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган ишлар киймати барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган холда жорий нархларда 550 000 000 (Беш юз эллик миллион) сўмни ташкил этади.

3.2. Курилиш нархи ва муддати мазкур шартноманинг моддаси 3.1 пунктига ва 6 моддаси 6.1 пунктига асосан узил-кесил хисобланади ва қайта кўриб чиқилмайди, куйидаги ходатлардан ташкил:

- Ишлар хажми Буюртмачилар томонидан ўзғартирилганда;
- Объектлар курилиши 1 (бир) йилдан ортиқ бўлганда.

3.3. Курилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда ишшоот киймати иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниклаштирувчи конун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

3.4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб утилган ўзғартиришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага күшимча битим билан расмийлаштирилади.

-2-

4-модда. «Пудратчи» нинг мажбуриятлари:

Мазкур шартнома бўйича ишларни бажариш учун, «Пудратчи» З-моддада кузда тутилган нарх хисобида қўйидаги ишларни бажаради:

4.1. Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга иловага мувофик ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва (ёки жалб килинган кучлар билан) бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи» га мазкур шартнома ишларига мувофик топшириш;

4.2. Курилиш майдонига 1-иловага асосан бажарилиши лозим бўлган курилиш ишларига зарур бўлган курилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб ускуналар ва бутловчи буюмлар, курилиш техникаларини етказиб бериш уларни қабул килиш, тушуриш, омборда саклаш.

4.3. Ўз кучлари ва воситалари билан курилиш майдони худулида материалларни саклаш ва мазкур шартнома бўйича ишларни адо этиш учун зарур бўлган барча муваккат иншоатларни барпо этади.

4.4. «Буюртмачи» ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши шартнома мавзуси, субпудратчининг номи манзили тўгрисида хабардор килиш;

4.5. Унинг ёрдамчи пудрадчилари томонидан мазкур шартнома (контракт) бўйича тегишли ишларнинг бажарилиши учун «Буюртмачи» олдида жавобгардир.

4.6. Ишларни бажариш чоғида техника хавфсизлигини таъминлайди, атроф мухитни, кўкаланзорлар ва ерларни муҳофаза этиш бўйича курилиш майдонига зарур бўлган тадбирлар бажарилишини таъминлайди, ҳамда ёритгичлар ўрнатади.

4.7. Курилиши тугалланган обьектни қабул килиш ҳакидаги далолатномага имзо чекилганидан кейин бир ой муддат ичida ўзига тегишли бўлгашан курилиш машиналари ва жихозлари, транспорт воситалари, асбоб-учкуналари, курилиш материаллари, буюмлари, конструкцияларни курилиш майдони ташкарисига чиқаради, курилган муваккат бино ва иншоатларни бўзиб, ташиб олиб кетади.

4.8. Курилиш майдонининг курикланишини амалга оширади. Курилиш майдонига, етказиб берилган, иншоатга тегишли бўлган курилиш материаллари, ускуналарни ярокли холда сакланишини, курикланишини тулик ўз хисобидан ва имкониятидан чиқиб таъминлайди. Хар бир йуколган, синган, яроксиз холга келиб кошган маҳсулотлар учун жавобгарлигини ўз зиммасига олади.

4.9. Мазкур шартномада барча мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига блади.

4.10. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажариллиши ҳамда обьектнинг фойдаланишига тайёр холда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тулик мулкий жавоб беради.

5-модда. «Буюртмачи» нинг мажбуриятлари.

Мазкур шартномани бажариллиши учун «Буюртмачи».

5.1. Барча лойиха хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиб «Пудратчи» га тақдим килиш.

5.2. Ишлар бажариллиши устидан доимий курилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул килинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат килиш, «Пудратчи» дан тугалланган ишларни қабул килиб олишини таъминлаш;

5.3. «Пудратчи» нинг барча мурожаатларини ул кун муддатда куриб чиқиш ва карор қабул килиш;

5.4. Молиялаштириш - «Пудратчи» га аванс ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

5.5. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида «Пудратчи» га ишларни қабул килиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари рўйхатини тақдим этади;

6-модда. Ишларни бажариш муддати.

6.1. Шартнома:

- миллий валюта «сумда» ўзаро хисоб-китоб қилинганда томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;
- кейинчалик ЭАВга конвертация қилган холда миллий валютада «сумда» ўзаро хисоб-китоб қилингандан шартнома қонун хужжатларига мувофик рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

6.2. Ишлар мазкур шартнома (контракт) бўйича, ишларни олиб бориш жадвалига мувофик бошланиши, якунланиши ва олиб борилиши керак. (1-илова).

6.3. Курилишнинг фойдаланишига топшириш муддати «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи» нинг хисоб ракамига пул маблағи тушрилгандан сўнг 1 ой мобайнида тулик якунланиши белгиланди.

-3-

6.4. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига ва курилиш монтаж ишлари режасига мувофик курилиш тиклаш ишларини бажаришга киришади.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр этиб белгиланди.

6.6. Томонлар ўз мажбуриятларини тулик бажармагунларига кадар шартнома ўз кучини ва муддатини саклайди

7-модда. Туловлар ва хисоб-китоблар.

7.1. «Буюртмачи» шартнома тузилган иншоотда бажарилган ишлар учун туловни, мазкур иншоотга маблагларни молиялаштирувчи орган томонидан маблаглар молиялаштирилгандан сўнг туша мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.2. «Буюргачи» «Пудратчи» га шартнома бўйича ишлар умумий жорий кийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказади.

7.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин берилган авансни хисобга олган холда ишшоотнинг умумий шартномавий жорий киймати хисобидан ойма ой амалга оширилади.

7.4. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга топширилгунга кадар, ногондек йуқотилиш ва шикастланиш таваккали «Пудратчи» нинг зиммасида бўлади, бартараф этишининг иложи бўлмайдиган холатлар бундан мустасно.

7.5. «Буюргачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига кабул килган мажбуриятлари шартнома кучга кирган кундан бошлаб уттиз кун мобайнида бажармаган тақцирда, «Пудратчи» бу хақда конун хужжатларида белгиланган тартибда «Буюргачи» ни ёзма равишда хабардор килган холда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор килиш хукукига эгадир. Бундан кунгаш «Буюргачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун хак тулашдан озид килинмайди.

7.6. Айrim холларда, агар «Пудратчи» нинг харажати хисобига олинган ишларнинг аникланган нархидан кам бўлгандан, «Пудратчи» шартномада кузда тутилган нарх бўйича ишлар учун хак тулаш хукукини ўзида саклаб колади, агарда «Буюргачи» «Пудратчи» нинг маблагларни тежаб колишида бажарилган ишларнинг хажми ва сифатига таъсир этганини исботлай олмаса.

8-модда. Ишларни олиб бориш.

8.1. «Буюргачи» курилиш майдонига ўз вакили - техник аудиторини тайинлайди. У «Буюргачи» номидан «Пудратчи» билан биргаликда ишларни амалга хажми ва сифати устидан техник назоратни амалга оширади, бажарилган ишларни далолатномасини расмийлаштириради шунингдек мувофиқлигини текшириб боради. Техник назоратчи аудитор курилиш ишлари олиб борилаётган ишшоотда чорак якуни билан хеч бир тусиксиз мустакил бажарилган ишлар хажмини умумий назорат улчовидан ўтказади. Техник назорат ўтказиш улчовларини бажарилиши юзасидан маъсул ва жавобгар шахс хисобланади.

8.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари тусиксиз танишиш хукукига эгадир.

8.3. «Пудратчи» техник аудиторни ишлаши учун жой билан таъминлайди.

8.4. Техник аудитор «Пудратчи» томонидан курилиш майдонида бажариладиган ишларни амалга ошириш чоғида пайдо булувчи масалаларни хал килиш бўйича йигилишларда мунтазам равишда катнашади.

8.5. «Пудратчи» ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг б молласида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

8.6. «Пудратчи» объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-курилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.7. Курилиш майдонимда умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи» нинг вазифаси хисобланади.

8.8. «Буюргачи» курилиш майдонини бериш хакидаги далолатнома билан бирга ортиқча тупрок ва курилиш чикиндиларини тукиш учун ва стишмайдиган тупрок казишга каръср учун жой ажратиш хакида хужжатларни «Пудратчи» га топшириади.

8.9. «Буюргачи» курилиш майдонини «Пудратчи» га топшириш хакидаги далолатномага имзо чекилган санадан эътиборан 3 кун муддат ичida курилиш майдонини белгилаш ва объектларни боғлаш бўйича ишларни бажариш учун геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини «Пудратчи» га тақдим этади.

8.10. Курилиш майдонида ишларни бажариш даври учун курилган муваккад коммуникация боғламалари ва янги курилган коммуникацияларни нукталаға улашни «Пудратчи» амалга оширади.

8.11. «Пудратчи» курилиш учун куллайдиган курилиш материалларини, жихозлари ва бутловчи буюмларни конструкция ва тизимлар сифатининг лойиха хужжатига кўрсатилган хусусиятларга, давлат андозасига, техник шартларга мос келишини ва техник паспортга, сертификатга ёки уларнинг сифатига гувоҳлик берувчи бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.12. «Пудратчи» алоҳида маъсулятли конструкциялар ва яширин ишларни уларнинг тайёрлигига караб, кабул бошланишидан иккى кун олдин «Буюргачи» га ёзма равишда хабар беради.

Кабул килинадиган конструкция ва ишларнинг тайёрлиги, маъсулятли конструкцияларни оралиқда «Пудратчи» томонларида чекиладиган имзо билан тасдиқланади.

«Пудратчи» кейинги ишларни бажаришга факатина «Буюргачи» нинг ишларни адo этиш журналига киритилган ёзма руҳсатномасидан сўнггина киришади.

Агар ёпик ишлар «Буюргачи» нинг тасдиғисиз бажарилган ёки у бу хақда хабардор килинмаган ёхуд кечикиб хабардор килинса, у холда «Пудратчи» унинг талаби бўйича ўз хисобидан «Буюргачи» кўрсатмасига биноан хоҳлаган яширин ишларни очиш, сўнгра эса уни кайта тиклашга мажбурдир.

8.13. Агарда «Буюртмачи» томонидан ишлар сифатсиз бажарилгани аниланса, «Пудратчи» ўз кучи билан ва курилишнинг умумий кийматини кўпайтирасдан, белгиланган муддатда бу ишларни тегишли сифатини таъминлаган холда кайтадан бажаришга мажбур.

Агар «Пудратчи» қиска (техник имконияти) муддатда сифатсиз ишни тиклай олмаса, «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан сифатсиз бажарилган ишни тегишли хақ тушаш эвазига тиклаш учун бошка шахсларни жалб этишга хақли. Бу ишларни бишқа шахслар томонидан тузатиш билан борлик харажатлар «Пудратчи» нинг зиммасига юкланди.

9-модда. Мехнатни муҳофаза қилиш.

9.1. «Пудратчи» курилиш бошланишидан то тугагунча «Буюртмачи» томонидан курилиш якунланган обьект кабул килингана қадар, девор билан уралган курилиш майдони худудидаги материаллар, жихозлар, курилиш техникалари ва бошка мулкларнинг тегишлича муҳофаза этилишини таъминлади.

9.2. Объект кабул килингандан кейин курилган бинолар ва иншоотлар, шунингдек материаллар, жихозлар ва бошка мулкларнинг сакланиши учун жавобгарлик «Буюртмачи» зиммасига тушади.

10-модда. Барагарф этиб бўлмайдиган куч (форс мажор) холатлари.

10.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тула ижро этилмай қилиши табиий ходисалар, харбий харакатлар ва бошка бартараф этиб бўлмайдиган бошка кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу холат мазкур шартнома (контракт) ижросига бевосита таъсири кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг қисман ёки тула ижро этилмай колгани учун жавобгарликдан озид бўладилар.

Мазкур шартнома (контракт) бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат хукм сўрган вактга мос равиша орқага сўрилади.

10.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти унинг оқибатлари I ойдан ортиқ вактга чузиладиган бўлса, «Пудратчи» ва «Буюртмачи» курилишни давом эттириш ёки номаълум вактга тўхтатиш (консервация) учун чора тадбирлар куришни муҳокама этадилар ва шунингдек алоҳида холатлар асосли бўлса, кушимча шартнома тузилиб иншоотни курилиш муддати ўзгартирилади.

Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилишини талаб қилишга хаклидир.

11-модда. Курилиш тугалланган обьектни қабул қилиб олиш.

11.1. Объект «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи» нинг иншоотни тайёргарлиги тўғрисидаги ёзма билдиришномасини олгандан бошлаб 5 (беш) кун ичida қабул қилинади.

11.2. «Пудратчи» курилиши тугалланган обьект қабул қилиниши бошланишидан беш кун олдин «Буюртмачи» га мазкур шартнома (контракт) 5-моддасининг 5.5. бандига асосан «Буюртмачи» белгиланган таркибдаги икки нусха ижро хужжатларини топширади. «Пудратчи» хужжатлар амалда бажарилган ишларга тула мос эканлигини ёзма равиша «Буюртмачи» га тасдиклади.

-5-

11.3. «Буюртмачи» обьектни қабул килган вактдан бошлаб обьект «Буюртмачи» нинг мулкига айланади.

12-модда. Кафолатлар.

12.1. «Пудратчи» қуйидагиларни кафолатлайди:

- мазкур шартномада белгиланган барча ишларни тула ҳажмла ва белгиланган муддатда бажаришни;
- барча ишлар сифатини лойиха хужжатлари ва амалдаги меъёрларга муовфикалигини;
- ишларни қабул қилиш чорига ва обьектни кафолатли ишлатиш даврида аниланган камчилик ва нуксонларни ўз вақтида бартараф этишини;

12.2. Лойиха хужжатларига ҳамда курилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларига муовфик барча ишларни бажариш сифатини;

12.3. Ўзи томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материаллари, асбоб ускуналари ва бутловчи буюмлар, қонструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўросатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига муовfикалигини;

12.4. Агар обьектдан фойдаланишининг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишини давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

- мавжуд нуксонлар ва уларнинг бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи» нинг икки томонлами далолатномасида кайд этилади.

12.9. Агар «Пудратчи» топилган нуксон ва камчиликларга далолатнома тузилишидан ёки унга имзо чекишдан бош торгча, «Буюртмачи» уларни тасдиклатиш учун камчилик ва нуксонлар ҳамда уларнинг тафсифи бўйича тегишли далолатнома тузадиган мадакали экспертларни тайинлади. Аммо булар томонларнинг шу масала юзасидан арбитраж судига мурожаат қилиш хукукларини истиноси этмайди.

13-модда. Лицензиялар (сертификатлар)

13.1. Томонларга ўзлари етказиб берадиган хажмда ишларни бажариш ва объектни ишлатиш учун зарур бўлган материаллар, жихозлар, бутловчи буюмларга лицензия (сертификат)лар олиш билан боғлик бўлган барча харажатларни зиммаларига олиш мажбурияти юклатилади.

14-модда. Шартномани бекор килиши.

14.. «Буюртмачи» «Пудратчи» дан куйидаги холларда шартномани бекор килинишини талаб этишта хақли:

14.1. «Пудратчи» курилишни «Буюртмачи» га боғлик бўлмаган сабабларга кўра бир ойдан ортик кечиктирганда;

14.2. Ишларнинг тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи» нинг айби билан бир ойдан ортик муддатга кўнайган холда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда.

14.3. «Пудратчи» томонидан лойихада кузда тутилган шартноманинг шарти бузилгандана ва оқибатда иш сифатининг пасайиб кетишига олиб келганда;

14.4. «Пудратчи» нинг курилиш фаолияти лицензияси бекор килинганда, давлат органлари томонидан иш юритишдан маҳрум этувчи амалдаги конунчилик доирасида, бошка конун хужжатлари мавжуд бўлган тақдирда.

14.5. Мазкур шартномада кузда тутилган жарима санкциясини «Пудратчи» тулашдан бош тортса.

14.6. Конун хужжатларига мувофик бошка асослар бўйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

14.7. «Пудратчи» куйидаги холларда шартнома (контракт) бекор килинишини талаб килишга хақли;

14.8. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи» га боғлик бўлмаган сабабларга кўра 1 ойдан ортик муддатда курилиш-монтаж ишлари бажарилиши тўхтатиб куйилганда;

14.9. «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш ишартлари бажарилмаганда;

14.10. Конун хужжатларига мувофик бошка асослар бўйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

14.11. «Буюртмачи» ва «Пудратчи» нинг биргаликда кабул килинган карори бўйича шартнома (контракт) бекор килинганда тулланмай қолган курилиш обьекти 1 ой муддатда «Буюртмачи» га

-6-

тоширилади. «Буюртмачи» бажарилган ишлар кийматини тошириш, кабул килиш далолатномасига асосан «Пудратчи» га тулайди.

14.12. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур модда қоидасига мувофик иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

14.13. шартнома бекор килинганда айборд томон иккинчи томонга етказилган зарарни шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

14.14. Шартномани бир томонлама бекор килинишига йул куйилмайди. Конун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган холлар бундан мустасно.

15-модда. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги.

15.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарар даражада бажармаган тақдирда айборд томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни қоплайди.

- Ўзбекистоги Республикаси фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-хукукий базаси тўғрисида» ги Ўзбекистон Республикаси конунида, бошка конун хужжатларида хамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошка жавобгарликка тортилади.

15.2. Мазкур шартномада тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганилиги, ўз вактида молиялаштирилмаганилиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларини бузганилиги учун; «Буюртмачи»:

- «Пудратчи» га кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0.4 фоизи микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар кийматининг 50 фоиздан ошмаслиги лозим.

- Пеня туланиши «Буюртмачи» нинг шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

- Шартномага мувофик бажарилган ишлар хажмини тасдиқлаш асоссиз равишда бош тортганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи» га ўз тасдиқлашни рад этган ёки бош торған сумманинг 15 фоизи микдорида жарима тулайди.

«Пудратчи»:

- «Пудратчи» обьектини ўз вактида ишга тушириш буйича ўз мажбуриятларини бўзганилиги учун «Буюртмачи» га муддат ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0.5 фоизи микдорида пеня тулайди, бирор бунда пенянинг умумий суммаси обьект шартномавий жорий кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

- «Буюртмачи» томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар бартараф этилмаганилиги учун «Пудратчи» «Буюртмачи» га ўтказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар

кийматининг 0.5 фоизи микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

- Пеня тулаш «Пулратчи» нинг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган заарларни коплашдан озод килмайди.

15.3. муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошкача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларнинг ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод килмайди.

16-модда. Низоларни ҳал этиш тартиби.

16.1. Шартнома (контракт) ни ижро этмаганлиги ёки старли даражада бажарилмаганлиги учун, жавобгарлик агар шартномада ўзгача кузда тутилмаган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-хукукий базаси тўғрисида» ги конунига, Ўзбекистон Республикаси фукаролик кодексига асосан жавобгарлик чоралари кулланилади.

16.2. Лавозимли шахс томонидан шартнома мажбуриятларини бузганлиги учун жавобгарлик чораси Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-хукукий базаси тўғрисида» ги конунининг 35-моддаси билан белгиланади.

16.3. Шартномани бажаришда ва бекор килишида шунингдек етказилган заарларни коплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хўжалик суди томонидан кўриб чиқилади.

17-модда. Алохида шартлар.

17.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин томонлар ўртасидаги мазкур шартномага дахлдор олдинги барча ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, келишувлар ўз кучини йўқотади.

-7-

17.2. «Пулратчи» «Буюртмачи» нинг ёзма рухсатисиз обьектни ёки унинг алохида бир кисмини куриш учун лойиха хужжатларини учунчи шахсга сотиш ёки ўтказиши хукукига эга эмас. Бундан субпудратчилар мустасно.

17.3. Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартериш ва қушимчалар, агар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, томонлар имзо чекан булсалар хакикий деб хисобланади.

17.4. «Буюртмачи» ва «Пулратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки ўзгартеришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши шарт.

17.5. Агар «Пулратчи» шартнома бўйича ишлар якупланган кейин курилиш майдонида ўзига тегишли мол-мulkни колдирса, у холда «Буюртмачи» «Пулратчи» курилиш майдонини озод килиш санаасигача бажарилган ишлар учун унга ҳак тулашни кечиқтиришига хаклиdir.

17.6. Барча электр асбллари, ускуналар, жихозлар, кабель маҳсулотлари, насослар ва бошқа жихозларнинг сифат сертификатлари ҳамда техник паспортлари бўлиши шарт.

17.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча холлар учун амалдаги конун хужжатлари нормалари кулланилади.

17.8. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган З нусхада тузилди.

18-модда. Шартнома (контракт) нинг хукукий экспертизаси.

18.1. Шартнома (контракт) нинг мазмуни уни тузишга тайёрлаш жараёнида юридик хизмат субъектлари ёки жалб этилган адвокатлар томонидан конунчиликка мувофиқ келиши текширилган бўлиши даркор, уларнинг имзосисиз ёки хulosасисиз шартнома (контракт) тузилишига йул куйилмайди.

18.2. Шартнома (контракт) ни тузиш, ижро этиш, ўзгартериш ва бекор килиш, шунингдек келтирилган заарни коплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда иктисадий суди томонидан ёки томонларнинг келишувига биноан ҳакамлар суди томонидан куриб чиқилади.

*

19. ТОМОНЛАРНИНГ КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ БЎЙИЧА МАЖБУРИЯТЛАРИ

19.1. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар коррупцияга қарши курашиш бўйича қоидаларга, шу жумладан амалдаги қонунларга риоя этилишини таъмийлайди;

- яъни томонлар бир-бирига ёки давлат иштирокидаги ташкилот ходимига пора бериш ёки пора беришда воситачилик қилиш моддий ёки номоддий наф олишдан тийилиши лозим. Томонлар ушбу харакатларнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар қабул қилишини кафолатлайди.

19.2. Томонлар коррупцияга қарши қоидалар бўзилганда ёки асосли гумонлар юзага келганда дархол ёзма равища (электрон поча) ёки ишонч телефони орқали бир бирини хабардор қилиш мажбуриятни олади. Бунда томонлар юзага келган холатга ойдинлик киритиш мақсадида ёзма изоҳ талаб қилиш ҳуқуқига эга ва мурожаатни олган томон 10 кун иш куни мобайнида тушинтириш бериши ёки ўз фикрини билдириш мумкун.

19.3. Мазкур бобнинг талаблари бажарилмаганда, шу жумладан белгиланган муддатда коррупцион хавф-хатар бартараф этилмаса томонлар амалга оширган чоралар коррупцион холатни пасайишига олиб келмаса, бошқа томон шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга ёки унинг ижросини тұхтатиб қўйиш мумкун.

20 -модда. Томонларнинг реквизитлари:

«Пудратчи»

Номи: «KESH QURILISH STANDART» МЧЖ
Манзил: Шахрисабз шаҳар Беруний кӯча 26-үй
х/р 20208000 600611156001
Банк: ХАТБ Траст банк Карши филиали
МФО 01109 ИИН: 303909390
ОКЭД: 41201

Рахбар:
Н.Рузикулов



«Буюртмачи»

Номи: Шахрисабз шаҳар Тиббиёт бирлашмаси
Манзил. Шахрисабз шаҳар ипак йули 108үй
х/р. 100022860104057073101054006
Банк: тошкент марказий банк
МФО: 0014 СТИР: 207267234
ОКЭД: 86100
Телефон: 522 19 000
Уз.Рес. молия вазирлиги газначилиги
Газна х/р 23402000300100001010
СТИР 201122919 МФО 00014

Рахбар:

Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR
Code ni skanerlang.



Imzolovchi F.I.SH.	NURIDDIN XALILOV IBROXIMOVICH
Imzolangan sana	10.11.2022 11:52
Hujjat kodi	PF5128034678
Hulosa kodi	LK5245520300

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

Loyihaning turi: Shartnoma

Loyihaning nomi: Pudrat shartnomasi

Loyihaning ishlab chiquvchisi va tizimga kiritilgan sanasi: Shahrisabz shahar tibbiyot sirlashmasi 2022-yil 9-noyabr kuni tizimga kiritilga

Shartnomaning qiymati : 550 000 000 besh yuz ellik million so‘m tashkil qiladi

Shartnomaning amal qilish muddati 2022-yil 31-dekabrgacha

Loyiha O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi hamda O‘zbekiston Respublikasining 998-yil 29-avgustdagи “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi o‘g‘risida”gi qonuniga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Izoh: Yuriskonsult tomonidan ushbu shartnoma bo‘yicha berilgan xulosaning predmetiga isob-kitob (moliyaviy) ishlari kirmaydi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Shaxrisabz shaxar
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



SH.SH.SHERIPOVA

10.11.2022



Юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказиши тўгрисида

ГУВОХНОМА

Реестр партаб раками -12030

№ - 0012030

2016 й. "20" апрел

Мазкур гувоҳнома юридик шахс **"KESH QURILISH STANDART"** mas'uliyati
(Ўзбек тилидаги тўлиқ ва кинкагтирилган номи)
cheklangan jamiyati

(Юридик шахс бўлгани лекон хўжаликлари, фермер хўжаликлари учун ажратилган ер участкаси ва унинг майдони хърасатига берилган

Мулкчилик шакли :

МШ

142

Ташкилий хуқуқий шакли :

ТХШ

152

Тармоқ коди :

ХХТУТ

61110

Почта манзили :

МХОБТ

1710245501

Юридик шахс коди :

КТУТ

26153178

Солиқ тўловчининг идентификацион раками:...

СТИР

303909390

Кўшимча маълумотлар:



Шахрисабз тумани Ягона
дарча маркази директори

Т.ГОФУРОВ

2020/5/19 09:06

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Шахрисабз шаҳар ТБ бошлиғи

Н.Халилов

10.11.2022 йил

№

Шахрисабз шаҳри

Шахрисабз шаҳар тиббиёт бирлашмасида таъмирлаш ишларини бажариш бўйича танлов асосида шартнома тузиш ва бажариш бўйича комиссиясининг

ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:

Кун тартибида куриладиган масала:

Шахрисабз шаҳар тиббиёт бирлашмасида таъмирлаш ишларини бажариш учун шартномани тасдиқлаш туғрисида.

Комиссия танлов конкурсга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чиқиб, таъмирлаш ишларини бажариш учун бўйича З та хусусий корхона таклифлари тақдим этилган. Натижка куйидагича:

Танлов конкурс бўйича 2022 йил 20 октябр кунида №166124 сонли лот протокол эълон шакллантирилгандан кейин энг юкори балл билан Kesh Qurilish Standart МЧЖ ғолиб бўлди ва 2 кун мухокамада қўйилди ҳамда бошқа эътиrozлар бўлмагандан кейин Kesh Qurilish Standart МЧЖ билан шартнома тузилди.

ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯ ҚАРОРҚИЛАДИ:

- 1 Kesh Qurilish Standart МЧЖ ғолиб деб топилсин.
2. Kesh Qurilish Standart МЧЖ томонидан тузилган шартномани ғазначиликдан руйхатдан ўтказиш ва олдиндан туловни амалга ошириш Р.Расуловга, таъмирлаш ишларини назорат қилиб бориш ва қабул қилиш С.Холмирзаев зиммасига юклатилсин.
3. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилишни ўз зиммамда қолдирман.

АЪЗОЛАРИ:

Р.Расулов

С.Холмирзаев

Д.Тураева

М.Ражабова

С.Сатторова

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 166124 на приобретение шахрисабз ШТБ да таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 28.10.2022

Время рассмотрения 28.10.2022 15:29

Закупочная комиссия Шахрисабз шахар Тиббийт бирлашмаси, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XALILOV NURIDDIN IBROXIMOVICH	раис	ттб
Секретарь комиссии	RASULOV RAVSHAN AMANOVICH	аъзо	бош хисобчи
Член комиссии	SATTAROVA SURAYYO MANNONOVNA	аъзо	ттб
Член комиссии	XOLMIRZAYEV ABDISALIM SATOROVICH	аъзо	ттб
Член комиссии	TURAYEVA DILBAR SATTOROVNA	аъзо	ттб
Член комиссии	RADJABOVA MAXLIYO XUSANOVNA	аъзо	ттб

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.10.2022 года № лота 166124.

Метод оценки предложений - Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	554 764 463.00
Стартовая сумма	554 764 463.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Обектни ўрганиш ва таъмирлаш ишлари графиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлаш объектини жойда ўрганилганлигини тасдиқловчи хужжат асли, таъмирлаш ишларини бажариш графиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"KESH SAIDAKBAR TRANS" МЧЖ	15	77	10	Экспертная		
"Kesh Qurilish Standart" МЧЖ	15	хужжат	15	Экспертная		
ADIZBEK NUR BARAKA XK	15	550000000	10	Экспертная		

Критерий №2 Тұловға қодирлик

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни таъмирлаш қыйматининг камида 30% миқдори ташкилот банк хисоб варығида (эълон амал қилиш мүддати) еркін пул мабғи мавжудлиги туғрисида банк маълумоти асли. қўшимча равишда мазкур лот буйича ташкилотга пул маблаглари лозим булганда кредит маблаглари билан таъминлаш буйича банк кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"KESH SAIDAKBAR TRANS" МЧЖ	20	77	15	Экспертная		
"Kesh Qurilish Standart" MChJ	20	хужжат	15	Экспертная		
ADIZBEK NUR BARAKA XK	20	550000000	20	Экспертная		

Критерий №3 Молиявий барқарорлик

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг охирги 3 йиллик баланси, молиявий натижаси, банк хисоб рақамидан пул маблағи харакати туғрисида банк маълумоти асли

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"KESH SAIDAKBAR TRANS" МЧЖ	20	77	15	Экспертная		
"Kesh Qurilish Standart" MChJ	20	хужжат	20	Экспертная		
ADIZBEK NUR BARAKA XK	20	550000000	15	Экспертная		

Критерий №4 малака мутахассислар билан таъминланганлиги ва бажарилган пурдат ишлари буйича хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: ташкилот ходимларининг texnat.uz да руйхатдан утган ва фаолият олиб браётган ходимлари туғрисида маълумот. ташкилот томонидан амалга оширилган пурдат ишлари туғрисида тулик маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"KESH SAIDAKBAR TRANS" МЧЖ	10	77	5	Экспертная		
"Kesh Qurilish Standart" MChJ	10	хужжат	10	Экспертная		
ADIZBEK NUR BARAKA XK	10	550000000	5	Экспертная		

Критерий №5 Фаолият учун асос хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома, низом, таъсис шартномаси, паспорт нусхаси, (ишончнома мавжуд булса)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"KESH SAIDAKBAR TRANS" МЧЖ	10	77	10	Экспертная		
"Kesh Qurilish Standart" MChJ	10	хужжат	10	Экспертная		
ADIZBEK NUR BARAKA XK	10	550000000	10	Экспертная		

Критерий №6 Махсус техника ва майда механизмлар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъмирлаш жараени билан боғлик техникалар ва майда механизмлар мавжудлиги (балансда мавжуд булмаса тегишлар хужжатлар тақдим этилиши шарт ва кисман баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"KESH SAIDAKBAR TRANS" МЧЖ	15	77	12	Экспертная		
"Kesh Qurilish Standart" MChJ	15	хужжат	10	Экспертная		
ADIZBEK NUR BARAKA XK	15	550000000	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ADIZBEK NUR BARAKA XK	554 764 463.00	550 000 000.00 UZS	550 000 000.00	00.00	550 000 000.00	27.10.2022 11:55:17	10
"Kesh Qurilish Standart" MChJ	554 764 463.00	550 000 000.00 UZS	550 000 000.00	00.00	550 000 000.00	27.10.2022 11:45:07	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"KESH SAIDAKBAR TRANS" МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ADIZBEK NUR BARAKA XK	72	10	82
"Kesh Qurilish Standart" MChJ	80.0001	10	90.0001

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 166124 от 28.10.2022 года на приобретение

шахрисабз ШТБ да таъмирлаш ишлари определила победителем:

"Kesh Qurilish Standart" MChJ
303909390

и резервный исполнитель: ADIZBEK NUR BARAKA XK (303200714)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XALILOV NURIDDIN IBROXIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	SATTAROVA SURAYYO MANNONOVNA	Согласен	
Член комиссии	XOLMIRZAYEV ABDISALIM SATOROVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEVA DILBAR SATTOROVNA	Согласен	
Член комиссии	RADIJOVA MAXLIYO XUSANOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Шахрисабз ШРБ раҳбари

Н.Халилов

2022 йил

ТЕХНИК ВАЗИФА

Шахрисабз шахар тиббиёт бирлашмасида жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун

ТАНЛОВНИНГ МАЪЛУМОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлов (конкурс) мавзуларига онганиқ кондадарга ва танлов хужжатларининг бошқа бўлимларига келтирилган маълумотларни ёки талабларни узичига олади.

№	Техник вазифа мазмуни	Вазифаларга изоҳ
1	Буюртмачи:	Шахрисабз шахар тиббиёт бирлашмаси
2	Танлов мазмуни	Шахрисабз шахар тиббиёт бирлашмаси худулида таъмирлаш ишлари
3	Танлов номери	№
4	Танлов эълон қилинган жой	Шахрисабз шахар тиббиёт бирлашмаси биносида
5	Алока учун шахс:	Шахрисабз шахар тиббиёт бирлашмаси бошхисобчиси: 97-385-73-76
6	Танлов эълон қилинган жой	Ўзбекистон Республикаси товар-хом ашиё биржаси сайти www.etender.uzex.uz
7	Танловда куйидаги таклифлар иштирок этиши мумкин:	<ul style="list-style-type: none">- Гувоҳнома, Низом, Паспорт;- Танлов иштирокчисининг тулиқ юридик манзили, солик ва банк реквизитлари;- Танлов иштирокчиси камидга 5 йил иш стажига эга бўлиши (факат НДС туювчилар);- Танлов иштирокчиси идора биносига бориб смета ишлаб чиқилиши ва кўришгандиги түгрисида маълумот, таъмирлаш ишлари учун (аферта) таклифи бўлиши, ишларни тулиқ бажарни муддати, объектни малиялантириш ва объектни куриш жадвали;- Танлов иштирокчисининг иш хақи жамтармаси ва доимий ишлөвчи (камидга 10 киши) ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлар (ДСИ дан электрон тасдиқланган нусхаси) ва малакатни соҳа мутахассислари билан таниланганинг (буйруқ всл нутхаси ва дигром копия);- ДСИдан керздорлик түгрисида электрон тасдиқланган маълумотсома;- Охирги уч ўйдаги молиятни ахволи хакидаги хужжатлар, молиятни натижалар хакидаги хисоботлар (баланс хисобетлар)ни нусхаси билан;- Танлов иштирокчисининг салоҳияти, баёндан картотека, кредит ва фоиз тудовлари түгрисида маълумот (асл нутхаси), жумладан тўлоига қодирлиги ва айлайма маблаглар билан таъминлангандиги түгрисида З юзлик маълумот;- Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич

		<p>нархининг 30%дан кам бўлмаган микдоридз айланми маблағлари мавжудлиги хакида тижорат банки томонидан тасдиқлагандан маълумотнома (эълон амал килини муддатига олингани бўлиши) ёки ийланма маблағлар билан таъминлаш тутрисидаги тюкорат банки кафиллиги;</p> <p>Зарурый техникаларнинг ва майдга механизмлар мавжудлиги рўйхати (таъмирланишиларни амалга ошириш учун рўйхати, изкарада булса З томонидан шартнома);</p> <p>Пудрат ташкодонинг З йиллик бажардан ишлари тутрисида маълумотлар (ташкислот ва юдорийвр кесимида Ф2-Ф5 объект расмлари билан);</p>
8	Лицензиялнадиган иш турлари	
9	Интироқчиларнинг танлов хужжатига аниқлик киритиш учун ариза топшириш муддати	Эълон амал килини муддатига
10	Танлов таклифининг амал килини муддати	Танлов таклифи тугаган кундан бошлаб камидан 10 кун
11	Танлов бўйича таклифларни бериш тартиби	Электрон кўринишда www.etender.uzex.uz ахборот парладига жойлаштириш
12	Танлов бўйича таклифларни баҳолаш вакти	Танлов таклифларини баҳолаш муддати, танлов таклифларини кабул килиш тугаган кундан бошлаб 3 кундан ортик эмас
13	Интироқчиларнинг танлов бўйича таклиф киладиган энг юкори нархи:	554764463 сўм
14	Танловга таклифлар бериладиган тил:	Узбек
15	Молиялаштириш манбаси	Махаллий бюджет маблағлари ясосидан
16	Шартнома валютаси	Узбек суми

Барча хужжатлар узбек тилида тайёрланини зарур. Годиб деб топилган интироқчи билан шартнома имзолангандан сунг олдиндан 30% тулов амалга оширилди ва колган 70% тулов пудрат ишлари якуланиб иш хажми, сифати комиссия аъзолари томонидан текширилгандан сунг тўлаб берилади. Таъмирланишиларни смета лойиха хужжатларига мувофик, сифатли бажарилишини таъминланаш масадида, таклиф тақдим этаётган субъектлар томонидан таклиф киймати буюртмачи томонидан тақдим этилаётган кийматига нисбатан кўн микдорда насаймаслиги шарт. Чунки бозор иктисадиёти шароитида нархлар кескин ўзгариши бажариладиган иш хажмига туридан тутриси таъсири этиш эктимоллиги комиссия томонидан инобатта олинади.

Бош хисобчи:

Р.Расулов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 31-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59501

Obyekt nomi «Shaxrisabz shahridagi Shaxrisabz shahar tibbiyot birlashasi hududidagi MSKT xonasi bilan va gemodealiza xonasini joriy ta'mirlash»

Buyurtpachi – Shaxrisabz shahar Tibbiyot Birlashmasi

Bosh loyihachi - "Architect State Management" MCHJ

Litsenziya №000094. berilgan sana: 16.07.2019y.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budget

Bosh pudratchi – tanlov

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 57039

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 16.07 № 118- sonli xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ishchi loyixa xujjalari tarkibi quyidagicha:

- «Qushimcha bino» (qismlar AS, OV, EO, OPS) - Albom 1.
- Smeta xujjati - Kniga 1.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Qurilishda iqlimi rayon – IY va tashqi xovaning xarorati +36 gr. S, - 17 gr. S

Normativ qor qoplamasi - 50 kgs/m2

Normativ shomolning tezligi - 38 kgs/m2

Seysmik rayon - 7 balli.

Qurilish maydoni: Qashqadaryo viloyat, Shaxrisabz shaxri.

Asosiy loyiha yechimlari

3.3. Zilzila bardoshlik yechimi.

«Qushimcha bino», bir qovatlari va g'isht devor bilan loyixalashtirilgan. Bino ulchami 7,9x8,7m va mavjut bino 5,0x6,3m os buyicha. Bino balandligi poldan potolokgacha-3,0m.

- poydevori – quyma temir beton klass V15,
- devori – g'ishtdan markasi M75 sementli qorishma M-50, 2- kategoriya, qompleks konstruksiya.
- tusini – qaliligi 120mm g'ishtli setka bilan.
- sarbasta, uzak va rama – quyma temir betonli klass V.15.
- tom yopma – UTR 46.1-95s seriyali yig'ma temir beton.
- tomi – bir nishabli, tom qoplaması shefer va taxtali obreshyotka hamda stropila.
- tomda issiqlik utkazgichi – penopolistrol plita qaliligi t=50mm.
- pollari – seriyasi 2.244.1 i/ch.6.
- deraza va eshigi – PVXdan yasalgan.
- otmostkasi – betonli.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati	565 954,200 ming so'm.
---------------------------------	------------------------

Qurilish xajmi	- 379,8m3.
----------------	------------

Umumiy maydoni	-79,29m2.
----------------	-----------

Qurilish maydoni	-99,95m2.
------------------	-----------

Quvvati	- bino.
---------	---------

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:	- 3154,261 kishi/soat.
---	------------------------

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyihani qiziquvchi tashkilotlar bilan kelishilsin

6. Ekspertiza naqijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha.

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarining o'rtacha soattik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qiliqdi. Qurilish materiallari va konstruksiylarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdag'i amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yordarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining qiymati 565 954,200 ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymatidan 11 189,737 ming so'mga kamaytirilib, 554 764,463 ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab Pudratchining boshqa harajatlari 22,16% dan 19,54% ga o'zgartirildi.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'chovni naqijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli

organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. «**Shaxrisabz shahridagi Shahrisabz shahar tibbiyat birlashasi hududidagi MSKT xonasi bilan va gemodealiza xonasini joriy ta'mirlash**», ob'ektining loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'satgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 554 764,463 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 3154,261 kishi/soat.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

«Утверждаю»
 Главврач Шахрисабзского городского
 Медобъединения г. Шахрисабза
 Н. Халилов
 «28» 08 2022 г.

«28» август 2022 г

г. Шахрисабз

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе: заведующий экстренной помощи Шахрисабзского городского Медобъединения А. Курбонов, главный бухгалтер Шахрисабзского городского Медобъединения Р. Расулов, завхоз Шахрисабзского городского Медобъединения С. Холмираев, составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт зданий и комнаты для Гемодиализа с пристройкой комнаты для МСКТ на территории Шахрисабзского Городского Медицинского Объединения в г. Шахрисабзе».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
2	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,0477
3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,02
4	СНЯТИЕ ОКНОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,03955
5	ДЕМОНТАЖ ОКНОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,02
6	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ: ИЗ КИРПИЧА	M3	1,11
7	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ: ДО 5 М3	M3	1,09
8	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: СТЕН	100 М2	0,5236
9	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,2714
10	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН ФАСАДА И ПОКОЛЯ	100 М2	0,2111
11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНАТА	100 М2	0,2714
12	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 100 СМ2	100 М	0,078
13	НА КАЖДЫЕ 20 СМ2 ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ СВЕРХ 100 СМ2 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 46-83-012-3	100 М	0,078
14	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ: ДО 150 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51 CM	100 ШТ	0,01
15	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ		
16	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2	0,127
17	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,2714
18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2	0,2714
19	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 М2	0,2714
20	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,302
21	УСТАНОВКА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ СТЕКОЛ В ПРОЕМАХ	100 М2	0,0103
22	СТЕКЛО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ	M2	1,03
23	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ СТЕН	100 М2	0,5236
24	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНОБАРИТОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100 М2	0,8176
25	КОНЦЕНТРАТ БАРИТОВЫЙ (РАСХОД НА 1М2-45 КГ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ 2,5 CM)	KГ	3679,2

26	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,2714
27	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНОБАРИТОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННОЕ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,2714
28	КОНЦЕНТРАТ БАРИТОВЫЙ (РАСХОД НА 1М2-45 КГ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ 2,5 СМ)	КГ	1221,3
29	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2	0,8176
30	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,2714
31	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПЛИНТУСОВ	100 М2	0,0302
32	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: БОЛЕЕ 2,5 М2	М2	4,45
33	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2	0,0375
34	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	100 ШТ	0,01
35	СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ НАСТЕННЫЙ КРАСНЫЙ ФОНАРЬ	ШТ	1
36	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,03
37	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,07
38	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТ	0,1
39	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛНЫЙ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,48
40	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. ММ2-2Х6	1000 М	0,018
41	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2	1000 М	0,03
42	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	100 М2	0,12
43	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЫТЯЖНЫХ	1 ВЕНТИЛЯТОР	1
44	ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ	КОМПЛЕКТ	1
45	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ	1 КОНДИЦИОНЕР	2
46	КОНДИЦИОНЕР №12	ШТ	2
47	РЕМОНТ КОМНАТЫ ГЕМОДЕАЛИЗ		
48	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	21,65
49	УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ) С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	КОМПЛЕКТ ОВ	0,1
50	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТИПА АКФА	100 М2	0,0416
51	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТИПА АКФА	М2	4,16
52	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ	1 КОНДИЦИОНЕР	1
53	КОНДИЦИОНЕР №12	ШТ	1
54	СНЯТИЕ ОКНОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,078
55	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ ТИПА АКФА БЕЗ СТОИМОСТИ	100 М2	0,078
56	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПАНДУСОВ	100 М3	0,024
57	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	10 КОМПЛЕКТ ОВ	0,1
58	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 80 Л	КОМПЛЕКТ	1
59	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТ ОВ	0,1
60	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТ ОВ	0,1
61	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ LED 18W	100 ШТ	0,06
62	СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ	5
63	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ LED 24W	100 ШТ	0,01
		ШТ	1

65	ПРИСТРОЙКА		
66	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,2346
67	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М3	0,2346
68	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100 М3	0,0609
69	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО ТОЛЩ. 100 ММ	М3	0,135
70	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 М3	0,0265
71	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 М3	0,1924
72	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,01414
73	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,17152
74	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	ТН	0,03142
75	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2	0,135
76	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2	0,7066
77	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	34,1
78	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,024
79	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2	0,7066
80	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ РАМ	100 М3	0,0083
81	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН	0,02806
82	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	ТН	0,02628
83	ПОЛОСА 12Х75Х75 ММ	ТН	0,00424
84	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЯ	100 М3	0,01072
85	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН	0,02565
86	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 20-22 ММ	ТН	0,06596
87	ПОЛОСА 12Х75Х75 ММ	ТН	0,00212
88	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ	100 М3	0,003
89	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,00216
90	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,01195
91	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100 М3	0,0018
92	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,00319
93	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,0084
94	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК	1 Т	0,010806
95	УГОЛОК L50Х50Х5 ММ	ТН	0,01062
96	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН	0,000186
97	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100 М3	0,623
98	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,0208
99	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН	0,07478
100	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,0372

101	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ: ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100 М3	0,0041
102	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,0096
103	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	ТН	0,0536
104	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 10 М2	100 ШТ	0,08
105	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1.141-1 40С ВЫПУСК 1 СЕЙСМИЧНОСТЬ 8 БАЛЛОВ ИПК 62.12-8 АТУ С8	ШТ	6
106	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1.141-1 40С ВЫПУСК 1 СЕЙСМИЧНОСТЬ 8 БАЛЛОВ ИПК 62.10-8 АТУ С8-	ШТ	2
107	КЛАДКА СТЕН ПАРАПЕТА КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	6,69
108	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН ПАРАПЕТА	100 М2	0,0945
109	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0,5793
110	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0,5793
111	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ППЖ-50	М2	57,93
112	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ: ТОЛЩИНОЙ 15 ММ ПРИ ТОЛЩ. 40 ММ	100 М2	0,5793
113	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ: НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К (12-01-017-01) К-24	100 М2	0,5793
114	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2	0,5793
115	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 М2	0,5793
116	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,34
117	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПЛИНТУСОВ	100 М2	0,034
118	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	0,399
119	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3	0,978
120	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10 М3	0,1377
121	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ: ПРОСТЫЕ	100 М2	0,7407
122	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ КРАШЕННЫЙ Т-0,47 ММ	М2	77,7735
123	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2	0,07407
124	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБА ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФНАСТИЛА	100 М	0,091
125	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100 М	0,08
126	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	2
127	КОЛЕНО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ	8
128	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН» ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГОЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100 М2	0,1162
130	ПРОФИЛЬ ЖЕСТЯННОЙ	1 М	12,2
131	МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	ТН	0,0276
132	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: БОЛЕЕ 2,5 М2	М2	3,75
133	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С СВИНЦОВЫМ ОВОЛОЧКОЙ	М2	3,75
134	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2	0,022
135	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ. 150 ММ	1 М3	11,878
136	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ПРИ ТОЛЩ. 100 ММ	100 М2	0,7919
137	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,1465
138	СЕТКА С ЯЧЕЙКАМИ 150Х150 ММ ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛКИ ВР-1 ДИАМ. 4 ММ	М2	79,19
139	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ СТЕН	100 М2	1,7973
140	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНОБАРИТОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100 М2	1,7973
141	КОНЦЕНТРАТ БАРИТОВЫЙ (РАСХОД НА 1М2-45 КГ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ 2,5 СМ)	КГ	8087,85

142	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2	1,7973
143	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,7919
144	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНОБАРИТОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННОЕ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,7919
145	КОНЦЕНТРАТ БАРИТОВЫЙ (РАСХОД НА 1М2-45 КГ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ 2,5 CM)	КГ	3563,55
146	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,7919
147	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН: ГЛАДКИХ	100 М2	1,0903
148	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2	0,232
149	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-TEX С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2	1,0903
150	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ (ТИПА "КАБАНЧИК") НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ: СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2	0,232
151	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ. 100 ММ	1 М3	3,396
152	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТКОВ ТОЛЩ. 100-120 ММ	1 М3	3,735
153	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ШЕБЕНОЧНОГО	М3	0,12
154	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ	100 М3	0,016
155	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-І, ВР-І, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН	0,0055
156	ЭЛЕКТРИКА		
157	ПРОКЛАДКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ	100 М	1
158	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:3Х95+1Х50	1000 М	0,1
159	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ	100 ННТ	0,01
160	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ	1 КОНДИЦИОНЕР	1
161	КОНДИЦИОНЕР №24 ШКАФНОГО ТИПА	ШТ	1

Данные объемы работ являются основаниям для составления сметной документации

Заведующий экстренной помощи
Шахрисабзского городского
Медобъединения

А. Курбонов

Главный бухгалтер Шахрисабзского
городского Медобъединения

Р. Расулов

Завхоз Шахрисабзского городского
Медобъединения

С. Холмирзаев