



Ташкилот раёни "ҚАШЧИЛАЙМАН" Янгиер МФЙ райси
 2022 й

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар ким имзо қўйиб тасдиқловчилар, комиссия аъзолари: Чуст туман ободонлаштириш бошқармаси вакили Т.Мадалиев, МФЙ райси ва Лойиха ташкилот вакили А.Турсунов мазкур кайдномани туздик шу тугридаки, мавжуд кўчани визуал текшириш, инструментал ўлчашлар натижасида кўйдаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

Т/р	Ишларнинг манзили					Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихала кузда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)	(Изоҳ)
	КМ	Пикетаж	ПК+	ПК+	ПК+						
1	0	1	0+00	8+36,5	836,5	7	8	9	10	11	12
Янгиер МФЙ Фахрийлар кўчаси											
1	0	1	0+00	8+36,5	836,5	Куча йўл пойини кенлиги 5,0 метрни ташкил этади. Мавжуд куча тупрокли бўлиб қопламаси йўқ.	Механизм ёрдамида йўл пойини текислаш.	836,5x5	м2	4182,5	
							КША га 10% майдаланган тош қушилган материалдан Н=20 см қалинликда қатлам қуриш. ГОСТ25607-2009 С4	836,5x5	м2	4182,5	

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИНИ ТУЗДИК

Чуст туман ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Т.Мадалиев

Янгиер МФЙ МФЙ райси:

А.Турсунов

Лойиха ташкилот вакили:

А.Турсунов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Наманган вилояти Чуст туман
ободонлаштириш бошкармаси бошлиғи
Р.Рўзимбоев
 « » 2022 йил

Наманган вилояти Чуст тумани бўйича 2022 йил 2-мавсум жамоатчилик
фикри асосида шакилланган тадбирларни молиялаштириш бўйича Янгиер
МФЙ Фахрийларкўчасини жорий тамирлаш

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Буюртмачи	Наманган вилояти Чуст туман ободонлаштириш бошкармаси.
Лойиҳачи	Танлов асосида аниқланади.
Пудратчи	Танлов асосида аниқланади.
Лойиҳа учун асос	VI-49-86-6-89-К/22 Халқ депутатлари Чуст туман кенгашининг қарори, Тасдиқланган Манзиллий рўйхат.
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Янгиер МФЙ Фахрийлар кучаси.
Лойиҳалаштириш босқичи	Ишчи лойиҳа.
Лойиҳалашни ишлаб чиқиш муддати	Шартномага биноан.
Лойиҳалашнинг алоҳида шароитлари	ШНҚ 2.07.01-03 ва ШНҚ 2.05.02-07.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил.
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил.
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Туманга қарашли аҳоли пункт кўчалари, катнов қисми кенглиги 5 метрни ташкил этади.
Алоҳида талаблар	Лойиҳада механизм ёрдамида йул пойини текислаш ва КША га 10% майдаланган тош қушилган материалдан Н=20 см калинликда катлам қуриш. ГОСТ25607-2009 С4.
Смета ҳужжатларига талаблар	Смета ҳужжатлари қурилишнинг бошланғич нархи “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган келишув баённомасига асосан жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандарти.
Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:

Чуст туман ободонлаштириш бошкармаси вакили:  **Т.Мадалиев**

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Чуст тумани Янгиер МФЙ Фахрийлар кўчасини жорий таъмирлаш.

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	50 653,575
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 802,371
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	20 079,971
5	ИТОГО	74 535,917
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,4%	13 714,609
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	88 250,526
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	282,402
10	НДС 15%	13 279,939
11	ВСЕГО с НДС	101 812,867
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
14	ВСЕГО	101 812,867
15	БЕЗ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	101 812,867

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

МП

Директор

М.Рахимов

Составил

А.Турсунов



Наименование
стройки -**Наманган вилояти Чуст тумани Янгиер МФЙ Фахрийлар кўчасини
жорий таъмирлаш.****ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1**

Объект -

на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**Основание: **АССОСИЙ ИШЛАР КАЙДНОМАСИ**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	173,9897	21854	3802371,166
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	104,6866	0	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			3802371,17
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	11,33443	164742	1867256
2.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	24,76007	96538	2390288,062
3.		258	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,300345	116805	268691,769
4.		1135	Машины поливомочные 6000 л	маш.-ч	5,980896	89891	537628,754
5.		2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т НАММ ND 110 S/N	маш.-ч	25,47109	283564	7222684,179
6.		2846	Катки дорожные 30 т НАММ 35 S/N	маш.-ч	3,847849	193015	742692,652
7.		3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	30,99192	227502	7050729,402
Итого по строительным машинам				СУМ			20079970,82
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		9219	Вода	м3	43,91567	0	0
2.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	953,5975	10343	9863058,529
3.		43113	Щебень	м3	105,9664	33913	3593639,423
Итого по материальным ресурсам				СУМ			13456697,95
Ресурсы по проекту							
1.	C148-20-1		ТРАНСПОРТ ГПС 20 КМ	Т	1716,475	19402	33303056,25
2.	C148-26-1		ТРАНСПОРТ ШЕБЕНЬ 26 КМ	Т	158,9496	24497,2	3893821,243
Итого ресурсы по проекту				СУМ			37196877,50

Составил:

Наманган вилояти Чуст тумани Янгир МФЙ Фахрийлар кўчасини жорий таъмирлаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АССОСИЙ ИШЛАР КАЙДНОМАСИ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0102-027-01	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000M2	4,1824	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,94	3,9315
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,39	1,6312
1.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,55	2,3003
2	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2	4,1824	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,6	173,9897
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,69	82,3523
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,32	9,7033
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	5,92	24,7601
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,43	5,9809
2.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч	4,09	17,1062
2.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-Ч	0,92	3,8478
2.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	5,01	20,954
2.9	9219	ВОДА	M3	10,5	43,9157
2.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	136,8	572,1585
2.11	43113	ЩЕБЕНЬ	M3	15,2	63,5732
3	E2704-003-08 ДОП. 7 К=8	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2	4,1824	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,4	18,4028
3.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч	2	8,3649
3.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	2,4	10,0379
3.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	91,2	381,439
3.5	43113	ЩЕБЕНЬ	M3	10,136	42,3933
РАЗДЕЛ 1. ТРАНСПОРТ					
4	C148-20-1	ТРАНСПОРТ ГПС 20 КМ	T	1716,4754	
5	C148-26-1	ТРАНСПОРТ ШЕБЕНЬ 26 КМ	T	158,9496	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		173,9897
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		104,6866
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч		11,3344
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч		24,7601
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч		2,3003
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч		5,9809
7	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч		25,4711
8	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-Ч		3,8478
9	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч		30,9919
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
10	9219	ВОДА	M3		43,9157
11	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3		953,5975
12	43113	ЩЕБЕНЬ	M3		105,9664
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
13	408-0020-1	ТРАНСПОРТ ГПС 20 КМ	T		1716,475428
14	408-0026-1	ТРАНСПОРТ ШЕБЕНЬ 26 КМ	T		158,949645

СОСТАВИЛ

А. ТУРСУНОВ

ПРОВЕРИЛ

А. АБДУРАХИМОВ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:08-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 69011

Obyekt nomi «Chust tumani Yangier MFY Faxriylar ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Chust tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "NAMANGAN YO`L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ

Litsenziya AL-000467 27.12.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 66558

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Xalq deputatlari Chust tumani Kengashining 29.09.2022 yildagi VI-49-86-6-89-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Chust tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Chust tumani Moliya bo'limi, Chust TYFUK va buyurtmachi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 1.4. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 7.11.2022 yildagi 772910-sonli shartnoma.
- 1.5. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.
- 2.6. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan qurilish materiallari narxlari, mashina-mexanizmlar bir soatlik xarajati, pudratchining boshqa xarajatlari, ish xaqi va yuk tashish narxlari kattaligi bayonnomasi.
- 2.7. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan xom-ashyolar tashish masofasini o'lchash dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **101812,867 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	88532,928	ming so'm
QQS:	13279,939	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Chust tumani Yangier MFY Faxriylar ko'chasini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH