



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK Hujjatlari Ekspertizasi»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel: (66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 28-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53646

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Samarqand shahar Sayxun MFY Farg'ona ko'chasi, O'rta Xo'jasoat MFY Zaragartepa ko'chasi, Telefonniy pereulok ko'chasi, Nurobod MFY Chexov va Bobur Mirzo ko'chasi, Joyi Chuqur MFY Xo'ja Isxoqi Vali ko'chasi, Gagarin 1- berk ko'chasi va Oqsaroy MFY Saodat ko'chasi 1-proezd ichki yo'llarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Maroqand Bunyodkor Qurilish" MChJ

Litsenziya AL-0001767 son 29.04.2021 yil.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 52375

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-son qarori.

1.2. Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK muhandisi v.b. E.Sultonmurodov tomonidan tasdiqlangan Nuqsonlar qaytnomasi.

1.3. Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1 - Qurilish qismi (AS).

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish : «Samarqand viloyati Samarqand shahar Sayxun MFY Farg'ona ko'chasi, O'rta Xo'jasoat MFY Zaragartepa ko'chasi, Telefonniy pereulok ko'chasi, Nurobod MFY Chexov va Bobur Mirzo ko'chasi, Joyi Chuqur MFY Xo'ja Isxoqi Vali ko'chasi, Gagarin 1- berk ko'chasi va Oqsaroy MFY, Saodat ko'chasi 1-proezd ichki yo'llarini joriy ta'mirlash.

To'liqlan zonasi 4,

Tuman sayismik darajasi-7 bal.

3.2. Loyiha qabul qilindi:

- To'liqlan uzunligi - 1,843 km.

- Yo'lining poyining kengligi - 4,0 - 12,0m.

3.3 Laying quyidagilarni nazarda tutadi:

1. Samarqand shahar Sayxun MFY Farg'ona ko'chasini joriy ta'mirlash L=173 m.

- Avtogreyder bilan shag'al yo'lining qatnov qismini tekislash. - 960 m^2
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish - $28,8\text{ m}^3$.
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1 m^2 0,5 litr. - 0,48 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. - 960 m^2

2. Samarqand shahar O'rta Xo'jasoat MFY, Zaragartepa ko'chasi joriy ta'mirlash L=344 m.

- Eski yo'l qoplamasini freza yordamida 5 sm qalinlikda kesib olish - 160 m^2 .
- Yo'l poyiga frezadan chiqqan material bilan tekislovchi qatlam qurish - 8 m^3 .
- Avtogreyder bilan shag'al yo'lining qatnov qismini tekislash. - 1595 m^2
- QShA bilan yo'l poyi va yo'l chetining cho'kkan qismlariga tekislovchi qatlam qurish - 80 m^3
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislovchi qatlam qurish - $47,85\text{ m}^3$.
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1 m^2 0,5 litr. - 0,7975 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. GOST-9128-2013 ga muvofiq. - 1595 m^2
- Diametri-530 mm bo'lgan metall quvurini o'rnatish - 6m

3. Samarqand shahar Telefonniy pereulok ko'chasini joriy ta'mirlash L=135 m.

- Eski yo'l qoplamasini freza yordamida 5 sm qalinlikda kesib olish - 250 m^2 .
- Yo'l poyiga frezadan chiqqan material bilan tekislovchi qatlam qurish - $12,5\text{ m}^3$.
- QShA bilan yo'l poyi va yo'l chetining cho'kkan qismlariga tekislovchi qatlam qurish - 20 m^3
- Avtogreyder bilan shag'al yo'lining qatnov qismini tekislash. - 779 m^2
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish - $23,355\text{ m}^3$.
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1 m^2 0,5 litr. - 0,38925 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. - $778,5\text{ m}^2$

4. Samarqand shahar Nurobod MFY Chexov va Bobur Mirzo ko'chasini joriy ta'mirlash L=344 m.

Samarqand shahar Nurobod MFY Chexov ko'chasini joriy ta'mirlash L=194 m.

- Ekskavator gidromolot bilan beton konstruksiyalarini buzib, avtosamosvalga ortish. - 80 m^3
- Beton chiqindilarni 5 km masofaga tashib ketish. - 184,0 tn
- QShA bilan yo'l poyi va yo'l chetining cho'kkan qismlariga tekislovchi qatlam qurish - 50 m^3
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish - $29,1\text{ m}^3$.
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1 m^2 0,5 litr. - 0,485 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. - 970 m^2

Samarqand shahar Nurobod MFY Bobur Mirzo ko'chasini joriy ta'mirlash L=150 m.

- Eski yo'l qoplamasini freza yordamida 5 sm qalinlikda kesib olish - 1461 m^2 .
- Yo'l poyiga frezadan chiqqan material bilan tekislovchi qatlam qurish - $73,05\text{ m}^3$.
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1 m^2 0,2 litr. - 0,2922 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. - 1461 m^2

5. Samarqand shahar Joyi Chuqur MFY Xo'ja Isxoqi Vali ko'chasini joriy ta'mirlash L=330 m.

- Avtogreyder bilan shag'al yo'lining qatnov qismini tekislash. - 1815 m^2
- QShA bilan yo'l poyi va yo'l chetining cho'kkan qismlariga tekislovchi qatlam qurish - 15 m^3
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish - $54,45\text{ m}^3$.
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1 m^2 0,5 litr. - 0,9075 ton.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. - 1815 m^2

6. Samarqand shahar Gagarin 1- berk ko'chasini joriy ta'mirlash L=192 m.

- Eski yo'l qoplamasini freza yordamida 5 sm qalinlikda kesib olish - 720 m^2 .
- Yo'l poyiga frezadan chiqqan material bilan tekislovchi qatlam qurish - 36 m^3 .
- Avtogreyder bilan shag'al yo'lining qatnov qismini tekislash. - $920,2\text{ m}^2$
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish - $27,6\text{ m}^3$.

- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m² 0,5 litr. - 0,460 ton.

- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm.- 920,2 m²

7. Oqsaroy MFY Saodat ko'chasi 1-proezd ichki yo'lini joriy ta'mirlash L=325 m.

- Avtogreyder bilan shag'al yo'lining qatnov qismini tekislash. - 1522 m²

- QShA bilan yo'l poyi va yo'l chetining cho'kkan qismlariga tekislovchi qatlam qurish -50 m³

- Chagiq tosh bilan 3sm qalinlikda tekislash qatlam qurish -42,33 m³.

- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m² 0,5 litr. - 0,7055 ton.

- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm...- 1411 m²

3.4. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va (Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK muhandisi y.b. E.Sultonmurodov tomonidan tasdiqlangan kelishuv bayonnomasi.) buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;

- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;

- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;

- podratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;

- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 1 176 487,508 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 129 767,982 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 1 046 719,526 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Sma jumladan:

Sayxon MFY Farg'ona ko'chasi, L=173m - 94244,806 ming so'm.

O'rta Xo'jasoat MFY Zaragartepa ko'chasi, L=344m - 180246,801 ming so'm.

Telefonniy pereulok ko'chasi, L=135m - 81347,323 ming so'm.

Narabod MFY Chexov va Bobur Mirzo ko'chasi, L=344m - 261359,121 ming so'm.

Joyi Chuqur MFY Xo'ja Isxoqi Vali ko'chasi, L=330m - 187160,083 ming so'm.

Gagarin 1- berk ko'chasi, L=192m - 100597,009 ming so'm.

Oqsaroy MFY, Saodat ko'chasi 1-proezd ichki yo'li, L=325m - 141764,384 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 452,09 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 46 160,586 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik Buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Samarqand shahar Sayxun MFY Farg'ona ko'chasi, O'rta Xo'jasoat MFY Zaragartepa ko'chasi, Telefonniy pereulok ko'chasi, Nurobod MFY Chexov va Bobur Mirzo ko'chasi, Joyi Qizil MFY Xo'ja Isxoqi Vali ko'chasi, Gagarin 1- berk ko'chasi va Oqsaroy MFY Saodat ko'chasi 1- pordagi ichki yo'llarini joriy ta'mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., va 6.4. bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son 4..01.16-09 soniga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda ekspert o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan boshqaruv harajatlari bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror Buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Самарканд шаҳар Телефонный переулок кўчасини жорий таъмирлаш. L=135м

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
1	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2	2,5000	
2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ СРЕЗАННОГО МАТЕРИАЛА	100М3	0,1250	
3	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3	0,2000	
4	ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 М2	0,7790	
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ	100М3	0,2336	
6	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л	Т	0,3893	
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,7785	
8	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ	1000 М2	0,7785	

Муродуллова Д

[Подпись]

Самарканд шаҳар Телефонный переулок кўчасини жорий таъмирлаш. L=135м

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2703-009-01	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2	2,5000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,49	8,725
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,46	13,65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
1.3	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,82	4,55
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,82	4,55
1.5	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	1,82	4,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
1.6	9219	ВОДА	М3	3,2	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
2	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ СРЕЗАННОГО МАТЕРИАЛА	100М3	0,1250	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,4	1,8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
2.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,19375
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	0,595
2.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	0,885
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,11375
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
2.6	9219	ВОДА	М3	7	0,875
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
3	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3	0,2000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,4	2,88
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	2,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
3.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,31
3.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	0,952
3.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	1,416
3.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,182
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
3.7	9219	ВОДА	М3	7	1,4
3.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	124	24,8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
4	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 М2	0,7790	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,11685
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
4.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,15	0,11685
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
5	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ	100М3	0,23355	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,6	5,04468
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
5.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,4180545
5.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,574533
5.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	2,8516455
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,2125305
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
5.6	9219	ВОДА	М3	7	1,63485
5.7	41385	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	М3	100	23,355
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
6	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л	Т	0,38925	
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,225765
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
6.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1128825
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
6.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,4009275
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
7	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,7785	

7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	12,946455
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	7,30233
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
7.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,12104
7.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,18684
7.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,38925
7.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,09342
7.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,12104
7.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	2,39778
7.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,066545
7.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,206675
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
7.11	9219	ВОДА	МЗ	0,9	0,70065
7.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0084078
7.13	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I	Т	96,6	75,2031
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
8	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ	1000 М2	0,7785	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,90306
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,56052
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
8.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,28026
8.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,04671
8.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,023355
8.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,28026
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
8.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0021798
8.8	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I	Т	24,22	18,85527
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					

Муродуллова Д

[Подпись]

Транспортные расходы на перевозимые грузы


№	Наименование	материалов	Единица измерения	Количество	Объемный вес тон/м3	Общая тонна	Дальность возки км	тон/км	Стоимость за один т/км	Стоимость грузоперевозок
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Самарканд шахар Телефонный переулок кўчасини жорий таъмирлаш. L=135м										
1	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ		М3	24,80	1,6	39,680	17	674,56	885	596 985,6
2	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ		М3	23,36	1,5	35,033	14	490,455	917	449 747,2
3	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ		Т	94,058	1	94,058	14	1316,8172	917	1 207 521,4
4	ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I, БИТУМ		Т	0,412	1	0,412	14	5,7612114	917	5 283,0
	Итого									2 259 537

Муродуллова Д

[Signature]

Схема **Самарқанд вилояти Самарқанд шаҳар Телефонний переуллок кўчасини** **жорий таъмирлаш (L=135м)**

б. мр.



СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ S=50x5=250м²

УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ СРЕЗАННОГО МАТЕРИАЛА S=50x5x0.05=12.5м³

УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ S=20м³

ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ S=779м²

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ШЕБНЯ ТОЛЩ 3СМ S=778,5x0.03=23.355м³

ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л S=778,5x0.0005=0.38925т

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ S=778,5м²

Условное обозначение

■ - Покрытие из а/б

▨ -Существующие бетон

Составил: Хайдаволов М.
 Проверил: Давлатов Н.