

БАРЧА ХИЗМАТ КЎРСАТУВЧИ ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА

Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Самарқанд вилояти ҳудудий филиали

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФНИ ТАНЛАШ УЧУН ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Самарқанд шаҳар Спитаменшоҳ кучаси №159а куп каватли ўрни жорий таъмирлаш ишлари учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва ижобий экспертиза ҳулосаси олиш

9 000 000 сум

Буюртмачи томонидан белгиланган муддати - 5 кун

Буюртмачи: *Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Самарқанд вилояти ҳудудий филиали*

Молиялаштириш манбаи: *Бюджет маблағи ҳисобидан.*

- ◆ Танлаш иштирокчилари куйидаги талабларга лойик бўлишлари лозим: иш (хизмат)ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасндан фукаролик-муомала лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлар шарт.
- ◆ Маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқарувчи ташкилотлари танлашда қатнашганда, танлаш таклифларини баҳолашда маҳаллий танлаш иштирокчиларга куйидаги нарх кўрсаткичлари ҳисобга олинади:
- ◆ Таклифларни баҳолашда иштирокчиларнинг танлаш таклифлари қонун ҳужжатларига мувофиқ қўшилган қиймат солиғидан озод қилинган импорт қилувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари қўшилган қиймат солиғи суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.

Танлаш иштирокчилари танлашда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлаш ҳужжатларини etender.uzex.uz сайтидан олишлари мумкин

- ◆ Тасдиқланган танлаш ҳужжатлари буюртмачни томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари бўйича etender.uzex.uz махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.

◆ Таклифлар танлаш ташкилотчиси томонидан etender.uzex.uz электрон танлаш эълонида чоп этилган кундан бошлаб тугайдиган вақтига қадар қабул қилинади.

Таклифларии танлаш ЭЪЛОН қилинган санадан бошлаб 5 (беш) иш кундан кейин танлаш коммнссияси томонидан [etender, uzex.uz](http://etender.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали кўриб чиқилади ўтади.

XXII. ТАНЛАШ АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлаш предмети бўйича ва танлаш ҳужжатларниш қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1	Буюртмачи:	<i>Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Самарқанд вилояти ҳудудий филиали</i>
2	Объект номн:	<u>Самарқанд шаҳар Спитаменшоҳ кучаси №159а куп каватли ўрни жорий таъмирлаш ишлари учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва ижобий экспертиза ҳулосаси олиш</u>
3	Танлаш тартиб рақами	№ 1

4	Танлаш тури:	Очиқ танлаш.
5	Танлаш хужжатларини электрон шаклда юклаб олиш	etender.uzex.uz махсус ахборот порталида эълон қилинади
6	Танлашни ўтказиш манлили. жойи ва мухлати	
7	Танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади	etender.uzex.uz махсус ахборот порталида эълон қилинади
8	Танлашда иштирок этишга қуйидаги танлаш иштирокчиларига рухсат этилади	<i>Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот, Танловдаги ишларга ўхшаш объектларда иш тажрибаси, Шартномани бажариш учун зарур молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг мавжудлиги, яни Доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши, Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги; Гувоҳнома; Устав; Ходимлар сони</i>
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса):	Сертификат Лицензия
10		
12	Танлаш хужжатларининг тили:	Ўзбек/рус тиллари
14	Танлаш иштирокчиларининг техник ва молиявий қисмларини очилишга рухсат этиладиган танлаш иштирокчилари	Танлаш хужжатларида кўрсатилган малакали шахслар.
15	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи	ККС билан 9 000 000 сўм
16	Буюртмачн томонидан белгиланган бажариладиган иш муддати	5 календарь кун
17	Молиялаштириш манбаси:	<i>Бюджет маблағи ҳисобидан!</i>
18	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	<i>Шартномани жорий йилдаги қийматининг 30% миқдоридан аванс 70% ҳажмда жорий молиялаштириши.</i>
19	Шартнома тили	Ўзбек тили
20	Шартнома валютаси	Ўзбек сўмида

Юрисконсулт

Маркетинг бўлими бош мутахассиси

Ш.Дехканов

М.Самандаров

"КЕЛИШИЛГАН"

Самарканд шаҳар уй-жой коммунал
хизмат кўрсатиш бўлими бошлиғи

"10" 11 2022 й.

«ТАСДИКЛАЙМАН»
Самарканд шаҳар ҳокими
ўринбосари
Р.Олимов

" " 2022 й.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

САМАРКАНД ШАХАР СПИТАМЕНШОХ КУЧАСИ №159А КУП КАВАТЛИ УЙНИ ЖОБРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Мы, ниже подписавшаяся комиссия в составе:

на

В результате осмотра выявлены следующие виды и объемы работ приведенные ниже:

Основн

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ			
1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 200 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	2,3
2	ТРУБЫ НПВХ 125 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д-200Х9,6	М	229,54
3	ОТВОД ППР Д-200	М	75
4	ПОЛОТВОД ППР Д-200	ШТ	90
5	ПЕРЕХОД ППР Д-200Х100	ШТ	90
6	ПЕРЕХОД ППР Д-200Х100	ШТ	90
7	ТРОЙНИК ППР Д-200Х100	ШТ	75
8	ПЕРЕХОД ППР Д-200Х100	ШТ	90
9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	2
10	ТРУБЫ НПВХ 125 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д-110Х6,6	М	199,6
11	ОТВОД ППР Д-100	М	120
12	ПОЛОТВОД ППР Д-100	ШТ	120
13	ТРОЙНИК ППР Д-100	ШТ	120
14	ПЕРЕХОДНИК ППР Д-100Х200	ШТ	40
РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВИЩЕНИЕ			
15	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ 150	100ШТ	0,03
16	ПРОЖЕКТОРЫ LUCEM LED ПРОЕКТОР (Z) 150 W, ЦВЕТ. ТЕМП. 6500 К, СВЕТОВОЙ ПОТОК 12000 ЛМ,РАЗМЕР 320Х320 ММ	ШТ	3
17	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	3
18	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП-25-2МТ	ШТ	3
19	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100М	2,5
20	ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ АВВГ 2Х4	М	250
21	УСТРОЙСТВА ВВОДНЫЕ. ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И КОНДЕНСАТОРАМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 70	ШТ	1
22	ЩИТ	ШТ	1
РАЗДЕЛ 3.ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 10Х15			
23	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,15
24	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,3
25	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	48
26	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]]	1000М2	0,15
27	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ С 27-04-005-1 ПО 27-04-005-3	1000М2	- 0,15
РАЗДЕЛ 4.ОТМОСКА			
28	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,032
29	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3	0,016
30	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 40 ШТ	10 М2	3,2
31	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100М	0,57
32	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,022
33	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100М3	0,075
34	ПЕСОК КРАСНЫЙ	М3	7,5
35	УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,031
36	ТУРНИК,КОЛЬЦА,ЛЕСТНИЦА	КОМП	1
37	СКАМЕЙКА ДЛЯ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК	ШТ	2
38	КАЧЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	ШТ	2
39	КАЧЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ (СПАРЕННЫЕ)	ШТ	1
40	ПЕСОЧНИЦА	ШТ	1

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
41	ГОРКА СПАРЕННАЯ (ТРУБА, СКАТ, АЛЫП. ГОРКА) РАЗМЕРОМ 6,5X5,5 М	КОМП	1
РАЗДЕЛ 5.БЛАГОУСТРОЙСТВО			
42	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2	0,1
43	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000М2	- 0,1
РАЗДЕЛ 6.НАВЕС 10X6М			
44	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,225
45	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,024
46	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,135
47	АРМАТУРА Д-12 ММ А-III	Т	0,099
48	АРМАТУРА Д-6 ММ А-I	Т	0,017
49	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,027
50	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ИЗ СТАЛНЫЙ ТРУБ Д-210	Т	0,195
51	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ СТОЕК ИЗ ТРУБА Д-210	Т	0,195
52	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	18
53	ПРОВОЛОКА ВР-I Д-5 ММ	Т	0,10164
54	ПРОВОЛОКА ВР-I Д-3 ММ	Т	0,008
55	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА В15	100М3	0,032
56	АРМАТУРА Д-12 ММ А-III	Т	0,076
57	АРМАТУРА Д-6 ММ А-I	Т	0,033
58	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СЕЙСМЕЧЕСКИХ ПОЯСОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	100М3	0,027
59	АРМАТУРА Д-16 ММ А-III	Т	0,139
60	АРМАТУРА Д-6 ММ А-I	Т	0,038
61	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ИЗ ШВЕЛЛЕРА № 24	Т	0,27
62	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОГОНОВ ИЗ ШВЕЛЛЕРА № 24	Т	0,27
63	МОНТАЖ ФЕРМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	Т	0,92
64	М/К ФЕРМ ПО ПРОЕКТ	Т	0,92
65	УСТРОЙСТВО ПРОГОН ТОЖЕ ОБРЕШОТКА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛ 60X40X2,5	Т	0,325
66	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛ 60X40X2,5	Т	0,325
67	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	0,75
68	ПРОФНАСТИЛ 4ММ	М2	75
69	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,2
70	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	20
71	КОЛЕНА	ШТ	12
72	ВОРОНКА	ШТ	4
73	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2	0,058
74	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 (-10СМ ТОЛШ)	1000М2	- 0,058
75	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	1,6
76	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	1,6

Главный специалист
Жилищно-коммунальное хозяйство

Председатель ХУЖМШ " _____ "

Председатель
МФЙ " _____ "



