


Ishchi loyihasi

Shahrisabz tumani "Toshbuloq" MFY Pastdektor qishlog'i ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash.

Material va resurslar sarfi qaydnomasi



« NAKHSHAB DESIGNER » MCHJ



Ishchi loyihasi

Shahrisabz tumani “Toshbuloq” MFY Pastdektor qishlog’i ichki ko’chalarini joriy ta’mirlash.

Material va resurslar sarfi qaydnomasi

“NAKNSHAB DESIGNER” MCHJ
rahbari:



R.Botirova

Loyiha muxandisi:

F.Joniyev

Qarshi.sh – 2022y

Определение стартовой стоимости

Текущий ремонт внутриплощадоч. авто. дорог село Пастдектор МСГ "Тошбулок" Шахрисабзского района Кашкадарьинской области

по ресурсным сметам

Согласно приложению № 1 Постановления Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр - затраты на транспортные расходы;

Пп - прочие затраты подрядчика;

Пз - прочие затраты заказчика;

Зо — затраты на оборудование

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = Траб \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячная ставка рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,) определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,

сум./месяц - (Змс)

Часовая ставка - Сч = ;

168,4 22112,35 сум/час

Трудозатраты по ресурсной смете - Траб =

468,921 чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование -1, 12% составляет

Сэл – 10 368 935 сум

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов взята из ресурсной сметы

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах (взята из ресурсной сметы)

Сэм = 75 224 397 сум.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции: $Смп = N \times Цср$,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

См = 467 276 731 сум

Итого: прямых затрат –

636 134 166 сум

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика приняты согласно письму заказчика на уровне 19,54% от суммы прямых затрат

Пп = 124 300 616 сум.

V. Прочие затраты заказчика

VI. НДС 15% 114 065 217 сум.

VII. Итого: 900 000 000 сум.

Составила

Ботирова Р

Проверил

Ризокулов З

Текущий ремонт внутридворовых, авто, дорог село Пастдектор МСГ "Тошбулок" Шахрисабзского района
Кансадарьинской области

№ п/п	Наименование	Основная часть с учетом скинтрах 1,13%	Эксп. маш и механизм	Материалы	транспортные расходы на перевозку материалов	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчика 19,54%	Всего	НДС-15%	Всего с НДС
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	село Пастдектор МСГ "Тошбулок"	10 368 935	75 224 397	467 276 731	83 264 103	636 134 166	124 300 616	760 434 782	114 065 217	874 500 000
	ИТОГО:	10 368 935	75 224 397	467 276 731	83 264 103	636 134 166	124 300 616	760 434 782	114 065 217	874 500 000
	ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА									25 500 000
	ВСЕГО									900 000 000

Заказчик:



МП

Исполнитель:



**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПЛАЩАДОЧ. АВТО. ДОРОГ СЕЛО ПАСТДЕКТОР МСГ "ТОШБУЛОК"
ШАХРИСАБЗСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНК					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	468,920536	22112,35	10368935,01
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	302,210710		
	Итого по трудовым ресурсам (без машинистов)	ЧЕЛ.-Ч	468,921		10 368 935
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	14,955120	212993,00	3185335,87
2	АВТОГЕНЕРАТОРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	38,225160	438417,00	16758559,97
3	АВТОГЕНЕРАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,481400	204172,00	98288,40
4	АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5 Т	МАШ.-Ч	49,181390	209799,00	10318206,44
5	ГЕНЕРАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,492520	272,30	678,71
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	52,194800	218751,00	11417664,70
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	38,120845	218751,00	8338972,97
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	11,071700	218751,00	2421945,45
9	КАРЬЕРА	МАШ.-Ч	10,345755	27263,59	282062,42
10	МАШИНЫ ВОЗМОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	19,125470	124934,00	2389421,47
11	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОКОМПЬЮТЕРНОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	9,413705	120749,00	1136695,47
12	РЕЗЧИКИ ДИСКОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,246260	101810,87	126882,82
13	УСТАНОВКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ДЛИННОЙ ПЛАТФОРМЫ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	14,955120	524560,00	7844857,75
14	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DUMARCS", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	25,589872	218751,00	5597810,09
15	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DUMARCS", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	11,382508	218751,00	2489935,01
16	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DUMARCS", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	12,878020	218751,00	2817079,75
	Итого по строительным машинам	СУМ			75 224 397
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ НЕВОЗДУШНОПОРНАЯ	Т	1003,820888	441760,00	443447915,48
2	БЕТОН	М3	168,175060	1500,00	252262,59
3	ГРУНТОПОСЫЛКА СМЕСЬ	М3	679,912000	19790,00	13455458,48
4	КАМЕНЬ	Т	1,709800	5919461,00	10121094,42
	Итого по материальным ресурсам	СУМ			467 276 731
Составил					
		БОТИРОВА Р			
Проверил					
		РИЗОКУЛОВ З			

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПЛАЩАДОЧ. АВТО. ДОРОГ СЕЛО ПАСТДЕКТОР МСГ "ТОШБУЛОК" ШАХРИСАБЗСКОГО РАЙОНА
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Код	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
3		4	5	6
РАЗДЕЛ 1.				
	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	9,3205	
1	ЭКСПАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	288,0034
2	ЭКСПАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,71	193,0276
107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	34,4859
110	АВТОПОКРУЖИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	40,6374
102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	52,1948
103	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	38,1208
105	КОРМОВИШКИ	МАШ.-Ч	1,11	10,3458
113	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	18,175
101	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (НОРМЕ ВОДОПОЗЯВСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	9,4137
104	ВОДА	M3	15	139,8075
120	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	66	615,153
	РОЗЛИВ ВИЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T	1,6600	
1	ЭКСПАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,9628
108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,4814
	БИТУМ	T	1,03	1,7098
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	8,3084	
1	ЭКСПАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	138,1687
2	ЭКСПАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	77,9328
107	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	11,9641
104	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,994
170	РЕЗНИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,997008
107	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	11,9641
104	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	25,5899
104	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	11,3825
104	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 15 Т	МАШ.-Ч	1,55	12,878
107	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	96,6	802,5914
104	ВОДА	M3	0,9	7,4776
	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-104-104-01	1000 M2	8,3084	
1	ЭКСПАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	9,6377
2	ЭКСПАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	5,982
107	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	2,991
104	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,498504
170	РЕЗНИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,249252
107	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	2,991
107	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	24,22	201,2294
	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000M2	1,0445	
1	ЭКСПАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	33,1107
2	ЭКСПАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	24,3055
107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	3,7393
110	АВТОПОКРУЖИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	8,544
104	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	11,0717
113	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,950495
104	ВОДА	M3	20	20,89
120	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	62	64,759

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

2	3	4	5	6
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		468,9205
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		302,2107
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		14,9551
	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		38,2252
	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,4814
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		49,1814
	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		2,4925
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		52,1948
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		38,1208
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч		11,0717
	КАРОВОЗЫ	МАШ.-Ч		10,3458
	МАШИНЫ ПОЛИВНО-ОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		19,1255
	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОКОЗЯТСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		9,4137
	РЕЗЧИКИ ЦЕВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		1,2463
	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		14,9551
	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		25,5899
	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 14 Т	МАШ.-Ч		11,3825
	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 12 Т	МАШ.-Ч		12,878
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		1003,8209
	ВЕСА	М3		168,1751
	ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТАЯ СМЕСЬ	М3		679,912
	КАМЕНЬ	Т		1,7098

Ботирова Р
Ризокулов З

БОТИРОВА Р

РИЗОКУЛОВ З



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Кашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:10-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 69432

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Toshbuloq MFY Pastdekor qishlog'i ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Shahrisabz tuman obodonlashtirish boshqarmasi"

Bosh loyihachi - NAKHSHAB DESIGNER MCHJ

Litsenziya AL-000471 30.12.2019

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 66085

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 3 noyabr dagi 642-sonli xati

1.2 "Shahrisabz tuman obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig'i J.Turdiyev va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1 "Shahrisabz tuman obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig'i J.Turdiyev va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Shahrisabz tumani Toshbuloq MFY Pastdekor qishlog'i ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash km 2.089

Yangi material qo'shib yo'lni profilini to'g'rilash

Bitum sepib ishlov berish

Yo'l asos ustiga 5sm qalinlikda asfaltbeton qoplamasini yotqizish.

Qoplama yoqasini qum-shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlash

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarsiz joriy narxlardagi smeta qiymati	- 874 500,000 ming so'm
shu jumladan:	
Shahrisabz tumani Toshbuloq MFY Pastdektor qishlog'i ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash km 2,089	- 874 500,000 ming so'm
Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:	- 468,921 kishi/soat

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, Smeta xujjatlari nuqsonlar dalolatnomasi asosida ishlab chiqilgan.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 22112,35 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **874 500,000** ming so'm miqdori tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **468,921** kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 Ob'ekt **Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Toshbuloq MFY Pastdektor qishlog'i ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash** loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 874 500,000 ming so'm

shu jumladan:

Shahrisabz tumani Toshbuloq MFY Pastdekor qishlog'i ichki

ko'chalarini joriy ta'mirlash km 2,089 - 874 500,000 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 468,921 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna