

# "TERMIZME`MORLOYIHA"

## MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

### ISHCHI LOYIHA

*OB`YEKT NOMLANISHI :SHEROBOD TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA  
QARASHLI OP OSHPLAR 16-DONA KONTEYNERLARGA MED PUNKTLARIGA SUV  
IDISH VA NASOS O`RNATISH*

*№ \_\_\_\_-sonli kitob*



# "TERMIZME`MORLOYIHA"

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Surxondaryo viloyati Termiz sh. Ibn-Sino kuch. 18/10-ofis. tel: +998937924110

## ISHCHI LOYIHA

OB`YEKT NOMLANISHI :SHEROBOD TUMAN TIBBIYOT  
BIRLASHMASIGA QARASHLI OP OSHPLAR 16-DONA  
KONTEYNERLARGA MED PUNKTLARIGA SUV IDISH VA NASOS  
O`RNATISH

Buyurtmachi

«Termizme`morloyiha» MCHJ  
raxbari:

Loyiha bosh muxandisi:



G.Berdikulova

Z. ATAKULOV

*Termiz sh. - 2022 y.*

## MUNDARIJA

1. Titul varakasi .....
2. Mazmuni.....
3. Tushintirish xat.....
4. Ob`ektning boshlagich narxi.....
5. Lokal-resurs xisobotlar.....
6. Nuksonlar dalolatnomasi.....

## TUSHUNTIRISH XAT

Ishchi loyiha « Termizme`morloyiha» MCHJ (2020 y. 10 iyulda Uz.R. Qurilish vazirligi tomonidan berilgan AL-000806-sonli licenziyasi) tuzilgan shartnoma asosida bajarilgan.

Uz. R. Vazirlar Mahkamasining 2003 y. 11 iyundagi 261-sonli «Markazlashtirilgan capital kuyilmalar hisobidan bajariladigan investiciya loyihalarni bajarishda joriy kelishuv narhlarga utish» tugrisida Qarorini bajarish maqsadida qurilish qiymati resurs usuli bilan 2004 y. 20 iyulda Qurilish vazirligi tomonidan tasdiqlangan 49-sonli «Shaxarsozlik me`yorlar va qoidalar» asosida joriy narxlarda tayyorlangan.

Resurs qaydnomalar tuzilishda Uzbekiston Respublikasida qurilish ishlab chikarishda SHMQ, QMQ smeta me`erlari hujjatlari va material-texnik resurslar joriy narhlari Katalogi ishlatilgan.

Qurilish bozorida narxlar barqaror bulmaganligi sababli. ishlarni bajarish davrida `ullanadigan qurilish materiallar oxirgi narhlari Buyurtmachi tomonidan amaldagi harajatlar asosida qabul kilinadi.

## QURILISH QIYMATINI ANIKLASH

Qurilish qiymati Vazirlar Maxkamasining 2003 y. 11 iyuldagi 261-sonli «Markazlashgan capital quyilmalar hisobidan bajariladigan investiciya loyihalarni bajarishda kelishilgan joriy narhlarga utish» qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2004 y. 12 maydagi 226-sonli qarori uzgarishlari asosida bajarilgan.

Joriy narhlarda boshlangich narxi quyidagi formula asosida bajariladi:

$$\Pi = (C_{3n} + C_{3m} + C_m + 3o + C_{rp} + \Pi n + \Pi 3 + C_p) \times K_p, \text{ shunda:}$$

- $C_{3n}$  – Social sugurta kushilgan holda ish haki harajatlari;
- $C_{3m}$  – mashina va mexanizmlardan foydalanish harajatlari;
- $C_m$  – qurilish materiallar, konstrukciya va maxsulotlarga harajatlar;
- $C_{rp}$  – transport harajatlari;
- $\Pi n$  – pudratchilarning boshka harajatlari;
- $\Pi 3$  – buyurtmachilarning boshka harajatlari;
- $3o$  – materiallarga harajatlar;
- $C_p$  – obyektlar qurilishi sugurtasi harajatlari;
- $K_p$  – tashkilotchilik harajatlari;

### I.Ishchilar maoshlari hisoboti;

Social sugurta kushilgan holda joriy narhlardagi 1 soat ish haki ish harajatlarga kupaytirilgan ,ulib quyidagi formula asosida bajariladi:

$$C_{3n} = T_{rab} \times C_{\check{c}} \times K_{cc},$$

shunda:

- $T_{rab}$  – resurs smetalarda aniklangan quruvchi –ishchilar mexnat harajatlari;
- $C_{\check{c}}$  – hudud buyicha quruvchilarning oylik maoshlaridan kelib chikkan quruvchi-ishchilar urtancha ish haki;
- $K_{cc}$  – social sugurtaga ajratmalar inobatga olingan koefficient.

Urta hisobidagi ish haki hisoblash formulasi:

$$C_{\check{c}} = 3m_{\check{c}} \cdot \Phi,$$

- $3m_{\check{c}}$  – quruvchi-ishchilar hudud buyicha urta hisobidagi ish haki;
- $\Phi$  – Uz.R. mexnat va aholini bandligi vazirligi kursatmasi asosida urtacha oylik ish vaqti fondi soat kursatgichi.

## II. Moshina va mexanizmlardan foydalanish harajatlari.

Mashina va mexanizmlardan foydalanish harajatlari joriy narxlarda talab kilinadigan resurs smetalarda kuzga tutilgan bulib quyidagi formula asosida kabul kilinadi:

$$C_{\Sigma M} = \Sigma M \times \Pi_{\text{np},3}$$

где:

$C_M$  – mashina va mexanizmlardan foydalanish hajmi, soat hisobida;

$\Pi_{\text{np}}$  – mashina va mexanizmlardan foydalanish uchun joriy narhlar, sjat/sum hisobida;

Mashina va mexanizmlardan foydalanish harajatlari narxi resurs smeta asosida kabul kilingan.

## III. Qurilish materiallar, konstrukciya va maxsulotlarni harid kilish harajatlar

Qurilish materiallar, konstrukciya va maxsulotlarni harid kilish harajatlar joriy narhlarni inobatga olingan holda resurs smetalar orkali quyidagi formula asosida bajariladi:

$$C_M = C_{M1} + C_{M2} + C_{M3} + \dots + C_{Mn}, \text{ shundan :}$$

$C_{M1}, C_{M2}, C_{M3}, C_{Mn}$  – qurilish materiallar, konstrukciya va maxsulotlarni narxi

$$C_{Mn} = N \times \Pi_{\text{cp}},$$

Shunda:

$N$  – ob`yek qurilishiga talab kilinadigan qurilish materiallar, konstrukciya va maxsulotlarni hajmi;

$\Pi_{\text{cp}}$  – qurilish materiallar, konstrukciya va maxsulotlarni ulchov birligiga urtacha narxi.

Qurilish materiallar narxi (resurs smetadan olinadi)

Qurilish materiallar va uskunalar narxi transport harajatlari bilan olini, QQS siz qabul kilinadi.

Qurilish materiallar, konstrukciya va maxsulotlarni narxi «Joriy narxlar Katalogi» asosida 5% transport va 2% omborda saklash harajatlari bilan birga olinadi.

## IV. Pudratchi boshka harajatlari.

Pudratchilarning boshka harajatlari buyurtmachi bilan kelishilgan holda 17,54 % atrofida kabul kilinadi.

## V. Buyurtmachi boshka harajatlari.

Buyurtmachilarning boshka harajatlariga ishchi loyiha ishlab chikish, ekspertizadan utkazish. Texnik va mualliflik nazoratni olib boorish va shunga uxshash harajatlardan iborat bulib kelishgan holda 6% gacha qabul kilinadi.

Ob`yektning boshlangich narxi buyurtmachiga tavsiya kilinadi, va ishlarni bajarishga shartnoma tuzish uchun asos bula olmaydi. Ob`yektning oxirgi harxi buyurtmachi tomonidan kabul kilinadi.

Loyiha bosh muxandisi:



**Z. ATAKULOV**

JORIY NARXLARDA OB'JEKT OIYMATI

**TEXT NOMLANISHI :SHEROBOD TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA QARASHLI OP OSHPLAR 16-DONA  
KONTEYNERLARGA MED PUNKTLARIGA SUV IDISH VA NASOS O'RNATISH**

<b>№</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ</b>	<b>СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ</b>
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	12840,00
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	14399,333
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	317,820
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	11504,969
5	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	575,248
6	<b>ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ</b>	<b>39637,370</b>
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	4700,259
8	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ НДС</b>	<b>44337,629</b>
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	1585,495
10	ИТОГО	<b>45923,124</b>
11	НДС 15 %	6650,644
12	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС</b>	<b>52573,768</b>

КАЗЧИК"



**"ИСПОЛНИТЕЛЬ"**  
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР  
ПРОЕКТА



**JAMLANMA-RESURS QAYDNOMASI № 1**

**OB'YEKT NOMLANISHI :SHEROBOD TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA QARASHLI OP OSHPLAR 16-DONA  
KONTEYNERLARGA MED PUNKTLARIGA SUV IDISH VA NASOS O'RNATISH**

№	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	770,9904	18676,41	14399332,82
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>14399332,82</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	21,4774	2480,00	53263,952
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	8,32	5800	48256
	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,6822	58742,00	216299,7924
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>317819,7444</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
	05628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	ТН	0,0352	9711000	341827,2
	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0,00137	8520000,00	11672,4
	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00624	8478261	52904,34864
	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 20 ММ ХВС	М	144,739	5490	794617,11
	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,02032	12600000	256032
	63326	БАКИ П/П 500 Л	ШТ	16	530000	8480000
		АМЕРИКАНКА Д 32 ММ	ШТ	32	19150	612800
		АМЕРИКАНКА Д 25 ММ	ШТ	16	16500	264000
		ОТВОД Д20 ММ П/П	ШТ	112	1480	165760
		МУФТА Д 20 ММ П/П	ШТ	74	1480	109520
		ПЕРЕХАДНИК Д 32X20 ММ	ШТ	48	2400	115200
		ТРОЙНИК Д 20 ММ П/П	ШТ	24	1589	38136
		ВЕНТИЛЕЙ Д 25 ММ	ШТ	21	12500	262500
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>11504969,06</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
		НАСОСОВ ВОДЕННОЙ ЕРА 370	ШТ	12	810000	9720000
		НАСОСОВ ВОДЕННОЙ INTOP 370	ШТ	4	780000	3120000
		ИТОГО				<b>12840000</b>

поставил: \_\_\_\_\_

проверил: \_\_\_\_\_

ТЎБАТ НОМЛАНИШИ :SHEROBOD TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA QARASHLI OP OSHPLAR 16-DONA KONTEYNERLARGA MED PUNKTLARIGA SUV IDISH VA NASOS O'R NATISH

№	Шифр номера индикативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
3	2		4	5	6
1	E17-01-007-01	УСТАНОВКА БАКОВ П/П 500 Л	10 БАКОВ		1,6
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	148,74	237,984
2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,78	2,848
3	63326	БАКИ П/П 500 Л	ШТ	10	16
2	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ВОДЕННОЙ	1 НАСОС		16
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	226,72
2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	8,32
3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,48
4	05628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	ТН	0,0022	0,0352
5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00624
6	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00127	0,02032
7		НАСОСОВ ВОДЕННОЙ ЕРА 370	ШТ	П	12
8		НАСОСОВ ВОДЕННОЙ INTOP 370	ШТ	П	4
1	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ ХВС	100 М ТРУБОПРОВОДА		1,61
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	306,2864
2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	21,4774
3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,3542
4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3Х58.5 ММ	ТН	0,00085	0,00137
5		АМЕРИКАНКА Д 32 ММ	ШТ	П	32
6		АМЕРИКАНКА Д 25 ММ	ШТ	П	16
7		ОТВОД Д20 ММ П/П	ШТ	П	112
8		МУФТА Д 20 ММ П/П	ШТ	П	74
9		ПЕРЕХАДНИК Д 32Х20 ММ	ШТ	П	48
10		ТРОЙНИК Д 20 ММ П/П	ШТ	П	24
11		ВЕНТИЛЕЙ Д 25 ММ	ШТ	П	21
12	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 20 ММ ХВС	М	89,9	144,739

таблиц: \_\_\_\_\_

верил: \_\_\_\_\_




"TASDIQLAYMAN"  
 T/75 Бошчи:  
 А. Содиқов  
 11 2022г.

NUQSONLAR DALOLATNOMASI

OB'YEKT NOMLANISHI :SHEROBOD TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA QARASHLI OP OSHPLAR 16-DONA  
 KONTEYNERLARGA MED PUNKTLARIGA SUV IDISH VA NASOS O'RNATISH

№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	УСТАНОВКА БАКОВ П/П 500 Л	10 БАКОВ	1,6
2	УСТАНОВКА НАСОСОВ ВОДЕННОЙ	1 НАСОС	16
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ ХВС	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,61

  
 С. Идрисов  
 Б. Мусов  
 Т. Тухтаев  
 Холмуратов  
 И. Хасанов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Typon" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:08-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 68920**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Sherabod tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli 16-ta konteynerli tibbiy putkklarga suv idishi va nasoslar o`rnatish ishchi loyixasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati Sherabod tuman tibbiyot birlashvasi "

**Bosh loyihachi** - "Termizme`morloyiha " MChJ

**Litsenziya** AL-000806 10.06.20220yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 62052

**1. Loyihaish uchun asos**

Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash topshirig'i.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomasi asosida ishlab chiqilgan loyixa-smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu ishchi loyixada, Surxondaryo viloyati Sherabod tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli 16-ta konteynerli tibbiy putkklarga suv idishi va nasoslar o`rnatish ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi asosiy ishlar bajarilishi ko`zda tutilgan:

-suv idishlar o`rnatish

-nasoslar o`rnatish.

-polipropilen suv ta`minoti quvurlarini yotqizish.

Ishlarning davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- loyixalash topshirig'i tasdiqlanib kelishildi va ijrochilar tomonidan imzolandi va unda keltirilgan yechimlar bajariladigan joriy ta'mirlash yechimlariga mos keltirildi,
- nuqsonlar dalolatnomasi belgilangan tartibda rasmiylashtirildi
- resurs ko'rsatkichlari narxlar joriy narxlar bayonomasi asosida qabul qilindi,

Taqdim etilgan ishchi loyixaning smeta qiymati - 52 573.768 ming so'mni tashkil qilgan bo'lib, tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari -44 337,629 ming.so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i - 6 650,644 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari -1 585,495 ming.so'm.

Ishlrini boshlashdan oldin buyurtmachi va loyixachi bilan birgalikda buyurtmachi xarajatlariga belgilangan tartibda aniqlik kiritsinlar

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma narxidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

#### 7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda "Surxondaryo viloyati Sherabod tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli 16-ta konteynerli tibbiy putkklarga suv idishi va nasoslar o'rnatish ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymat pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy baxosini aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi

**Bosh mutaxassis:** Raxmonov Shuhrat Jumayevich