

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
НАМАНГАН «СУВЛОЙИХА» МЧЖ


НАМАНГАН ВИЛОЯТИ
КОСОНСОЙ ТУМАНИДАГИ
«ЧУСТ» ТУМАНЛАРАРО КАНАЛИНИ
ПК22+30 (20м3/сек) НУҚТАСИДАГИ
ФАВҚУЛОТДА СУВ ТАШЛАМА
ИНШООТИДА АВАРИЯ-ТИКЛАШ
ҲАМДА УШБУ ИНШООТНИ
БОШҚАРУВЧИ ПОСТ БИНОСИДА
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

(Умумий кўрсатма, Смета,)

Бошлиқ:

ЛБМ:

Сектор раҳбари:



Х.Носиров

Н.Баратов

А.Азизова

Составил: Азизова

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СБРОСНОГО СООРУЖЕНИЙ КАНАЛА ЧУСТ НА ПК22+30
КАСАНСАЙСКОГО РАЙОНА НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)	Примечание
1	Основная заработная плата	31 466 962	Расчет 1
2	Отчисление в соцстрах	-	Расчет 2
3	Эксплуатация машин и механизмов	3 789 894	Расчет 3
4	Строительные материалы, изделия и констр.	128 682 427	Расчет 4
5	Затраты на автотранспортные услуги	6 434 121	Расчет 5
	Итого прямых затрат	170 373 405	
6	Прочие затраты подрядчика	29 270 151	Расчет 6
	Итого:	199 643 556	
7	Оборудование с тран расход	51 000 000	Расчет 7
	Итого:	250 643 556	
8	Страхование строительных рисков	802 059	Расчет 8
	Итого:	251 445 615	
	НДС 15%	37 716 842	
	Итого с НДС 15%	289 162 457	
9	Прочие затрат заказчика	-	Расчет 9
	Всего:	289 162 457	

Г И П:

Баратов

Составил:

Азизова

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах

1 Затраты на заработную плату

Расчёт 1

Согласно каталога 2-кв 2022 года
средняя месячная зарплата для строителей

Часовая вставка	Сч=	:	20913.11	*	1.12	23422.68 сум/час
Трудовзатрата по ресурсной смете Т.раб=						1343.4397 чел/час
Всего зарплата составляет в текущих ценах:						
Срзп=	1343.4397	x	23422.68			31466962 сум
Отчисление в соцстрах-12%						
	31466962	x	0.00			0 сум

2 Затраты по эксплуатации машин и механизмов

Расчёт 2

По ресурсной смете затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляет:

3789894 сум

3 Затраты на строительные материалы

Расчёт 3

Согласно ведомости ресурсов стоимость материалов в текущих ценах составляет:

128682427 сум

4 Затраты на транспортные услуги

Расчёт 4

Стр= 128682427 x 0.05

6434121 сум

5 Затраты на перевозку грузов

Расчёт 5

0

6 Прочие затраты подрядчика

Расчёт 6

Согласно прочие затраты подрядчика приняты 17,18% от прямых затрат в текущих ценах стоимости тротуаров

В расчёте принята 17,18% от прямых затрат в текущих ценах:

Сп= 170373405 x 0.1718

29270151 сум

Итого с прочими затратами:

7 Оборудование

Расчёт 7

Оборудование с транспортными расходами 0,02%

50000000

x

1.02

51000000

8 Страхование объекта

Расчёт 8

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков определены в размере 0,04% от прямых затрат

Страх сумма= 250643556 x 0.8 x 0.004

802059 сум

Всего договорная стартовая стоимость в текущих ценах составляет:

9 Коэффициент риска

Расчёт 9

Коэффициент риска условно принята 0,0% и Кр. Определяется (Кроме страхования объекта и затрат заказчика)

Кр= 251445615 x 0.00

0 сум

10 Прочие затраты заказчика

СУМ

Расчёт 10

Итого:

0



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕК. РЕМОНТ СБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ КАНАЛА ЧУСТ НА ПК22+30 КАСАНСАЙСКОГО РАЙОНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕК. РЕМОНТ СБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ КАНАЛА ЧУСТ НА ПК22+30 КАСАНСАЙСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01
НА ТЕК. РЕМОНТ СБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ КАНАЛА ЧУСТ НА ПК22+30 КАСАНСАЙСКОГО РАЙОНА

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	210 567 824 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	28 095 502 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 789 894 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	128 682 427 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	50 000 000 сум

ОСНОВАНИЕ: ТАБЛИЦА ОБЪЁМОВ РАБОТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1343,4397	20 913,11	28 095 502
			ИТОГО				28 095 502
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	00127	C204-201	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	3,729	25 378,42	94 636
2	00258	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,83724	105 272,00	403 954
3	00403	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	4,704	1 081,00	5 085
4	00404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	11,91348	716,58	8 537
5	00521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,3647	950,00	5 096
6	00618	C212-711	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ-Ч	0,33672	20 886,37	7 033
7	00660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	6,90728	76 681,00	529 657
8	00762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,94491	127 627,00	248 223
9	00766	C202-1102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,1415	127 627,00	18 059
10	00783	C202-1243	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	5,1754	165 312,83	855 560
11	01760		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,26893	1 183,79	3 870
12	01835	C201-312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,33672	147 142,42	49 546
13	02016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,901	4 656,00	4 195
14	02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,469581	1 093,00	10 350
15	02259	C206-233	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 МЗ	МАШ-Ч	1,26532	125 342,00	158 598
16	02349	C204-102	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	1,61322	37 837,63	61 040
17	02509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	7,614835	54 548,00	415 374
18	02510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,6165	71 069,00	43 814
19	02577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,54798	1 375,83	754
20	02875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	37,259856	1 176,00	43 818

21	03421		ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ	МАШ-Ч	6,5636	125 342,00	822 695
			ИТОГО	СУМ			3 789 894
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		Т ССЦ-1	ШЕБЕНЬ	МЗ	12,6	54 773,00	690 140
2		Т ССЦ-2	З-Х КУЛАЧКОВАЯ РЕЗИНА	М	8,5	263 200,00	2 237 200
3		Т ССЦ-3	РВАНЫЙ КАМЕНЬ	МЗ	28	62 229,00	1 742 412
4		Т ССЦ-4	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=50Х3,5 ММ	М	12,3	44 348,00	545 480
5		Т ССЦ-5	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ 47Х10	ШТ	2	947 397,00	1 894 794
6		Т ССЦ-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=76Х3,5 ММ	М	24	69 424,00	1 666 176
7		Т ССЦ-7	ПРОЖЕКТОР КГ ГАЛОГЕННЫЙ 1500W ЧЕРНЫЙ PRIME	ШТ	4	175 652,00	702 608
8		Т ССЦ-7-1	ПРОЖЕКТОР МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЙ 1500W	ШТ	1	339 130,00	339 130
9		Т ССЦ-7-2	АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА88-32-25А	ШТ	5	25 000,00	125 000
10		Т ССЦ-9	ПРОФНАСТИЛ	М2	112	61 304,00	6 866 048
11		Т ССЦ-10	СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОНА	М2	24	15 000,00	360 000
12		Т ССЦ-11	СВЕТИЛЬНИК ЛСП 1Х18 ПР-65	ШТ	5	140 261,00	701 305
13		Т ССЦ-12	САЙДИНГ	М2	25	15 657,00	391 425
14		Т ССЦ-13	ОКОННЫЕ БЛОКИ АКФА 1,4Х1,4	М2	3,92	521 826,00	2 045 558
15		Т ССЦ-14	ОКОННЫЕ БЛОКИ АКФА 2Х0,9	М2	1,8	521 826,00	939 287
16		Т ССЦ-15	ОКОННЫЕ БЛОКИ АКФА 1,7Х1,15	М2	3,91	521 826,00	2 040 340
17		Т ССЦ-16	ОКОННЫЕ БЛОКИ АКФА 1,7Х0,65	М2	1,11	521 826,00	579 227
18		Т ССЦ-17	ОКОННЫЕ БЛОКИ АКФА 1,1Х0,9	М2	0,99	521 826,00	516 608
19		Т ССЦ-18	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ АКФА 2,4Х1,0	М2	2,4	720 000,00	1 728 000
20		Т ССЦ-19	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ АКФА 2,0Х0,95	М2	5,6	720 000,00	4 032 000
21		Т ССЦ-20	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ АКФА 2,0Х0,9	М2	5,4	720 000,00	3 888 000
22	03710	С124-9204	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0,096	7 583 333,00	728 000
23	03728	С124-9222	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	2,26	7 826 087,00	17 686 957
24	12218		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:1:6	МЗ	0,004	135 306,00	541
25	22176		БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	111,65	457 263,00	51 053 414
26	29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	576	95,00	54 720
27	29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	48	45,00	2 160
28	29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	7,7418	4 600,00	35 612
29	30383	С111-173	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,001444	6 900 000,00	9 964
30	30405	С111-195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,005008	6 900 000,00	34 555
31	30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,060131	6 900 000,00	414 904
32	30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,82	13 000,00	62 660
33	30475		ДЮБЕЛИ	КГ	2,34	9 000,00	21 060
34	30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	14,65	1 300,00	19 045
35	30479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,69	6 900,00	11 661
36	30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	2,295	12 262,00	28 141
37	30654	С111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,000158	270 000,00	43
38	30818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	963,2	162,00	156 038
39	30858		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	82,8912	120,00	9 947
40	30859		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФфуЗИОННАЯ	М	5,805	120,00	697
41	30860		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	39,555	120,00	4 747
42	30899		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10Х130 (10Х132, 10Х150) ММ	10 ШТ	8,802	1 450,00	12 763
43	31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,001722	15 000 000,00	25 830
44	31392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,189	11 750,00	2 221
45	31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	62,5209	200,00	12 504

46	31929	C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	8,7865	5 000,00	43 933
47	32502	C111-783	ПОВЕРХИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,007223	2 450 000,00	17 696
48	32507	C111-788	ПОВЕРХИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,06422	2 450 000,00	157 339
49	32543	C111-816	ПРОВОЛОКА СВЕТАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	T	0,01017	7 411 250,00	75 372
50	32869	C111-950	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	5	20 000,00	100 000
51	33732	C111-9351	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	T	0,7638	6 250 000,00	4 773 750
52	33752	C1610-1108	УГОЛОК 50X4	T	0,0915	6 055 155,00	554 047
53	34241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	0,42832	3 600,00	1 542
54	35101	C111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	T	0,001235	3 230 917,00	3 990
55	35310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,002546	11 850 000,00	30 170
56	35312	C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	T	0,000944	11 850 000,00	11 186
57	35326	C111-1529	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	T	0,0008	11 850 000,00	9 480
58	35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,26	11 850,00	3 081
59	36024	C112-24	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	M3	0,256	2 500 000,00	640 000
60	36028	C112-28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	M3	2,2629	2 500 000,00	5 657 250
61	36059	C112-59	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	M3	1,328	2 500 000,00	3 320 000
62	36060	C112-60	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	M3	0,2796	2 500 000,00	699 000
63	36077	C112-77	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,0365	2 300 000,00	83 950
64	45012		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (M100)	M3	10,128	353 500,00	3 580 248
65	45527		БИРКИ МАРКИРОВочНЫЕ	100ШТ	0,779	35 200,00	27 421
66	45667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	46,36	452,00	20 955
67	45905		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	5,1	8 600,00	43 860
68	46163		СКОБЫ	10ШТ	67,75	500,00	33 875
69	47801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	M	13,56	20 716,00	280 909
70	51619	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	55,6883	37 500,00	2 088 311
71	63499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,156	45 500,00	7 098
72	64080		КРЮК	ШТ	5,1	150,00	765
73	64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	8,55	1 800,00	15 390
74	64830		ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	M	64,6	2 000,00	129 200
75	64848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	1,577	22 100,00	34 852
76	64931		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,051	680 000,00	34 680
77	65312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,051	7 000,00	357
78	65317		ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	1,079	500,00	540
79	76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,225216	35 000,00	7 883
80	80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	24,7662	35 000,00	866 817
81	92793	C157-280	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ2	1000М	0,13	3 326 697,00	432 471
82	97117	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,06	9 840,00	590
83	97294	C151-695	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X2,5 КВ.ММ	1000М	0,19	1 850 000,00	351 500

84	98505	C1512-40	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 42 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-2-С-03-10/42	ШТ	5	12 400,00	62 000
85	98528	C1512-63	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	5	12 400,00	62 000
			ИТОГО	СУМ			128 682 427
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		Т ЗАТВОР	ЗАТВОР 2Х4М	ШТ	2	25 000 000,00	50 000 000
			ИТОГО	СУМ			50 000 000
			ВСЕГО	СУМ			210 567 824

Составил:  АЗИЗОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕК. РЕМОНТ СБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ КАНАЛА ЧУСТ НА ПК22+30 КАСАНСАЙСКОГО РАЙОНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕК. РЕМОНТ СБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ КАНАЛА ЧУСТ НА ПК22+30 КАСАНСАЙСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

ТЕК. РЕМОНТ СБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ КАНАЛА ЧУСТ НА ПК22+30 КАСАНСАЙСКОГО РАЙОНА

ОСНОВАНИЕ: ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ РАБОТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: СООРУЖЕНИЕ АВАРИЙНОГО СБРОСА					
РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E1-3-30-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, ДО 4 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2	100МЗ	2,12	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,69	5,7028
1.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ	МАШ-Ч	2,69	5,7028
2	E1-3-30-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, ДО 4 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2 ДЛЯ УСТР-ВА ДАМБЫ	100МЗ	0,32	
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,69	0,8608
2.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ	МАШ-Ч	2,69	0,8608
3	E1-2-57-1 ТЧП 3.187	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 ДОРАБОТКА	100МЗ	0,12	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	141,6	16,992
4	E1-2-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	1000МЗ	0,244	
4.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	15,39	3,75516
4.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	14,01	3,41844
4.3	00618	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ-Ч	1,38	0,33672
4.4	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,38	0,33672
РАЗДЕЛ: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ					
5	E42-1-2-1	ШЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛ.10 СМ	100МЗ	0,12	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,35	1,002
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,53	0,4236
5.3	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,49	0,4188
5.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0048

5.5	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,11	0,0132
6	Т ССЦ-1	ШЕБЕНЬ	МЗ	12,6	
7	Е37-4-1-2	ОТКОС ИЗ БЕТОНА В-15	100МЗ	0,334	
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	488	162,992
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	24,71	8,25314
7.3	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	19,32	6,45288
7.4	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	7,54	2,51836
7.5	02349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	4,83	1,61322
7.6	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,13	0,71142
7.7	22176	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	101,5	33,901
7.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,004	0,001336
7.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	31,3	10,4542
8	Е37-4-1-1	ДНО ИЗ БЕТОНА В-15	100МЗ	0,399	
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	218	86,982
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,3	7,7007
8.3	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	11,4	4,5486
8.4	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	5,34	2,13066
8.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,44	0,57456
8.6	22176	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	101,5	40,4985
8.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,005	0,001995
8.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	18,7	7,4613
9	Е37-4-1-3	ЗУБ ИЗ БЕТОНА В-15	100МЗ	0,087	
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	496	43,152
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	35,42	3,08154
9.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	6,38	0,55506
9.4	01760	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	11,39	0,99093
9.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	11,74	1,02138
9.6	22176	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	101,5	8,8305
9.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,132	0,011484
9.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	126,4	10,9968
10	Е37-4-3-1	УСТАНОВКИ АРМОСЕТОК И АРМОКАРКАСОВ	100Т	0,0226	
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1568	35,4368
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	232	5,2432
10.3	00127	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	165	3,729
10.4	00783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	229	5,1754
10.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	8	0,1808
10.6	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,45	0,01017
10.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,11	0,002486
11	С124-9222	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	2,26	
12	Е41-1-13-5	УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ПРОЧИМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ ИЗ РЕЗИНОВОЙ ДИАФРАГМЫ	100М	0,085	
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,11	8,76435
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,03655
13	Т ССЦ-2	З-Х КУЛАЧКОВАЯ РЕЗИНА	М	8,5	
14	Е1-1-93-13 Т.Ч.П.3,276 К=1,2	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] МЗ В ГРУНТАХ ГРУППЫ 3 С ПОГР.НА А/САМОСВ	1000МЗ	0,028	
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,77	0,58156
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	45,19	1,26532

14.3	02259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 МЗ	МАШ-Ч	45,19	1,26532
15	Т ССЦ-3	РВАННЫЙ КАМЕНЬ	МЗ	28	
16	Е9-3-29-1	УСТР-ВО МЕТАЛ.ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ АРМАТУРЫ И ТРУБ	Т	0,236	
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,37	7,63932
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,83	1,37588
16.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,12	0,02832
16.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,04484
16.5	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,68	0,39648
16.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,37	0,32332
16.7	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,004	0,000944
17	Т ССЦ-4	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=50Х3,5 ММ	М	12,3	
18	С124-9204	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0,096	
19	С1610-1108	УГОЛОК 50Х4	Т	0,0915	
20	Е15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,07	
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	4,9742
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,0028
20.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,001722
20.4	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,189
21	Е39-1-25-1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ ЗАТВОРА 2Х4 М	ТН	1,481	
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,5	59,9805
21.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,174	0,257694
21.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,09	0,13329
21.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,084	0,124404
22	Е39-1-25-1	МОНТАЖ ЗАТВОРА 2Х4М	ТН	1,481	
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	135	199,935
22.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,85898
22.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,3	0,4443
22.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,41468
23	Т ЗАТВОР	ЗАТВОР 2Х4М	ШТ	2	
24	Е7-1-27-1	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25 М	100ШТ	0,02	
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	206	4,12
24.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	38,38	0,7676
24.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	37,21	0,7442
24.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	11,8	0,236
24.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,17	0,0234
24.6	12218	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:1:6	МЗ	0,2	0,004
24.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0003	0,000006
24.8	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,04	0,0008
24.9	45012	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М100)	МЗ	6,6	0,132
25	Т ССЦ-5	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ 47Х10	ШТ	2	
26	Ц8-2-401-1	КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100М	0,7	
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,6	36,12
26.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	25,2	17,64
26.3	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,25	0,175
26.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,03	4,221
26.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	2,5	1,75

26.6	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	3,15
26.7	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00065	0,000455
26.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,41	0,287
26.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	24,4	17,08
26.10	46163	СКОБЫ	10ШТ	16,5	11,55
26.11	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	3,15
26.12	64830	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	34	23,8
26.13	64848	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,83	0,581
27	С151-695	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ	1000М	0,07	
28	Е9-3-2-1	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ ТРУБ Д=76Х4	Т	0,15	
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,47	1,5705
28.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,22	0,333
28.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,2	0,03
28.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,31	0,0465
28.5	02577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,01	0,1515
28.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,7	0,105
28.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000060
29	Т ССЦ-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=76Х3,5 ММ	М	24	
30	Ц8-2-401-1	КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100М	1,2	
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,6	61,92
30.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	25,2	30,24
30.3	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,25	0,3
30.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,03	7,236
30.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	2,5	3
30.6	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	5,4
30.7	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00065	0,00078
30.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,41	0,492
30.9	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	24,4	29,28
30.10	46163	СКОБЫ	10ШТ	16,5	19,8
30.11	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,5	5,4
30.12	64830	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	34	40,8
30.13	64848	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,83	0,996
31	С151-695	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ	1000М	0,12	
32	Ц8-3-596-1	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО-УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ 500 #(ПРОЖЕКТОРЫ)	100ШТ	0,05	
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	188	9,4
32.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,66	0,283
32.3	00766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	2,83	0,1415
32.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	13,3	0,665
32.5	02510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	2,83	0,1415
32.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	38	1,9
32.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	5,2	0,26
33	Т ССЦ-7	ПРОЖЕКТОР КГ ГАЛОГЕННЫЙ 1500W ЧЕРНЫЙ PRIME	ШТ	4	
34	Т ССЦ-7-1	ПРОЖЕКТОР МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЙ 1500W	ШТ	1	
35	Ц8-3-526-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	5	
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,56	7,8
35.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,02
35.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	0,2
35.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,07
35.5	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	6,1
35.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,245

35.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,06
36	Т ССЦ-7-2	АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА88-32-25А	ШТ	5	
37	Е37-4-1-1	ДНО ПЕРЕГОРАЖИВАЮЩЕГО СООРУЖЕНИЯ ИЗ БЕТОНА В-15	100М3	0,08	
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	218	17,44
37.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,3	1,544
37.3	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	11,4	0,912
37.4	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	5,34	0,4272
37.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,44	0,1152
37.6	22176	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	8,12
37.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,005	0,0004
37.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	18,7	1,496
38	Е37-4-1-3	СТЕНКА ИЗ БЕТОНА В-15	100М3	0,2	
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	496	99,2
38.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	35,42	7,084
38.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	6,38	1,276
38.4	01760	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	11,39	2,278
38.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	11,74	2,348
38.6	22176	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	20,3
38.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,132	0,0264
38.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	126,4	25,28
РАЗДЕЛ: ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО СБРОСА					
39	Е46-4-8-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	1,04	
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,9	16,536
40	Е10-1-10-1	УСТАНОВКА МАУЭРЛАТОВ	М3	0,21	
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	4,725
40.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,0756
40.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,0483
40.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00063
40.5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	0,3045
40.6	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,000651
40.7	36028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,93	0,1953
40.8	36060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,12	0,0252
40.9	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,0021
41	Е10-1-10-1	УСТАНОВКА СОЛБОВ	М3	0,2	
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	4,5
41.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,072
41.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,046
41.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,0006
41.5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	0,29
41.6	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,00062
41.7	36028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,93	0,186
41.8	36060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,12	0,024
41.9	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,002
42	Е10-1-10-1	УСТАНОВКА СТОЕК	М3	0,13	
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	2,925

42.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,0468
42.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,0299
42.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00039
42.5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	0,1885
42.6	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,000403
42.7	36028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,93	0,1209
42.8	36060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,12	0,0156
42.9	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,0013
43	E10-1-10-1	УСТАНОВКА РИГЕЛЕЙ И ДОСОК L-6М	М3	0,27	
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	6,075
43.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,0972
43.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,0621
43.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00081
43.5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	0,3915
43.6	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,000837
43.7	36028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,93	0,2511
43.8	36060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,12	0,0324
43.9	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,0027
44	E10-1-2-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	1,6	
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	38,544
44.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	0,592
44.3	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,24
44.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,352
44.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,01152
44.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	5,408
44.7	36024	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,16	0,256
44.8	36028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,06	0,096
44.9	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	1,328
45	E12-1-8-3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100М	0,12	
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	4,608
45.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,0516
45.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,43	0,0516
45.4	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	13,56
46	E10-1-10-1	УСТАНОВКА РЕЕК	М3	1,52	
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	34,2
46.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,5472
46.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,3496
46.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00456
46.5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	2,204
46.6	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,004712
46.7	36028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,93	1,4136

46.8	36060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0,12	0,1824
46.9	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,01	0,0152
47	E12-3-4-2	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2	1,12	
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,23	46,1776
47.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,19	1,3328
47.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	2,6992
47.4	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,29	0,3248
47.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	0,448
47.6	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8x35	ШТ	860	963,2
48	Т ССЦ-9	ПРОФНАСТИЛ	М2	112	
49	E12-1-9-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,38	
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	11,9358
49.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,095
49.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,0342
49.4	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5x120 ММ	Т	0,0038	0,001444
49.5	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169	0,06422
49.6	33732	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,33	0,1254
50	E12-1-10-1	УСТАНОВКА КОНЬКА, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЯ	100М2	1,12	
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	126,28
50.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,3024
50.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,0784
50.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0x40 ММ	Т	0,004	0,00448
50.5	33732	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,57	0,6384
51	E10-1-12-5	ОБШИВКА МАУЭРЛАТА ГИПСОКАРТОНОМ	100М2	0,24	
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,28	1,9872
51.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,0096
51.3	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0096
51.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0x40 ММ	Т	0,0022	0,000528
52	Т ССЦ-10	СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОНА	М2	24	
53	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1,3	
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	48,1
53.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,27	6,851
53.3	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	2,34
53.4	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,69
53.5	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	36,4
53.6	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,156
53.7	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	1,079
54	С157-280	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2x2,5 ММ2	1000М	0,13	
55	Ц8-3-591-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1	
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	3,81
55.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,008
55.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,15
56	С1512-40	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 42 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-2-С-03-10/42	ШТ	5	
57	С1512-63	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1 86-10/220	ШТ	5	
58	Ц8-3-593-1	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ #(СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ)	100ШТ	0,05	
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	48,2	2,41

58.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	42,6	2,13
58.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000158
58.4	45905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102	5,1
58.5	64080	КРЮК	ШТ	102	5,1
58.6	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02	0,051
58.7	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,02	0,051
59	Т ССЦ-11	СВЕТИЛЬНИК ЛСП 1Х18 ПР-65	ШТ	5	
60	Е6-1-1-1	ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В-7,5	100М3	0,038	
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	6,84
60.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,13	0,68894
60.3	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48	1,824
60.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,00494
60.5	45012	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М100)	М3	102	3,876
61	Е6-1-1-1	ДОРОЖКА ИЗ БЕТОНА В-7,5	100М3	0,06	
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	10,8
61.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,13	1,0878
61.3	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48	2,88
61.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,0078
61.5	45012	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М100)	М3	102	6,12
62	Е15-1-94-3	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,24	
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	257,92	61,9008
62.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,85	0,204
62.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8,04	1,9296
62.4	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	5,184
62.5	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,49	0,1176
62.6	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	80	19,2
62.7	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	576
62.8	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	48
63	Т ССЦ-12	САЙДИНГ	М2	25	
64	Е10-1-34-6	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100М2	0,1173	
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	153,01	17,948073
64.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,23	0,496179
64.3	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	12,47	1,462731
64.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,57	0,418761
64.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	19,22	2,254506
64.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	7,7418
64.7	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	244	28,6212
64.8	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	62,5209
64.9	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,225216
64.10	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	69	8,0937
65	Т ССЦ-13	ОКОННЫЕ БЛОКИ АКФА 1,4Х1,4	М2	3,92	
66	Т ССЦ-14	ОКОННЫЕ БЛОКИ АКФА 2Х0,9	М2	1,8	
67	Т ССЦ-15	ОКОННЫЕ БЛОКИ АКФА 1,7Х1,15	М2	3,91	
68	Т ССЦ-16	ОКОННЫЕ БЛОКИ АКФА 1,7Х0,65	М2	1,11	
69	Т ССЦ-17	ОКОННЫЕ БЛОКИ АКФА 1,1Х0,9	М2	0,99	
70	Е10-1-47-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,135	
70.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201	27,135
70.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,62	0,6237
70.3	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	20,91	2,82285
70.4	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,57	0,48195
70.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	32,21	4,34835
70.6	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	402	54,27
70.7	30859	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФфуЗИОННАЯ	М	43	5,805
70.8	30860	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	293	39,555
70.9	30899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10Х130 (10Х132, 10Х150) ММ	10 ШТ	65,2	8,802

70.10	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123,5	16,6725
71	Т ССЦ-18	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ АКФА 2,4Х1,0	М2	2,4	
72	Т ССЦ-19	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ АКФА 2,0Х0,95	М2	5,6	
73	Т ССЦ-20	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ АКФА 2,0Х0,9	М2	5,4	
74	С111-950	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	5	

Составил:  АЗИЗОВА



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Подшоота-Чодак ИТБ бошлиғи

А.Абдиев

2022-йил

“Косонсой туманидаги “Чуст” туманлараро каналини ПК 22+30 (20м3/сек) нуктасидаги фавқулодда сув ташлама иншоотида авария-тиклаш ҳамда ушбу иншоотни бошқарувчи пост биносида таъмирлаш ишлари” объекти бўйича

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

11-октябрь 2022-йил

Косонсой тумани

Бизлар ким ушбу нуқсон далолатномасини тузиб қуйида имзо чекувчилар, Подшоота-Чодак ИТБ “Ирригация тизимлари ва гидротехника иншоотларидан фойдаланини” бўлими бошлиғи Д.Хамрокулов, бошқармани Косонсой туманидаги “Чуст канали” участкаси бошлиғи А.Абдуллаев ва Наманган “Сувлойиҳа” МЧЖ бош муҳандиси А.Вахобовлар иштирокида “Косонсой туманидаги “Чуст” туманлараро каналини ПК 22+30 (20м3/сек) нуктасидаги фавқулодда сув ташлама иншоотларида авария-тиклаш ҳамда ушбу иншоотларни бошқарувчи пост биносида таъмирлаш ишлари”объектида ишчи лойиҳаси тайёрлаш бўйича амалга оширилгани лозим бўлган иш турлари ва ҳажми ўрганилганда қуйидагилар аниқланди.

№	Бажариладиган иш турлари ва номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	2	3	4
	I. Фавқулодда сув ташлама иншооти (20м3/сек) бўйича:		
1	Ковш ҳажми 0.50 м3 бўлган эксковатор ёрдамида ташлама ўзанини кўтариш учун 2-тоифали грунтни ташлаш.	м3	212
2	Ковш ҳажми 0.50 м3 бўлган эксковатор ёрдамида ташлама ўзанини очиш ва дамбага ташлаш, грунт таркиби 2-тоифали.	м3	32
3	Ташланган грунтни махсус механизм билан 0.30 м калинликда шиббалаш	м3	244
4	Ташлама ўзанидаги грунтларни кул кучи билан текислаш, грунт таркиби I-тоифали.	м3	12

5	Ташлама ўзанининг таг қисмига 10 см қалинликда шебен солиш.	м3	12
6	Ташлама тубига 30 см қалинликда В-15.0 маркали бетонни 250х250 мм ўлчамли (шағли) армокаркас билан қўйиш.	м3	39.9
7	Ташлама деворига 40 см қалинликда В-15.0 маркали бетонни 250х250 мм ўлчамли (шағли) армокаркас билан қўйиш.	м3	33.4
8	Ташлама тиши (зуби) га 40 см қалинликда В-15.0 маркали бетонни 250х250 мм ўлчамли (шағли) армокаркас билан қўйиш.	м3	8.7
9	Армокаркас 250х250 мм ўлчамли (шағли), А-III, Д-14 мм	тонна	2.26
10	Бетон блок чоклари учун трёхкулачковая резина қўйиш	метр	8.5
11	Ковш хажми 0.50 м3 бўлган эксковатор ёрламида авто самосвалларга шағал (Тош) юклаш	м3	28
12	Юкланган шағал (Тош) ларни 3 км масофадан ташиб келтириш	тонна	61.6
13	Иншоотни бош қисми четига ҳамда ўтиш йўлаги киргоғига тўсик(ограждения) қилиш (краскаси билан)	метр	15
14	Иншоотни сув ўтказувчи 2х4 м ўлчамли метал дарвозаси (гидрозатвор с рамой, комплексе) ни алмаштириш.	комплекс	2
15	Иншоотни бошқарувчи жойи 4.70х1.0 м ўлчамли темир-бетон плита ўрнатиш	дона	2
16	Иншоотни ёритиш учун пост биносидап таянч устун (столба) га бўлган масофага икки қаторли сим (провода) тортиш	метр	70
17	Иншоотни ёритиш учун Д-76 мм ўлчамли темир қувурдан таянч устун (столба) қилиб ўрнатиш (4-дона)	метр	24
18	Ўрнатилган метал таянч устун (столба) га бинодан тортиб келинган ёғоч устун (столба) гача икки қаторли сим (провода) тортиш	метр	120
19	Тортилган сим (провода) га ёритувчи прожектор лампасидан ўрнатиш	дона	5

20	Ўрнатилган лампаларни ёкиб-ўчирувчи включател ўрнатиш	дона	5
21	Иншоотга сув йўналтирувчи перегораживаюший иншоотгача бўлган ораликдаги канал ўзанидаги таъмирталаб жойларга В-15.0 маркали бетон куйиш (30мх4мх0.15мх30%)	м3	8
22	Иншоотдан бошқарув пост биносигача бўлган ораликга канал четига В-15.0 маркали бетондан бетонли бардиор (тўсик) қилиш. (70мх0.40мх0.50м)	м3	20
	II Фавқулодда сув ташлама иншоотини бошқарувчи пост биносида таъмирлаш ишларини бажариш.		
23	Бинони том қисмидаги эски яроқсиз ҳолдаги шиферларни ва ёғоч материалларини кул кучи ёрдамида кучириш	м2	104
24	Бинони том қисмига 0.50 м баландликда қиррали ёғоч (стропила л-6 м, 0.14х0.04 м) дан ўрнатиб, маъурлат қилиш	м/ м3	37.2/0.21
25	Маъурлатни таг қисмига стропиладан қиркиб, устунчалар ва ховончалар ўрнатиш (37мх0.5м=19+16+36м)	м/ м3	36.2/0.20
26	Бинони ўртасига сарроб ўрнатиш учун устун ўрнатиш (л-1.70м, 1.70х0.14х0.14)х4 дона	м3	0.13
27	Устунлар тагига ва ховон учун тахта қоқиш (л-6 м, 0.14х0.04м)	м3	0.17
28	Устунлар устига сарроб тортиш (л-6 м, 0.14х0.04м)	м3	0.10
29	Том устига стропила ўрнатиш (л-6 м, 0.12х0.04 м)	дона/м3	55/1.6
30	Стропила устига қиррали тахта (лапша, л-4 м, 0.08х0.025 м	м/ м3	760/1.52
31	Бинони айлан атрофига тарнов (лоток ирригационний) ўрнатиш (хомути билан)	метр	38
32	Бинони 4 та бурчагига тарнов (водослив) ўрнатиш	дона	4
33	Бинони том қисмига 4 мм калинликдаги ту누ка (профнастил яшил рангли) қоқиш	м2	112
34	Ту누ка чокларига тунукали конёк қоқиш	метр	30
35	Ту누ка устига тунукали снесодержател қоқиш	метр	38
36	Маъуррлатга гипсакартон қоплаб беркитиш	м2	24

37	Бино томиши устирмасига лама (потолок) қилиш 38 м x 0.50—19	м2	19
38	Устирмага қилинган лама (потолок) ни чеккасига часпак қоқиш (2.-қатор, доска лобовая, гулли 12x2 см—19м, доска лобовая, гулли 7x2 см—19м	метр	38
39	Бино ичидаги эшикларни алмаштириш 13.5 м2 (6 шт)	м2	13.5
40	Бино ичидаги деразаларни алмаштириш 11.73 м2(7 шт)	м2	11.73
41	Бинога столбадан 2 қаторли электр сими (провода) тортиш	метр	30
42	Бино ичидаги ёритиш тармоғи (сим, патрон, включател, розетка, қоронка, лампа) даги электр жихозларини янгилаш (5та хона)	метр	100
43	Бинони айлан атрофига отмосткасига В-7.5 маркали бетондан 10 см қалинликда қуйиш.	м3	3.8
44	Бинони олд йўлак қисмига В-7.5 маркали бетондан 10 см қалинликда қуйиш (15x4м)	м3	6

Юқорида кўрсатилган иш ҳажмлари тўғри деб нуксон далолатномаси
тузиб, қуйида имзо чекувчилар



Чирчиқ район ва гидротехника инжирини
"Чирчиқ район ва гидротехника инжирини" бўлими бошлиғи

Д.Хамроқулов

Чирчиқ район ва гидротехника инжирини
"Чирчиқ район ва гидротехника инжирини" участкаси бошлиғи

А.Абдуллаев

Наманган "Сувлойиха" МЧЖ бош мухандиси

А.Вахобов

“Наманган вилояти Косонсой туманидаги “Чуст” туманлараро канали ПК 22+30 нуктасидаги фавкулотда сув ташлама иншооти (20 м³/сек) да авария-тиклаш ҳамда ушбу иншоотни бошқарувчи пост биносида жорий таъмирлаш ишлари” объекти

бўйича
ТОПШИРИҚ

1 Лойиҳа учун асос:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10-майдаги “2022 йилда кутилаётган сув тақислиги шароитида кишлоқ хўжалигини экипларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида” ги 243-сонли қарори ижроси юзасидан ушбу сув тақислигининг салбий оқибатларини юмшатиш мақсадида маҳаллий бюджети маблағлари ҳисобидан “Гидротехник иншоотларни таъмирлаш” ишлари прогноз кўрсаткичлари.

2 Лойиҳалаш мақсади:

Косонсой туманидаги “Чуст” туманлараро каналини ПК 22+30 (20м³/сек) нуктасидаги фавкулотда сув ташлама иншоотида авария-тиклаш ҳамда ушбу иншоотни бошқарувчи пост биносида жорий таъмирлаш ишлари.

3. Лойиҳалаш босқичи:

Ишчи лойиҳа

4 Бош лойиҳачи ташкилот:

Наманган “Сувлойиҳа” МЧЖ

5. Бажариладиганишнинг

жойлашган урни

Наманган вилояти Косонсой тумани

6. Лойиҳанинг тахминий нархи

Лойиҳа бўйича

7 Буюртмачи ташкилот:

Подшоота-Чодак ИТБ

8 Бош идратчи ташкилот:

Танлов асосида

9 Объектни фойдаланишга

қабул қилувчи ташкилот:

Подшоота-Чодак ИТБ

10 Қурилиш босқичи:

2022-йил

11. Лойиҳа

3 нусха 1 смета электрон вариант

12 Лойиҳани топшириш муддати:

График бўйича




Подшоота-Чодак ирригация
МЧЖ бошқармаси бошлиғи:

А. Абдиев

Ирригация тизимлари ва гидротехника

иншоотларидан фойдаланиш бўлими бошлиғи:



Д. Хамрокулов

Косонсой туманидаги

“Чуст канали” участкаси бошлиғи:

А. Абдуллаев

Наманган “Сувлойиҳа” МЧЖ бошлиғи:

Х. Носиров

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

на разработку 1 м³ горной породы взрывным методом с погрузкой
на автотранспорт по карьере "Парамон" ООО "Норин-суа курилиш"

№	Наименование работ и затрат.	Обосно- вания.	Едини. измер.	Коэф- фици- ент	Затраты.		Стоимость.	
					На един.	Всего.	Цена.	Сумма.
1	Разрыхление скальных пород взрывным скважинным методом глубина разряда до 2 м. высоты уступа 0,5 м. грунт 7-8 гр.	Калькул-я СПМК-1 Взрывпром	1000 м ³ .	1			8 849 010,0	8 849 010
2	Расход диз топлива на механизмы для разрыхление скальных пород взрывным скважинным методом составляет на 1м ³ камня =0,710а диз топливо группа грунтов7-8	Расчет СПМК1 Взрывпром	л	710	1	710	8 283,0	5 880 930
3	Разработка и перемещения грунта разрыхленных скальных пород грунта 7-8 групп бульдозером Т-130 с перем. до 10 м.	ШНК 4.02.01-04 табл.01-01-031-4 КЭМ=1,06	1000 м ³ .	0,86				7 633 579
3.2	Бульдозеры при работе друг.вида стр-во GLG-160	Договор аренды Норинмахсус сувпудрат	маш-ч.		36,29	31,2094	244 592,3	7 633 579
4	Разработка грунта 7-8 категории эксковатором емкостью ковша 1,25 м ³ на отвал.	ШНК 4.02.01-04 табл.01-01-002-17 КЭМ=1,06	1000 м ³ .	0,14				1 023 942
4.1	Затраты труда рабочих.		чел-ч.		10,45	1,463	16 400,6	23 994
4.2	Затраты труда машинистов.		чел-ч.					-
4.3	Эксковатор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу емк.ковша до 1,25 м ³ .	C2266	маш-ч.		23,01	3,2214	310 408,0	999 948
5	Дробления шпуровым методом негабаритных кусков гр. 7-8 группы	Калькул-я СПМК-1 Взрывпром	1000 м ³ .	0,14			40 197 990,0	5 627 719
6	Разработка и перемещения грунта разрыхленных скальных пород грунта 7-8 группы бульдозером Т-130 с перемеш. до 10 м.	ШНК 4.02.01-04 табл.01-01-031-4 КЭМ=1,06	1000 м ³ .	0,1				838 462
6.2	Бульдозеры при работе друг.вида стр-во Т-130	Договор аренды	маш-ч.		34,28	3,428	244 592,3	838 462
7	Разработка грунта эксковатором емк. ковша 1,25 м ³ . грунт группы 5 категории с погрузкой на автосамосвалы.	ШНК 4.02.01-04 табл.01-01-012-17 КЭМ=1,06	1000 м ³ .	0,95				10 291 325
7.1	Затраты труда рабочих.		чел-ч.		12,3	11,685	16 400,6	191 641
7.3	Эксковатор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу емк.ковша до 1,25 м ³ .	C2266	маш-ч.		27,52	26,144	310 408,0	8 115 307
7.4	Бульдозеры при работе друг.вида стр-во Т-130	Договор аренды Норинмахсус сувпудрат	маш-ч.		8,54	8,113	244 592,3	1 984 377
8	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 2,0 км длины, группа гр.2	ШНК 4.02.01-04 табл.01-01-015-02 КЭМ=4	1000 м ³ .	1				2 299 168
8.1	Бульдозеры при работе друг.вида стр-во Т-130	Договор аренды Норинмахсус сувпудрат	маш-ч.		9,4	9,4	244 592,3	2 299 168
	Итого затраты.							42 444 135
	Итого на 1 м ³ камня.(J38/095/1000)							44 678
	Прочие затраты 16,9 %							7 551
	Ер карьидан фойдаланганлик учун солик							10 000
	Итого на 1 м ³ .							62 229
	НДС 15%							9 334
	Всего с НДС на 1 м ³ .							71 563

Примечание: С изменением цен на стоимости дизельного топлива и других материалов стоимость рваного камня изменится.
Калькуляция СПМК-1 и расчет дизтопливо Взрывпром прилагается (В калькуляции диз топливо не учтено)

Составил:

М.Мамаджанова