



**Фаргона вилояти буйича 2022 йил "Ташаббусли Бюджет"  
лойихасининг 2-мавсуми натижаларига асосан жамоатчилик  
фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш  
Дангара тумани Кора курпа МФЙ Пахтакор, Янги ва  
Кашкарлик кучалари**

## **Смета хужжатлари**

Директор			Д. Нурматов
Директор уринбосари			Т. Абдуллаев
Лойиха бош мухандиси			Ш. Хафизов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 31-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 67898**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati "Tashabbusli byudjet" loyihasining 2-mavsum natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida Dang'ara tumani Qora ko'rpa MFY va Mang'it MFY ko'chalarini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Loyiha Geodeziya" MCHJ.

**Bosh loyihachi** - "Loyiha Geodeziya" MCHJ.

**Litsenziya** 13.12.2021yil AL-002002-sonli.

**Moliyalashtirish manbai** - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 64990

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokinini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'grisida" gi PQ-5072-sonli qaroriga asosan Farg'ona viloyati xududida ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash.

1.2. O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Hokimining 28.09.2022-yil kungi 01-44/7654-sonli qarori.

1.3. "Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK bosh muhandisi X.Tangatarov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.4. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Dang'ara tumani Qora ko'rpa MFY Qashqarlik ko'chasi - uzunligi 0,9 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar taqdimnomasiga asosan: Mavjud yul profiliga qum shag'al aralashmasidan qo'shib avtogreyder yordamida tekislash (3260m<sup>2</sup>) va Qum shag'al aralashmasidan 12 sm qalinlikda asos qatlami qurish (200m<sup>2</sup>). I belgili B turdagi mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (4320m<sup>2</sup>) asos qatlami yotkizish ishlari loyixalandi.



Dang'ara tumani Qora ko'rpa MFY Yangi ko'chasi - uzunligi 1,1 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: Mavjud yul profiliga qum shag'al aralashmasidan qo'shib avtogreyder yordamida tekislash (3200m<sup>2</sup>) va Qum shag'al aralashmasidan 12 sm qalinlikda asos qatlami qurish (600m<sup>2</sup>). I belgili B turdagi mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (3800m<sup>2</sup>) qoplama yotkizish ishlari loyixalandi.

Dang'ara tumani Qora ko'rpa MFY Paxtakor ko'chasi - uzunligi 0,5 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: Mavjud yul profiliga qum shag'al aralashmasidan qo'shib avtogreyder yordamida tekislash (1380m<sup>2</sup>) va Qum shag'al aralashmasidan 12 sm qalinlikda asos qatlami qurish (320m<sup>2</sup>). I belgili B turdagi mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (1700m<sup>2</sup>) qoplama yotkizish ishlari loyixalandi.

3.2. Ob'yektda bajariladigan to'liq ish turlari, hajmlari va ashyolarni tashish masofalari haqida ma'lumotlar nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

#### **4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 1 016 992,313 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 858 271,576 ming so'm
QQS 15%	- 128 740,736 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 987 012,313 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 29-980,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 1 016 992,313 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati "Tashabbusli byudjet" loyihasining 2-mavsum natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida Dang'ara tumani Qora ko'rpa MFY va Mang'it MFY ko'chalarini joriy ta'mirlash, loyixa-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Korsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти буйича 2022 йил "Ташаббусли Бюджет" лойихасиннинг 2-  
мавсуми натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий  
таъмирлаш**

**Дангара тумани Кора курпа МФЙ Пахтакор, Янги ва Кашкарлик кучалари 2,5 км**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	41978,006
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	618277,351
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	64610,094
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	6948,649
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	463,5
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	6204,151
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	744,498
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	731814,100
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	126457,476
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	858271,576
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>858271,576</b>
12	НДС 15 %	128740,736
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>987012,313</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	29980,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	14290,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	690,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	15000,000
15	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>1016992,313</b>

Директор:  
Зам директор:  
Инж.проектг.



*(Handwritten signatures in blue ink)*

Д.Нурматов  
Т.Абдуллаев  
Ш.Хафизов



Заказчик: Фаргона МЙБХ ДУК

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йил Ташаббусли Бюджет лойихасининг 2-мавсуми натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5-2 дангара 2-мавсум

на Дангара тумани Кора курна МФЙ Пахтакор, Янги ва Кашикарлик кучалари 2,5 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		7,84
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	242,256
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	162,3664
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,7	29,008
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	34,1824
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	43,904
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	32,0656
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	8,7024
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	15,288
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	7,9184
1.10	09219	ВОДА	М3	15	117,6
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	517,44
2	E27-04-003-5	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		1,12
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,6	46,592
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,69	22,0528
2.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	2,32	2,5984
2.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	5,92	6,6304
2.5	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,43	1,6016
2.6	02845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-ЧАС	4,09	4,5808
2.7	02846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-ЧАС	0,92	1,0304
2.8	03093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-ЧАС	5,01	5,6112
2.9	09219	ВОДА	М3	10,5	11,76
2.10	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	148,8	166,656
3	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		4,91
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	2,8478
3.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	1,4239
3.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	5,0573
4	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		9,82
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	163,3066
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	92,1116



4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	14,1408
4.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	30,2456
4.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	13,4534
4.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	15,221
4.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	2,3568
4.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	4,91
4.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	1,1784
4.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	14,1408
4.11	06002	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	948,612
4.12	09219	ВОДА	МЗ	0,9	8,838
4.13	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,106056
5	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		9,82
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	11,3912
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	7,0704
5.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	3,5352
5.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,5892
5.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,2946
5.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	3,5352
5.7	06002	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	237,8404
5.8	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,027496



Объект номи: Дангара тумани Қўра кўри МФЙ Пахтакор, Янги кўча ва Қашкарлик йўли кўчалари 2,5 км

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биллар кўлида имло кўйювчилар: Буюртмачи "Фарғона вилоятидаги йўллarga буюртмачи хизмати" ДУК вакили М.Шералиев, Лоёйхачи вакили вакили Қўра кўри МФЙ раиси Н.Уришев бўлиб, Қашкарлик, Янги кўча ва Пахтакор йўли кўчалари 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш ишларининг 2022 йил "Оқет бюджет" дастури учун маърузий рўйхатидаги маблагларга кўра ҳамда йўللари шундай текширув ва шеструментлар ердимида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқлади.

Туман Ободолонтириш бошқармаси

Т/р №	Ишларнинг мазмунини		Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лоёйхачи кўча тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўрнов бирлиги	Миқдори	Ишох
	дан км	гарча км							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Қашкарлик кўчаси 0,9 км				
1	0+00	0+50	50	Мавжуд йўл шугал қопламидан иборат бўлиб паст баландликлардан иборат ва потекис ҳолатда	12 см қалиنликдаги қум шугал аралашмасидан асос қатламини қуриш	50x4	м2	200	
2	0+00	8+35	835	Кўчанин мавжуд йўл қум шугал аралашмасидан иборат паст баланд жойлари мавжуд	Қум шугал аралашмасидан кўлиб йўл профинини туғирлаш зарур	675x4 160x3,5	м2	3260	
3	0+00	11+25	1125	Мавжуд йўл эски асфалтбетон қопламидан иборат бўлиб, ҳолати потекис.	Асфалтбетон қоринмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш.	100x3 160x3,5 865*4,0	м2	4320	
					Янги кўча 1,1 км				
1	0+00	8+00	800	Кўчанин мавжуд йўл қум шугал аралашмасидан иборат паст баланд жойлари мавжуд	Қум шугал аралашмасидан кўлиб йўл профинини туғирлаш зарур	800x4,0	м2	3200	
2	0+00	1+50	150	Мавжуд йўл шугал қопламидан иборат бўлиб паст баландликлардан иборат ва потекис ҳолатда	12 см қалинликдаги қум шугал аралашмасидан асос қатламини қуриш	150x4	м2	600	
3	0+00	9+50	950	Мавжуд йўл эски шугал қопламидан иборат бўлиб, ҳолати потекис. Йўл профини таъминланмаган	Асфалтбетон қоринмасидан h=5см қалинликда қоплама қуриш.	950x4,0	м2	3800	



		Пахтакор кўча 0,5 км			
1	0+00	0+80	80	80м	320
2	0+00	3+45	345	345x4,0	1380
3	0+00	4+25	425	425x4,0	1700
				км	35
				км	35
				км	28

М.Шералиев.

"Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вақили

Дойиха вақили

Туман ободонлаштириш бошқармаси вақили

Қура кўрига МФБЙ раиси

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

Н.Уришев



Кашкарлик ички кучалари асфалтлаш 2.5 км қисми схемаси

"Келишилди"

Фарғона вилояти Дунгара тумани  
Ободониётнинг бошқармаси

*Х. Абдураҳманов*  
2022Н

"Келишилди"

"Қора сурин" (ФФ) раиси

*А. Абдураҳманов*  
2022Н



"Келишилди"

Талиббусқор

*А. Абдураҳманов*  
2022Н

Пахтакор ички кучлари

① 950 м

Янги ички кучлари

② 125 м

Кашкарлик ички кучлари

③ 425 м