



УТВЕЖДАЮ

**Начальник Отдела ирригации
Файзарыкского района**

З.Жозилов

2022 года

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: "Бетонирование участков канала "Кора арик" в Файзарыкском районе Самаркандской области"

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Отдел Ирригации Файзарыкского района
2	Реквизит заказчика	Адрес: Файзарыкский район .г Челек х/р 100022860182247042402170001 Бюджетдан маблағ олувчи СТИР 207 264 104 Фазна х/р 23 402 000 300 1000 010 10 Марказий банк ХККМ Тошкент ш.бош. МФО 00014; ОКОНХ 01613 Фазначилик бошк. СТИР 201 122 919
3	Основания для разработки рабочего проекта	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танкислиги шароитида кишлок хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга каратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори
4	Район строительства	Файзарыкский район Самаркандской области
5	Генеральный проектировщик	Определяется по конкурсу
6	Генеральная подрядная организация	Определяется по тендеру
7	Вид строительства	Текущий ремонт
8	Стадия проектирования	Рабочий проект
9	Источник финансирования	Гос бюджет
10	Основные требования и положения	Частичный ремонт откосов и дно канала бетоном с ПК 20+00 дан ПК 44+00 Всего – 2,4 км
11	Экологические условия и требования	В проекте отразить мероприятия согласно требований КМК и ШНК.
12	Сроки начала и окончания стр-ва	По тендеру
13	Сроки сдачи проекта	25 сентябрь 2022 года

Согласовано :

Начальник производственного отдела:

У.Мусаев



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Пайарик тумани ирригация

бўлими бошлиғи

З.Жозилов

2022 йил

**«Самарқанд вилояти Пайарик тумани «Қора арик» каналини
участкаларини бетонлаштириш» объекти
НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.**

2022 йил 20-июл

Челак шахри.

Биз қуйидагилар:

1. Пайарик ирригация тизими ИЧБ бошлиғи -
2. Сувдан фойдалниш бўлими мутахасиси -
3. Бош гидротехник
4. “Қора арик” канали бошлиғи -

У.Мусаев
Ф.Саттаров
М.Ибрагимов
О.Хасанов

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлок хужалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чоратadbирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2022 йил 20 июл куни Пайарик туман ирригация бўлими балансида бўлган «Қора арик» каналини техник ҳолати ўрганиб чиқилди.

Пайарик тумани “Ўзбекистон” МФЙ ва “Бахор” МФЙ худуларидан оқиб ўтувчи Қора-арик канали 1971 йилда қурилган, жами узунлиги 17,3 км. Пайарик туманининг 2870 га фермер хўжалиқларини экин майдонларини сув билан таъминлайди, сув олиш манбаи “Қуйи-Булунғур” канали. Каналнинг бугунги кундаги фойдали иш коэффиценти 51%ни ташкил этади.

Ишчи гуруҳ Каналнинг лойихавий сув ўтказиш қобилияти 5,0 м³/сек бўлиб, ҳозирги вақтга келиб каналнинг ПК20+00 дан ПК44+00 гача қисмида канал икки қирғоқ отқос қисми бетон қопламаси яроқсиз ҳолга келиб қолганлиғи аниқланди. Каналнинг ПК20+00дан ПК44+00гача қисмида хар-хар жойида бетон қопламаси ўртасидан синиб, тукилиб кетган. Бетон ёриқ қисмидан эса хар-хил бегона ўт, қамиш босиб канал ўзанини тўлиб қолиб, талаб этилган сув сарфи миқдорини ўтказиш имкониятини бермаяпти.

Юқоридаги ҳолатни олдини олиш мақсадида ишчи гуруҳ томонидан:

Қора-арик каналининг ПК20+00дан ПК44+00гача қисми хар -хар жойида қуйма плита қопламаси ўртасидан синиб, тукилиб кетган жойларига қайтадан бетон қуйиш иш хажмлари белгиланди. Каналнинг юқори қисмидан келиб отқосдан чиқаётган филтрация сувлари учун филтрацион стаканлар ўрнатиш кераклиғи айtilди ва қуйидаги иш хажмлари ўтказилиш лозим деб топилди;

Кора каналини ПК20+00дан ПК44+00гача қисмида откос ва канал тубини айрим участкаларини бетонлаштириш ишлари куйидаги хажмларда белгиланди:

N п.п.	Ишлар номи	Ўл. бирлиги	Жами
1	Срезка раш	М3	427,0
2	Выемка эксковатором	М3	401,8
3	Разработка в ручную	М3	124,0
4	Устройство из песчано-гравийных толщиной 10 см	М3	328,0
5	Укладка бетона кл в15 в дно канала	М3	105,0
6	Устройство откосов бетонном кл-в15	М3	286,0
7	Уплотнение деформационного шва	М	632,00
8	Мешковина	М	42,00
9	Рубероид ркп-350 длина 10мм в рулонах (кв.м)	М2	1432,00

Пайариқ ирригация тизими ИЧБ бошлиғи:

Сувдан фойдалниш бўлими мутахасиси:

Бош гидротехник:

“Қораариқ” канали бошлиғи:

У.Мусаев

Ф.Саттаров

М.Ибрагимов

О.Хасанов