



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 01-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68061

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Qo'qon shaxar Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 35-sonli maktab binosidagi mavjud isitish pechlarini (gollandskiy pech) joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "IZZATBEK" MCHJ

Bosh loyihachi - "IZZATBEK" MCHJ

Litsenziya 25-06-20yil AL-000980-sonli

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 64678

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shaxar Xalq ta'limi bo'limining 03.10.2022-yil kungi 11-sonli yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona viloyati Qo'qon shaxar Xalq ta'limi bo'limi mudiri U.Axmedov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shaxar Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 35-sonli maktab binosidagi mavjud isitish pechlarini (gollandskiy pech) joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyiha topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shaxar Xalq ta'limi bo'limi mudiri U.Axmedov tomonidan tasdiqlangan Loyiha

topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 80 129,710 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 64 425,946 ming so'm

QQS 15% - 9 663,892 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 74 089,838 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 1 500,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 75 589,838 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 4 539,872 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shaxar Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 35-sonli maktab binosidagi mavjud isitish pechlarini (gollandskiy pech) joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



Сметная документация

КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ
№35-МАКТАБ БИНОСИДАГИ МАВЖУД ИСИТИШ ПЕЧЛАРИНИ
(ГОЛЛАНДСКИЙ ПЕЧ) ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Экз №

Архив №

Коканд-2022г.



Сметная документация

КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ
№35-МАКТАБ БИНОСИДАГИ МАВЖУД ИСИТИШ ПЕЧЛАРИНИ
(ГОЛЛАНДСКИЙ ПЕЧ) ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия № 000980
от 25.06.2020г.

бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **Кукон шахар Халк таълим булими тассаруфидаги №35-мактаб биносидаги мавжуд иситиш печларини (голландски печ) жорий таъмирлаш.**

Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата **2 047 416 сум.**

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталогу текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по материалам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга и сметно-строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан •«Основные показатели о затратах на работы по производству и услуг выполнения строительными организациями» в пределах **19,39%** от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №54 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в **80 129,710 тыс. сум.** НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решением о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов

Структура прямых и прочих затрат
по объекту: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ
№35-МАКТАБ БИНОСИДАГИ МАВЖУД ИСИТИШ ПЕЧЛАРИНИ
(ГОЛЛАНДСКИЙ ПЕЧ) ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ П/П	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	1 091,880
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	43 584,044
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукции транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	-
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	-
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и.т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	11 294,726
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2021 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 832,412 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 832,412 чел/ч)	10 084,577
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	1 210,149
7	Итого прямых затрат:	55 970,650
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	10 852,709
9	Итого затрат с п.1 по п.9	66 823,359
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	213,835
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	1 336,467
12	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	68 373,661
13	НДС 15%	10 256,049
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	78 629,710
15	Прочие затраты и расходы заказчика	1 500,000
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	810,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
16	ИТОГО Итого (.....)	-
16	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	80 129,710

Заказчик:



Исполнитель: ООО "ИЗЗАТБЕК"

Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ №35-МАКТАБ
БИНОСИДАГИ МАВЖУД ИСИТИШ ПЕЧЛАРИНИ (ГОЛЛАНДСКИЙ ПЕЧ) ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ №35-МАКТАБ
БИНОСИДАГИ МАВЖУД ИСИТИШ ПЕЧЛАРИНИ (ГОЛЛАНДСКИЙ ПЕЧ) ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
2		3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					10 084 576
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	832,41168	12 114,89		10 084 576
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					1 091 880
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	10,368	65 776		681 966
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	4,78872	85 600		409 914
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					40 732 751
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,01512	15 200 000		229 824
ГЛИНА ОГНЕУПОРНАЯ МОЛОТАЯ	Т	4,752	477 000		2 266 704
КИРПИЧ МАРКИ	ТЫС. ШТ	6	715 652		4 293 912
КИРПИЧ ОГНЕУПОРНОЕ ШБ-45	ТЫС. ШТ	1,8	12 000 000		21 600 000
ЛАК МЛ-92	Т	0,0144	41 000 000		590 400
ПЕСОК	МЗ	1,728	79 471		137 320
ПОРОШОК ШАМОТНЫЙ	Т	0,432	860 000		371 520
ПРИБОРЫ ПЕЧНЫЕ	КОМПЛЕКТ	12	146 000		1 752 000
ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00648	9 200 000		59 616
РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	МЗ	2,244	387 316		869 136
РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,00312	7 500 000		23 400
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	Т	0,4536	13 400 000		6 078 240
СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ШИРИНОЙ 100-200 ММ	Т	0,0216	6 400 000		138 240
ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	48,384	48 000		2 322 400

Составил:



Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ №35-МАКТАБ
БИНОСИДАГИ МАВЖУД ИСТИШ ПЕЧЛАРИНИ (ГОЛЛАНДСКИЙ ПЕЧ) ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Локальная ресурсная ведомость


Наименование объекта: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ №35-МАКТАБ
БИНОСИДАГИ МАВЖУД ИСТИШ ПЕЧЛАРИНИ (ГОЛЛАНДСКИЙ ПЕЧ) ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	Е60-1-5	РАЗБОРКА КЛАДКИ ПЕЧЕЙ В ФУТЛЯРАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	МЗ КЛАДКИ	21,6		94012	2030649
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,76	167,616	12114,89	2030649
2	Е8-8-3-4	КЛАДКА ПЕЧЕЙ, ОЧАГОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ: С ТОПКОЙ ПОД УГОЛЬ В СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРАХ	1 МЗ КЛАДКИ (БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ)	21,6		1942281	41953263
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,6	358,56	12114,89	4343915
2.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,48	10,368	65776	681966
2.3	43121	КИРПИЧ МАРКИ	ТЫС. ШТ	6		715652	4293912
2.4	44175	КИРПИЧ ОГНЕУПОРНОЕ ШБ-45	ТЫС. ШТ	1,8		12000000	21600000
2.5	44930	ПРИБОРЫ ПЕЧНЫЕ	КОМПЛЕКТ	12		146000	1752000
2.6	33491	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ШИРИНОЙ 100-200 ММ	Т	0,001	0,0216	6400000	138240
2.7	33624	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	Т	0,021	0,4536	13400000	6078240
2.8	45049	ПЕСОК	МЗ	0,08	1,728	79471	137326
2.9	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,01512	15200000	229824
2.10	32548	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0003	0,00648	9200000	59616
2.11	44071	ГЛИНА ОГНЕУПОРНАЯ МОЛОТАЯ	Т	0,22	4,752	477000	2266704
2.12	44415	ПОРОШОК ШАМОТНЫЙ	Т	0,02	0,432	860000	371520
3	Е22-1-1-2	УСТАНОВКА ДЫМОХОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ	КМ	0,048		52188083	2505028
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	314	15,072	12114,89	182596
3.2	43262	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	1008	48,384	48000	2322432
4	Е15-2-16-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	1,2		1764223	2117068
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	103,008	12114,89	1247931
4.2	45033	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	МЗ	1,87	2,244	387316	86913
5	Е15-4-41-2	ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 2 РАЗА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ: ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И ПЕЧЕЙ	100 М2	1,2		898813	107857
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,97	38,364	12114,89	46477
5.2	43236	ЛАК МЛ-92	Т	0,012	0,0144	41000000	59040
5.3	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,0026	0,00312	7500000	2340
6	Е69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т	0,324		2596463	8412
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	69,43968	12114,89	8412
7	Е69-9-2	ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100 Т МУСОРА	0,324		3004494	9734
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	80,352	12114,89	9734

8	Е310-1020	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ 20	Т	32,4		12652	409914
8.1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1478	4,78872	85600	409914
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				51909208
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				11294726
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				1091880
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				43584044
ИТОГО:			сум				55970650
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				10852709
ИТОГО:			сум				66823359
НДС в размере 15 %			сум				10023504
ИТОГО С НДС:			сум				76846863

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

"19" 10 2022г.



"Утверждаю"

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ №35-МАКТАБ
БИНОСИДАГИ МАВЖУД ИСИТИШ ПЕЧЛАРИНИ (ГОЛЛАНДСКИЙ ПЕЧ) ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
1	РАЗБОРКА КЛАДКИ ПЕЧЕЙ В ФУТЛЯРАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	МЗ КЛАДКИ	21,6
2	КЛАДКА ПЕЧЕЙ, ОЧАГОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ: С ТОПКОЙ ПОД УГОЛЬ В СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРАХ	1 МЗ КЛАДКИ (БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ)	21,6
3	УСТАНОВКА ДЫМОХОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 MM	КМ	0,048
4	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 M2	1,20
5	ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 2 РАЗА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ: ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И ПЕЧЕЙ	100 M2	1,20
6	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 T	0,324
7	ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100 T МУСОРА	0,324
8	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ 20	T	32,4

Члены комиссии:

МТХ.Б
Ван мураси
Кисоби

Али
Али

А. Мурал
А. Мамадалиев
В. Чреев