

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Қарши давлат университети ректори

Д.Набиев

» \_\_\_\_\_ 2022й.

## **ТЕХНИК ТОПШИРИҒИ**

# **ҚАРШИ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ЁШЛАР МАРКАЗИНИ ТАЛАБАЛАР ОШХОНАСИ БИНОСИГА МОСЛАШТИРИБ РЕКОНСТРУКСИЯ ҚИЛИШ.**

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати
1	Буюримачи	Қарши давлат университети
2	Объектнинг номи	ҚАРШИ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ЁШЛАР МАРКАЗИНИ ТАЛАБАЛАР ОШХОНАСИ БИНОСИГА МОСЛАШТИРИБ РЕКОНСТРУКСИЯ ҚИЛИШ .
3	Қурилиш тури	Реконструкция
4	Лойиха ташкилоти-бош лойихачи	etender.uzex.uz савдолари орқали аниқланади
5	Имкониятлар, имкониятлар	Қуввати 200 киши
6	Лойиха босқичи	Лойиха қидирув изланиш ишлари
7	Йўналиш	Хизмат кўрсатиш
8	Ихтисослашуви	Умумий овқатланиш
9	Лойиха қидирув изланиш ишларини бошланғич нархи	150 000 000 сўм (ҚҚС билан бирга)
10	Молялаштириш манбаи	Ўз маблағлари
11	Қурилиш майдонининг шароитлари (сейсмиклик, тупроқларнинг чўкиши ва бошқалар.)	Тахмин ташқи ҳарорат ҳисобланади -15 С Сейсмиклик-8 балл Шамол босимининг standart қиймати -0,38 кпа (38кгс/м2) Қор қопламанинг меъёрий қиймати -0.5 кпа (50кгс/м2) Пойдеворлар учун пойдеворларнинг тупроқлари субсидентдир. 2 тоифадаги тупроқ Тупроқларнинг музлаш чуқурлиги -0.7 м
12	Лойихалаштириладиган объектни мураккаблик даражаси (категория сложности)	II -тоифа Узбекистан Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги 15- сонли қарори 2-илова 32.1 банди
13	Структуравий ечимларга, юк кўтарувчи ва ўраб турган иншоотларнинг материалларига, ёнғинга чидамлик даражасига ва бинонинг безатилишига қўйиладиган асосий талаблар	- Қарши Давлат университети "ёшлар маркази" ни талабалар буфети биноси қошида капитал таъмирлаш. marta 24x40м - Монолитик пойдевор - - Деворлари куйган ғиштдан қилинган - Темир йўл устунлари Керамик плитка поллари Тешиқлар: ички ёғоч ешиқлар, ташқи алюминий, Алюминий деразалар Уйингизда металл truss бўлиб, қоплама металл сандиқ бўйича профилли Ташқи алоқа: мавжуд тармоқда амалга ошириш учун канализация, мавжуд сув қувуридан сув олиш, 10 м3 учун сув идишини амалга ошириш, ТП-ни ўрнатиш учун электр энергияси ва ҳаво линиясининг мавжуд линиялари -6 квт
14	Архитектура ва режалаштириш ечимлари, ГП, муҳандислик тадқиқотлари ва ташқи электр таъминотига қўйиладиган асосий талаблар	-КМК 01-04* ва ШНК 2.07.01-03* "шаҳарсозлик"бўйича амалга ошириладиган архитектура-режалаштириш ечими ва бош режаси - Топографик ва муҳандислик-геологик

		тадқиқотлар ДУК "Ўзгашклити"нинг Карши филиали томонидан амалга оширилади - ташқи электр таъминоти ТУ кўра амалга оширилади
15	Муҳандислик ва технологик жиҳозларга қўйиладиган асосий талаблар	- МСМ 01-04 га кўра*
16	Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштиришга қўйиладиган талаблар	- Соғласно ШНК 2.07.01-03
17	Муҳандислик талаблари	- Сув таъминоти-мавжуд сув қувуридан - мавжуд тармоққа канализация дренажлари - электр таъминоти-техник шартларга мувофиқ - иситиш-газда ишлайдиган модулли қозондан
18	Фуқаро мудофааси ва фавқулдда вазиятларнинг олдини олиш бўйича муҳандислик-техник тадбирларни ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар	СМС 2.01.14-95 га мувофиқ
19	Ногиронларнинг яшаш шароитларини таъминлашга қўйиладиган талаблар	СМС 2.07.02-07 га мувофиқ
20	Экологик шароит ва талаблар (атроф-муҳит муҳофазаси)	Соғласно природоохранным нормам
21	Биоларнинг ёнгина чидамлилик даражаси	- 2
22	Лойиханинг фасад кўринишида бўлган талаб : Манфаатдор ташкилотлар билан лойиха ечимларини дастлабки тасдиқлаш	Бинонинг бош режаси ва фасадлари Қашқадарё вилояти Қурилиш бош бошқармаси билан мувофиқлаштирилсин. Лойихаланаётган бинонинг фасад кўринишини бир неча хилда ишлаб чиқиш.
23	Бошқа талаблар (ПС томонидан чиқарилган қўшимча нусхалар сони. бўлимларнинг таркиби ва мазмуни бўйича кўрсатмалар ва бошқалар.)	- лойиха ҳужжатларини 3 нусхада бериш. - 1 нусхада таҳмин - Смета электрон версияси-1 диск

Молия иқтисод ишлар бўйича  
проректор:

Бош муҳандис:




Б.Бойсунов

Б.Алиханов