

O'zbekiston Respublikasi
Navoiy shaxri
« ORIENT GEODEZ »
mas'uliyati cheklangan jamiyati

*Qiziltepa tumani "G'oyibon" MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil
yo'lini joriy ta'mirlash*

ISHCHI LOYIHASI

XARAJATLAR SMETASI VA ISHCHI CHIZMALARI

Direktor :  A. Muxiddinov
Loyiha bosh muhandisi:  A. Jabborov
Yetakchi mutaxassis:  J. Tursunov



Nusxa _____

Navoiy - 2022 y

“TASDIQLAYMAN”

**Navoiy viloyati Qiziltepa tumani
Obodonlashtirish boshqarmasi
boshlig'i**



_____ **B.Jumayev**

_____ **2022 y**

***Qiziltepa tumani “G'oyibon” MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil
yo'lini joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha - smeta hujjatlari” ni
ishlab chiqishga***

TEXNIK TOPSHIRIQ

(2 NUSXADA TAYYORLANDI)

2022 yil

Bosh loyihachi	"ORIENT GEODEZ" MCHJ.
Yordamchi Loyihachilar	Zaruriyat bo'lganda "Buyurtmachi" bilan kelishilgan xolda jalb qilinadi
Bosh pudratchi	Buyurtmachi tomonidan tanlab aniqlanadi.
Loyihalash uchun asos	<u>Qiziltepa tuman xokimligi tasarrufida bo'lgan tuman posyolkalari avtomobil' yo'llari ta'mirlash ishlari bo'yicha 2022-yil uchun yakuniy MANZILLI RO'YXATIGA asosan</u>
Qurilish turi	<u>Joriy ta'mirlash</u>
Ob'ektning joylashgan o'rni	<u>Qiziltepa tumani "G'oyibon" MFY"</u> (ob'ekt joylashgan viloyat, tuman)
Loyihalashtirish bosqichi	Ishchi chizmalar va smeta hujjatlari.
Joyning tavsifi	<u>Aholi yashash joyi</u> (loyihalanayotgan hudud joylashuvi)
Qurilish ishlarini boshlanishi Qurilish ishlarini tugallash	2022 yil 2022 yil
Yo'l muhandislik inshootlarning mavjudligi	<u>Bosh rejaga asosan aniqlanadi</u> (qanday: topografik, ayronusxalar, qidiruv ishlari jarayonida aniqlanishi kursatilsin)
Yo'lning asosiy ko'rsatkichlari	Qiziltepa tuman xokimligi tasarrufida bo'lgan tuman posyolkalari avtomobil' yo'llari ta'mirlash ishlari bo'yicha 2022-yil uchun yakuniy MANZILLI RO'YXATIGA asosan "G'oyibon" MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlashda QShAsidan H=12sm qalinlikda asos yotqizilsin hamda yo'l chetlariga t/beton yo'l (BP 100x30x18cm) (BP 300x30x18cm) bordyurlarini beton asosda o'rnatilsin va asos ustidan bitum emulsiyasi sepish ishlari bajarilsin. Mayda donali issiq a/beton qorishmasidan h=5sm qoplama yotqizish (Marka -1 GOST 9128-13) ishlari ko'zda tutilsin.
Loyihalashtirish uchun boshlangich ma'lumotlar	Asosiy qurilish materiallari va konstruktsiyalarining sifati, olish manbalari, transportda tashish sharoitlari, temirbeton konstruktsiyalari, detallar va maxsulotlarni tayyorlovchi zavod va bazalar, olib boruvchi va yuk tushirish yo'llari, yo'l qorishmalarini tayyorlovchi korxonalar omborlari va yo'l qurilish materiallari kar'erning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar, loyihaning smeta hujjatlarida hisobga olinishi kerak bo'lgan ustama xarajatlar, imtiyozlar miqdori, ish hajmi, qo'shimchalar yoki boshqa xarajatlarga koeffitsientlar "Buyurtmachi" tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlarga asosan shakllantirilsin.
Loyihalarni ishlab chiqishni tugatish muddati	Shartnomada aniqlanadi.
Qurilishni resurslar bilan	Mahalliy materiallardan foydalanishga ustuvorlik berilib ishchi loyihada

ta'minlash

aniqlanadi;

**Tabiiy atrof-muhit
muhofazasiga talablar**

Me'yoriy hujjatlar talablari asosida hisoblansin.

**Kapital qo'yilmalarning
muljallanayotgan hajmi va
moliyalashtirish manbalari**

Moliyalashtirish manbai:
Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan.

**Qurilishni tugatish
va quvvatlarni ishga
tushirishning
mo'ljallanayotgan muddatlari**

Loyihalashtirilayotgan ishlar hajmidan va texnologik talablardan kelib
chiqqan holda aniqlanadi.

**Qurilishning alohida shart-
sharoitlari**

Seysmiklik darajasi – QMQ ga binoan qabul qilinadi.


**Standartlarga rioya qilish
talablari**

SHNQ 2.07.01-03; ShNQ 2.05.02-07; ShNQ 2.05.11-19 va
O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining 06.04.2022 yildagi
13-10/3400-sonli xatiga asosan

**Topshirish – qabul qilish
tartibi**

Ishchi loyiha ushbu texnik topshiriq talablariga binoan
qabul qilinadi.
Smetalar amaldagi narxlarda hisoblab chiqilishi lozim.
Ishchi loyiha 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha
rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Buyurtmachi vakili:


(imzo)



Umumiy ma'lumot

Navoiy viloyati Qiziltepa tumani G'oyibon MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlashda ob'ektining ishchi loyihasi ishlab chiqishda Qiziltepa tuman xokimligi tasarrufida bo'lgan tuman posyolkalari avtomobil' yo'llari ta'mirlash ishlari bo'yicha 2022-yil uchun yakuniy MANZILLI RO'YXATIGA asosan

Qiziltepa tumani Hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan berilgan texnik topshirig'i asosida hamda Qiziltepa tumani Hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi vakili, va "ORIENT GEODEZ" MCHJ vakili mutaxassisleri ishtirokida joyida vizual o'rganib chiqilib, instrumental o'lchovlar natijalariga muvofiq tuzilgan nuqsonlar qaydnomasiga asosan loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqilgan. Ushbu yo'llarining joriy ta'mirlash zarurati shundan iboratki, ushbu yo'llarning mavjud holati yaroqsiz a/betondan iborat shundan qatnovchi aholi va transport vositalari harakatiga bir-qancha noqulayliklar tug'dirmoqda. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan kamchiliklarni tez fursatlarda sifatli bartaraf etib aholi va transportlar qatnovi uchun qulayliklar yaratish hamda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida joriy ta'mirlash zarur. Ta'mirlanayotgan yo'l ishchi chizmalari Qiziltepa tumani Hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi hamda tegishli tashkilotlar bilan kelishilgan holda ishlab chiqilgan. "Ishchi loyiha" ni ishlab chiqishda barcha loyihaviy texnik yechimlar Shaharsozlik Norma va Qoidalari talablariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Loyiha-smeta hujjatlari tarkibiga: ichki xo'jalik yo'llarining rejasi, vizual o'lchovlar asosida joyning holatini aniqlash jarayonida to'plangan ma'lumotlarga asosan tuzilgan ta'mirlashda bajariladigan ishlar hajmi qaydnomasi, ishchi chizmalar, qurilish mahsulotlarini ob'ektgacha tashish uzoqligi dalolatnomasi va mahsulotlarni tashish yo'nalishi tasvirlangan tumanning xarita sxemasi ham kiritilgan.

Ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash "Ishchi loyiha" si quyidagi me'yoriy hujjatlar asosida ishlab chiqilgan:

1. SHNQ 3.06.03-08 "Avtomobil yo'llari"
2. SHNQ 2.07.01-03 "Shaharsozlik"
3. QMQ 2.01.01-94 "Loyihalash uchun iqlimiy va fizikaviy geologik ma'lumotlar"
4. VSN 123-77..... "Organik bog'lovchilar bilan ishlov berilgan qum, shag'al va chaqiqtoqliq materiallardan asos va qoplamalar qurish"
5. MQN 46-2008..... "Muassasaviy qurilish normalari"
6. Davlat qo'llanmasi 3.503.71... "Yo'l kiyimi konstruksiyasi"
7. GOST 23457-86 "Yo'l harakatini tashkil qilishning texnik vositalari"
8. QMQ 2.05.11-95..... "Jamoat xo'jaliklaridagi, boshqa qishloq xo'jalik korxonalarini va tashkilotlardagi ichki xo'jalik avtomobil' yo'llari."

I.YO'LNING REJASI.

"Ishchi loyiha" da ta'mirlanayotgan ichki xo'jalik yo'lini Vizual va instrumental o'lchovlar davomida joriy ta'mirlanadigan ichki xo'jalik yo'llarida yangidan quriladigan qurish ko'zda tutulgan bo'lib yo'lning rejasida ko'rsatilgan.(chizmada)

II.YO'LNING KO'NDALANG KESIMI.

Avtomobil' yo'lining qurilayotgan ushbu qismi "Ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash" toifasi talablariga mos ravishda loyihalangan bo'lib, quyidagicha loyihaviy geometrik o'lchamlarga ega:

1. Harakat tasmlar soni.....1
2. Harakat tasmasi kengligi.....6,0 m.
3. Yo'l yoqasining mustahkamlangan qismi kengligi.....2 x 1,0 m
4. Qatnov qismi ko'ndalang kesim qiyaliklari ikki tomonga 15% qabul qilingan.

III. YO'L TO'SHAMASI KONSTRUKTSIYASI.

1. QSHA sidan $H=12\text{sm}$ qalinlikda asos yotqizish.
2. Mayda donali issiq a/beton qorishmasidan $h=5\text{sm}$ qoplama yotqizish (Marka -I GOST 9128-13)
3. Yo'l yoqasini QSHA sidan $H=6\text{sm}$ qalinlikda mustahkamlash.
4. Yo'l chetlariga t/beton yo'l bordyurlarini beton asosda o'rnatish.

Tuzdi



Hakimov B.

Tekshirdi:



Jabborov A.

ЖАМЛАМА СМЕТА ХИСОБ-КИТОБИГА ТУШУНТИРИШ ХАТИ

**КИЗИЛТЕПА ТУМАНИ ҒОЙИБОН МФЙ ҒОЙИБОН
ИЧКИ КЎЧАСИ ИЧКИ АВТОМОБИЛ ЙЎЛИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11 июнь 2003 йилдаги №261 буйруғи ва амалдаги норматив ҳужжатларга асосан ишлаб чиқилган.

Смета ҳужжатларида қурилиш материаллари ва машина механизмлар нархлари Ўзбекистон Республикаси қурилиш ва ишлаб чиқаришда қўлланиладиган материал-техник ресурсларнинг амалдаги нархлар "Каталоги" (2021 йил 4-квартал), "Кизилтепа тумани ободонлаштириш ва Навоий вилояти АЙХББ" тасарруфидаги пудрат ташкилотлари томонидан ишлаб чиқилган ва Давлат экспертизасидан ўтказилган нархлари ҳамда Буюртмачи томонидан келишилган келишув баённомасига асосан ишлаб чиқилган.

Объектнинг бошланғич нархлар баҳосини ҳисоблашда буюртмачи маълумотларига асосан пудратчининг бошқа харажатлари 18,0 %, ҚҚС 15% қўлланилди.

Объектнинг бошланғич баҳоси тавсиявий характерга эга бўлиб, яқуний баҳосини Буюртмачи томонидан аниқланади.

Лойиҳа-смета ҳужжатлари ABC4-UZ (2021.1) дастури асосида ишлаб чиқилди.

Объектнинг бошланғич тавсиявий смета баҳоси:

124 078,156 минг сўмни ташкил қилади.

Бош Мутахассис:



Турсунов Ж.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

КИЗИЛТЕПА ТУМАНИ ҒОЙИБОН МФЙ ҒОЙИБОН ИЧКИ КЎЧАСИ ИЧКИ
АВТОМОБИЛ ЙЎЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ОБЪЕКТ

№ П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена тыс. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4 705,881
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4 512,931
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	79 553,649
4	ИТОГО ПО РЕСУРСАМ	88 772,461
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,0%	15 979,043
6	ИТОГО	104 751,504
7	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 15%	15 712,726
8	ИТОГО	120 464,230
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	3 613,927
10	ИТОГО	124 078,156
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	124 078,156



КНИЛТЕПА ТУМАНИ ГОЙНБОН МӨЙ ГОЙНБОН ИЧКИ КЭЧАСИ ИЧКИ АВТОМОБИЛ ЙУЛНИИ ЖОРИЙ ТЭМРИЛШИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-01
(локальная ресурсная смета)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проекту в движении
1	2	3	4	5	6
1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM	1000M2	0,4400	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	18,304
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	8,6635
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	1,0209
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	2,6043
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,6292
1.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	1,7995
1.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,4043
1.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	2,2044
1.9	9219	ВОДА	М3	10,5	4,62
1.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	148,8	65,472
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ РАСЧЕТА 0,6Л/М2	Т	0,4700	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,2725
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,35	0,1645
2.3	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	1,03	0,4841
3	E2713-010-02 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 CM	1000 M2	0,7800	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	12,9714
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,28	7,2384
3.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,39
3.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,39	1,0842
3.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	2,4024
3.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,0685
3.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,209
3.8	6131	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	92,5	72,15
3.9	9219	ВОДА	М3	0,9	0,702
3.10	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	0,0108	0,008424
4	E2713-011-02 ДОП. 9 К=4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 CM ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-02	1000 M2	0,7800	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	1,8055
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,376	1,0733
4.3	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,688	0,53664
4.4	6131	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	46,24	36,0672
4.5	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	0,0056	0,004368
5	E2702-10-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИЕ	100М	2,8500	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,8	198,93
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,65	1,8525
5.3	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	М3	5,3	15,105
5.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00285
5.5	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3	0,17	0,4845
6	С КСМ	СТОИМОСТЬ БОРДЮРОВ РАЗМЕРОМ 300X30X18 CM	ШТ	93,0000	
7	С КСМ	СТОИМОСТЬ БОРДЮРОВ РАЗМЕРОМ 100X30X18 CM	ШТ	6,0000	
8	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС НА 24 КМ АВТОМОБИЛЯМИ САМОСВАЛАМИ	ТН/КМ	2496,0000	
9	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА А/Б НА 4 КМ АВТОМОБИЛЯМИ САМОСВАЛАМИ	ТН/КМ	432,0000	
10	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА Т/БЕТОН НА 5 КМ АВТОМОБИЛЯМИ САМОСВАЛАМИ	ТН/КМ	170,0000	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		232,015
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		19,1004
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		1,0208
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,1645
5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		2,6048
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		1,0192
7	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		1,7995
8	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		0,4043
9	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		2,2044
10	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		1,6203
11	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		2,4024

1	2	3	4	5	6
12	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч		1,0685
13	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 11 Т	МАШ-Ч		1,207
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
14	6131	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУШНОЗЕРНИСТАЯ	Т		108,2171
15	9219	ВОДА			
16	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		5,322
17	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ		65,471
18	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	МЗ		15,105
19	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,496892
20	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	Т		0,00285
			МЗ		0,4845
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
21	С КСМ	СТОИМОСТЬ БОРДЮРОВ РАЗМЕРОМ 100X30X18 СМ			
22	С КСМ	СТОИМОСТЬ БОРДЮРОВ РАЗМЕРОМ 300X30X18 СМ	ШТ		5
23	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА Т.БЕТОН НА 5 КМ АВТОМОБИЛЯМИ САМОСВАЛАМИ	ШТ		93
24	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА А/Б НА 4 КМ АВТОМОБИЛЯМИ САМОСВАЛАМИ	ТНУМ		17
25	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС НА 24 КМ АВТОМОБИЛЯМИ САМОСВАЛАМИ	ТНУМ		432
			ТНУМ		2495
СОСТАВИЛ					
ПРОВЕРИЛ					
			ТУСУНОВ Ж		
			ЖАББОРОВ А		

Наименование стройки - **КИЗИЛТЕПА ТУМАНИ ҒОЙИҒОН МФЙ ҒОЙИҒОН ИЧКИ КҮЧАСИ ИЧКИ АВТОМОБИЛ ПУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ** Форма 4А АВС-4

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

№ 01-01

на
Наименование объекта -
Основание

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	232,015	20 283	4 705 88
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,10038	-	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				СУМ		4 705 88
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	107 С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,0208	382 103	390 05
2	108 С	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,1645	207 574	34 146
3	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,6048	276 240	719 550
4	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,0192	191 843	195 520
5	2845 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1,7996	288 427	519 050
6	2846 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,4048	246 638	99 830
7	3093 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,2044	246 638	543 680
8	3097 С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,62084	469 861	761 570
9	3348 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	2,4024	265 252	637 240
10	3349 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,0686	246 638	263 550
11	3350 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,209	288 427	348 700
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				СУМ		4 512 331
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	6131 М	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	108,2172	438 978	47 504 970
2	9219 М	ВОДА	М3	5,322	350	1 863
3	12303 М	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	65,472	16 323	1 068 690
4	22006 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	15,105	514 623	7 773 380
5	30118 С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	0,496892	3 599 653	1 788 630
6	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00285	8 000 000	22 800
7	36038 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3	0,4845	3 652 174	1 769 470
8	С КСМ	СТОИМОСТЬ БОРДЮРОВ РАЗМЕРОМ 100Х30Х18 СМ	ШТ	6	54 015	324 090
9	С КСМ	СТОИМОСТЬ БОРДЮРОВ РАЗМЕРОМ 300Х30Х18 СМ	ШТ	93	162 945	15 153 885
10	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС НА 24 КМ АВТОМОБИЛЯМИ САМОСВАЛАМИ	ТН/КМ	2496	1 279	3 192 400
11	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА А/Б НА 4 КМ АВТОМОБИЛЯМИ САМОСВАЛАМИ	ТН/КМ	432	1 584	684 190
12	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА Т/БЕТОН НА 5 КМ АВТОМОБИЛЯМИ САМОСВАЛАМИ	ТН/КМ	170	1 584	269 240
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				СУМ		79 553 549
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		88 772 461

СОСТАВИЛ

ТУРСУНОВ Ж

ПРОВЕРИЛ

ЖАББОРОВ А

"TASDIQLAYMAN"
Qiziltepa tuman Hokimining

o'rinbosari

H. Aliyev

2022 yil.



"KELISHILGAN"
Qiziltepa tuman Hokimligi
Obodonlashtirish boshqarmasi

B. Jumayev

2022 yil.



Qiziltepa tumani G'oyibon MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joyiy ta'mirlash

NUQSONLAR QAYDNOMASI.

Biz quyida imzo qo'yuvchilar, komissiya a'zolari: Qiziltepa tuman Hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi vakili _____, "ORIENT GEODEZ" MCHJ vakili R. Yodgorovlar mazkur qaydnomani tuzdik, mazkur qaydnomada vizual o'lchovlar natijasida quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi.

№ T.R	Ishlarning manzili				Uzunlik	Yo'l elementlarining mavjud holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori (hajmi)	Izoh
	km	piketaj	dan gacha	boshi oxiri							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qatnov qismini ta'mirlash.											
QSHAsidan H=12sm qalinlikda asos yotqizish.											
Yo'l chetlariga t/beton yo'l bordyurlarini beton asosda o'rnatish. (BP 300x30x18cm)											
Yo'l chetlariga t/beton yo'l bordyurlarini beton asosda o'rnatish. (BP 100x30x18cm)											
Asos ustidan bitum emulsiyasi sepish. (Подручровка) 0,6L/M ² . T											
Mayda donali issiq a/beton qorishmasidan h=5sm qoplama yotqizish (Marka -1 GOST 9128-13)											

Qiziltepa tumani Hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:

R. Yodgorov

"ORIENT GEODEZ" MCHJ vakili:

Yodgorov R

Dalolatnoma

Qiziltepa t

" ___ " _____ 2022 y.

Bizlar, quyida imzo chekuvchilar: Qiziltepa tumani Hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi vakili: _____; "ORIENT GEODEZ" MCHJ vakili R.Yodgorov, davlat raqami 85 003 JAA avtomobil haydovchisi A.Muxiddinovlar Qiziltepa tumani G'oyibon MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash bo'yicha ishlatiladigan qurilish mahsulotlarini tashish masofasini o'lchab aniqladik.

№	Mahsulotlar nomi	Yuklash joyi	O'rtacha tashish masofasi. Km	Izoh
1	QSHA	Quyimozor kareri	24	
2	Asfalt	Qiziltepa ABZ	4	
3	Bitum	Qiziltepa ABZ	4	
4	T/beton	Qiziltepa Bazasi	5	

Qiziltepa tumani Hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:

"ORIENT GEODEZ" MCHJ vakili:

85 003 JAA avtomobil haydovchisi:



U. Paxunov

R.Yodgorov



A. Muxiddinov



Навоний вилояти ички хўжалик автомобил нуллариини 2022 йилда қуриш, реконструкция, тўла тўмирлаш ва жерин тўмирлаш ишларида лойиҳа-смета ҳужжатларини учун ишчиларини иш ҳақки, машина механизмлар, транспорт харажатлари ва асфальтбетон қорншмаси қийматлари бўйича нархлари.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Прямые затраты (без НДС), сум	Обоснование
1	2	3	4	5
Затраты труда				
1	Затраты труда рабочих-строителей (с учетом соц.страх.12%)	чел.-час	20 282,66	
Строительные машины и механизмы				
1	Автогрейдеры среднего типа	маш.-час	382 103	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги хузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоний вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
3	Автопогрузчик 5 тн	маш.-час	276 240	
5	Автогудронатор 3500 л	маш.-час	207 574	
7	Автосомасвал г.п 5 тн	маш.-час	141 580	
9	Автосомасвал г.п 7 тн	маш.-час	162 335	
11	Автосомасвал г.п 10 тн	маш.-час	188 282	
13	Автомобиль бортовая 5 тн	маш.-час	141 580	
15	Автомобиль бортовая 8 тн	маш.-час	162 335	
17	Автомобиль бортовая 10тн	маш.-час	188 282	
19	Краны на автомобильном ходу 10 тн	маш.-час	153 512	
21	Краны на автомобильном ходу 16 тн	маш.-час	249 264	
23	Краны на автомобильном ходу 25 тн	маш.-час	284 828	
25	Краны на автомобильном ходу 32 тн	маш.-час	317 926	
27	Агрегаты сварочные с двигателем	маш.-час	86 740	
29	Аппарат для газо сварки резки	маш.-час	12 693	
31	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-час	12 693	
33	Бульдозеры 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-час	202 380	
35	Бульдозеры 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-час	557 110	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги хузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоний вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
37	Котлы битумные перелвижные 400 л	маш.-час	21 091	
39	Виброплита	маш.-час	3 732	
41	Машины маркировочные	маш.-час	219 829	
43	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 тн	маш.-ч	25 560	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги хузуридаги "Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоний вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
45	Катки самоходные дорожные вибрационные 8 тн	маш.-час	265 252	
47	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-час	265 252	
49	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-час	246 638	
51	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-час	288 427	
53	Катуи дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-час	246 638	
55	Катки самоходные дорожные гладкие 8 тн	маш.-час	265 252	
57	Катки самоходные дорожные гладкие 13 тн	маш.-час	288 427	

59	Катки дорожные самоходные вибрационные масса более 8 тн	маш-час	265 252
61	Катки самоходные дорожные вибрационные до 10 тн	маш-ч	246 638
63	Катки самоходные дорожные вибрационные 13 тн	маш-ч	288 427
65	Экскаватор колесный дизельные 1м3	маш-час	437 481
67	Экскаваторы дизельные на 0,25 м3	маш-час	240 957
69	Тракторы на пневмоколесном 59 (80) кВт (л.с.)	маш-час	124 472
77	Трактор Т-150 Трактор ХТЗ-158	маш-час	224 259
79	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	маш-час	93 406
81	Рыхлитель	маш-час	26 397
83	Маш поливомочные 6000 л	маш-час	191 843
85	Дорожная фреза 1003 мм	маш-час	660 404
89	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" 91204 6,5 м	маш-час	469 861

Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги хузуридаги "Шаҳарсойлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Ўзбекистон Республикаси Фалиялининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари

Строительные материалы, изделия и детали

1	Асфальтобетон. смесь горячая мелкозернистая тип Б, марка И	тн	498 057
2	Асфальтобетон смесь горячая, крупнозернистая пористая, марка I	тн	438 978
3	Бетон тяжелый класс В 12,5 (М150)	м3	441 679
4	Бетон тяжелый класс В 15 (М200)	м3	514 623
5	Бетон тяжелый класс В 20 (М250)	м3	546 243
6	Бетон тяжелый класс В 22,5 (М300)	м3	582 715
7	Бетон тяжелый класс В 25 (М350)	м3	603 503
8	Бетон тяжелый класс В 25 (М400)	м3	625 269
9	Бетон тяжелый класс В 25 (М450)	м3	708 515
10	Бордюры БР300.30.18	шт	162 945
11	Бордюры БР100.30.18	шт	54 015
12	Поробрек	шт	16 819
16	ВОДА	м3	350
17	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	м3	16 323
18	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	т	3 599 653
19	болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	т	14 002 000
20	ПРУТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЛ, ЧЕРНАЯ	т	16 200 000
21	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	т	21 000 000
22	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	т	15 400 000
23	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ Д-76Х3,5ММ	ПМ	69 424
24	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТА МАРКИ АП-66-151, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 900Х900Х900 ГОСТ 10807-78 N 1.1; 1.2; 1.5-1.7; 1.9-1.30; 2.3 1-2.4	100шт	25 956 800
25	щебеня	м3	54 172
26	ПЛИТОМАТЕРИАЛЫ АСФАЛТНО-ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПОСЫПКА СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ (СМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТИПОВЫЕ ПОСЫПКИ)	м3	3 652 174
28	Битум эмульсия	тн	3 599 163

Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги хузуридаги "Шаҳарсойлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Ўзбекистон Республикаси Фалиялининг экспертиза хулосаси ЭКС.ЗАК.№19/22 20.01.2022 Я. ЭКС.ЗАК.№180/22 25.03.2022 Я Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги хузуридаги "Шаҳарсойлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Ўзбекистон Республикаси Фалиялининг экспертиза хулосаси ЭКС.ЗАК.№18/22 20.01.2022 Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги хузуридаги "Шаҳарсойлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Ўзбекистон Республикаси Фалиялининг экспертиза хулосаси ЭКС.ЗАК.№133/22 17.03.2022 Я HALIMOV'S WAY

Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги хузуридаги "Шаҳарсойлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Ўзбекистон Республикаси Фалиялининг экспертиза хулосаси ЭКС.ЗАК.№18/22 20.01.2022 Ўзбекистон Республикаси Қурлиши Вазирлиги хузуридаги "Шаҳарсойлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Ўзбекистон Республикаси Фалиялининг экспертиза хулосаси ЭКС.ЗАК.№133/22 17.03.2022 Я HALIMOV'S WAY

каталог №

Грузо перевозки автосамосвалы

Расстояние перевозки - за 1 км

1	1 км	тн*км	2 126,15	Туманл ЙФУҚларнинг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
---	------	-------	----------	--

Расстояние перевозки - за 2 км

2	2 км	тн*км	1 822,20	Туманл ЙФУҚларнинг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
---	------	-------	----------	--

Расстояние перевозки от 3- до 5 км

3	3-5 км	тн*км	1 583,78	Туманл ЙФУҚларнинг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
---	--------	-------	----------	--

Расстояние перевозки от 6- до 10 км				
6	6-10 км	тн*км	1 421,72	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
Расстояние перевозки от 11- до 20 км				
7	11-20 км	тн*км	1 329,84	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
Расстояние перевозки от 21- до 30 км				
8	21-30 км	тн*км	1 279,01	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
Расстояние перевозки от 31- до 40 км				
9	31-40 км	тн*км	1 245,64	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
Расстояние перевозки от 41- до 50 км				
10	41-50 км	тн*км	1 201,77	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
Расстояние перевозки -51 км и более				
11	51 км ва ундан юқори	тн*км	1 164,51	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
Седельный тягачи				
12	Прочие затраты и расходы подрядчика	%	18	
13	Прочие затраты заказчика	%	3	
14	НДС	%	15	

Бюрмачи вакили:



М. Рахимов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 09-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 69370

Obyekt nomi «Qiziltepa tumani "G'oyibon" MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Qiziltepa tumani obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Orient geodez" MCHJ.

Litsenziya AL-001933-sonli 18.10.2021-yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 64893

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Qiziltepa tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari H.Z.Aliyev tomonidan 2022-yil tasdiqlangan Qiziltepa tuman hokimligi tasarrufida bo'lgan tuman posyolkalari avtomobil yo'llari mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan ta'mirlash ishlari bo'yicha 2022-yil uchun yakuniy manzilli dasturi.

1.2. Qiziltepa tumani "G'oyibon" MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlarini tayyorlash uchun texnik topshiriqnomaga Qiziltepa tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i B.Jumayev tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan.

1.3. Qiziltepa tumani "G'oyibon" MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash uchun ishlatiladigan qurilish mahsulotlarini tashish masofasini aniqlash dalolatnomasi 2022-yilda tuzilgan.

1.4. Qiziltepa tumani "G'oyibon" MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Qiziltepa tuman hokimi o'rinbosari H.Aliyev tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan.

1.5. Qiziltepa tumani "G'oyibon" MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar va transport xarajatlari Qiziltepa tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i B.Jumayev tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha-smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tkazish uchun 26.10.2022-yildagi 5-sonli buyurtmachining xati.

2.2. Qiziltepa tuman hokimi o'rinbosari H.Aliyev tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan nuqsonlar

qaydnomasi.

2.3. Qiziltepa tumani "G'oyibon" MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 120 464,230 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IA.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 13⁰C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan Qiziltepa tumani "G'oyibon" MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash ishlari:

Ichki yo'l.

- QSHAsidan H=12sm qalinlikda asos yotqizish;
- Yo'l chetlariga t/beton yo'l bordyurlarini beton asosida o'rnatish. (BR 300x30x18sm);
- Yo'l chetlariga t/beton yo'l bordyurlarini beton asosida o'rnatish. (BR 100x30x18sm);
- Asos ustudan bitum emulsiyasi sepish;
- Mayda donali issiq g'ovak a/beton qarishmasidan H=5sm qalinlikda qoplama qurish. (marka-1 ГOCT9128-13).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loylhada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi loyiha hujjatlari kelishilgan:

- Qiziltepa tumani obodonlashtirish boshqarmasi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi.

Qiziltepa tumani "G'oyibon" MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2021-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi,

mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qarishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (1-kvartal 2022-yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Qiziltepa tumani "G'oyibon" MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.2. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan qisman bartaraf etilgan.

6.3. Qiziltepa tumani "G'oyibon" MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 120 464,230 ming so'mni tashkil etgan.

6.4. Qiziltepa tumani "G'oyibon" MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan 120 464,230 ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 104 751,504 ming so'm;

- QQS - 15 712,726 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS va shaffof qurilish 0,05% bilan - 3 613,927 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Qiziltepa tumani "G'oyibon" MFY G'oyibon ko'chasi ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, keyinda ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 5.1. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funktsiya regulirovaniya osushestvlyaet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085