

TASDIQLAYMAN

« _____ » _____ 2022

NOSOZLIKLAR DALOLATNOMASI

Ob'ekt holati bo'yicha:


Biz, quyida imzo chekuvchilar: Andijon viloyati Butakora mfy muruvvat yui kabristoni joriy tamirlashda bino va inshootlarning holatini vizual tekshirish natijasida binoni joriy ta'mirlashda quyidagi turdagi ishlar bajarilishi lozimligi to'g'risida ushbu dalolatnoma tuzdi.

1	РУЧНАЯ ДОРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ	100M3	0,5000
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3; ГРУППА ГРУНТОВ 1 (ЛИШНИЙ ГРУНТ)	1000M3	0,0167
3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	T	28,4240
4	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100M3	0,7000
5	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 3 М	100M	1,9600
6	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ (В КОМПЛЕКТЕ 2ШТ-СТОЙКИ, 4ШТ-СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ)	ШТ	195,0000
	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100M2	15,6000
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА		
8	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	0,0600
9	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	T	0,4200
10	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	T	0,4200
11	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СУРИКОМ ЗА 2 РАЗА	100M2	0,1350
	ОГРАЖДЕНИЕ СЕТЧАТИЕ		
12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ ИЗ ПРОФЕЛЬ 100ММ	T	0,5800
13	СТОИМОСТЬ ПРОФЕЛЬ 40X40X2,5	T	0,5800
14	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	T	0,0200
15	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ СЕТЧАТЫЙ	M2	129,0000
	ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ 130 M2		
16	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12(20) СМ	1000M2	0,1300
17	НА КАЖДЫЙ 1(8) СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ С НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000M2	0,1300
18	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 (5)СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ (ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 (1000) МПА (КГС/СМ2)) ОДНОСЛОЙНЫХ	1000M2	0,1300
19	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1(10)СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-04-005-5	1000M2	-0,1300
20	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2	1,3000

	ЗАСИПКА ДОРОГА		
21	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3	1,0000
22	ГРАВИЙ	М3	122,0000
23	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20(8) СМ	1000М2	0,0360
24	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ С НОРМЕ 27-06-002-17	1000М2	-0,0360

Бўтақора :

Муруввати
директори



[Handwritten signature]

Д. Чирашев

«Бешмақалот»
М.Ф.И. Давид



[Handwritten signature]

Р. Мухомбетов

Аудитори тулки
Саховат Муруват
ули Кадретони
Б. Эрашев *[Signature]*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 04-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68577

Ob'ekt nomi «Andijon tuman Butakara MFYda joylashgan Muruvvat va saxovat uyi kabristonining atrof kurgon devorini mukammal ta'mirlash (tusish)»

Buyurtmachi - «Bunyodkor Yuksak Loyixa» MChJ

Bosh loyihachi - «Bunyodkor Yuksak Loyixa» MChJ

Litsenziya AL-000288 sonli 22.10.2019 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 65856

1. Loyihalash uchun asos

Butakara MFYda Muruvvat va saxovat uyi tomonidan 2022 yil 1-avgustda tasdiqlangan 57 i/ch sonli buyrug`i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Andijon tuman Butakara MFYda joylashgan Muruvvat va saxovat uyi kabristonining atrof kurgon devorini mukammal ta'mirlash (tusish) quyida ishlar ko'zda tutilgan. 390 metr temir beton panelli kurgon devor urantish. Temir rovvot urnatish. Moyli buyek bilan buyash. Setkali kurgon bilan urash. 130m2 bruschatka yetkizish. Yulakka shagal yetkizish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Ekspertiza tomonidan avval taqdim etilgan 13.09.2022 yil kungi №60811-sonli yig'ma ekspertiza xulosasi buyurtmachining 03.11.2022 yildagi №65856 sonli murojaati asosida bekor qilinadi.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 250418,892 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 35608,412 ming so'm qurilish materiallari narhi hisobidan, ishchilarni ish xaqi hisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Andijon tuman Butakara MFYda joylashgan Muruvvat va saxovat uyi kabristonining atrof kurgon devorini mukammal ta'mirlash (tusish)» ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 135,6 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 214810,480 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich