



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana:04-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68606

Ob'ekt nomi «Andijon viloyati Andijon tumanida joylashgan №12-musiq va san`at maktabi binosini joriy ta`mirlash»

Buyurtmachi - "Andijon AYBIL" XK

Bosh loyihachi - "Andijon AYBIL" XK; Yordamchi loyixachi - "Texnoproekt" MChJ

Litsenziya AL-000756 sonli 25.05.2020 yil cheksiz. O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi; AL-000148 sonli 10.08.2019 yil cheksiz. O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 65696

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Andijon tumani kengashining 13.10.2022 yildagi №VI-31-87-1-16-K/22-sonli qarori.

Andijon tumani №12-musiq va san`at maktabi direktori tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig`i.

Buyurtmachi Andijon tumani №12-musiq va san`at maktabi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan 21.10.2022 yilda tuzilgan №724536-sonli shartnoma.

Bosh loyihachi hamda yoramchi loyiha tashkiloti bilan 24.10.2022 yilda tuzilgan №30-22-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Andijon tumanida joylashgan №12-musiq va san`at maktabi binosini joriy ta`mirlash" ob'ektining peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma

asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Tom*: Profnastil tom qoplamasini buzish. Yog'och to'qima (obreshetka)ni buzish. Shift yuzasidagi dekorativ plastikni buzish. Profnastil tom qoplamasini qoplash. Suv lotogi va quvurini o'rnatish. Shift yuzasiga dekorativ tunukafon panel listini qoplash. Tunukafon listini kesish va tayyorlash. *Pol*: Qo'l kuchi bilan mramor plitkalarini, parket, keramik plitka, yog'och pol qoplamalarini, yog'och laga va bruslarni buzish. Tuproqni shag'al bilan zichlash. Tuproqni pnevmatik zichlash. Beton qatlamini yotqizish. Beton qorishmasini 20mm qalinlikda quyish. Beton qorishmasini qo'shimcha 5mm qalinlikda quyish. Qatlamni mustaxkamlash. Keramogranit plitka yotqizish. Keramogranit plitkali plintus o'rnatish. Laga uchun g'ishtli ustun tiklash. Yog'och pol qoplama qoplash. Yog'och plintus tortish. Tuproqni shag'al bilan zichlash. Tuproqni pnevmatik zichlash. Beton qatlamini yotqizish. Beton qorishmasini 20mm qalinlikda quyish. Beton qorishmasini qo'shimcha 5mm qalinlikda quyish. Qatlamni mustaxkamlash. Laminat pol qoplamasini qoplash.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida hududni obodonlashtirish, ichki va tashqi pardozlash ishlarini bajarish ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 1001981,742 ming so'mni tashkil qilgan.

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Andijon tumanida joylashgan №12-musiqa va san'at maktabi binosini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 1527,979 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 1001981,742 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan

belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang`ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo`yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Наименование стройки - ANDIJON VILOYATI ANDIJON TUMANIDA JOYLASHGAN 12-MUSIQA VA SAN'AT MAKTABI BINOSINI JORIY TA'MIRLASH

Объект номер - 566

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость	686689,896	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	12389	чел.-ч
Сметная заработная плата	161754,494	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ							
1	E58-017-20 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ	100M2 ПОКРЫТ ИЙ КРОВЕЛЬ	16.7434		989118.03	16561199
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	74.08	1240.351	13232.72	16413218
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				980279.90	16413218
1.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0.85	14.232	1207.00	17178
1.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9.18	153.704	851.00	130802
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8838.13	147980
2	E58-001-01	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	16.7434		231210.92	3871257
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	15.16	253.83	13232.72	3358861
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.46	7.70196	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				200608.04	3358861
2.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0.46	7.70196	66528.00	512396
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30602.88	512396
2.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1.4	23.441	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				--	--
3	E54-003-04 ДОП. 8	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100M2 ПОДШИВ КИ	2.7960		327320.07	915187
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	24.65	68.9214	13232.72	912018
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.06	0.16776	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				326186.55	912018
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.06	0.16776	18892.00	3169
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1133.52	3169
3.4	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0.12	0.33552	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				--	--
4	E1203-005-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ПРОСТОЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ С УСТРОЙСТВОМ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ОБРЕЗНОЙ ДОСКИ	100 M2 КРОВЛИ	16.7434		9676143.90	162011548
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	48.63	814.232	13232.72	10774498
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.26	4.35328	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				643507.17	10774498
4.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0.07	1.17204	66528.00	77973
4.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0.06	1.0046	127627.00	128215
4.5	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	10.45	174.969	851.00	148898
4.6	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	2.83	47.384	1087.00	51506
4.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.13	2.17664	54548.00	118731
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31374.98	525234
4.8	19851	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 5X45 ММ	Т	0.003	0.05023	18002000.00	904244
4.9	19853	КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ	100ШТ	2.19	36.668	20000.00	733361
4.10	19854	АНТИСЕПТИК	Л	67.13	1123.984	100.00	112398
4.11	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	2.45	41.021	3608695.00	148033468
4.12	61151	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3X70 ММ	КГ	3.6	60.276	15400.00	928254
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9001261.75	150711726
5	ЕНА-20	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	M2	1774.8004		75000.00	133110030

1	2	3	4	5	6	7	8
6	E1201-009-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М		2.7960	479069.06	1339477
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	31.41	87.822	13232.72	1162129
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.25	0.699	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				415639.74	1162129
6.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.09	0.25164	54548.00	13726
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4909.32	13726
6.4	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0.0038	0.010625	1540000.00	163622
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				58520.00	163622
7	E1201-008-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	ПМ 100М ТРУБ		279.6000 2.5600	21200.00 2930219.09	5927520 7501361
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	38.4	98.304	13232.72	1300829
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.43	1.1008	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				508136.45	1300829
8.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.43	1.1008	54548.00	60046
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23455.64	60046
8.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0.0003	0.000768	1009000.00	7749
8.5	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	289.28	21200.00	6132736
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2398627.00	6140485
9	E1501-094-03 ДОП. 10	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНИКАФОН" ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 РАЗВЕРН УТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ		2.7960	4639012.38	12970679
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	257.92	721.144	13232.72	9542701
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.85	2.3766	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3412983.14	9542701
9.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8.04	22.48	950.00	21356
9.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.36	1.00656	18892.00	19016
9.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21.6	60.3936	851.00	51395
9.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.49	1.37004	54548.00	74733
9.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80	223.68	1176.00	263048
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				153629.24	429547
9.8	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	6710.4	157.00	1053533
9.9	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	559.2	3478.00	1944898
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1072400.00	2998430
10	E1501-092-01 ДОП. 9	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАФОН"	100М2 РАЗВЕРН УТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ		2.7960	3539086.80	9895287
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	191.14	534.427	13232.72	7071929
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2529302.10	7071929
10.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9.23	25.807	950.00	24517
10.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26.45	73.9542	916.00	67742
10.4	2667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	49.2	137.563	18390.00	2529787
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				937784.70	2622046
10.5	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	3355.2	60.00	201312
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				72000.00	201312
11	E1501-040	ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИПА "ТУНИКАФОН"	М2		279.6000	55000.00	15378000
РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ							
12	E57-002-13 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ	100 М2 ПОКРЫТ ИЙ		1.4520	4741812.88	6885112
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:4:1)	ЧЕЛ.-Ч	358.34	520.31	13232.72	6885112
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4741812.88	6885112
13	E57-002-08	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ПАРКЕТНЫХ	100М2		0.7688	549773.74	422666
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	40.59	31.206	13232.72	412935
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.67	0.515096	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				537116.10	412935
13.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.67	0.515096	18892.00	9731
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12657.64	9731

1	2	3	4	5	6	7	8
13.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3.08	2.3679	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				--	--
14	E57-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0.0627		951774.63	59676
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	69.87	4.38085	13232.72	57971
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.44	0.090288	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				924570.15	57971
14.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1.44	0.090288	18892.00	1706
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27204.48	1706
14.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5.2	0.32604	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				--	--
15	E57-002-09	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100M2	0.5074		523060.30	265401
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	38.3	19.433	13232.72	257157
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.86	0.436364	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				506813.18	257157
15.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.86	0.436364	18892.00	8244
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16247.12	8244
15.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2.49	1.26343	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				--	--
16	E57-001-02	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100M2	0.5074		101494.96	51499
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	7.67	3.89176	13232.72	51499
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				101494.96	51499
16.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0.7	0.35518	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				--	--
		ПОЛЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ					
17	E1101-001-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100M2	1.4520		391078.33	567846
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	7.7	11.1804	13232.72	147947
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.88	1.27776	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				101891.94	147947
17.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.33	0.47916	72437.00	34709
17.4	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0.09	0.13068	82994.00	10846
17.5	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0.46	0.66792	76681.00	51217
17.6	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.93	1.35036	862.00	1164
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				67448.59	97935
17.7	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	5.1	7.4052	43478.00	321963
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				221737.80	321963
18	E0102-005-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100M3	0.1452		409415.38	59447
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	12.53	1.81936	13232.72	24075
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.04	0.441408	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				165805.98	24075
18.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3.04	0.441408	76681.00	33848
18.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12.18	1.76854	862.00	1524
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				243609.40	35372
19	E1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ	29.0400		338243.91	9822603
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1.8	52.272	13232.72	691701
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23818.90	691701
19.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0.48	13.9392	655.00	9130
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				314.40	9130
19.3	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0.002	0.05808	5755077.00	334255
19.4	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0.001	0.02904	2850000.00	82764
19.5	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	1.02	29.6208	293873.00	8704753
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				314110.61	9121772
20	E1101-011-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	1.4520		1164482.33	1690828
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	40.65	59.0238	13232.72	781045
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.27	1.84404	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				537910.07	781045
20.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4.7	6.8244	655.00	4470
20.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1.27	1.84404	18892.00	34838
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27071.34	39308
20.5	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	2.04	2.96208	293873.00	870475
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				599500.92	870475
21	E1101-011-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 K=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100M2	1.4520		971871.06	1411157
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	3	4.356	13232.72	57642
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.21	1.82952	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39698.16	57642

1	2	3	4	5	6	7	8
21.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13.92	20.212	655.00	13239
21.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1.26	1.82952	18892.00	34563
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32921.52	47802
21.5	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (M100)	M3	3.06	4.44312	293873.00	1305713
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				899251.38	1305713
22	E0601-015-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	T	0.3049		374990.46	114342
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	12.64	3.85419	13232.72	51001
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.38	0.11587	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				167261.58	51001
22.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0.16	0.048787	127627.00	6227
22.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.22	0.067082	54548.00	3659
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32420.88	9886
22.5	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	T	0.028	0.008538	6261000.00	53455
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				175308.00	53455
23	EHA-1401	ДОРОЖНАЯ СЕТКА 150X150 Д5 3000X1000	M2	145.2000		19296.00	2801779
24	E1101-052-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 CM	100M2	1.4520		3532522.73	5129223
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	190.9	277.187	13232.72	3667935
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6.92	10.048	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2526126.25	3667935
24.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.84	1.21968	72437.00	88350
24.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1.16	1.68432	18892.00	31820
24.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0.53	0.76956	2972.00	2287
24.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	4.56	6.62112	26529.00	175652
24.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.36	0.52272	54548.00	28513
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				224946.48	326622
24.8	31434	ГРУНТОВКА	T	0.015	0.02178	14000000.00	304920
24.9	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0.43	0.62436	1028000.00	641842
24.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.5	0.726	1500.00	1089
24.11	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0.02	0.02904	6433000.00	186814
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				781450.00	1134665
25	EHA-473	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M2	145.2000		75000.00	10890000
26	E1101-039-05 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100M	0.9160		1716854.97	1572639
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	58.2	53.3112	13232.72	705452
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4.49	4.11284	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				770144.30	705452
26.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.09	0.08244	72437.00	5972
26.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.12	0.10992	18892.00	2077
26.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0.07	0.06412	2972.00	191
26.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	4.22	3.86552	26529.00	102548
26.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.06	0.05496	54548.00	2998
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				124219.67	113785
26.8	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M2	10	9.16	75000.00	687000
26.9	31434	ГРУНТОВКА	T	0.0015	0.001374	14000000.00	19236
26.10	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0.0375	0.03435	1028000.00	35312
26.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.05	0.0458	1500.00	69
26.12	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0.002	0.001832	6433000.00	11785
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				822491.00	753402
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ					
27	E1101-027-06 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРИРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	100 M2	0.0627		6434857.84	403466
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	119.78	7.51021	13232.72	99380
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4.5	0.28215	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1585015.20	99380
27.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.36	0.022572	72437.00	1635
27.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2.3	0.14421	18892.00	2724
27.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.28	0.017556	54548.00	958
27.6	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1.56	0.097812	14763.00	1444
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				107832.64	6761
27.7	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	M2	102	6.3954	39130.00	250252
27.8	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	28.215	1000.00	28215
27.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.5	0.03135	1500.00	47
27.10	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	T	0.05	0.003135	6000000.00	18810
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4742010.00	297324
		ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ					
28	E1101-012-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100M2	0.5074		5777225.90	2931364

1	2	3	4	5	6	7	8
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	44.7	22.681	13232.72	300128
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.62	0.314588	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				591502.58	300128
28.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.14	0.071036	72437.00	5146
28.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.45	0.22833	916.00	209
28.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.48	0.243552	54548.00	13285
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36736.42	18640
28.6	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0.0016	0.000812	15400000.00	12502
28.7	36113	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ Ш СОРТА	МЗ	0.24	0.121776	3608695.00	439452
28.8	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	МЗ	1.18	0.598732	3608695.00	2160641
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5148986.90	2612596
29	Е1101-033-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	0.5074		14752178.52	7485255
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	66.71	33.849	13232.72	447910
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.86	0.943764	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				882754.75	447910
29.3	1195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	2.7	1.36998	926.00	1269
29.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.76	0.385624	18892.00	7285
29.5	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.9	0.45666	916.00	418
29.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1.1	0.55814	54548.00	30445
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77685.32	39418
29.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0262	0.013294	15400000.00	204726
29.8	51626	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 2, ТОЛЩ. 36 ММ, ШИР. ОТ 68 ДО 98 ММ	МЗ	3.71	1.88245	3608695.00	6793202
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13791738.45	6997928
30	Е1101-039-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0.4080		448362.15	182932
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	7.65	3.1212	13232.72	41302
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.08	0.03264	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				101230.31	41302
30.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.08	0.03264	54548.00	1780
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4363.84	1780
30.4	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0.0003	0.000122	15400000.00	1885
30.5	51452	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	101	41.208	3348.00	137964
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				342768.00	139849
31	Е1504-025-03 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0.5074		1545007.95	783937
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51.37	26.065	13232.72	344913
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.13	0.065962	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				679764.83	344913
31.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.02	0.010148	18892.00	192
31.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.11	0.055814	54548.00	3045
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6378.12	3236
31.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0.0116	0.005886	12000000.00	70630
31.6	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0.054	0.0274	800000.00	21920
31.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	0.426216	25000.00	10655
31.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.025	0.012685	26200000.00	332347
31.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.31	0.157294	1500.00	236
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				858865.00	435788
		ПОЛЫ ЛАМИНАТНЫЕ					
32	Е1101-001-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0.7688		391078.33	300661
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	7.7	5.91976	13232.72	78335
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.88	0.676544	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				101891.94	78335
32.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.33	0.253704	72437.00	18378
32.4	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0.09	0.069192	82994.00	5743
32.5	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0.46	0.353648	76681.00	27118
32.6	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.93	0.714984	862.00	616
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				67448.59	51854
32.7	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	5.1	3.92088	43478.00	170472
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				221737.80	170472
33	Е0102-005-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100МЗ	0.0769		409415.38	31476
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	12.53	0.963306	13232.72	12747
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.04	0.233715	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				165805.98	12747
33.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3.04	0.233715	76681.00	17922
33.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12.18	0.936398	862.00	807
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				243609.40	18729
34	Е1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ	23.0640		338243.91	7801258
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1.8	41.5152	13232.72	549359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23818.90	549359
34.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0.48	11.071	655.00	7251
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				314.40	7251
34.3	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0.002	0.046128	5755077.00	265470
34.4	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0.001	0.023064	2850000.00	65732
34.5	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	1.02	23.525	293873.00	6913445
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				314110.61	7244647
35	Е1101-011-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0.7688		1164482.33	895254
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	40.65	31.252	13232.72	413545
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.27	0.976376	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				537910.07	413545
35.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4.7	3.61336	655.00	2367
35.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1.27	0.976376	18892.00	18446
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27071.34	20812
35.5	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	2.04	1.56835	293873.00	460896
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				599500.92	460896
36	Е1101-011-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2	0.7688		971871.06	747174
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	3	2.3064	13232.72	30520
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.21	0.968688	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39698.16	30520
36.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13.92	10.7017	655.00	7010
36.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1.26	0.968688	18892.00	18300
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32921.52	25310
36.5	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	3.06	2.35253	293873.00	691344
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				899251.38	691344
37	Е0601-015-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0.1614		374990.46	60541
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	12.64	2.0407	13232.72	27004
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.38	0.06135	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				167261.58	27004
37.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0.16	0.025832	127627.00	3297
37.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.22	0.035519	54548.00	1937
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32420.88	5234
37.5	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0.028	0.004521	6261000.00	28303
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				175308.00	28303
38	ЕНА-1401	ДОРОЖНАЯ СЕТКА 150X150 Д5 3000X1000	М2	76.8800		19296.00	1483476
39	Е1101-034-07 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100М2	0.7688		13500488.33	10379175
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	37.29	28.669	13232.72	379363
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.49	0.376712	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				493448.13	379363
39.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.22	0.169136	18892.00	3195
39.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.27	0.207576	54548.00	11323
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18884.20	14518
39.5	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	4.6128	150.00	692
39.6	83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	М2	102	78.4176	3200.00	250936
39.7	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	79.9552	121739.00	9733666
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12988156.00	9985294
РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО							
40	Е4604-003-06 ДОП. 9	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОТМОСТКА	МЗ	15.7500		488909.23	7700320
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	9.67	152.303	13232.72	2015376
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4.51	71.0325	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				127960.40	2015376
40.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	4.51	71.0325	76681.00	5446843
40.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9.02	142.065	1676.00	238101
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				360948.83	5684944

1	2	3	4	5	6	7	8
41	E1101-001-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100M2		1.5750	391078.33	615948
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	7.7	12.1275	13232.72	160480
41.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.88	1.386	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				101891.94	160480
41.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.33	0.51975	72437.00	37649
41.4	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0.09	0.14175	82994.00	11764
41.5	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0.46	0.7245	76681.00	55555
41.6	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.93	1.46475	862.00	1263
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				67448.59	106232
41.7	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	5.1	8.0325	43478.00	349237
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				221737.80	349237
42	E0102-005-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100M3		0.1575	409415.38	64483
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	12.53	1.97347	13232.72	26114
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.04	0.4788	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				165805.98	26114
42.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3.04	0.4788	76681.00	36715
42.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12.18	1.91835	862.00	1654
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				243609.40	38368
43	E0601-001-02	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА БМ200	100M3		0.1575	46901019.98	7386911
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	535.5	84.341	13232.72	1116064
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29.05	4.57538	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7086121.56	1116064
43.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.27	0.042525	72437.00	3080
43.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26.3	4.14225	1081.00	4478
43.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0.37	0.058275	127627.00	7437
43.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0.84	0.1323	916.00	121
43.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.56	0.0882	54548.00	4811
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126526.60	19928
43.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0238	0.003749	15400000.00	57727
43.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0.027	0.004253	652174.00	2773
43.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0.0375	0.005906	8652174.00	51102
43.11	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0.68	0.1071	3608695.00	386491
43.12	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МР3 100	М3	102	16.065	337987.00	5429761
43.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64.1	10.096	32000.00	323064
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39688371.82	6250919
44	E68-020-01	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ	100M2		2.8830	247187.21	712641
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	18.68	53.854	13232.72	712641
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				247187.21	712641
45	E2701-005-01 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000M2		0.2883	5243744.64	1511772
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34.7	10.004	13232.72	132380
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14.15	4.07944	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				459175.38	132380
45.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4.93	1.42132	72437.00	102956
45.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1.43	0.412269	97872.00	40350
45.5	2851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	1.93	0.556419	137284.88	76388
45.6	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	7.79	2.24586	144827.30	325261
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1890235.86	544955
45.7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	126	36.3258	22970.90	834436
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2894333.40	834436
46	E2713-006-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ВРУЧНУЮ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК СЛОЖНОЙ ФИГУРНОЙ ФОРМЫ БЕЗ КРАСИТЕЛЯ ПРИ УКЛАДКЕ 50 ШТ НА 1 М2	100M2		2.8830	12506321.95	36055726
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	158.65	457.388	13232.72	6052487
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2099371.03	6052487
46.2	9203	ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ СЛОЖНОЙ ФИГУРНОЙ ФОРМЫ	М2	105	302.715	79134.00	23955049
46.3	12397	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ МАРКИ 100	М3	6.12	17.644	342791.00	6048191
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10406950.92	30003240
47	ЕНА-1701	ЛОТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ (ВНУТРИ ШЕСТИГРАННЫЙ), ДЛИНА 1000 ММ, ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР: ВЫСОТА 150 ММ, ШИРИНА 250 ММ	ПМ		219.5000	55000.00	12072500
РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
48	E61-027-01	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ	100M2		7.8240	675839.73	5287770
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32.48	254.124	13232.72	3362745
48.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.14	24.567	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				429798.75	3362745
48.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3.14	24.567	76681.00	1883850

1	2	3	4	5	6	7	8
48.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3.14	24.567	1676.00	41175
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				246040.98	1925025
49	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	7.8240		1908039.02	14928497
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	438.144	13232.72	5797837
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.2	1.5648	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				741032.32	5797837
49.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.04	0.31296	72437.00	22670
49.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.67	13.066	950.00	12413
49.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.16	1.25184	18892.00	23650
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7506.70	58732
49.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.825	6.4548	1100000.00	7100280
49.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0.018	0.140832	1400000.00	1971648
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1159500.00	9071928
50	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	7.8240		-788321.35	-6167826
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25	195.6	-13232.72	-2588320
50.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.02	0.7824	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-330818.00	-2588320
50.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.02	0.15648	-72437.00	-11335
50.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.835	6.53304	-950.00	-6206
50.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.08	0.62592	-18892.00	-11825
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-3753.35	-29366
50.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.4125	3.2274	-1100000.00	-3550140
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-453750.00	-3550140
51	E1504-005-05 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	7.8240		883487.14	6912403
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25.41	198.808	13232.72	2630768
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.11	0.86064	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				336243.42	2630768
51.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.01	0.07824	18892.00	1478
51.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1	0.7824	54548.00	42678
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5643.72	44156
51.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.063	0.492912	8200000.00	4041878
51.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.005	0.03912	800000.00	31296
51.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	6.57216	25000.00	164304
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				541600.00	4237478
52	E1501-047-10	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 10 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100М2	1.8000		30423629.36	54762533
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	789.8	1421.64	13232.72	18812164
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.97	7.146	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10451202.26	18812164
52.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.59	1.062	18892.00	20063
52.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2	3.6	4656.00	16762
52.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3.38	6.084	54548.00	331870
52.6	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5.35	9.63	950.00	9149
52.7	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.18	0.324	916.00	297
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				210077.90	378140
52.8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0521	0.09378	14002000.00	1313108
52.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0082	0.01476	15400000.00	227304
52.10	30927	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т БЕЛАЯ	Т	0.016	0.0288	7000000.00	201600
52.11	30951	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	Т	0.002	0.0036	19600000.00	70560
52.12	31237	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	Т	0.132	0.2376	51227000.00	12171535
52.13	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0.017	0.0306	1000000.00	30600
52.14	32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103	185.4	14260.00	2643804
52.15	34205	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	Т	0.059	0.1062	1829784.00	194323
52.16	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0.076	0.1368	2523477.00	345212
52.17	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0.0035	0.0063	8000000.00	50400
52.18	34268	НАТРИЙ КРЕМНЕФОРТИСЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ I	Т	0.009	0.0162	34980000.00	566676
52.19	35301	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0.02	0.036	14900000.00	536400
52.20	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	1.05	1.89	3608695.00	6820434
52.21	36029	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, III СОРТА	М3	1.05	1.89	3608695.00	6820434
52.22	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.2	0.36	1500.00	540

1	2	3	4	5	6	7	8
52.23	44377	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	M2	103	185.4	15500.00	2873700
52.24	51439	НАЩЕЛЬНИК РАЗМЕРОМ 34X13 ММ	M	112	201.6	3500.00	705600
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						19762349.21	35572229
53	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100M2	1.8000		2248223.14	4046802
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4;1:1)	ЧЕЛ.-Ч	68.1	122.58	13232.72	1622067
53.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.23	0.414	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						901148.23	1622067
53.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.05	0.09	72437.00	6519
53.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.95	3.51	950.00	3335
53.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0.18	0.324	18892.00	6121
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						8874.91	15975
53.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0.962	1.7316	1100000.00	1904760
53.7	31434	ГРУНТОВКА	T	0.02	0.036	1400000.00	504000
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						1338200.00	2408760
54	E1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. K=8	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100M2	1.8000		-1502592.52	-2704667
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	49.04	88.272	-13232.72	-1168079
54.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.023	0.3312	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						-648932.59	-1168079
54.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.04	0.072	-72437.00	-5215
54.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.56	2.808	-950.00	-2668
54.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0.144	0.2592	-18892.00	-4897
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						-7099.93	-12780
54.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0.7696	1.38528	-1100000.00	-1523808
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						-846560.00	-1523808
55	E1504-005-06 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	1.8000		975299.51	1755539
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3;4:1)	ЧЕЛ.-Ч	28.6	51.48	13232.72	681220
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.11	0.198	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						378455.79	681220
55.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.01	0.018	18892.00	340
55.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1	0.18	54548.00	9819
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						5643.72	10159
55.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0.069	0.1242	8200000.00	1018440
55.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0.0055	0.0099	800000.00	7920
55.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0.84	1.512	25000.00	37800
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						591200.00	1064160
РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
56	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	13.4700		275240.58	3707491
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	20.8	280.176	13232.72	3707491
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						275240.58	3707491
57	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ШПАКЛЕВАНИЕ СТЕН ФАСАДА	100M2	13.4700		1908039.02	25701286
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3;6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	754.32	13232.72	9981705
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.2	2.694	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						741032.32	9981705
57.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.04	0.5388	72437.00	39029
57.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.67	22.4949	950.00	21370
57.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0.16	2.1552	18892.00	40716
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						7506.70	101115
57.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0.825	11.113	1100000.00	12224025
57.7	31434	ГРУНТОВКА	T	0.018	0.24246	1400000.00	3394440
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						1159500.00	15618465
58	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. K=8	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	13.4700		-1261314.16	-16989902
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	40	538.8	-13232.72	-7129790
58.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.02	2.1552	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						-529308.80	-7129790
58.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.032	0.43104	-72437.00	-31223

1	2	3	4	5	6	7	8
58.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.336	17.996	-950.00	-17096
58.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.128	1.72416	-18892.00	-32573
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-6005.36	-80892
58.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.66	8.8902	-1100000.00	-9779220
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-726000.00	-9779220
59	E1502-039-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		13.4700	5631630.40	75858061
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	235	3165.45	13232.72	41887514
59.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.46	6.1962	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3109689.20	41887514
59.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.1	14.817	950.00	14076
59.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	121.23	1327.00	160872
59.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.23	3.0981	18892.00	58529
59.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.23	3.0981	54548.00	168995
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29879.20	402473
59.7	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	269.4	13240.00	3566856
59.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.5	6.735	25000.00	168375
59.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.01	0.1347	1500.00	202
59.10	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	53.88	6500.00	350220
59.11	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	511.86	20756.50	10624422
59.12	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	4714.5	4000.00	18858000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2492062.00	33568075
60	E1503-001-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА [ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.] ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	100М		1.7600	761721.71	1340630
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	29.38	51.7088	13232.72	684248
60.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.11	0.1936	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				388777.31	684248
60.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.02	0.0352	72437.00	2550
60.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.09	0.1584	18892.00	2992
60.5	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6	10.56	950.00	10032
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8849.02	15574
60.6	24884	ДЕТАЛИ ЛЕПНЫЕ ПОГОННЫЕ	М	101	177.76	3500.00	622160
60.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.015	0.0264	400000.00	10560
60.8	36136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0.0043	0.007568	1068692.00	8088
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				364095.38	640808
61	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2		10.7800	688241.68	7419245
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	43.5	468.93	13232.72	6205219
61.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.07	0.7546	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				575623.32	6205219
61.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.07	0.7546	54548.00	41162
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3818.36	41162
61.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0.009	0.09702	--	--
61.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3.4	36.652	32000.00	1172864
61.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0.035	0.3773	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				108800.00	1172864
		ОПЛАТА ТРУДА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ		12223.828	X 13232,72	161754493.25	
		СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ОПЛАТУ ТРУДА		161754493,	X 12%	19410539.19	
		ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА С УЧЕТОМ СОЦ. НАЛОГА				181165032.44	
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛ. МАШИН				14491202.41	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ				51044200.39	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ		510444200,	X 5%	25522210.02	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С ТРАНСП. РАСХОДАМИ				535966410.41	
		ИТОГО				731622645.26	
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ		731622645,	X 18,71 %	136886596.93	
		ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ				868509242.19	
		ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ		868509242,	X 0,32 %	2779229.58	
		ИТОГО С ЗАТРАТАМИ НА ПОКРЫТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО РИСКА				871288471.77	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)		871288471,	X 15 %	130693270.77	
		ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				1001981742.54	

ANDIJON VILOYATI ANDIJON TUMANIDA JOYLASHGAN
12-MUSIQA VA SAN'AT MAKTABI BINOSINI JORIY
TA'MIRLASH

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0.000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	535,966.410
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	181,165.033
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	14,491.202
5	Прочие затраты производственного характера	0.000
6	Прочие затраты подрядчика	136,886.597
7	Затраты на страхование строительства объектов	2,779.230
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	0.00
9	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	871,288.471
10	НДС - 15%	130,693.271
11	Прочие затраты заказчика	0.000
12	И Т О Г О стоимость строительства в текущих ценах с прочими затратами заказчика и НДС	1,001,981.742

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - ANDIJON VILOYATI ANDIJON TUMANIDA JOYLASHGAN 12-MUSIQA VA SAN'AT MAKTABI BINOSINI JORIY TA'MIRLASH
 Объект номер - 566

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 (локальная смета)

№

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта -
 Основание:

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12223.828	13232.72	161754494
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	164.915443	0	(0)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			161754494
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4.429626	72437	320868.82
2	403 С	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	4.14225	1081	4477.77
3	404 С	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	66.361216	655	43466.66
4	521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	74.83794	950	71096.04
5	620 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0.341622	82994	28352.58
6	659 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	24.56736	76681	1883849.73
7	660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	73.9324912	76681	5669217.36
8	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	8.874002	66528	590369.61
9	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1.13749788	127627	145175.44
10	975 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	14.23189	1207	17177.89
11	1041 С	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	174.96853	851	148898.22
12	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.412269	97872	40349.59
13	1147 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	121.23	1327	160872.21
14	1195 С	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	1.36998	926	1268.6
15	1199 С	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	166.63236	1676	279275.84
16	1522 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	15.87455	18892	29990.2
17	1523 С	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	74.63919	916	68369.5
18	1556 С	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	47.383822	1087	51506.21
19	1571 С	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0.1323	916	121.19
20	1603 С	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0.83368	2972	2477.7
21	1702 С	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	10.48664	26529	278200.07
22	1866 С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8.1533784	862	7028.21
23	2016 С	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3.6	4656	16761.6
24	2209 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	214.098012	851	182197.41
25	2499 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	8.658506	54548	472304.19
26	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	9.02347496	54548	492212.51
27	2667 С	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	137.5632	18390	2529787.25
28	2851 С	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	0.556419	137284.88	76387.92
29	2852 С	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	2.245857	144827.3	325261.41
30	2875 С	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	223.68	1176	263047.68
31	3021 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0.097812	14763	1444
32	3295 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	20.19	950	19180.5
33	3302 С	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.324	916	296.78
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			14491202
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	9203 М	ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ СЛОЖНОЙ ФИГУРНОЙ ФОРМЫ	М2	302.715	79134	23955048.8
2	12303 С	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	36.3258	22970.9	834436.32
3	12373 М	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	5.79627	1100000	6375897
4	12397 М	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ МАРКИ 100	М3	17.64396	342791	6048190.69
5	19851 С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 5X45 ММ	Т	0.0502302	18002000	904244.06
6	19853 С	КЛЯММЕРЫ ОЦИНКОВАННЫЕ	100ШТ	36.668046	20000	733360.92
7	19854 С	АНТИСЕПТИК	Л	1123.98444	100	112398.44
8	24884 С	ДЕТАЛИ ЛЕПНЫЕ ПОГОННЫЕ	М	177.76	3500	622160
9	29160 С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	6710.4	157	1053532.8
10	29161 С	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	559.2	3478	1944897.6
11	30322 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.09378	14002000	1313107.56
12	30383 С	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0.0106248	15400000	163621.92
13	30391 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0.00093424	15400000	14387.3
14	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.03180238	15400000	489756.65

55000

1	2	3	4	5	6	7
15	30498 С	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	9.16	75000	687000
16	30625 С	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	3355.2	60	201312
17	30652 С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0.0042525	652174	2773.37
18	30654 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.0264	400000	10560
19	30732 С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	6.3954	39130	250252
20	30927 С	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т БЕЛАЯ	Т	0.0288	7000000	201600
21	30951 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	Т	0.0036	19600000	70560
22	31054 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.617112	8200000	5060318.4
23	31102 С	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	28.215	1000	28215
24	31237 С	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	Т	0.2376	51227000	12171535.2
25	31434 С	ГРУНТОВКА	Т	0.442446	14000000	6194244
26	31641 С	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	269.4	13240	3566856
27	31650 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0.0306	1000000	30600
28	31655 С	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0.00588584	12000000	70630.08
29	31710 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.04902	800000	39216
30	31714 С	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0.0273996	800000	21919.68
31	31719 С	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0.65871	1028000	677153.88
32	32105 С	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0.104208	5755077	599725.06
33	32453 С	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	185.4	14260	2643804
34	32522 С	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0.000768	10090000	7749.12
35	32524 С	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0.00590625	8652174	51101.9
36	32543 С	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0.0130583	6261000	81758.02
37	34205 С	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	Т	0.1062	1829784	194323.06
38	34206 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0.1368	2523477	345211.65
39	34244 С	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0.0063	8000000	50400
40	34268 С	НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ I	Т	0.0162	34980000	566676
41	35301 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0.036	14900000	536400
42	35538 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	15.245376	25000	381134.4
43	36025 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	1.89	3608695	6820433.55
44	36029 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, III СОРТА	М3	1.89	3608695	6820433.55
45	36060 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	41.02133	3608695	148033468
46	36061 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0.1071	3608695	386491.23
47	36113 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0.121776	3608695	439452.44
48	36136 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0.007568	1068692	8087.86
49	36138 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0.052104	2850000	148496.4
50	43231 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.012685	26200000	332347
51	44059 С	ВЕТОШЬ	КГ	1.455144	1500	2182.72
52	44082 С	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0.09702	0	-
53	44377 С	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М2	185.4	15500	2873700
54	45021 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	64.47216	293873	18946627.1
55	45022 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МР3 100	М3	16.065	337987	5429761.16
56	45037 М	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0.030872	6433000	198599.58
57	45055 М	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	19.35858	43478	841672.34
58	46051 С	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	53.88	6500	350220
59	47801 С	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	289.28	21200	6132736
60	51439 С	НАЩЕЛЬНИК РАЗМЕРОМ 34X13 ММ	М	201.6	3500	705600
61	51452 С	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	41.208	3348	137964.38
62	51499 С	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	М3	0.598732	3608695	2160641.17
63	51619 С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	10.09575	32000	323064
64	51622 С	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	36.652	32000	1172864
65	51626 С	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 2, ТОЛЩ. 36 ММ, ШИР. ОТ 68 ДО 98 ММ	М3	1.882454	3608695	6793202.34
66	58180 С	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0.003135	6000000	18810
67	61151 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 3X70 ММ	КГ	60.27624	15400	928254.1
68	63944 С	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0.3773	0	-
69	81864 С	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	4.6128	150	691.92
70	83171 С	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	М2	78.4176	3200	250936.32
71	85918 С	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	79.9552	121739	9733666.09
72	99997 С	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОС И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0.33552	0	-
73	99999 С	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОС	Т	27.75331	0	-
74	442908 С	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	511.86	20756.5	10624422.1
75	443103 С	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	4714.5	4000	18858000
76	ЦЕНА-1401	ДОРОЖНАЯ СЕТКА 150X150 Д5 3000X1000	М2	222.08	19296	4285255.68
77	ЦЕНА-1701	ЛОТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ (ВНУТРИ ШЕСТИГРАННЫЙ), ДЛИНА 1000 ММ, ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР: ВЫСОТА 150 ММ, ШИРИНА 250 ММ	ПМ	219.5	55000	12072500

1	2	3	4	5	6	7
78	ЦЕНА-20	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	M2	1774.8004	75000	133110030
79	ЦЕНА-21	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	ПМ	279.6	21200	5927520
80	ЦЕНА-40	ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИПА "ТУНИКАФОН"	M2	279.6	55000	15378000
81	ЦЕНА-473	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M2	145.2	75000	10890000
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			510444200
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			686689896