



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich

Sana: 26-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67003

Obyekt nomi «"Jizzax viloyati Baxmal tumani Saroy mahalla fuqarolar yig'ini binosini joriy ta'mirlash" (smeta hujjatlari)»

Buyurtmachi - Jizzax viloyati Baxmal tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi

Bosh loyihachi - «FAYZ BINOKOR LOYIHA» MCHJ

Litsenziya 22.11.2021 yil AL-001974 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 64268

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Jizzax viloyati Baxmal tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi tomonidan 20.10.2022 yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

1.2. Buyurtmachi Jizzax viloyati Baxmal tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi tasdiqlangan, Baxmal tumani Saroy mahalla fuqarolar yig'ini va loyihachi tomonidan 21.10.2022 yilda kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi.

1.3. Jizzax viloyati Baxmal tuman maktabgacha ta'lim bo'limi va "FAYZ BINOKOR LOYIHA" MCHJ o'rtasidagi loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun 08.10.2022 yilda tuzilgan 690173-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachi Baxmal tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limining 20.10.2022 yildagi 354-sonli murojat xati;

2.2. Tasdiqlangan loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasi.

2.3. Bir bosqichda ishchi hujjatlarning tarkibi:

- Tom yopmasi loyiha xo'jjatlari

- Smeta hujjatlari; yig'ma resurs smetasi va lokal resurs qaydnomasi

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta hujjatlariga nuqsonlar dalolatnomasiga asosan quyidagi qurilish ta'mirlash ishlarini kiritilgan.

- Bino yopmasiga yog'och bolorlar o'rnatish
- Tom yopmasida issqlik saqlovchi qatlami qamish plitalardan
- Tom yopmasi yog'och konstruksiyaga asbestosement listdan (shifer) bajarilgan.
- Alyumin profil va MDF eshiklar, PVX profildan derazalar, PVX podokonniklar o'rnatish.
- Ichki pardozlash ishlariniri
- Pollarga linoleum to'shash
- Tashqi pardozlash ishlariniri
- Bino atrofiga beton otmostka to'shash

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Muhandislik ta'minotiga quyidagi montaj ishlari smeta xujjatlariga kiritilgan.

- Ichki elektr yoritish uchun svetodiodli yoritgichlar, kabel va simlarni montaj kilish, rozetka va vyklyuchatellar, uch fazalik ASKUE elektr hisoblagich, elektrt kuch uskunalari qitlar va avtomatlar o'rnatish smetaga kiritilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ob'yektda bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlari buyurtmachi tomonidan o'rganib chiqilgan va 2022 yilda tasdiqlangan.

5.2. Smeta xujjatlari urnatilgan tartibda ekspertiza xulosasi bilan birgalikda buyurtmachiga topshiriladi va buyruq bilan tasdiqlanadi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlari ekspertizaga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida aniqlangan kamchiliklar qisman bartaraf etildi.

6.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati, buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15% QQS bilan hisoblaganda **229 569,508** ming so'm taqdim etilgan. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, ya'ni qurilish materiallarning narxlari o'zgartirish natijasida qurilish ta'mirlash ishlari, buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va QQS bilan birga **778,951** ming so'mga kamaytirildi.

6.4. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil II chorak katalogi, birja va amaldagi urtacha narxlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

6.5. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "**Jizzax viloyati Baxmal tumani Saroy mahalla fuqarolar yig'ini binosini joriy ta'mirlash**" bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15 % QQS bilan hisoblaganda umumiy miqdorda **228 790,557** ming so'm tavsia etiladi.

Shu jumladan:

- qurilish- montaj ishlari - **197 140,401** ming so'm;
- asbob-uskunalar transport harajatlari bilan birgalikda - **1 173,306** ming so'm;

- qurilishni sug'urtalashga sarflangan harajatlar 0,32% - **634,604** ming so'm;

- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **29 842,247** ming so'mni tashkil etgan.

6.6. Buyurtmachining boshqa xarajatlari, xarajatlar moddasi bo'yicha taqsimlangan va tasdiqlangan asoslovchi hujjatlari taqdim etilmaganligi hamda smeta hujjatlariga kiritilmaganligi sababli ko'rsatilmadi.

6.7. Qurilish, montaj ishlarini bajarilishida qaytarilgan materiallar (vozvrat materialov) qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan aniqlansin.

6.8. Ekspertlar tomonidan berilgan lokal xulosalardagi e'tirozlar, loyiha-smeta hujjatlarida inobatga olinganligi va e'tirozlar bartaraf etilganligi, buyurtmachining nazoratida va loyiha tashkilotining zimmasida turadi.

6.9. ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda, ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini, hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlar, birja va yarmarkalarining byulletenlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), tashkilotlar eng maqbul narxlar qabul qilinishi buyurtmachi tashkiloti nazoratida qoladi.

6.10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 (4-bob) ga binoan qurilishning dastlabki narxi tavsiyaviydir. Tanlov savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etilgan dastlabki baholari buyurtmachi qabul qiladi. Ob'ektning shartnomaviy joriy narxi tanlov savdolari natijalariga ko'ra belgilanadi hamda buyurtmachi va pudratchi o'rtisida shartnoma tuzishga asos bo'ladi.

6.11. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.12. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

7. Xulosalar.

7.1. "**Jizzax viloyati Baxmal tumani Saroy mahalla fuqarolar yig'ini binosini joriy ta'mirlash**" smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalari, e'tirozlar va takliflarini hisobga olgan holda kelgusida ko'rib chiqish va kelishishga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: SHERKULOV ASKAR XUDAYBERDIEVICH

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ООО «FAYZ BINOKOR LOYINA»

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

**ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БАХМАЛ ТУМАНИ "САРОЙ" МФЙ БИНОСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Джизак - 2022 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «FAYZ BINOKOR LOYINA»

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БАХМАЛ ТУМАНИ "САРОЙ" МФЙ БИНОСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

ГИП:



А. ХУДОЙКУЛОВ

Ж. АБДУРАХМАНОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БАХМАЛ ТУМАНИ "САРОЙ" МФЙ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказу Госархитекстроя за №70 от 10.12.2003 года.

Порядок составления смет основан на базе Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы, утверждённые приказом №14 от 12.12.03 г.

Смета состоит из 2-х частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса количество работ.

2. Сводный расчёт ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причём разработчиком – сметчиком заполняются только графы 1-5. Графы 6-7 заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.

3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК-02

Данные по ресурсной ведомости:

Затраты труда рабочих – строителей
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НДС

– 1 979,5 ч/час
– 228 790 557 сум

СОСТАВИЛ:



А. ХУДОЙКУЛОВ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЕДОМОСТЬ

ИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БАХМАЛ ТУМАНИ "САРОЙ" МФЙ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование затрат	Ед. изм.	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	ВСЕГО
2	3	4	7
Затраты труда строителей	чел/час	1 979,5	1 979,5
Зарплата	сум	33 981 784	33 981 784
Эксплуатация машин и механизмов	сум	3 355 661	3 355 661
Материалы изделия и конструкции	сум	121 886 408	121 886 408
Оборудование, мебель, инвентарь	сум	1 150 300	1 150 300
Провода	сум	919 012	919 012
Автотранспортные расходы от материалов - 5 %	сум	6 094 320	6 094 320
Автотранспортные расходы от оборудование - 2 %	сум	23 006	23 006
Автотранспортные расходы от провода - 1,5 %	сум	13 785	13 785
Итого прямых затрат	сум	166 250 971	166 250 971
Прочие затраты и расходы подрядчика - 18,58%	сум	30 889 430	30 889 430
Итого с прочими затратами подрядчика	сум	197 140 401	197 140 401
Итого с оборудованием	сум	198 313 707	198 313 707
Затраты на страхование строительных объектов - 0,32%	сум	634 604	634 604
ИТОГО	сум	198 948 311	198 948 311
НДС 15%	сум	29 842 247	29 842 247
ВСЕГО с учетом НДС	сум	228 790 557	228 790 557

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ООО «FAYZ BINOKOR LOYINA»

ГИП ООО «FAYZ BINOKOR LOYINA»



А.ХУДОЙКУЛОВ

Ж.АБДУРАХМАНОВ

1
ЖИЗНАХ ВИЛОЯТИ БАХМАЛ ТУМАНИ "САРОИ" МФЙ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование строки)

СВОДНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1979,5	17 167	33 981 784
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	75,5		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		33 981 784
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ БЕЗ ТРАКТОРА	МАШ.-Ч	0,4314	2 759	1 190
4	112	АВТОБУС ГРУЗОВИК 5 Т	МАШ.-Ч	6,5694	72 437	475 868
5	133	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПОДАЧА ДО 2 МЗЧ, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	3,2639	4 921	16 062
6	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,5555	105 272	163 751
7	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	2,6394	1 081	2 853
8	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,1082	655	1 381
9	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	6,5025	178	1 157
10	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	57,4353	950	54 564
11	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	1,479	180 189	266 500
12	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРИНЕГО СТОРОНИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗМВН	МАШ.-Ч	1,932	57 202	110 514
13	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	6,919	0	0
14	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	4,2942	127 627	548 056
15	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,6228	127 627	79 486
16	913	КОТЛЫ ВНУТРИНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,169155	3 164	535
17	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,26688	1 207	322
18	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,8982	1 604	3 045
19	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	24,6183	19 164	471 785
20	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,6302	18 892	49 690
21	1523	ПЬЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	187,6386	916	171 877
22	1556	БЕНЗОПЫЛЫ	МАШ.-Ч	1,8005	2 553	4 597
23	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗЧ	МАШ.-Ч	4,4814	21 603	96 812
24	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗЧ	МАШ.-Ч	13,3613	18 787	251 019
25	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,906	862	3 367
26	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,6912	2 132	5 738
27	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	10,6419	650	6 917
28	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,2639	54 548	68 943
29	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	5,9441	54 548	324 239
30	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,6228	17 069	44 262
31	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	111,5077	1 176	131 133
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		3 385 661
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
32	6311	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 М-100/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	3,2513	403 800	1 312 875
33	6321	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 М-200/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	5,573	454 200	2 531 257
34	9219	ВОДА	М3	8,3152	1 000	8 315
35	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	3,8733	489 160	1 894 663
36	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2:0	М3	0,009922	296 241	2 939
37	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	5,007	292 152	1 462 805
38	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	0,13005	458 393	59 614
39	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ МВГ АМВКС	Т	0,24531	991 000	243 102
40	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,462	41 000	18 942
41	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	1020	250	255 000
42	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	85	3 250	276 250
43	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗ МДФ	М2	9,45	841 583	7 952 959
44	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	9,6862	4 520	43 782
45	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	283,5	18 947	5 371 475
46	30133	СМОЛА КАМЕННОУГЛЕЯНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,010486	4 488 527	47 067
47	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00003	18 002 000	540
48	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,024	15 742 000	377 808
49	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,019615	18 002 000	335 107
50	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОДИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,019004	15 400 000	292 662
51	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,000337	15 400 000	5 190
52	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,000312	15 400 000	4 805
53	30405	ГВОЗДИ ТОЛВЕНЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,004933	15 400 000	75 968
54	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,038007	15 400 000	585 308
55	30434	ДЮБЕЛИ РАСТОРНЫЕ	100ШТ	0,04	90 000	3 600
56	30475	ДЮБЕЛИ	КТ	4,914	22 219	109 184
57	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	0,0976	9 000	878
58	30479	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ	КТ	3,549	15 400	54 655
59	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КТ	0,225	15 742	3 542
60	30524	ГЕРМЕТИК СИЛИКОН "СИЛИКОН"	ТЮБИК	0,39	23 287	9 082
61	30555	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	10,44	869 663	9 079 282
62	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСНЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,000500	900 000	457
63	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,030513	840 000	25 631
64	30658	ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ	КТ	0,84	4 500	3 780
65	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25/ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,001953	18 000 000	71 154
66	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,087975	8 200 000	721 395
67	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,000122	8 200 000	1 000
68	31087	КРАСКА	КТ	1,019	18 000	18 342
69	31248	ЛАК ВИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,000027	25 092 000	677
70	31281	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ	КОМПЛЕКТ	5	125 000	625 000
71	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,0255	15 000 000	382 500
72	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКА ДЛ. 65 ММ	ШТ	77,6306	900	69 868
73	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	Т	0,156952	1 200 000	188 342
74	31902	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	153,513	5 210	799 803
75	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ТГ-350	М2	91,377	1 971	180 104
76	32035	ЛИНСОЛЕУМ НА ТЕПЛОИЗУЛЯЦИОННОЙ ПОДСНОВЕ	М2	130,05	29 740	3 867 687
77	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,006375	5 755 077	36 689
78	32297	ШПАТЛЕВКА "КНАУФ"	Т	0,105825	1 250 000	132 281
79	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КНАУФ"	Т	0,031875	2 500 000	79 688
80	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	М2	137,7	16 560	2 280 312
81	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,226926	4 500 000	1 021 167
82	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,045878	4 500 000	206 451
83	32507	ПОКОВКИ ОДИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,15322	4 500 000	689 490
84	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОДИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,000108	9 000 000	972
85	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,010586	8 565 218	90 671
86	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОДИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,006825	9 000 000	61 425
87	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ № 05 БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	М2	14,821	6 500	96 337
88	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОДИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,1914	15 700 000	3 004 980
89	33746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЭП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,00014	8 990 000	1 259
90	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОСИЛИСКИЙ ДВУЗМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,06974	637 533	44 462
91	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0116	4 877 334	56 577
92	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 942	Т	0,003175	21 200 000	67 310
93	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 942А	КТ	0,00024	21 200	5
94	35516	РОГОЖА	М2	10,5	2 800	29 400
95	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	1,1475	150 000	172 125
96	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	3,5406	15 000	53 109
97	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,27072	3 902 174	1 056 397
98	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	3,0775	3 902 174	12 008 940
99	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,00756	3 902 174	29 500
100	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	1,4044	3 902 174	5 480 213
101	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,384	3 902 174	1 498 435

№	Наименование	Ед. изм.	Код	Цена	Количество	Сумма
30077	ПЕРИМАТРИАНЫ ХИМИЧЕСКИХ ПИЩЕВ ДОЖКИ ПИЩЕВЫЙ ДОШОК 4,5 М ИТ ПИЩЕВЫЙ ТОШЕРОНН 32-40 ММ ИВ СОСТА	кг	0,032	3 902 174	124 970	
30118	ПЕРИМАТРИАНЫ ХИМИЧЕСКИХ ПИЩЕВ ДОЖКИ ПИЩЕВЫЙ ДОШОК 4,5 М ИТ ПИЩЕВЫЙ ТОШЕРОНН 32-40 ММ ИВ СОСТА	кг	0,003187	3 902 174	124 436	
30601	ПЕЛЬМЕНЬ С ТВОРОЖНЫМ	г	0,015906	150 000	2 316	
30617	ПЕЛЬМЕНЬ С ТВОРОЖНЫМ	кг	10,306	2 200	22 673	
30608	ПЕЛЬМЕНЬ ТАЛАНЧУК КИО	кг	2,5438	7 000	17 807	
40713	СУДОМЫТ АММОНИИ ПАКЕТЫВ СЕРТ ИВА ИНИ	г	0,01000	1 132 000	11 320	
40900	МАТРИЦЫ ПЕЧАТНЫЕ КАРКАС ИЗ ВЭС ТИПОГРАФИЧЕСКИЕ	г	0,001005	19 264 000	192 640	
43320	ПЕЛЬМЕНЬ С ТВОРОЖНЫМ И ПАКЕТЫВ СЕРТ ИВА ИНИ	кг	48,20	65 000	3 133 000	
43328	ПЕЛЬМЕНЬ С ТВОРОЖНЫМ И ПАКЕТЫВ СЕРТ ИВА ИНИ	кг	2,0125	840 500	1 660 912	
44050	ПЕЛЬМЕНЬ С ТВОРОЖНЫМ И ПАКЕТЫВ СЕРТ ИВА ИНИ	кг	1,0066	600	607	
45034	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	4,318	52 000	223 016	
45035	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	2,766	67 000	185 502	
45036	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	1,001	67 000	67 000	
45037	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	2,7995	67 000	185 917	
45038	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	4,2	67 000	281 400	
45039	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,017151	411 000	7 039	
45040	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,0063	50 000	315	
45041	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	21,02	7 000	147 140	
45042	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	76,00	25 000	1 900 000	
45043	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,000	15 000	150 000	
45044	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	600,25	7 500	4 501 875	
45045	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	201,5	1 500	302 250	
45046	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	10,0	1 500	15 000	
45047	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	91,0	1 500	136 500	
45048	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	91,0	1 500	136 500	
45049	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	191,25	1 500	286 875	
45050	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	104,00	6 500	67 600	
45051	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,00033	97 524	32 163	
45052	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,0022	8 200 000	1 804 000	
45053	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,001004	10 000 000	1 004 000	
45054	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,0270	2 500	67 500	
45055	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	13,277	2 500	33 193	
45056	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	1,500	1 500	2 250	
45057	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,0070	2 500	17 500	
45058	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	1	4 500	4 500	
45059	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,19	15 000	2 850	
45060	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,00	150 000	1 500 000	
45061	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,0270	150 000	4 050 000	
45062	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	1,000	4 500	4 500	
45063	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	2,3600	4 500	10 620	
45064	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	40	1 500	6 000	
45065	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	67,21	1 000	6 721	
45066	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,00000	10 000	0 000	
45067	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	2,000	27 191	54 382	
45068	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	21,2	1 500	31 800	
45069	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,0070	1 200	8 400	
45070	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	7,0	65 000	455 000	
45071	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	2,01	3 902 174	15 448 500	
45072	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,00000	0 000 000	0 000 000	
45073	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,00000	9 911 043	200 000	
45074	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,00103	0 052 141	122 225	
45075	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	12	900	10 800	
45076	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	15	900	13 500	
45077	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	5	15 200	76 000	
45078	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	1	16 200	16 200	
45079	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	2	16 200	32 400	
45080	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	2	16 200	32 400	
45081	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	5	15 041	75 205	
45082	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0	81 217	0 000	
45083	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	54	45 965	2 484 210	
45084	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	2,00	61 700	123 400	
45085	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	20	5 500	110 000	
45086	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0	20 500	0 000	
45087	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0	10 500	0 000	
45088	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	10,30	75 700	1 079 810	
45089	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,7770	3 902 174	2 500 000	
45090	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	0,00000	7 649 000	140 000	
45091	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	14,214	25 000	355 350	
45092	РАСТВОРИТЕЛЬ КАМБИОНОВ	кг	2,0	3 902 174	15 608 696	
Итого по строительным материалам			Сум		123 000 000	
Итого по транспортным расходам 5%					6 150 000	
Итого:					129 150 000	
Итого по прочим материальным затратам					0 000 000	
Итого по прочим материальным затратам 1,5%					1 937 250	
Итого:					1 937 250	
Итого по прочим затратам					0 000 000	
Итого по прочим затратам 10,50%					20 742 750	
Итого:					22 679 750	
Итого по оборудованию					0 000 000	
Итого по оборудованию 3%					700 500	
Итого:					700 500	
Итого по страхованию объекта (100% от 0,0000)					0 000 000	
Итого:					0 000 000	
Итого:					238 700 500	



А. А. А. А. А.

СОСТАВИЛ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ					
4	E1001-021-03	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ КАМЕННЫМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК	100M2	1,3830	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	129,71	179,3889
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,31	4,5777
4.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,98	2,7883
4.4	1523	ПЛИТЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,6	0,8298
4.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,33	1,8394
4.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,00053	0,00733
4.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0025	0,003458
4.8	31902	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	M2	111	153,513
4.9	31929	ТОЛЬ С КРУТНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	M2	52,5	72,6075
4.10	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,11	0,15213
4.11	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,026	0,035958
4.12	38601	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	0,0115	0,015904
4.13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,0175	0,024202
5		БАЛКИ 100X150М	M3	3,0100	
6		ДОСКА ТОЛЩ. 25 ММ	M3	2,8000	
7	E1201-014-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КАМЫШИТОВЫМИ МАТАМИ	M3	13,8000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	41,952
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,34	4,692
7.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	3,036
7.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,12	1,656
8		КАМЫШИТОВЫЕ МАТЫ ТОЛЩ. 100 ММ	M3	14,2140	
9	E1201-017-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ГЛИНОСАМАННЫХ СТЕЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100M2	1,3830	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,22	37,6453
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,94	2,683
9.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,26	1,7426
9.4	133	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПОДАЧА ДО 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	2,36	3,2639
9.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,68	0,94044
9.6	9219	ВОДА	M3	3,85	5,3246
9.7	45034	РАСТВОР ГЛИНОСАМАННЫЙ	M3	1,53	2,116
10	E1201-017-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3 K=15	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЕЖЕК ГЛИНОСАМАННЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К [12 01 017 01]	100M2	1,3830	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,5	2,0745
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,45	0,62235
10.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,3	0,4149
10.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,20745
10.5	45034	РАСТВОР ГЛИНОСАМАННЫЙ	M3	1,53	2,116
РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ					
11	E0601-035-01	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛДЖЕ	100M3	0,0127	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	12,9065
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	72,31	0,918337
11.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,003429
11.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	0,623443
11.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	69,97	0,888619
11.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,010668
11.7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208,25	2,6448
11.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,23	0,015621
11.9	6321	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 М40-М9 ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	101,5	1,2891
11.10	9219	ВОДА	M3	0,12	0,001524
11.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,037	0,00047
11.12	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	T	0,04	0,000508
11.13	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,25	0,003175
11.14	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ С42	T	0,25	0,003175
11.15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,81	0,010287
11.16	51619	ШТЫИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	77,9	0,98933
12		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	T	0,2083	
13		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	T	0,0187	
14	E1001-010-01	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	1,2000	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	72
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	1,152
14.3	521	ДРЕВИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,736
14.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	1,056
14.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,152
14.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУГЛЕЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	T	0,00258	0,008256
14.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,0075	0,024
14.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003	0,0096
14.9	31929	ТОЛЬ С КРУТНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	M2	1,45	4,64
14.10	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,0031	0,00992
14.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,93	2,976
14.12	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,12	0,384
14.13	36077	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,032
14.14	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,00501	0,009632
15	E1001-002-01	УСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ	M3	1,6920	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	40,7603
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,62604
15.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,2538
15.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,74448
15.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,37224
15.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0072	0,012182
15.7	31929	ТОЛЬ С КРУТНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	M2	3,38	5,719
15.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,038	0,064296
15.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,00438	0,007411
15.10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,16	0,27072
15.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,06	0,10152
15.12	36059	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	M3	0,83	1,4044
15.13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,00196	0,003316
16	E1201-007-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2	2,1000	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	100,611
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,69	3,549
16.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,71	1,491
16.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,84
16.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,58	1,218
16.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	M2	135	283,5
16.7	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦЕНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	T	0,008	0,0168
16.8	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,00189	0,003969
16.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00567	0,011907

1	2	3	4	5	6
16.10	30658	ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ	КГ	0,4	0,84
16.11	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,005	0,0105
16.12	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,01	0,021
16.13	64585	ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ	ШТ	500	1050
16.14	65729	ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ	ШТ	20	42
17		ОБРЕШЕТКА 50X50Н	М3		0,7275
18		ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	М2		15,3600
19	E1201-009-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛУБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М		0,5800
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	18,2178
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,145
19.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0638
19.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,029
19.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0522
19.6	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0038	0,002304
19.7	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169	0,09802
19.8	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,33	0,1914
20	E1201-008-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ		0,3600
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	58,4	13,824
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,1548
20.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,1548
20.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095	0,0342
20.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,000108
20.6	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ Д-100 ММ	М	113	40,68
21		ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОВКА Д-100 ММ	ШТ		9,0000
22		КОЛЕНА Д-100 ММ	ШТ		27,0000
23		ХОМУТЫ ИЗ ПОЛОСА	ШТ		36,0000
24	E1001-087-01	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3		0,3200
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5	2,72
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,0544
24.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,6	0,192
24.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,016
24.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0384
24.6	9219	ВОДА	М3	0,23	0,0736
24.7	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00012	0,000338
24.8	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНВИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,367	0,02144
24.9	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,01	0,0032
24.10	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШЕЙ	Т	0,317	0,00544
25	E1001-088-01	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2		0,2100
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,61	6,6381
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,79	0,1659
25.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,14	0,2394
25.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,0483
25.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,1176
25.6	9219	ВОДА	М3	0,79	0,1659
25.7	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,000084
25.8	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНВИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,23	0,0483
25.9	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,04	0,0084
25.10	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШЕЙ	Т	0,06	0,0126
26	E1501-094-03 ДОП. 10	ОБЛЮКОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100 М2		0,4250
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	257,92	109,616
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,85	0,36125
26.3	521	ДРЕВЯНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,04	3,417
26.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,153
26.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	9,18
26.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,49	0,20825
26.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80	34
26.8	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	1020
26.9	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	300	83
26.10	40980	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,122	0,05185
26.11	43320	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "САЙДИНГ"	М2	102	43,35
27	E1501-092-02 ДОП. 9	РАСКРОЙ ПАНЕЛЕЙ	100М РЕЗКИ		0,4250
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,35	16,2987
27.2	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,45	11,2413
РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ					
ДВЕРЬ					
28	E1001-037-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0281
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	86,47	2,5163
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,102656
28.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,046687
28.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	0,272531
28.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,108
28.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,055969
28.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,166219
28.8	29902	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	1,8562
28.9	31478	ДВОВЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	533	14,5906
28.10	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	2,8125
28.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,054
28.12	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	17	0,478125
29	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0945
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	9,8545
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	1,2606
29.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	5,69	0,915705
29.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,15687
29.5	913	КОТЛЫ БАТУМОВЫЕ ПЕРЕДВЕРНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,169155
29.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,188055
29.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,009922
29.8	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	9,45
29.9	30133	СМОЛА КАМЕННОУТОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,00223
29.10	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0921	0,000198
29.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00039
29.12	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,001512
29.13	31929	ТОЛЬ С КРУТИЗОЗВЕРИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ГГ-350	М2	89	8,4105
29.14	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,00756
29.15	38617	ПАКЛЯ ПРОИТАННАЯ	КГ	108	10,206
29.16	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	27,5	3,5438
30	E1001-048-01 ДОП. 6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100 ШТ		0,0500
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	114,6	5,73
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,008
30.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,0115
30.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	7,2	0,36
30.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,008
30.6	31281	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ	КОМПЛЕКТ	100	5
ОКНА					

1	2	3	4	5	6
31	E1001-036-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2		0,1044
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161,82	16,894
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,7	0,38628
31.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	1,48	0,154512
31.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	5,31	0,554364
31.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	5,52	0,993888
31.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,22	0,231768
31.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,65	1,5295
31.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	7,83
31.9	30555	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	100	10,44
31.10	31478	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600	62,64
31.11	76853	ШУРУТЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,22968
31.12	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ТЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUNDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	17	1,748
32	E1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ПОДСОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М		0,0780
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	1,6528
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,01482
32.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,00312
32.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,0117
32.5	30524	ГЕРМЕТИК СИЛИКОН "СИЛИКОН"	ТОННИК	3	0,39
32.6	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ТЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUNDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	17	1,326
32.7	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	31,2
32.8	98988	ДОСКИ ПОДСОКОННЫЕ ИЗ ПВХ -ШИР-200 ММ	М	100	7,8
33	E1502-031-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2		0,1330
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	27,14
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,06	0,27398
33.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,06	0,27398
33.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,11	0,0133
33.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3	0,5719
34	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ОТКОС)	100М2		0,1330
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	5,7057
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,02261
34.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,00266
34.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,01995
34.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,006783
34.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,11172
34.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,04123
34.8	59689	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,063	0,008379
35	E1502-003-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М		0,3760
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32	12,032
35.2	976	ЛЕВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	1,19	0,44744
35.3	9219	ВОДА	М3	0,052	0,019552
35.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	0,25192
36	E1504-014-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ДЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ (ОТКОС)	100М2		0,0560
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,74	0,37744
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,0028
36.3	975	ЛЕВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,16	0,00896
36.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,0028
36.5	59690	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,038	0,002128
РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
37	E1501-052-01 ДОП. 1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	ПОТОЛОК 100М2		1,2750
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	387,13	493,5907
37.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	41,4	52,785
37.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	137,7	175,5675
37.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	59,28	75,582
37.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,018615
37.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,003953
37.7	32297	ШПАТЛЕВКА "КНАУФ"	Т	0,083	0,105825
37.8	32288	ЛЕНТА САМОКЛЕИВАЮЩАЯСЯ "КНАУФ"	Т	0,025	0,031875
37.9	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	М2	108	137,7
37.10	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	0,9	1,1475
37.11	49329	ПРОФИЛЬ 60X27	М	510	650,25
37.12	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	300	382,5
37.13	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	120	153
37.14	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72	91,8
37.15	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72	91,8
37.16	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	150	191,25
38	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 (2) ММ ПОТОЛКОВ	100М2		1,2750
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	86,8275
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,29325
38.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,06375
38.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,95	2,4863
38.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,2295
38.6	9219	ВОДА	М3	0,74	0,9435
38.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ МЕГАМКС	Т	0,962	1,2266
38.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,0255
39	E1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К-8	ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2		-1,2750
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	48,04	-62,526
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,184	-0,2346
39.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	-0,051
39.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,56	-1,989
39.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,144	-0,1836
39.6	9219	ВОДА	М3	0,392	-0,7548
39.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ МЕГАМКС	Т	0,7896	-0,98124
40	E1504-005-06 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2		1,2750
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,6	36,465
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,14025
40.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,01275
40.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,1275
40.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,069	0,087573
40.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,00713
40.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,071
40.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,39525
41	E1502-015-05	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	СТЕНА 100М2		2,8070
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,24	208,3917

1	2	3	4	5	6
41.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,02	14,0911
41.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,26	0,72982
41.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗЧ	МАШ.-Ч	0,76	13,3613
41.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,2	0,5614
41.6	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ	1,58	4,4351
41.7	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00012	0,000337
41.8	32005	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,28	14,821
42	E1504-005-03 ДОП.4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ПИГУКАТУРКЕ СТЕН	100M2		2,9070
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	120,4203
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,47719
42.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,05614
42.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,42105
42.5	31710	ПАПАТЛЕНКА КЛЕБЕВАЯ	Т	0,051	0,143157
42.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,3579
42.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,87017
42.8	59689	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,063	0,176841
РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ					
			ТНП-1		
43	E1101-011-03 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	100M2		1,2750
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,4	36,21
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,3	4,2075
43.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,77	0,98175
43.4	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,22	1,5555
43.5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	5,1	6,5025
43.6	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	1,16	1,479
43.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,19125
43.8	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	1,84	2,346
43.9	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,92	1,173
43.10	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	2,98	3,7995
44	E1101-002-09 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ		3,1875
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	5,7375
44.2	404	ВИНАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	1,53
44.3	6311	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5/М-100/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	1,02	3,2513
44.4	9219	ВОДА	МЗ	0,35	1,1156
44.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,006375
44.6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,003187
45	E1101-011-01 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2		0,0638
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,51	2,5188
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	0,080962
45.3	404	ВИНАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	5,07	0,578213
45.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,080962
45.5	9219	ВОДА	МЗ	3,5	0,223125
45.6	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	2,04	0,13005
46	E1101-036-03 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ	100M2		1,2750
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,2	21,93
46.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,82	1,0455
46.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,4335
46.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,48	0,612
46.5	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗЛУЧАЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	102	130,05
47	E1101-039-01 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M		1,0390
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,65	7,9484
47.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,08312
47.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,08312
47.4	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0903	0,000312
47.5	51452	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	101	104,939
РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
48	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ПИГУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМННО СТЕН	100M2		1,3120
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	92,9946
48.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	3,6474
48.3	976	ЛЕВЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	1,1808
48.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗЧ	МАШ.-Ч	2,78	3,6474
48.5	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,4592
48.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	2,4797
49	E1504-014-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ДЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2		1,3120
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74	8,8429
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,0656
49.3	975	ЛЕВЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,16	0,20992
49.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0656
49.5	59690	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,038	0,049856
50	E1201-008-02 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100M2		0,0234
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,9	0,11466
50.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,000234
50.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,000234
50.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0014	0,000033
51		ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬ ТОЛЩ 0,5 ММ	М2		2,3400
			ПОКОЛЬ		
52	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ПИГУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМННО СТЕН	100M2		0,3000
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	21,264
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	0,834
52.3	976	ЛЕВЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,27
52.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗЧ	МАШ.-Ч	2,78	0,834
52.5	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,105
52.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,567
53	E1504-014-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ДЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2		0,3000
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74	2,022
53.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,015
53.3	975	ЛЕВЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,16	0,048
53.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,015
53.5	59690	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,038	0,0114
РАЗДЕЛ 7. ОТМОСТКА					
54	E1101-002-04 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	МЗ		4,2000
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	10,5
54.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	2,31
54.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,378
54.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗМВН	МАШ.-Ч	0,46	1,932
54.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	3,906
54.6	9219	ВОДА	МЗ	0,15	0,63
54.7	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	МЗ	0,11	0,462
54.8	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	0,42

№	Код	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
55	0000-001-01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	М3	1	4,3
56	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.Л.Ч.	100	0,0128
57	3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.Ч.	10	7,56
58	400	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1 Т	МАШ.Ч.	10	0,756
59	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1 Т	МАШ.Ч.	10	0,756
60	3004	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,11	0,074
61	4067	ИТУЛОВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	М2	100	4,283
62	35116	РЕШЕТКА	М2	0,3	0,0083

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООБЪЕДИНЕНИЕ

№	Код	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
63	0000-000-01	ЩИТКИ УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИЖЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ШИТКА КТ. ДИ. 0	ШУ	1	1,0000
64	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.Л.Ч.	3,7	0,047
65	3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.Ч.	0,09	0,068
66	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1 Т	МАШ.Ч.	0,09	0,068
67	3073	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,03	0,021
68	3004	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,06	0,042
69	4067	ИТУЛОВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	М2	0,2	0,8
70	4000	ИТУЛОВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	М2	1	4
71	60155	СВЯЗЫ ОПТИЧЕСКИЕ	ШУ	0,08	0,08
72	60152	ТРУБКА ПОДВОДОПРОВОДНАЯ	ШУ	0,124	0,124
73	0717	СТЕКЛОПАТА ЛИНКАЯ НЕИЗМЕНИВАЯ НА ПОВЕРХНОСТИ КОМПАНЬИЕ МАРКИ Л.И.Д. ШИРИНОЙ 20-300 ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,16 ММ ОБЪЕМНОСТЬЮ	М2	0,056	0,016

КОМПЛЕКТАЦИЯ ШИТКА ШУРН-310 IP34

№	Код	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
74	0000-000-02	СЧЕТЧИК УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШУ	1	1,0000
75	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.Л.Ч.	0,27	0,007
76	3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.Ч.	0,02	0,015
77	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1 Т	МАШ.Ч.	0,02	0,015
78	3020	ВИНТЫ С ШКОЛУРНОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 30 ММ	Т	0,0006	0,0000

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНОЙ АСКУЗ

№	Код	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
79	0000-000-01	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТРИХАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1	ШУ	1	1,0000
80	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.Л.Ч.	0,8	0,0108
81	3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.Ч.	0,1	0,074
82	400	ИТУЛОВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	М2	11,5	0,474
83	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1 Т	МАШ.Ч.	1,5	0,112
84	3004	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0015	0,00108
85	4067	ИТУЛОВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	М2	2,8	0,754
86	0717	ШЕШОКИ	ШУ	200	0,732

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 12W (ПАКЕТНОГО) АК-АСВ-8 12W IP20

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 24W (ПАКЕТНОГО) АК-АСВ-8 24W IP20

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ КРУГЛЫЙ МОЩНОСТЬЮ 12W LUNA 12W 54

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ

№	Код	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
87	0000-001-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (10 А, IP20) ВС-10-14-EE IP20	ШУ	1	1,0000
88	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.Л.Ч.	12,2	0,166
89	3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.Ч.	0,18	0,132
90	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1 Т	МАШ.Ч.	0,18	0,132
91	3004	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0015	0,00108
92	4067	ИТУЛОВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	М2	102	3,86

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP20

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ

№	Код	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
93	0000-001-03	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP20	ШУ	1	1,0000
94	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.Л.Ч.	12,8	0,174
95	3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.Ч.	0,18	0,132
96	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1 Т	МАШ.Ч.	0,18	0,132
97	3004	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0015	0,00108
98	4067	ИТУЛОВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	М2	102	3,86

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP20

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВОДУПРЯЖИТЕЛЬСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ

№	Код	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
99	0000-001-04	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВОДУПРЯЖИТЕЛЬСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШУ	1	1,0000
100	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.Л.Ч.	9,1	0,123
101	3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.Ч.	0,14	0,104
102	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1 Т	МАШ.Ч.	0,14	0,104
103	3004	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0015	0,00108
104	4067	ИТУЛОВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	М2	0,62	0,228
105	0717	ШЕШОКИ	ШУ	102	0,372
106	3746	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	Т	0,0027	0,00027
107	3577	СТАЛЬ ПОДКОЖНАЯ СКОБОЛНАЯ МАРКИ СТЭС, ШИРИНОЙ 20-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	М	0,014	0,0014
108	3577	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 2М2	М	0,026	0,0026
109	6403	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРОЕВ	М	0,76	0,0976

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ГЕРМЕТИЧНЫЙ IP44

РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ

№	Код	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
110	0000-001-05	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШУ	1	1,0000
111	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.Л.Ч.	17	0,224
112	3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.Ч.	0,18	0,132
113	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1 Т	МАШ.Ч.	0,18	0,132
114	3004	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0015	0,00108
115	4067	ИТУЛОВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	М2	1,3	0,4827
116	3004	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0015	0,00108
117	4067	ИТУЛОВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	М2	0,42	0,153
118	0717	ШЕШОКИ	ШУ	0,42	0,0153

РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 1-ЛА МЕСТНАЯ С ЗАЕМЛЕНИЕМ КОНТАКТОМ ИРР РС13-EE IP20

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ БОРОСКА ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕП, КРУГЛАЯ 100X50 IP20

МОНТАЖНАЯ БОРОСКА ДЛЯ РОЗЕТКИ И ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ, КРУГЛАЯ 65X45 IP20

ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ВО СТЕНАХ ИЛИ В БОРОСКАХ

№	Код	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
119	0000-001-06	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ВО СТЕНАХ ИЛИ В БОРОСКАХ	ШУ	1	1,0000
120	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.Л.Ч.	17	0,224
121	3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.Ч.	0,18	0,132
122	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1 Т	МАШ.Ч.	0,18	0,132
123	3004	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0015	0,00108
124	4067	ИТУЛОВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	М2	1,3	0,4827
125	3004	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0015	0,00108
126	4067	ИТУЛОВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	М2	0,42	0,153
127	0717	ШЕШОКИ	ШУ	0,42	0,0153
128	2046	ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВОЗВ. ТАК РАВНО ПЛАЗМА ИЛИ СЕРВИСНАЯ ДИАМЕТРОМ 100X100	М	0,0027	0,00027
129	40129	ИЗД. МАШИНОСТРОИТЕЛЯ	М	20	0,84
130	60003	СКОБА	М	0,12	0,1276
131	60005	ГВОЗДИ С ДВУХПЛУС	М	0,9	13,079
132	6404	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	М	1	0,14
133	60157	ПЛОСКА ДЛЯ КИТИЛОНА ПИЧКОМ	М	0,12	0,1276
134	60159	СВЯЗ С ДВУХПЛУС	М	0,33	2,309
135	60159	ТРУБА НЕИЗМЕНИВАЯ ДИАМЕТРОМ 100X100 И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА ПЕРЕСИРАТРОННОЮЩИЕ ГОРЕНИЕ И ВЫСОКИМ ГАДЬ	М	0,180	
136		КАБЕЛЬ С АЛЮМИНОВОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА ПЕРЕСИРАТРОННОЮЩИЕ ГОРЕНИЕ И ВЫСОКИМ ГАДЬ	М	0,141	
137		АЛЮМИНОВЫЙ СЕЧЕНИЕМ 2X2,5MM2 АВТИ ИГ-15 6600	М	0,208	
138		КАБЕЛЬ С АЛЮМИНОВОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА ПЕРЕСИРАТРОННОЮЩИЕ ГОРЕНИЕ И ВЫСОКИМ ГАДЬ	М	0,084	
139		АЛЮМИНОВЫЙ СЕЧЕНИЕМ 2X2,5MM2 АВТИ ИГ-15 6600	М		
140		СТАЛЬНАЯ ПОЛОСА Д=40X4MM	М		
141		СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40X40X4MM	М		
142		ПАТЯНКА ОЦИНКОВАННАЯ Д=12MM	М		

СОСТАВИЛ





ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

подписавшиеся члены комиссии в составе:
КАЗИМКА Жалал виллати Бахмал тунай Бахмал на иронийларни клуб суваатли буили

мыти настоящей дефектный акт по объекту: ЖИТЗАХ ВИЛОЯТИ БАХМАЛ ТУМАНИ "САРОЙ" МФЙ БИНОСИНИ ЖОЯТИ ТАМИРЛАШ


точ наименования объектов, даты работ

Table with columns: Наименование работ и затрат, Единица измерения, Кол-во, Цена. It lists various construction tasks such as 'УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БЛОКОВ', 'УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУШКЕ', 'УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО', and 'УСТРОЙСТВО ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ГИПСОКАРТОНА'. Each row includes a description, unit, quantity, and price.

1	2	3	4	5	6
72	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ СТЫКОВЫХ СТЫКОВ, КРУГЛ. ДИА 100X50 IP20		шт	35,0000	
73	МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ДЛЯ РОЗЕТОК И ВЫПОЧАТЕЛЕЙ, КРУГЛ. ДИА 65X45 IP20		шт	12,0000	
74	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ		100М	2,7200	
75	КАБЕЛЬ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПХВ ПЛАСТИКА НА РАСТЯЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИКЕ И ПУШКОМ ГАЗ ДИАМЕТРОМ Д. ТЕЖИМ	СЧЕТЧИКОМ 2X2,5MM2 АВВТИГ -1,5 6400	1000М	6,1000	
76	КАБЕЛЬ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПХВ ПЛАСТИКА НА РАСТЯЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИКЕ И ПУШКОМ ГАЗ ДИАМЕТРОМ Д. ТЕЖИМ	СЧЕТЧИКОМ 4X2,5MM2 АВВТИГ -1,5 6400	1000М	6,1000	
77	СТАЛЬНАЯ ПЛАТКА Д-40X5MM		ЗАКАЗЫВАЮЩИЙ		
78	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40X40X5MM		7	0,0141	
79	КАТАНКА ОВЕРКОВАЯ Д-12MM		7	0,0268	
				0,0044	

АКТ ПОДПИСАТЬ

[Подпись] А. Исламов
 [Подпись] Ф. Эргашев
 [Подпись] К. Рахмонов
 [Подпись] Холбошев
 [Подпись] Н. Умаров



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Жиззах вилояти Бахмал тумани
Маҳалла ва нуронийларни қўллаб-
қувватлаш бўлими бошлиғи



Б.Мирзабеков

Техник топширик
БУЮРТМАЧИ

БАХМАЛ ТУМАНИ – 2022

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	2022 йил Сарой маҳалла фуқаролар йиғини биносини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Жиззах вилояти Бахмал тумани Маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш бўлими
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Бахмал тумани Сарой маҳалла фуқаролар йиғини Сарой қишлоғи
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил октябрь – 2022 йил ноябрь
6	Маблағ манзили	Опен буюджет маблағи
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида

1	2	3	4	5	6	7
99	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01	3 902 174	29 076
100	36059	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	1,38	3 902 174	5 401 395
101	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,38	3 902 174	1 476 884
102	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,01	3 902 174	39 564
103	36077	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,03	3 902 174	123 074
104	36138	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,00	3 902 174	12 287
105	38601	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,02	150 000	2 351
106	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КТ	10,06	2 200	22 130
107	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КТ	3,49	7 000	24 450
108	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,02	1 132 088	20 129
109	40980	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,05	19 264 488	984 498
110	43320	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "САЙДИНГ"	М2	42,73	65 000	2 777 224
111	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНВЯ, АЛЮМИНВЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТЯКА	М2	2,77	841 583	2 332 910
112	44059	ВЕТОШЬ	КТ	1,29	600	773
113	45034	РАСТВОР ГЛИНОСАМАННЫЙ	МЗ	4,17	52 000	216 899
114	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	2,73	67 000	182 657
115	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	1,53	67 000	102 422
116	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	3,74	67 000	250 905
117	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	4,14	67 000	277 353
118	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,04	411 000	15 049
119	45527	БИРКИ МАРКИРОВочНЫЕ	100ШТ	0,85	50 000	42 692
120	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21,11	7 300	154 117
121	46163	СКОБЫ	100ШТ	75,34	25 000	1 883 515
122	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ Д-100 ММ	М	40,09	15 600	625 481
123	49329	ПРОФИЛЬ 60X27	М	640,90	7 580	4 858 006
124	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПЕРВОСОЛОСКОЙ	ШТ	377,00	3 500	1 319 496
125	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	150,80	3 500	527 798
126	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	90,48	3 500	316 679
127	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	90,48	3 500	316 679
128	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	189,50	3 500	659 748
129	51452	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	103,43	6 500	672 293
130	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,98	97 554	95 125
131	59689	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,18	8 200 000	1 496 960
132	59690	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,06	10 000 000	624 724
133	63499	ГЛИЗЬИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,32	2 500	807
134	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	100ШТ	13,18	2 500	32 962
135	64585	ПРОВОДАКИ ТОЛЩИНЫ	ШТ	1034,90	150	155 235
136	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПИРЕСТРЕЛКИ	100ШТ	0,10	2 500	240
137	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	0,99	4 500	4 435
138	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	8,07	15 000	121 083
139	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	150 000	5 914
140	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,32	150 000	48 433
141	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРИВНИЦЛОВАЯ	КТ	1,03	4 500	4 648
142	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КТ	2,23	4 500	10 050
143	65729	ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ	ШТ	41,40	150	6 209
144	65788	ШПИЛЬИ	ШТ	66,35	100	6 635
145	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	0,28	18 002	5 033
146	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SCUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛДОРНИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	3,53	57 391	202 443
147	81864	КЛИНЬИ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	30,75	150	4 613
148	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КТ	0,08	1 250	97
149	98988	ДОСКИ ПОДКОНОННЫЕ ИЗ ПВХ -ШИР-200 ММ	М	7,69	65 200	501 246
150		БАЛКИ 100X150Н	МЗ	2,97	3 902 174	11 576 615
151		КАТАНКА ОЦИНКОВАННАЯ Д=12ММ	Т	0,00	8 505 218	37 483
152		СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40X40X5ММ	Т	0,03	9 913 043	262 044
153		СТАЛЬНАЯ ПОЛОСА Д=40X5ММ	Т	0,01	8 652 141	120 496
154		МОНТАЖНАЯ КОРОВКА ДЛЯ РОЗЕТОК И ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ, КРУГЛАЯ 65X45 IP20	ШТ	11,83	900	10 645
155		РАСТРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОВКА ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН, КРУГЛАЯ 100X50 IP30	ШТ	14,78	900	13 306
156		РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 1-НА МЕСТНУЮ С ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ IP20 РС12-3-КБ IP20	ШТ	4,93	15 200	74 907
157		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ГЕРМЕТИЧНЫЙ IP44	ШТ	0,99	16 200	15 967
158		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP20	ШТ	2,96	16 200	47 901
159		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (10 А, IP20) ВС-10-1-0-КБ IP20	ШТ	2,96	16 200	47 901
160		СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КРУГЛЫЙ МОЩНОСТЬЮ 12W LUNA 12W 54	ШТ	0,99	35 043	34 539
161		СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 24W (НАКЛАДНОЙ) АК-ACR-S 24W IP20	ШТ	7,88	81 217	640 391
162		СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 18W (НАКЛАДНОЙ) АК-ACR-S 18W IP20	ШТ	23,65	45 565	1 077 832
163		ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬ ТОЛЩ 0,5 ММ	М2	2,31	61 304	141 388
164		ХОМУТЫ ИЗ ПОЛОСА	ШТ	35,48	5 500	195 152
165		КОЛЕНА Д-100 ММ	ШТ	26,61	10 500	279 423
166		ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА Д-100 ММ	ШТ	8,87	10 500	93 141
167		ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	М2	15,14	75 391	1 141 351
168		ОВЕРШЕТКА 50X50Н	МЗ	0,72	3 902 174	2 798 002
169		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,02	7 649 457	141 266
170		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,21	7 674 897	1 575 681
171		КАМЫШНОВЫЕ МАТЫ ТОЛЩ 100 ММ	МЗ	14,01	25 000	350 239
172		ДОСКА ТОЛЩ 25 ММ	МЗ	2,76	3 902 174	10 768 944
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			120 133 389
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%						6 006 669
ИТОГО:						126 140 058
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
175		КАБЕЛЬ С АЛЮМИНОВОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 2X2,5ММ2 АВВГнг -LS 660В	1000М	0,11	3 115 652	331 651
176		КАБЕЛЬ С АЛЮМИНОВОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 3X2,5ММ2 АВВГнг -LS 660В	1000М	0,16	3 530 435	574 144
ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ:			СУМ			905 795
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 1,5%						13 587
ИТОГО:						919 382
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ						
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА-18,58%:						163 859 883
ИТОГО:						30 445 166
ИТОГО:						194 305 049
ОБОРУДОВАНИЕ						
173		АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНОЙ АСКУЭ	ШТ	1,0	725 200	714 770
174		КОМПЛЕКТАЦИЯ ШИТА ПУИР-3/18 IP54	ШТ	1,0	425 100	418 986
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:			СУМ			1 133 756
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 2%						22 675
ИТОГО:						1 156 431
ИТОГО:						195 461 480
СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА (коэф-0,0032)						625 477
ИТОГО:						196 086 957
ВДС-15%						29 413 043
ВСЕГО:						225 500 000



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
102	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,010139048	3 902 174	39 564
103	36077	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,0315399763	3 902 174	123 074
104	36138	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,003141163	3 902 174	12 257
105	38601	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,015675262	150 000	2 351
106	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	10,05921322	2 200	22 130
107	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	3,49283165	7 000	24 450
108	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017780541	1 132 088	20 129
109	40980	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,051104273	19 264 488	984 498
110	43320	ПРОФИЛЬСВАЯННЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПАНЕЛИ ТИПА "САЙДВИНГ"	М2	42,72652295	65 000	2 777 224
111	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	2,772049499	841 583	2 332 910
112	44059	ВЕТОШЬ	КГ	1,287807956	600	773
113	45034	РАСТВОР ГЛИНОСАМАНИЙ	М3	4,171133682	52 000	216 899
114	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	2,726218281	67 000	182 657
115	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	1,528692897	67 000	102 422
116	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	3,74485407	67 000	250 905
117	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	4,139593919	67 000	277 353
118	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,036616679	411 000	15 049
119	45527	БЯРКИ МАРКЕРОВЫЕ	100ШТ	0,853840527	50 000	42 692
120	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21,11192899	7 300	154 117
121	46163	СКОБЫ	100ШТ	75,34060932	25 000	1 883 515
122	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ Д-100 ММ	М	40,09492396	15 600	625 481
123	49329	ПРОФИЛЬ 60X27	М	640,8978442	7 580	4 858 006
124	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	376,9987319	3 500	1 319 496
125	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	150,7994928	3 500	527 798
126	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	90,47969566	3 500	316 679
127	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	90,47969566	3 500	316 679
128	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	188,499366	3 500	659 748
129	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	103,4297253	6 500	672 293
130	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	0,97510106	97 554	95 125
131	59689	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,182556092	8 200 000	1 496 960
132	59690	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,062472386	10 000 000	624 724
133	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,322888326	2 500	807
134	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	100ШТ	13,18460663	2 500	32 962
135	64585	ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ	ШТ	1034,89948	150	155 235
136	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	100ШТ	0,096196278	2 500	240
137	64806	ПЕРЕБЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГ С-50	ШТ	0,9856176	4 500	4 435
138	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	8,072208142	15 000	121 083
139	65155	САЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,039424704	150 000	5 914
140	65157	САЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,322888326	150 000	48 433
141	65312	ТРУБКА ПОЛИОСЛОИВНИЛОВАЯ	КГ	1,032972245	4 500	4 648
142	65347	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	2,23310919	4 500	10 050
143	65729	ШАБЛОННЫЕ КОНЬКОВЫЕ	ШТ	41,39593919	150	6 209
144	65758	ШПРЫЦЫ	ШТ	66,35177681	100	6 635
145	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,279600001	18 002	5 033
146	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	3,527426828	57 391	202 443
147	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	30,75126911	150	4 613
148	97117	СТЕКЛОПЕНТА ЛЯПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,07786379	1 250	97
149	98988	ДОСКИ ПОДСКОБНЫЕ ИЗ ПВХ -ШПР-200 ММ	М	7,687817278	65 200	501 246
150		БАЛКИ 100X150H	М3	2,966708975	3 902 174	11 576 615
151		КАТАНКА ОЦИНКОВАННАЯ Д=12MM	Т	0,004376142	8 565 218	37 483
152		СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40X40X3MM	Т	0,026434264	9 913 043	262 044
153		СТАЛЬНАЯ ПОЛОСА Д=40X5MM	Т	0,013926777	8 652 141	120 496
154		МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ДЛЯ РОЗЕТОК И ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ, КРУГЛАЯ 65X45 IP30	ШТ	11,8274112	900	10 645
155		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН, КРУГЛАЯ 100X50 IP30	ШТ	14,784264	900	13 306
156		РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ 1-НА МЕСТНОЙ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ IP20 PC12-3-КБ IP20	ШТ	4,928087999	15 200	74 907
157		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ГЕРМЕТИЧНЫЙ IP44	ШТ	0,9856176	16 200	15 967
158		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP20	ШТ	2,956852799	16 200	47 901
159		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (10 А, IP20) ВС-10-1-0-КБ IP20	ШТ	2,956852799	16 200	47 901
160		СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПЯЛЕВАЛГОЗАЩИЩЕННЫЙ КРУГЛЫЙ МОЩНОСТЬЮ 12W LUNA 12W S4	ШТ	0,9856176	35 043	34 539
161		СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 24W (НАКЛАДНОЙ) АК-ACR-S 24W IP20	ШТ	7,884940798	81 217	640 391
162		СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 18W (НАКЛАДНОЙ) АК-ACR-S 18W IP20	ШТ	23,65482239	45 565	1 077 832
163		ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬ ТОЛЩ. 0,5 ММ	М2	2,306345183	61 304	141 388
164		ХСМУТЫ ИЗ ПОЛОСА	ШТ	35,48223359	5 500	195 152
165		КОЛЕНА Д-100 ММ	ШТ	26,61167519	10 500	279 423
166		ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА Д-100 ММ	ШТ	8,87058398	10 500	93 141
167		ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	М2	15,13908633	75 391	1 141 351
168		ОБРЕШЕТКА 50X50H	М3	0,717036804	3 902 174	2 798 002
169		ГОРЯЧКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,018467517	7 649 457	141 266
170		ГОРЯЧКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,20530316	7 674 897	1 575 681
171		КАМЫШВЯТОВЫЕ МАТЫ ТОЛЩ. 100 ММ	М3	14,00956856	25 000	350 239
172		ДОСКА ТОЛЩ. 25 ММ	М3	2,759729279	3 902 174	10 768 944
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			120 133 389
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%						6 006 669
ИТОГО:						126 140 058
ПРОЧЕ ВНЕШНИЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
175		КАБЕЛЬ С АЛЮМИНОВОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 2X2,5MM2 АВВГНГ-LS 660В	1000М	0,106446702	3 115 652	331 651
176		КАБЕЛЬ С АЛЮМИНОВОЙ ЖИЛОЙ, ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА НЕРАСПРАСТРОНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ И НИЗКИМ ГАЗО-ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ СЕЧЕНИЕМ 3X2,5MM2 АВВГНГ-LS 660В	1000М	0,162626905	3 530 435	574 144
ИТОГО ПРОЧЕ ВНЕШНИЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ:			СУМ			905 795
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 1,5%						13 587
ИТОГО:						919 382
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ						
ПРОЧЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА-18,58%:						163 859 883
ИТОГО:						194 305 049
ОБОРУДОВАНИЕ						
173		АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ АСКУЭ	ШТ	0,9856176	725 200	714 770
174		КОМПЛЕКТАЦИЯ ШИТА ЩУРН-3/18 IP34	ШТ	0,9856176	425 100	418 986
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:			СУМ			1 133 756
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 2%						22 675
ИТОГО:						1 156 431
ИТОГО:						
СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА-(коэф.0,0032)						625 477
ИТОГО:						196 086 957
НДС-18%						29 413 043
ВСЕГО:						225 500 000

СОСТАВИЛ

А. ХУДОЙСУЛОВ