



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Навоий КФУК директори
А.Рахматов
2022 йил

Навоий КФУК карашли АБЗ-1 асфальт заводининг «Тельтомат-80» агрегатини таъмирлаш хизмати

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Навоий КФУК карашли АБЗ-1 асфальт заводининг «Тельтомат-80» агрегатини таъмирлаш ва ишга тушириб бериш хизмати
2	Буюртмачи	Навоий куприклардан фойдаланиш унитар корхонаси
3	Буюртма учун асос	Навоий КФУК карашли АБЗ-1 асфальт заводининг «Тельтомат-80» агрегатини таъмирлаш ва ишга тушириб бериш хизмати
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Кизилтепа шаҳар
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Навоий КФУК карашли АБЗ-1 асфальт заводининг «Тельтомат-80» агрегатини таъмирлаш ва ишга тушириб бериш хизмати. Бажарилган ишларга камида 3 йилга кафолат бериши, корхона буюртмачининг талабига асосан корхона худудида таъмирлаш ишларини олиб бориши
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома, корхонанинг ва корхона мутахассисларининг ушбу соҳадаги иш тажрибаси, кафиллик хати
7	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Ишлар бажарилгандан кейин счет-фактурага асосан тўлов амалга оширилади.
8	Ишни бажариш муддати	2022 йил ноябр ойида
9	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тула риоя қилиши шарт.
10	Молиялаштириш манбаи	Навоий куприклардан фойдаланиш унитар корхонасининг ўз маблағи

Бажарувчи:

М.Рузиев



УТВЕРЖДАЮ
Директор Навоий КФУК

С.А.В.

Техническое задание

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ И ГИДРАВЛИКЕ
А/С АГРЕГАТА "Тельтомат" "АБЗ-1" НАВОЙИ АБЗ

№	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
			На ед. измерения	По проектн	в текущем уровне	
1	3	4	5	6	7	8
<i>I</i>	<i>Пусконаладочные работы а/с агрегата "Тельтомат"</i>	<i>Агрегат</i>	<i>1,00</i>		14600000	14600000
<i>II</i>	<i>Ремонтно-восстановительные работы а/с агрегата "Тельтомат"</i>	<i>Агрегат</i>	<i>1,00</i>		7500000	7500000
<i>III</i>	МАТЕРИАЛЫ:					
1	Выключатель конечный ВК-300	шт.		2	149 500	299000
2	Катушка гидрораспределителя ВЭ10	шт.		3	460 000	1380000
3	Геркон бесконтактный TGL	шт.		6	345 000	2070000
4	Пускатель TGL 16А	шт.		3	92 000	276000
5	Пускатель TGL 25А	шт.		3	138 000	414000
6	Пускатель TGL 63А	шт.		2	345 000	690000
7	Арматура сигнальная АС24 24В	шт.		20	9 200	184000
8	Реле времени ST3P 220В	шт.		2	161 000	322000
9	Реле времени НЗУ-4 220В	шт.		1	184 000	184000
10	Реле промежуточные TGL	шт.		9	161 000	1449000
11	Реле промежуточные TGL спаренные	шт.		5	253 000	1265000
12	Счетчик импульсный СИ-206 220В	шт.		1	207 000	207000
13	Щетка медная М1	шт.		12	92 000	1104000
	<i>ИТОГО ЗАРПЛАТА:</i>	<i>СУМ</i>				22 100 000
	<i>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</i>	<i>СУМ</i>				9 844 000
	<i>ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</i>	<i>СУМ</i>				0
	<i>ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ:</i>	<i>5%</i>				492200
	<i>ИТОГО:</i>	<i>СУМ</i>				32436200
	<i>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА:</i>	<i>13%</i>				4216706
	<i>ИТОГО:</i>	<i>СУМ</i>				36652906
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТАМ:					36652906

Исполнитель

М. Рузиев

М.Рузиев



«Утверждаю»

Директор

Навоий КФУК

А Рахматов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
по а/с «Тельтомат» «АБЗ-1» Кызылтепа АБЗ
Навоий КФУК

г. Кызылтепа

10.11.2022г.

Мы, нижеподписавшиеся от «Заказчика» начальник Кызылтепа АБЗ-1 Рузиев М. начальник отдела Ф.Турсунов и гл.бухгалтер Б.Жумаев при обследовании, а/с агрегата «Тельтомат» обнаружили следующие дефекты:

Гидравлика:

1. Необходимо заменить катушки на гидрораспределителях ВЭ10 – 3шт.

Весодозатор:

1. Необходимо заменить герконы бесконтактные TGL – 2 шт.

Битумодозатор :

1. Необходимо заменить герконы бесконтактные TGL – 2 шт.

Смеситель:

1. Необходимо заменить щетки медные М1 на электродвигателе – 6шт.
2. Необходимо заменить на затворе смесителя герконы бесконтактные TGL – 2 шт

Скип - ковш:

1. Необходимо заменить щетки медные М1 на электродвигателе – 6шт.
2. Необходимо регулировать цепи управления скип-ковша.
3. Необходимо наладить копировальное устройство скип-ковша.
4. Необходимо заменить выключатель конечный ВК-300 -2шт.

Кабина оператора:

1. Необходимо заменить реле времени ST3P для регулировки подачи битума в смеситель -1шт.
2. Необходимо установить реле времени ST3P для регулировки подачи мин. порошка – 1шт.
3. Необходимо заменить реле времени НЗУ-4 для смешения асфальта в смесителе -1шт.
4. Необходимо установить выключатель автоматический для управления двигателя мин. порошка - 1шт.
5. Необходимо установить пускатель магнитный для управления двигателя мин. порошка – 1шт.
6. Необходимо заменить пускатели TGL 16A -3шт.
7. Необходимо заменить пускатели TGL 25A -3шт.
8. Необходимо заменить пускатели TGL 63A -2шт.
9. Необходимо заменить на табло пульта управления арматуры сигнальные АС24 24В -20шт.


10. Необходимо заменить реле промежуточное TGL одинарные – 9шт
11. Необходимо заменить реле промежуточное TGL спаренные – 5шт
12. Необходимо заменить счетчик импульсный СИ-206 220В – 1шт.
13. Необходимо произвести ремонтно-восстановительные работы по электрооборудованиям (реле промежуточное, реле времени, пускатели):
 - пускатели 10шт.
 - реле промежуточные – 90шт.
 - пост управления кнопочные – 20шт.
14. Необходимо восстановить электрическую схему согласно принципиальной схеме.
15. Необходимо ввести в принципиальную схему управления мин. порошка в ручном и автоматическом режиме.
16. После ремонтно-восстановительных работ необходимо произвести следующие наладочные работы:
 - Схема, количество блокируемых аппаратов до 5 – 26 схема
 - Схема, количество блокируемых аппаратов до 10 - 14 схема
 - Датчик контактный с числом цепей управления до 5 - 2 шт.
 - Датчик бесконтактный с числом «вход-выход» до 5: - 6 шт.
 - Функциональная группа с общим числом внешних блокировочных связей до: 5 --- 26 шт.
 - Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; - 100(сто) точек.
 - Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных: - 56(пятьдесят шесть) шт.
 - Цепи вторичной коммутации – 20(двадцать) испытаний.

Вышеуказанные дефекты являются неокончательными, при работе могут появляться дополнительные работы и материалы.

Начальник Кызылтапа АБЗ-1

Начальник отдела

Гл.бухгалтер



Рузиев М.

Ф.Турсунов

Б.Жумаев