



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana:09-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 69329

Obyekt nomi «Andijon viloyat Shahrixon Tibbiyot birlashmasi «Travmatologiya bo'limi»ni joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Bas-servis lyuks" MChJ

Bosh loyihachi - "Bas-servis lyuks" MChJ

Litsenziya AL-001786 sonli 05.05.2021 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 66631

1. Loyihalash uchun asos

Shahrixon Tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan Xafajatlar yoyilmasi.

Buyurtmachi Shahrixon Tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan 27.10.2022-yildagi №742118-sonli shartnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyat Shahrixon Tibbiyot birlashmasi «Travmatologiya bo'limi»ni joriy ta'mirlash" ob'ektining peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Blok-1 B1*: Sement qorishmasini 20 mm qalinlikda quyish. Polga italgranit plitkasini qoplash. Italgranit plitka plintusini yotqizish. Gipsli chiziq (lepka) yopishtirish. Shift yuzasiga gipsokarton qoplamasini qoplash. Devor yuzasiga yog'och karkas o'rnatish. Shift yuzasiga gulqog'oz yopishtirish. Shift yuzasini suvli emulsiya bilan bo'yash. Devor va pardadevor yuzasiga gulqog'oz yopishtirish. Devor yuzasini moyli bo'yoq bilan bo'yash. *Blok-1 B2*: Sement qorishmasini 20 mm qalinlikda quyish. Polga keramik plitkasini va linoleum qoplash. Plastik plintusini yotqizish. Shift yuzasiga dekorativ plastik qoplash. Shift yuzasiga gipsokarton qoplamasini qoplash. Shift

yuzasiga gulqog`oz yopishtirish. Shift yuzasini suvli emulsiya bilan bo`yash. Devor yuzasini quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Devor yuzasini moyli bo`yoq bilan bo`yash. Devor yuzasiga yog`och karkas o`rnatish. Devor yuzasiga MDF qoplash. Blok-1 B3: Shift yuzasiga gulqog`oz yopishtirish. Shift yuzasini suvli emulsiya bilan bo`yash. Devor va pardadevor yuzasiga gulqog`oz yopishtirish. Devor yuzasini suvli emulsiya va moyli bo`yoq bilan bo`yash.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida xirurgiya, travmatologiya bo`limi xonalarini ta`mirlash va elektr tarmog`i ishlarini bajarish ko`zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 479784,925 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so`ng 27136,748 ming so'm qurilish materiallari narxlari hisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyat Shahrixon Tibbiyot birlashmasi «Travmatologiya bo'limi»ni joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 1008,26 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 452648,177 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun

javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo`yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____ 2022 г.

г. _____

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____ от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на основании, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ФАСАД		
2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНО: СТЕН	100 M2	0,495
3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХОЙМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ	0,657
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХОЙМИ СМЕСЯМИ: СТЕН	100 M2 ПОВЕРХНОСТИ	-0,657
5	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	16
6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	16

Республика Узбекистан, Андижанская область

ГОРОД АНДИЖАН

ООО «БАС СЕРВИС ЛЮКС»

РАСЧЕТ

предельной стоимости в текущих ценах

Текущий ремонт зданий (Блок 1 Б1. Блок 1 Б2. Блок 1 Б3 с коридором, Хирургия, Травматология) на базе Шахриханской медидсинской ассоциации Андижанской области.

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА)

Сводная стартовая стоимость объекта, локальный сметный расчет, ведомость расхода материалов

Андижан – 2022 год

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД АНДИЖАН

ООО «БАС СЕРВИС ЛЮКС»

Архив № _____

Заказ № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Текущий ремонт зданий (Блок 1 Б1. Блок 1 Б2. Блок 1 Б3 с коридором,
Хирургия, Травматология) на базе Шахриханской медицинской ассоциации
Андижанской области.**

*Сводная стартовая стоимость объекта, локальный сметный расчет,
ведомость расхода материалов*

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА)

Составлено в текущих ценах

Директор:



Ш. Джураев

ГИП:

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Chief Designer (ГИП).

С. Тухтасинов

Андижан-2022 год

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Текущий ремонт зданий (Блок 1 Б1. Блок 1 Б2. Блок 1 Б3 с коридором, Хирургия, Травматология) на базе Шахриханской медуниверситетской ассоциации Андижанской области.

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	8066.132	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	2255.487360	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167.5	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1.12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	1949.238	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	193491.625	тыс.сум
Кабельно-проводниковая продукция	4734.738	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0.000	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы	5%	
Транспортные затраты на кабельно-проводниковой продукции	1.5%	
Прочие затраты производственного характера:		
1. Временные здания и сооружения	0%	
2. Зимнее удорожание	0%	
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-04 п.4.16)	0	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования % и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-04 п. 5.5.)	2%	
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)		тыс.сум
Коэффициент риска		%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18.71	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в денежном выражении)		тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в % выражении)	0%	
Затраты на страхование строительства объектов	0%	

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Текущий ремонт зданий (Блок 1 Б1. Блок 1 Б2. Блок 1 Б3 с коридором, Хирургия, Травматология) на базе Шахриханской медуниверситетской ассоциации Андижанской области.

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	8066.132	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	2255.487360	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167.5	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1.12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	1949.238	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	193491.625	тыс.сум
Кабельно-проводниковая продукция	4734.738	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0.000	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы	5	%
Транспортные затраты на кабельно-проводниковой продукции	1.5	%
Прочие затраты производственного характера:		
1. Временные здания и сооружения	0	%
2. Зимнее удорожание	0	%
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-04 п.4.16)	0	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования % и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-04 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)		тыс.сум
Коэффициент риска		%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18.71	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в денежном выражении)		тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в % выражении)	0	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holat: Ijoby

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 09-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 69329

Obyekt nomi «Andijon viloyat Shahrixon Tibbiyot birlashmasi «Travmatologiya bo'limi»ni joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Bas-servis lyuks" MChJ

Besh loyihachi - "Bas-servis lyuks" MChJ.

Litsenziya AL-001786 sonli 05.05.2021 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi
qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Besh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 66631

1. Loyihalash uchun asos

Shahrixon Tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan Xafajatlar yoyilmasi.

Buyurtmachi Shahrixon Tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan 27.10.2022-yildagi №742118-sonli shartnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyat Shahrixon Tibbiyot birlashmasi «Travmatologiya bo'limi»ni joriy ta'mirlash" ob'ektining peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: **Blok-1 B1:** Sement qorishmasini 20 mm qalinlikda quyish. Polga italgranit plitkasini qoplash. Italgranit plitka plintusini yotqizish. Gipsli chiziq (lepka) yopishtirish. Shift yuzasiga gipsokarton qoplamasini qoplash. Devor yuzasiga yog'och karkas o'rnatish. Shift yuzasiga gulqog'oz yopishtirish. Shift yuzasini suvli emulsiya bilan bo'yash. Devor va pardadevor yuzasiga gulqog'oz yopishtirish. Devor yuzasini moyli bo'yoq bilan bo'yash. **Blok-1 B2:** Sement qorishmasini 20 mm qalinlikda quyish. Polga keramik plitkasini va linoleum qoplash. Plastik plintusini yotqizish. Shift yuzasiga dekorativ plastic qoplash. Shift yuzasiga gipsokarton qoplamasini qoplash. Shift



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Andijon viloyati

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holat: Ijoiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 09-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 69329

Obyekt nomi «Andijon viloyat Shahrixon Tibbiyot birlashmasi «Travmatologiya bo'limi»ni joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Bas-servis lyuks" MChJ

Bosh loyihachi - "Bas-servis lyuks" MChJ

Litsenziya AL-001786 sonli 05.05.2021 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi
qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 66631

1. Loyihalash uchun asos

Shahrixon Tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan Xafajatlar yoyilmasi.

Buyurtmachi Shahrixon Tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan 27.10.2022-yildagi №742118-sonli shartnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyat Shahrixon Tibbiyot birlashmasi «Travmatologiya bo'limi»ni joriy ta'mirlash" ob'ektining peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: **Blok-1 B1:** Sement qorishmasini 20 mm qalinlikda quyish. Polga italgranit plitkasini qoplash. Italgranit plitka plintusini yotqizish. Gipsli chiziq (lepka) yopishtirish. Shift yuzasiga gipsokarton qoplamasini qoplash. Devor yuzasiga yog'och karkas o'rnatish. Shift yuzasiga gulqog'oz yopishtirish. Shift yuzasini suvli emulsiya bilan bo'yash. Devor va pardadevor yuzasiga gulqog'oz yopishtirish. Devor yuzasini moyli bo'yoq bilan bo'yash. **Blok-1 B2:** Sement qorishmasini 20 mm qalinlikda quyish. Polga keramik plitkasini va linoleum qoplash. Plastik plintusini yotqizish. Shift yuzasiga dekorativ plastik qoplash. Shift yuzasiga gipsokarton qoplamasini qoplash. Shift

javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yukatildi.

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

2	3	4	5	6	7	8
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН				
30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0.032	0.00576	14002000.00	
32251	ЛАК ХС-76		0.0164	0.002952	11700000.00	
30025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. III СОРТА	ТН М3	0.264 2.1	0.04752 0.378	12700000.00 3080000.00	
30029	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 100. 125ММ. III СОРТА	М3	2.1	0.378	3080000.00	
215-02-025-4	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ СБОРНЫХ ИЗ ПЛИТ	100 М2		1.350		539164.92
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		33.97	45.8595	15101.47
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0.06	0.081	355695.00	
30617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0.74	0.999	6522.00	
215-04-025-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ. ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1.350		796822.07
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		28.6	38.61	15101.47
12138	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1	0.135	82800.25	
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0.069	0.09315	480000.00	
31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0.0055	0.007425	960000.00	
31538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	1.134	24000.00	
215-02-025-1	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПАНЕЛЬНЫХ	100 М2		2.430		200891.12
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		11.06	26.8758	15101.47
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0.08	0.1944	355695.00	
30617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0.83	2.0169	6522.00	
215-04-025-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2		2.430		1322498.01
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		51.01	123.9543	15101.47
12138	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.11	0.2673	82800.25	
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0.01837	0.0446391	1870000.00	
31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ. ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0.0075	0.018225	2450000.00	
31025	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0.0113	0.027459	1170000.00	
31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0.051	0.12393	960000.00	
208-02-025-4	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0.120		3838206.61
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		88.3	10.596	15101.47
00523	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25.6	3.072	1834.00	160015.18
00796	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.-Ч	1.36	0.1632	102948.98	5634.05
01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	42.4	5.088	18200.00	16801.27
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1.36	0.1632	108963.00	92601.60
30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0.00306	0.0003672	18002000.00	17782.76
30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4.08	0.4896	40000.00	6610.33
64026	РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	ШТ	1.02	0.1224	1156500.00	19584.00
42034	СВЕТИЛЬНИКИ КВАДРАТНЫЙ ЛЕД 24W PRIME LIDE	ШТ	12.000		1156500.00	141555.60
208-02-025-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	100 ШТ	0.020		53565.00	642780.00
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32.2	0.644	15101.47	9725.35
98527	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	ШТ	2.000		16500.00	33000.00
208-02-025-3	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100 ШТ	0.030		1147711.72	34431.35
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76	2.28	15101.47	34431.35
98529	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	3.000		14000.00	42000.00
98492	КОРОБКА КУВ-1М	ШТ	9.000		1500.00	13500.00
98492	КОРОБКА ОТВЕТСТВЕННАЯ	ШТ	9.000		1800.00	16200.00
208-02-025-3	ПРОВОД ВЗАИТННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		1.300		646475.09
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		37	48.1	15101.47
30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	2.34	22919.00	726380.71
30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	1.69	11700.00	53630.46
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0.01	0.013	350000.00	19773.00
31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0.3	0.39	4550.00	
32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /Щ. ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3.0 ММ	ТН	0.0025	0.00325	9000.00	3510.00
02796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	4.9	6.37	0.00	0.00
02796	ГИЛЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0.12	0.156	45000.00	7020.00
04021	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	3	3.9	0.00	0.00
02796	ТРУБКА ХВТ	КГ	0.83	1.079	0.00	0.00
02796	ПРОВОД 3X2.5 ММ	М		48.750		
02796	ПРОВОД 2X2.5ММ					

2	3	4	5	6	7	8
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН				
30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0.032	0.00576	14002000.00	80651.52
30391			0.0164	0.002952	11700000.00	34538.40
30391	ЛАК ХС-76	ТН				
30405	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. III СОРТА	М3	0.264	0.04752	12700000.00	603504.00
30405			2.1	0.378	3080000.00	1164240.00
30429	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 100. 125ММ. III СОРТА	М3				
30429			2.1	0.378	3080000.00	1164240.00
E15-40-405-4	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ СБОРНЫХ ИЗ ПЛИТ	100 М2		1.350		539164.92
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч				727872.64
02138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	33.97	45.8595	15101.47	692545.86
30617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0.06	0.081	355695.00	28811.30
E15-40-405-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ. ВОДОПОТВОРЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ВОДОНЕПРОНИЦАТЕЛЬНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1.350		796822.07
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч				1075709.79
02138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	28.6	38.61	15101.47	583067.76
30617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0.1	0.135	82800.25	11178.03
30454	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН				
30700	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0.069	0.09315	4800000.00	447120.00
30528	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.0055	0.007425	960000.00	7128.00
30528			0.84	1.134	24000.00	27216.00
E15-40-405-1	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК НАВЕДЕННЫХ	100 М2		2.430		200891.12
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч				488165.42
02138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	11.06	26.8758	15101.47	405864.09
30617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0.08	0.1944	355695.00	69147.11
E15-40-405-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2		2.430		1322498.01
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч				3213670.17
02138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	51.01	123.9543	15101.47	1871892.14
30617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0.11	0.2673	82800.25	22132.51
30466	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0.01837	0.0446391	18700000.00	834751.17
30440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН				
30440			0.0075	0.018225	2450000.00	44651.25
30465	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 1/0% НАТУРАЛЬНОЙ. 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0.0113	0.027459	11700000.00	321270.30
30700	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0.051	0.12393	960000.00	118972.80
E08-40-503-4	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0.120		3838206.61
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч				460584.79
00523	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	88.3	10.596	15101.47	160015.18
00706	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.-Ч	25.6	3.072	1834.00	5634.05
00488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	1.36	0.1632	102948.98	16801.27
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	42.4	5.088	18200.00	92601.60
30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 30 ММ	ТН				
30434	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0.00306	0.0003672	18002000.00	6610.33
64026	РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	100 ШТ	4.08	0.4896	40000.00	19584.00
62834	СВЕТИЛЬНИКИ КВАДРАТНЫЙ ЛЕД 24W PRIME LIDE	ШТ	1.02	0.1224	1156500.00	141555.60
E08-40-501-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	100 ШТ				53565.00
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч				642780.00
98527	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	ШТ	0.020		486267.33	9725.35
E08-40-501-3	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100 ШТ				15101.47
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч				9725.35
98529	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	2.000		16500.00	33000.00
КОРОБКА КУВ-1М	КОРОБКА КУВ-1М	ШТ	0.030		1147711.72	34431.35
98492	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	76	2.28	15101.47	34431.35
КОРОБКА КУВ-1М	КОРОБКА КУВ-1М	ШТ	3.000		14000.00	42000.00
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	9.000		1500.00	13500.00
КОРОБКА КУВ-1М	КОРОБКА КУВ-1М	ШТ	9.000		1800.00	16200.00
E08-40-403-3	ПРОВОД ВЗАИТННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		1.300		646475.09
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч				840417.62
30475	ДОБЕЛИ	КГ	37	48.1	15101.47	726380.71
30479	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.8	2.34	22919.00	53630.46
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	1.3	1.69	11700.00	19773.00
31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0.01	0.013	35000.00	4550.00
32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц. ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д.3.0 ММ	ТН	0.3	0.39	9000.00	3510.00
32540			0.0025	0.00325	7862600.00	25553.45
02796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	4.9	6.37	0.00	0.00
02809	ГИЛЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0.12	0.156	45000.00	7020.00
04051	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	3	3.9	0.00	0.00
02817	ТРУБКА ХВТ	КГ	0.83	1.079	0.00	0.00
32980	ПРОВОД 3X2.5 ММ	М				
32980		М	48.750		6200.00	307250.00
32980	ПРОВОД 2X2.5 ММ	М	81.250		4500.00	365625.00

2	3	4	5	6	7	8	
2048-45-45	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН: НА20 СМ	100 М2		1.290		26447399.46	34117145.31
2049	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	625	806.25	15101.47	12175560.19	2033.65
2050	АВТОПОГРУЗЧИК И С ВИЛОЧНЫМИ ПОДХВАТАМИ. 2 Т	МАШ.-Ч	2.2	2.838	716.58		
2051	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.95	1.2255	82800.25	101471.71	
2052	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0.032	0.04128	14002000.00	578002.56	
2053	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0.0164	0.021156	11700000.00	247525.20	
2054	ЛАК ХС-76	ТН	0.264	0.34056	12700000.00	4325112.00	
2055	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. III СОРТА	М3	2.1	2.709	3080000.00	8343720.00	
2056	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 100. 125ММ. III СОРТА	М3	2.1	2.709	3080000.00	8343720.00	
2057-07-45	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		1.290		11260307.45	14525796.61
2058	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74.42	96.0018	15101.47	1449768.30	
2059	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.22	0.2838	82800.25	23498.71	
2060	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	1612.5	4000.00	6450000.00	
2061	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочные НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	135.45	48500.00	6569325.00	
2062	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0.0022	0.002838	11700000.00	33204.60	
2063-07-45	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБЪЕМА: ПОТОЛКОВ СБОРНЫХ ИЗ ПЛИТ	100 М2		2.670		539164.92	1439570.33
2064	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33.97	90.6999	15101.47	1369701.82	
2065	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0.06	0.1602	355695.00	56982.34	
2066	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0.74	1.9758	6522.00	12886.17	
2067-07-45	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ. ВОДОУСТОЙЧИВАЯ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ВОЛНИСТАЦИОННЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		2.670		796822.07	2127514.92
2068	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28.6	76.362	15101.47	1153178.45	
2069	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1	0.267	82800.25	22107.67	
2070	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0.069	0.18423	4800000.00	884304.00	
2071	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0.0055	0.014685	9600000.00	14097.60	
2072	ШКУРКА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	2.2428	24000.00	53827.20	
2073-07-45	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБЪЕМА: СТЕН И ПЕРЕГОРОДок НАВЕШНЫХ	100 М2		4.950		200891.12	994411.04
2074	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11.06	54.747	15101.47	826760.18	
2075	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0.08	0.396	355695.00	140855.22	
2076	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0.83	4.1083	6522.00	26795.64	
2077-07-45	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ. ВОДОУСТОЙЧИВАЯ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ВОЛНИСТАЦИОННЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1.900		719368.38	1366799.92
2078	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25.41	48.279	15101.47	729083.87	
2079	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1	0.19	82800.25	15732.05	
2080	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0.063	0.1197	4800000.00	574560.00	
2081	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0.005	0.0095	9600000.00	9120.00	
2082	ШКУРКА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	1.596	24000.00	38304.00	
2083-07-45	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2		3.050		1322498.01	4033618.94
2084	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51.01	155.5805	15101.47	2349494.25	
2085	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.11	0.3355	82800.25	27779.48	
2086	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0.01837	0.0560285	18700000.00	1047732.95	
2087	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ. ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0.0075	0.022875	2450000.00	56043.75	
2088	ОБЕФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ. 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0.0113	0.034465	11700000.00	403240.50	
2089	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0.051	0.15555	9600000.00	149328.00	
2090-07-45	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0.240		2926516.00	702363.84
2091	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88.3	21.192	15101.47	320030.35	
2092	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25.6	6.144	1834.00	11268.80	
2093	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1.36	0.3264	108963.00	35565.52	
2094	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0.00306	0.0007344	18002000.00	13220.67	
2095	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4.08	0.9792	40000.00	39168.00	
2096	РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	100 ШТ	1.02	0.2448	11565000.00	283111.20	
2097	СХЕМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	2.04	0.4896	0.00	0.00	

2	3	4	5	6	7	8	
01-4-45-45	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН: НА20 СМ	100 М2		1.290		26447399.46	34117145.31
01-4-45-46	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	625	806.25		15101.47	12175560.19
01-4-45-47	АВТОПОГРУЗЧИК И С ВИЛОЧНЫМИ ПОДХВАТАМИ. 2 Т	МАШ.-Ч	2.2	2.838		716.58	2033.65
01-4-45-48	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.95	1.2255		82800.25	101471.71
01-4-45-49	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0.032	0.04128		14002000.00	578002.56
01-4-45-50	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ	ТН	0.0164	0.021156		11700000.00	247525.20
01-4-45-51	ЛАК ХС-76	ТН	0.264	0.34056		12700000.00	4325112.00
01-4-45-52	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. III СОРТА	М3	2.1	2.709		3080000.00	8343720.00
01-4-45-53	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 100. 125ММ. III СОРТА	М3	2.1	2.709		3080000.00	8343720.00
01-4-45-54	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И		1.290		11260307.45	14525796.61
01-4-45-55	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74.42	96.0018		15101.47	1449768.30
01-4-45-56	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.22	0.2838		82800.25	23498.71
01-4-45-57	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1.250	1612.5		4000.00	6450000.00
01-4-45-58	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	135.45		48500.00	6569325.00
01-4-45-59	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0.0022	0.002838		11700000.00	33204.60
	БЛОК Б						
01-4-45-60	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ СБОРНЫХ ИЗ ПЛИТ	100 М2		2.670		539164.92	1439570.33
01-4-45-61	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33.97	90.6999		15101.47	1369701.82
01-4-45-62	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0.06	0.1602		355695.00	56982.34
01-4-45-63	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0.74	1.9758		6522.00	12886.17
01-4-45-64	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ. ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ВОЛНИВИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		2.670		796822.07	2127514.92
01-4-45-65	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28.6	76.362		15101.47	1153178.45
01-4-45-66	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1	0.267		82800.25	22107.67
01-4-45-67	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0.069	0.18423		4800000.00	884304.00
01-4-45-68	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0.0055	0.014685		960000.00	14097.60
01-4-45-69	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	2.2428		24000.00	53827.20
01-4-45-70	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПАНЕЛЬНЫХ	100 М2		4.950		200891.12	994411.04
01-4-45-71	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11.06	54.747		15101.47	826760.18
01-4-45-72	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0.08	0.396		355695.00	140855.22
01-4-45-73	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0.83	4.1085		6522.00	26795.64
01-4-45-74	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ. ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ВОЛНИВИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1.900		719368.38	1366799.92
01-4-45-75	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25.41	48.279		15101.47	729083.87
01-4-45-76	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1	0.19		82800.25	15732.05
01-4-45-77	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0.063	0.1197		4800000.00	574560.00
01-4-45-78	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0.005	0.0095		960000.00	9120.00
01-4-45-79	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	1.596		24000.00	38304.00
01-4-45-80	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ИНТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2		3.050		1322498.01	4033618.94
01-4-45-81	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51.01	155.5805		15101.47	2349494.25
01-4-45-82	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.11	0.3355		82800.25	27779.48
01-4-45-83	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0.01837	0.0560285		18700000.00	1047732.95
01-4-45-84	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ. ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0.0075	0.022875		2450000.00	56043.75
01-4-45-85	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ. 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0.0113	0.034465		11700000.00	403240.50
01-4-45-86	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0.051	0.15555		960000.00	149328.00
	ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ						
01-4-45-87	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0.240		2926516.00	702363.84
01-4-45-88	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88.3	21.192		15101.47	320030.35
01-4-45-89	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25.6	6.144		1834.00	11268.10
01-4-45-90	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1.36	0.3264		108963.00	35565.52
01-4-45-91	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0.00306	0.0007344		18002000.00	13220.67
01-4-45-92	ДЮБЕЛИ РАЦИОННЫЕ	100 ШТ	4.08	0.9792		40000.00	39168.00
01-4-45-93	РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	100 ШТ	1.02	0.2448		1156500.00	283111.20
01-4-45-94	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	2.04	0.4896		0.00	0.00

2	3	4	5	6	7	8	
	СВЕТИЛЬНИКИ КВАДРАТНЫЙ ЛЕД 24W PRIME LIDE	ШТ		24.000		53565.00	1285568.00
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0.040		491728.35	19669.13
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		32.2	1.288	15101.47	19450.69
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		0.04	0.0016	108963.00	174.34
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН		0.00315	0.000126	350000.00	44.10
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	ШТ		4.000		16500.00	66000.00
	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100 ШТ		0.060		496430.72	29785.84
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		32.8	1.968	15101.47	29719.69
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН		0.00315	0.000189	350000.00	66.15
	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ		102	6.12	0.00	0.00
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ		6.000		14000.00	84000.00
	КОРОБКА КУВ-1М	ШТ		12.000		1500.00	18000.00
	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ		9.000		1800.00	16200.00
	ПРОВОД ВЗАИТИННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		1.600		646475.09	1034360.14
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		37	59.2	15101.47	894007.02
	ДЮБЕЛИ	КГ		1.8	2.88	22919.00	66006.72
	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ		1.3	2.08	11700.00	24336.00
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН		0.01	0.016	350000.00	5600.00
	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ		0.3	0.48	9000.00	4320.00
	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Л/Ц. ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3.0 ММ	ТН		0.0025	0.004	7862600.00	31450.40
	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ		4.9	7.84	0.00	0.00
	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ		0.12	0.192	45000.00	8640.00
	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ		3	4.8	0.00	0.00
	ТРУБКА ХВТ	КГ		0.83	1.328	0.00	0.00
	ПРОВОД 3Х2.5 ММ	М		60.000		6200.00	372000.00
	ПРОВОД 2Х2.5ММ	М		100.000		4500.00	450000.00
	ХИРУРГИЯ						
	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА ЛОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П/ ВЫСОТОЙ ДО 100ММ	100 М		3.150		773035.19	2435060.84
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		29.38	92.547	15101.47	1397595.74
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		6	18.9	1834.00	34662.60
	ДЕТАЛИ ГИПСОВЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ	М		101	318.15	3100.00	986265.00
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН		0.015	0.04725	350000.00	16537.50
	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ. С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М2		0.100		16455650.89	1645565.09
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		590.7	59.07	15101.47	892043.83
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		5.35	0.535	1834.00	981.19
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч		0.18	0.018	1003.21	18.06
	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ.-Ч		2	0.2	18232.68	3646.54
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		2.1	0.21	82800.25	17388.05
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН		0.0521	0.00521	14002000.00	72950.42
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН		0.0041	0.00041	11700000.00	4797.00
	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ МАРКИ Э-ВА-27Т. БЕЛАЯ	ТН		0.016	0.0016	4800000.00	7680.00
	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	ТН		0.075	0.0075	12700000.00	95250.00
	ОБЛИЦОВКА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	ТН		0.017	0.0017	11700000.00	19890.00
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2		103	10.3	12400.00	127720.00
	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН		0.0035	0.00035	0.00	0.00
	ВАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. I СОРТА	ТН		0.004	0.0004	0.00	0.00
	ЭЛЕКТРОДЫ Д 2 ММ: Э42	ТН		0.02	0.002	14700000.00	29400.00
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. III СОРТА	М3		1.05	0.105	3080000.00	323400.00
	СОВОЛ ПЛАСТИФИКАТОРНЫЙ / ОСТ 6-01-24-75 /	ТН		0.004	0.0004	0.00	0.00
	НАЩЕЛЬНИК ОКРАШЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 34Х13 ММ	М		112	11.2	4500.00	50400.00
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: В ОДНИ СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ. ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 78 ММ	100 М2		0.480		7445805.36	3573986.57
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		172.22	82.6656	15101.47	1248372.08
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0.77	0.3696	82800.25	30602.97
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН		0.0013	0.000624	11700000.00	7300.80
	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N88-Н	КГ		1.4	0.672	1040.00	698.88
	ШПАТЛЕВКА В-МЧ-0071. МЧ-0054	ТН		0.0048	0.002304	960000.00	2211.84
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2		210	100.8	12400.00	1249920.00
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. II СОРТА	М3		0.7	0.336	3080000.00	1034880.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА МДФ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М²	100 М²	0.018		2449529.79	44091.54
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104.28	1.87704	15101.47	28346.06
		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1.99	0.03582	82800.25	2965.90
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0.016	0.000288	350000.00	100.80
		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	1.944	6522.00	12678.77
		СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА МДФ	М²	1.800		750000.00	1350000.00
		ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100 М²	0.194		6117427.64	1189227.93
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	159.67	31.039848	15101.47	468747.33
		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1.3	0.25272	20981.48	5302.44
		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0.375	0.0729	1100000.00	80190.00
		ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М ²	100	19.44	32174.00	625462.56
		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0.05	0.00972	980000.00	9525.60
		УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН: НА 20 СМ	100 М²	2.230		26447399.46	58977700.80
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	625	1393.75	15101.47	21047673.81
		АВТОПОГРУЗЧИК И С ВИЛОЧНЫМИ ПОДХВАТАМИ. 2 Т	МАШ.-Ч	2.2	4.906	716.58	3515.54
		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.95	2.1185	82800.25	175412.33
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0.032	0.07136	14002000.00	999182.72
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0.0164	0.036572	11700000.00	427892.40
		ЛАК ХС-76	ТН	0.264	0.58872	12700000.00	7476744.00
		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. III СОРТА	М ³	2.1	4.683	3080000.00	14423640.00
		БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 100. 125ММ. III СОРТА	М ³	2.1	4.683	3080000.00	14423640.00
		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100 М² ПОВЕРХНОСТ И	2.230		11260307.45	25110485.62
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74.42	165.9566	15101.47	2506188.62
		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.22	0.4906	82800.25	40621.80
		СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	2787.5	4000.00	11150000.00
		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М ²	105	234.15	48500.00	11356275.00
		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0.0022	0.004906	11700000.00	57400.20
		ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ВОДООКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ СБОРНЫХ ИЗ ПЛИТ	100 М²	2.160		539164.92	1164596.22
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33.97	73.3752	15101.47	1108073.38
		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М ³	0.06	0.1296	355695.00	46098.07
		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0.74	1.5984	6522.00	10424.76
		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ВОДОПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ВОДОНЕПРОНИЦАТЕЛЬНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М²	2.160		796822.07	1721135.66
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28.6	61.776	15101.47	932908.41
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1	0.216	82800.25	17884.85
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0.069	0.14904	4800000.00	715392.00
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0.0055	0.01188	960000.00	11404.80
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М ²	0.84	1.8144	24000.00	43545.60
		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ: СТЕН	100 М²	2.970		1759669.78	5226219.24
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70.88	210.5136	15101.47	3179064.81
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12.26 КН / 1.25 Т	МАШ.-Ч	0.9	2.673	1834.45	4903.48
		РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М ³ /Ч	МАШ.-Ч	2.78	8.2566	5526.27	45628.20
		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М ³	1.89	5.6133	355695.00	1996622.74
		ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ВОДООКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПАНЕЛЬНЫХ	100 М²	7.910		200891.12	1589048.74
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11.06	87.4846	15101.47	1321146.06
		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М ³	0.08	0.6328	355695.00	225083.80
		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0.83	6.5653	6522.00	42818.89
		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М²	3.920		1322498.01	5184192.21
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51.01	199.9592	15101.47	3019677.86
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.11	0.4312	82800.25	35703.47
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0.01837	0.0720104	18700000.00	1346594.48
		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ. ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0.0075	0.0294	2450000.00	72030.00
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ. 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0.0113	0.044296	11700000.00	518263.20

2	3	4	5	6	7	8
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42.4	13.568	15101.47	
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.5	0.16	82800.25	
	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0.05	0.016	980000.00	158800.00
	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	32.64	27400.00	894336.00
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0.280		1076405.97	301393.67
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6.66	1.8648	15101.47	28161.22
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.33	0.3724	1834.00	682.98
	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2.01	0.5628	1003.21	564.61
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.03	0.0084	82800.25	695.52
	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1.96	1800.00	3528.00
	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1.96	1800.00	3528.00
	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	11.2	1800.00	20160.00
	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	4.48	1800.00	8064.00
	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26.3	7.364	435.00	3203.34
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	73.64	550.00	40502.00
	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	28.28	6800.00	192304.00
	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН: НА20 СМ	100 М2	0.920		26447399.46	24331607.51
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	625	575	15101.47	8683345.25
	АВТОПОГРУЗЧИК И С ВИЛОЧНЫМИ ПОДХВАТАМИ. 2 Т	МАШ.-Ч	2.2	2.024	716.58	1450.36
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.95	0.874	82800.25	72367.42
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0.032	0.02944	14002000.00	412218.88
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0.0164	0.015088	11700000.00	176529.60
	ЛАК ХС-76	ТН	0.264	0.24288	12700000.00	3084576.00
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. III СОРТА	М3	2.1	1.932	3080000.00	5950560.00
	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 100. 125ММ. III СОРТА	М3	2.1	1.932	3080000.00	5950560.00
	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТ И	0.920		11260307.45	10359482.86
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74.42	68.4664	15101.47	1033943.29
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.22	0.2024	82800.25	16758.77
	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	1150	4000.00	4600000.00
	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочные НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	96.6	48500.00	4685100.00
	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0.0022	0.002024	11700000.00	23680.80
	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100 М2	0.187		6117427.64	1145182.45
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	159.67	29.890224	15101.47	451386.32
	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1.3	0.24336	20981.48	5106.05
	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВочных РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0.375	0.0702	1100000.00	77220.00
	ПЛИТКИ РАДОВЫЕ	М2	100	18.72	32174.00	602297.28
	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0.05	0.00936	980000.00	9172.80
	ОТДЕЛКА					
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ВОЛНИВИНАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	3.520		796822.07	2804813.68
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28.6	100.672	15101.47	1520295.19
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1	0.352	82800.25	29145.69
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0.069	0.24288	4800000.00	1165824.00
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0.0055	0.01936	960000.00	18585.60
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	2.9568	24000.00	70963.20
	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБЪЯМИ: СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПАНЕЛЬНЫХ	100 М2	7.030		200891.12	1412264.56
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11.06	77.7518	15101.47	1174166.48
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0.08	0.5624	355695.00	200042.87
	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0.83	5.8349	6522.00	38055.22
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ВОЛНИВИНАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	4.300		699208.38	3006596.02
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25.41	109.263	15101.47	1650031.92
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1	0.43	82800.25	35604.11
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0.063	0.2709	4800000.00	1300320.00
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0.005	0.0215	960000.00	20640.00

2	3	4	5	6	7	8
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42.4	13.568	15101.47	204896.74
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.5	0.16	82800.25	13248.04
	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0.05	0.016	9800000.00	156800.00
	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	32.64	27400.00	894336.00
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0.280		1076405.97	301393.67
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6.66	1.8648	15101.47	28161.22
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.33	0.3724	1834.00	682.98
	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2.01	0.5628	1003.21	564.61
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.03	0.0084	82800.25	695.52
	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1.96	1800.00	3528.00
	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1.96	1800.00	3528.00
	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	11.2	1800.00	20160.00
	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	4.48	1800.00	8064.00
	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26.3	7.364	435.00	3203.34
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	73.64	550.00	40502.00
	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	28.28	6800.00	192304.00
	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН: НА20 СМ	100 М2	0.920		26447399.46	24331607.51
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	625	575	15101.47	8683345.25
	АВТОПОГРУЗЧИК И С ВИЛОЧНЫМИ ПОДХВАТАМИ. 2 Т	МАШ.-Ч	2.2	2.024	716.58	1450.36
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.95	0.874	82800.25	72367.42
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0.032	0.02944	14002000.00	412218.88
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0.0164	0.015088	11700000.00	176529.60
	ЛАК ХС-76	ТН	0.264	0.24288	12700000.00	3084576.00
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. III СОРТА	М3	2.1	1.932	3080000.00	5950560.00
	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М. ШИРИНОЙ 75-150ММ. ТОЛЩИНОЙ 100. 125ММ. III СОРТА	М3	2.1	1.932	3080000.00	5950560.00
	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.920		11260307.45	10359482.86
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74.42	68.4664	15101.47	1033943.29
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.22	0.2024	82800.25	16758.77
	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	1150	4000.00	4600000.00
	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	96.6	48500.00	4685100.00
	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0.0022	0.002024	11700000.00	23680.80
	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПЬЕЛСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100 М2	0.187		6117427.64	1145182.45
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	159.67	29.890224	15101.47	451386.32
	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1.3	0.24336	20981.48	5106.05
	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0.375	0.0702	11000000.00	77220.00
	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	18.72	32174.00	602297.28
	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0.05	0.00936	980000.00	9172.80
	ОТДЕЛКА					
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ВОДОНЕПРОНИЦАТЕЛЬНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	3.520		796822.07	2804813.68
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28.6	100.672	15101.47	1520295.19
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1	0.352	82800.25	29145.69
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0.069	0.24288	4800000.00	1165824.00
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0.0055	0.01936	960000.00	18585.60
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	2.9368	24000.00	70963.20
	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ВОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПАНЕЛЬНЫХ	100 М2	7.030		200891.12	1412264.56
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11.06	77.7518	15101.47	1174166.48
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0.08	0.5624	355695.00	200042.87
	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0.83	5.8349	6522.00	38055.22
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ВОДОНЕПРОНИЦАТЕЛЬНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	4.300		699208.38	3006596.02
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25.41	109.263	15101.47	1650031.92
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1	0.43	82800.25	35604.11
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0.063	0.2709	4800000.00	1300320.00
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0.005	0.0215	960000.00	20640.00

1	2	3	4	5	6	7	8
105	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2		3.790	1322498.01	5012267.47
105.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51.01	193.3279	15101.47	2919535.48
105.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.11	0.4169	82800.25	34519.42
105.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0.01837	0.0696223	18700000.00	1301937.01
105.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ. ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0.0075	0.028425	2450000.00	69641.25
105.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ. 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0.0113	0.042827	11700000.00	501075.90
105.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0.051	0.19329	960000.00	185558.40
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ					
106	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0.320	2926516.00	936485.12
106.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88.3	28.256	15101.47	426707.14
106.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25.6	8.192	1834.00	15024.13
106.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1.36	0.4352	108963.00	47420.70
106.4	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0.00306	0.0009792	18002000.00	17627.56
106.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4.08	1.3056	40000.00	52224.00
106.6	64926	РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	100 ШТ	1.02	0.3264	1156500.00	377481.60
106.7	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	2.04	0.6528	0.00	0.00
107	63135	СВЕТИЛЬНИКИ КВАДРАТНЫЙ ЛЕД 24W PRIME LIDE	ШТ		32.000	53565.00	1714080.00
108	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0.120	491728.35	59007.40
108.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32.2	3.864	15101.47	58352.08
108.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.04	0.0048	108963.00	523.02
108.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0.00315	0.000378	350000.00	132.30
109	98527	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	ШТ		12.000	16500.00	198000.00
110	Ц08-03-591-5	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100 ШТ		0.030	496430.72	14892.92
110.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32.8	0.984	15101.47	14859.85
110.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0.00315	0.0000945	350000.00	33.08
110.3	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	3.06	0.00	0.00
111	98529	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ		3.000	14000.00	42000.00
112	Ц08-03-591-11	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ	100 ШТ		0.030	1210263.46	36307.90
112.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	73.4	2.202	15101.47	33253.44
112.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.12	0.0036	108963.00	392.27
112.3	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	20.4	0.612	4350.00	2662.20
113		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ	ШТ		3.000	11565.00	34695.00
114		КОРОБКА КУВ-1М	ШТ		9.000	1500.00	13500.00
115	98492	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ		9.000	1800.00	16200.00
116	Ц08-02-403-3	ПРОВОД ВЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		2.710	646475.09	1751947.49
116.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	100.27	15101.47	1514224.40
116.2	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	4.878	22919.00	111798.88
116.3	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	3.523	11700.00	41219.10
116.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0.01	0.0271	350000.00	9485.00
116.5	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0.3	0.813	9000.00	7317.00
116.6	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3.0 ММ	ТН	0.0025	0.006775	7862600.00	53269.12
116.7	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	4.9	13.279	0.00	0.00
116.8	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0.12	0.3252	45000.00	14634.00
116.9	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	3	8.13	0.00	0.00
116.10	65317	ТРУБКА ХВТ	КГ	0.83	2.2493	0.00	0.00
117	37001	ПРОВОД 3X2.5 ММ	М		101.625	6200.00	630075.00
118	37002	ПРОВОД 2X2.5ММ	М		169.375	4500.00	762187.50
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				321985697.97

Текущий ремонт зданий (Блок 1 Б1. Блок 1 Б2. Блок 1 Б3 с коридором, Хирургия, Травматология) на базе Шахриханской медидсинской ассоциации Андижанской области.

ЗДАНИЕ (БЛОК 1 Б1. БЛОК 1 Б2. БЛОК 1 Б3 С КОРИДОРОМ, ХИРУРГИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ)

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Количество	Стоимость в текущих ценах		Стоимость в текущих ценах	
		единицы	На весь объем	единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНК					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8066.132		
	Итого по трудовым ресурсам	СУМ	8066.132		
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОПОГРУЗЧИК И С ВИЛОЧНЫМИ ПОДХВАТАМИ. 2 Т	МАШ-Ч	10.164	716.58	7283.32
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	84.227	1834.00	154471.58
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ТРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-Ч	0.163	102948.98	16801.27
4	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12.26 КН /1.25 Т/	МАШ-Ч	2.673	1834.45	4903.48
5	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	3.055	1003.21	3065.01
6	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	5.088	18200.00	92601.60
7	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0.970	1003.21	973.31
8	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	8.257	5526.27	45628.20
9	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-Ч	6.152	1834.45	11286.27
10	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	0.496	20981.48	10408.49
11	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-Ч	5.280	18232.68	96268.55
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	8.902	82800.25	737112.67
13	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	7.347	82800.25	608301.97
14	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1.470	108963.00	160132.02
	Итого по строительным машинам	СУМ			1949238
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	КОРОБКА КУВ-1М	ШТ	48.000	1500.00	72000.00
2	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ	ШТ	3.030	11565.00	35041.95
3	ДЕТАЛИ ГИПСОВЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ	М	636.300	3100.00	1972530.00
4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	36.720	2850.00	104652.00
5	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	КГ	1.199	0.00	0.00
6	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	7.841	355695.00	2788826.65
7	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1.601	950000.00	1520475.00
8	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	5550.000	4000.00	22200000.00
9	СТОИМОСТЬ ПЛИНТУСОВ ПЛИТЬМ ИЗ ГРАНИТ	М2	3.780	68200.00	257796.00
10	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИТАЛГРАНИТНЫХ	М2	60.000	68000.00	4080000.00
11	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	10.640	1800.00	19152.00

12	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	10.640	1800.00	19152.00
13	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	60.800	1800.00	109440.00
14	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	24.320	1800.00	43776.00
15	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	466.200	48500.00	22610700.00
16	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0.003	18002000.00	58942.15
17	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0.285	14002000.00	3995946.77
18	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0.076	11700000.00	886485.60
19	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0.012	11700000.00	144471.60
20	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4.366	40000.00	174624.00
21	ДЮБЕЛИ	КГ	16.578	22919.00	379951.18
22	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	11.973	11700.00	140084.10
23	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0.188	350000.00	65884.88
24	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ. ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	18.360	39130.00	718426.80
25	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	39.976	435.00	17389.56
26	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ МАРКИ Э-ВА-27Г. БЕЛАЯ	ТН	0.042	4800000.00	202752.00
27	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	1.230	4800000.00	5901696.00
28	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0.252	18700000.00	4716515.87
29	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	2.763	9000.00	24867.00
30	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	ТН	0.198	12700000.00	2514600.00
31	ГРУНТОВКА	ТН	0.045	2450000.00	109147.50
32	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ. ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0.103	2450000.00	252288.75
33	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	ТН	0.045	11700000.00	525096.00
34	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ. 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0.155	11700000.00	1815243.30
35	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0.052	9800000.00	509600.00
36	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N88-Н	КГ	0.672	1040.00	698.88
37	ШПАТЛЕВКА В-МЧ-0071. МЧ-0054	ТН	0.002	960000.00	2211.84
38	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0.098	960000.00	93926.40
39	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0.700	960000.00	672220.80
40	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0.417	1100000.00	458535.00
41	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОБОВЕ	М2	106.080	27400.00	2906592.00
42	ЛАК ХС-76	ТН	1.220	12700000.00	15489936.00
43	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК. ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2	100.800	12400.00	1249920.00
44	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	271.920	12400.00	3371808.00
45	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1.8 КГ	ТН	0.001	2850000.00	3078.00
46	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/. ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3.0 ММ	ТН	0.023	7862600.00	181036.37
47	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0.009	0.00	0.00
48	НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. I СОРТА	ТН	0.000	0.00	0.00
49	ЭЛЕКТРОДЫ Д 2 ММ: Э42	ТН	0.053	14700000.00	776160.00
50	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	399.760	550.00	219868.00
51	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0.369	3080000.00	1136520.00