ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № _05/1__

(Таъмирлаш ишларини амалга ошириш хақида)

Фурқат тумани **« _14__ » _11_ 2022 йил**

Фурқат тумани Хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси номидан Р.Юсупов биринчи томондан ва бундан буён бир томондан «Буюртмачи» деб юритилади, низом асосида харакат қилувчи, иккинчи томондан **” «ООО Kapstroy ta mir LTD» ”** номидан унинг рахбари **Иброхимов А.У** низоми асосида иш юритувчи бундан буён «Путратчи» деб юритилади ва қуйидагилар хақида ушбу шартнома тузилди.

1. Шартнома предмети.

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига асосан ғунча МФЙ худудига пиёдалар йўлагини капитал таьмирлаш ишларини бажаришни ўз зиммасига олади хамда амалдаги қурилиш меъёр ва қоидалари бўйича сифатли иш бажаради.

2. Шартнома бахоси.

2.1Шартномабахоси **28 205 931 (Йигирма саккиз миллион икки юз беш минг тўққиз юз ўттиз бир сўм**) сўмни ташкил қилади.

3. Тўлов шартлари

3.1. Бажариладиган ишлар қийматини 30% миқдорида Буюртмачи томонидан олдиндан Пудратчи хисоб рақамига хақ ўтказиб берилади.

3.2. Бажарилган таъмирлаш ишлари Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда тегишли қурилиш меъёрларига риоя қилган холда Ф-2 далолатномаси асосида қабул қилиб олинади

3.3. Шартнома бўйича бажарилган иш учун хисоб-китоб хар ойнинг якунида амалга оширилади ва якуний хисоб китоб иши тўлиқ тамомлангандан кейин, (бунга ишни қабул қилиб олиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф қилишни хам қушиб) Буюртмачи томони (туман махаллий бюджетдан ажратилган маблаглар хисобидан) томонидан амалга оширилади.

3.4. Бажарилган ишни махсус комиссия томонидан қабул қилиб олинмаса, бажарилган ишга хақ тўланмайди.

4. Мажбуриятларни бажариш муддатлари

4.1. Пудратчи ушбу шартноманниг 1 бўлимида назарда тутилган ишларни белгиланган календар иш режасида назарда тутилган муддатларда бажаради.

4.2 Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишга белгиланган муддатда хақ тўлаши махаллий бюджетдан мунтазам равишда маблағ ажратиб беришга боғлиқ эканлигини, шу сабабдан бажарилган ишлар хақини тўлаб бериш махаллий бюджетдан тўлик ажратилгандан сўнгтўлик амалга оширилади Бу муддат бажарилган пудрат иши якунини махсус комиссия (давлат комиссияси) томонидан қабул қилиб олинган санадан хисобга олинади.

5. Тарафларнинг мажбуриятлари

5.1. Пудратчи:

5.1.1. Ўз ишчи кучи ва техника воситалари билан календар иш режасида назарда тутилган барча ишларни тўла хажмда ва муддатида бажарилиши ва тегишли лойиха хужжатларидаги холатида ишларни Буюртмачига 45 банк иш кунига топширилиши ва бажарувчи бажарилган ишларига бир давомида кафолат бериши лозим.

5.1.2. Объектга лойихага биноан зарур бўлган материалларни конструкцияларни бутловчи ашёлар етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш хамда сақлашни амалга ошириш.

5.1.3. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани тўғрисида буюртмачига ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш:

5.1.4. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объктни қуриқлаш бўйича зарурий чора тадбирларни бажарилишини таъминлаши керак.

5.2. Буюртмачи:

5.2.1. Календар иш режасида белгиланган хажмда ва муддатда объектни Пудратчига топшириши.

5.2.2. Ушбу шартноманинг биринчи бўлимида назарда тутилган ишларга шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда Пудратчига хақ тўлаш шарт.

5.2.3. Пудратчидан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 хафта ичида объектни қабул қилиши шарт.

5.2.4. Объект бинонинг ичкари кисмида жойлашган бўлса қуриқлаш учун буюртмачи томонидан объектни қуриқлаш учун масъул ходим бириктирилиши лозим.

5.2.5. Томонлар ҳамда уларнинг вакиллари мазкур шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупсияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун хужжатларининг талабларига зид келадиган хар қандай харакатларни амалга оширмайдилар, томонлар ушбу харакатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Буюртмачи бажарилган пудрат ишлари махсус комиссия томонидан қабул қилингандан бошлаб 2 ойгача хақни тўлаб бермаса кечиктирилган хар бир кун учун 0,04% пеня тўлайди.

6.2 Шартнома талабларида кўрсатилган белгиланган сифатлардаги хамда бутлашдаги мол-мулк етказиб берилмаган такдирда, айбдор тараф ушбу махсулот қийматининг 20 % миқдорида жарима тўлашига сабаб бўлади.

6.3. Пудратчи шартнома шартларини бузса белгиланган муддатда пудрат ишларини тугатмаса кечиктирилган хар бир кун учун 0,05% пеня тўлайди.

6.4. Жами томонлардан ундирилган пеня сўммаси низоли сўмманинг 50% ошмаслиги лозим.

6.5. Назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш давомида етказиб берилган товар еки махсулотлар нархи юқори деб топилган такдирда ўртадаги фарқ етказиб берувчи томонидан қопланади.

7. Форс-можор холатлари

7.1.Тарафларнинг бирортаси хам бошқа тарафнинг олдида ушбу шартнома бўйича олинган мажбуриятларни тарафларнинг эрки ва истагидан ташкари пайдо бўлган ва уларни олдидан кура билиши ёки бартараф этиши мумкин бўлмаган ва хатолар унга қушиб уриш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фукаролик тартибсизлиги, вабо таркалиши,блокада, эмбарго, ер кемирилиши, сув босиши, ёнгин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ холда бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайди.

7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларни мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлиги Узбекистон Республикаси Хукуматининг шунга оид карорлари ёки ва бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувохномалари унинг етарли даражадаги тасдиги бўлиб хисобланади.

7.3. Уз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга уни таъсир курсатиши ёки монейлик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон кадар тезда хабар бериши лозим.

7.4. Агар бартараф қилиб бўлмайдиган кучлар 3 ой давомида мунтазам таъсир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аниқланмаса, ижарага берувчи ва ижарага олувчилар бошқа тарафга хабар юбориш йули билан ушбу шартнома бекор қилиниш мумкин.

8. Низоларни хал қилиш тартиби

8.1. Тарафлар ўртасида ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ пайдо бўладиган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида музокара йўли билан хал қилинади.

8.2. Агар келишмовчиликларни музокара йўли билан хал қилиб бўлмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий судида кўрилишига тегишли бўлади.

9. Шартномага қушимча ва ўзгартиришлар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага хар қандай киритилган қушимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб хар иккала тараф имзолаган холларда хақиқий кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Узбекистон Республикасининг амалдаги Фукаролик кодекси ва конун хужжатларида назарда тутилган асослар бўйича етказилган зарарларни қоплаш йўли билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қуйидаги холларда шартномани бекор қилишга хақли:

Пудратчининг айби билан ишларни боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши яъни ушбу шартномадаги ишларни тамом бўлиш муддати 3 ойдан кўпга ошиб кетганда: Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойихада кўрсатилган ишларни сифати пасайганда;

9.4. Пудратчи қуйидаги холларда шартномани бекор қилишга хақли:

Буюртмачи томонидан Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш монтаж ишларини боришини 1 ойдан ошадиган муддатда тухтатиб турганда: Буюртмачи томонидан кейинчалик қуришни молиялаш имконияти йўқолганда.

9.5. Буюртмачи ва Пудратчининг биргаликдаги карори бўйича шартнома бекор қилинганда Буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади. Буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг хажми қийматини тўлайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга карор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

10. Бошқа шартлар

10.1. Объектлар ва унга кирувчи инжинерлик тизимлари жихозлар материаллар хамда ишларнинг меъёрида ишлашига кафолатланган муддати унинг учинчи шахслар тарафидан кузланган ниятда шикас етказган холлари бундан истисно қилинади. Объектни қабул қилиш тўғрисидаги далолатномани тарафлар имзолаган вактдан бошлаб 2 ой давомида белгиланади.

10.2. Пудратчи томонидан бажарилган ишларга 1 йил кафолат муддати белгиланган.

10.3. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларнинг бартараф қилиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномаси акс эттирилади.

IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Ҳужжат коди: IY38873114

10.4. Агар пудратчи аниқланган камчиликлар далолатномаси курсатилган муддат ичида бажарилган ишларнинг бунга жихозларни хам қушиб камчиликларни бартараф қилмаса уларни буюртмачи бошқа бажарувчининг кучи билан харажатларни пудратчи тўлаши орқали бартараф қилишига хақли.

10.5. Пудратчи аниқланган камчиликлар тасдиклаш иш далолатномасини тузиш ёки имзолашдан бош тортганда буюртмачи малака экспертизасини тайинлайди. Экспертиза камчиликлар ва уларнинг тусларини акс эттириш бўйича тегишли далолатнома тузади хамда тарафнинг мазкур масала бўйича хужалик судига мурожаат қилиш хукукини истисно қилмайди

10.6. Пудратчи қурилиш объектини лойиха хужжатларини ёки унинг айрим кисмларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирорта учунчи шахсларга сотиш ёки бериш хукукига эга эмас.

10.7. Пудратчининг айби билан объектни куриш натижасида учунчи шахсларга етказилган зарар Пудратчи томонидан буюртмачининг айби билан бўлса буюртмачи томонидан товон тўланади.

10.8. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилди ва хар бир томонда бир нусхадан сакланади.

10.9. Тарафларнинг хохишлари бўйича бошқа шартлар.

10.10.Ушбу шартнома бюджет ташкилотлари учун ғазначилик бўлимидан руйхатдан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради ва “_31_” декабрь 2022 йилгача амалда бўлади.

11. Томонларнингюридикманзилива банкреквизитлари:

«Пудратчи»

« Kapstroy ta mir LTD» МЧЖ

Манзил:Тошкентш. Мирободтумани. Олтинкулкучаси_

Тел./факс: + 998 99 813 37 53

ҳ/р 2020 8000 8050 2151 2001

Банк номи: АТБ «UniversaiBank» Бувайда филиали.

МФО: МФО 01151

СТИР: 302497417

ОКОНХ:41202

Раҳбар: **Иброхимов А.У.**

м.ў.

«Буюртмачи»

ФУРҚАТ ТУМАНИ ХОКИМЛИГИ ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ

Манзил:фурқат тумани Беш-эчки к-ги

Тел./факс: 73-54-91-392

шх/р: **301821860302387065200110005**

СТИР: 204 511 194

ОКОНХ: 90211

Ғазна шҳ/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи:ХККМ марказий банкТошкент ш. ББ

МФО: 00014 СТИР: 201 122 919

Раҳбар: **Р.Юсупов.**

м.ў.

Ҳуқуқшунос хулосаси:

Мазкур шартномада курсатилган муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва Фуқаролик кодекси билан тартибга солинади хамда шартномада назарда тутилган тарафларнинг жавобгарлиги ва низоларни хал этиш тартиби юқорида зикр этилган қонунчилик талабларига мос келади ва ушбу шартнома лойихасини имзоласа бўлади.

Ҳуқуқшунос: ___________

4246318

Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"QURUVCHI NAVBAXOR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"QURUVCHI NAVBAXOR" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

21.06.2021   1005508   ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR): 308605711

Tashkiliy-huquqiy shakli:	Mas'uliyati cheklangan jamiyat
Joylashgan joyi:	Farg`ona viloyati, Furqat tumani, Navbaxor shaxarchasi,
Guvohnoma:	Farg`ona viloyati, Furqat tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

170080 лот юзасидан шаклланган дастлабки баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон баённомаси

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:	04.11.2022 15:25
Комиссия раиси:	YUSUPOV RAVSHANJON MUROTALIYEVICH

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

EX5483453478

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: **Pudrat shartnomasi**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Furqat tuman obodonlashtirish bo‘limi tomonidan 14.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Furqat tumani yuridik markazi bosh yuristkonsulti:

U.K.XAMIDOV

15.11.2022

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ: **Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари сохасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш сохада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли карорига асосан махаллий бюджет маблаглари хисобидан ички йулларни капитал таъмирлаш ишлари**

Фуркат тумани Гунча МФЙ Бунёдкор,Обод ва Янгиобод кучаларида пиёдалар йулагини капитал тамирлаш.

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1404,368
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	13653,206
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКЫХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	3373,269
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2092,039
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12478,57
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	149,7
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1867,892
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	224,147
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	20522,882
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	4004,014
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	24526,897
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛБНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости обеъкта-Постоновление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	**ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС**	**24526,897**
12	НДС 15 %	3679,035
13	**ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС**	**28205,931**
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	1500,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	810,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	690,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	**ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА**	**29705,931**

Директор: LOYIHA GEODEZIYA Д.Нурматов

Инж.проекта: А.Содиков

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари сохасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш сохада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли карорига асосан махаллий бюджет маблаглари хисобидан ички йулларни капитал таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-фуркат йулак

Фаргона Фуркат тумани Гунча МФЙ Бунёдкор,Обод ва Янгиобод кучаларида пиёдалар йулагини капитал таъмирлаш

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,688	13976,00	2092039,488
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						*2092039,488*
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,279	0,00	0
2	002841	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦЕВЫЕ ЛЕГКИЕ HAMM ND10 S/N	МАШ-ЧАС	2,244	113412,00	254496,528
3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,72	152209,00	870635,48
4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,066	120769,00	7970,754
5	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	2,068	131172,90	271265,5572
6	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,066	0,00	0
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						*1404368,319*
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06003	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ПЛОТНЫЕ ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ /ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б, М-2	ТН	23,562	484337,00	11411948,39
2	09219	ВОДА	М3	8,8	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	54,56	20891,00	1139812,96
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,198	5562849,60	1101444,221
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						*13653205,57*
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		*АСФАЛЬТ НА 30 КМ*	*ТН*	*23,562*	*27657,00*	651654
2		*БИТУМ НА 30 КМ*	*ТН*	*0,198*	*27657,00*	5476
3		*ГПС НА 30 КМ*	*ТН*	*98,208*	*27657,00*	2716139
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						**3373269**
ВСЕГО:						**20522882**

Составил: ____________________

Проверил: ____________________

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари сохасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш сохада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли карорига асосан махаллий бюджет маблаглари хисобидан ички йулларни капитал таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-фуркат йулак

Фуркат тумани Гунча МФЙ Бунёдкор,Обод ва Янгиобод кучаларида пиёдалар йулагини капиталь таьмирлаш

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	**Е27-07-002-1**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГПС**	**100 М2**		**4,4**
1.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*24,3*	*106,92*
1.2	*00112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*1,15*	*5,06*
1.3	*00621*	*КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т*	*МАШ-ЧАС*	*1,3*	*5,72*
1.4	*01135*	*МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л*	*МАШ-ЧАС*	*0,47*	*2,068*
1.5	*09219*	*ВОДА*	*М3*	*2*	*8,8*
1.6	*12285*	*СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ*	*М3*	*14,88*	*65,472*
2	**Е27-07-002-2**	**ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-07-002-1 (ДВА РАЗА)**	**100 М2**		**4,4**
2.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*-1,08*	*-4,752*
2.2	*00112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*-0,2*	*-0,88*
2.3	*12285*	*СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ*	*М3*	*-2,48*	*-10,912*
3	**Е27-07-001-5**	**УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙ-НЫХ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ**	**100 М2 ПОКРЫТИЯ**		**3,3**
3.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*14,4*	*47,52*
3.2	*00112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*0,03*	*0,099*
3.3	*002841*	*КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦЕВЫЕ ЛЕГКИЕ HAMM ND10 S/N*	*МАШ-ЧАС*	*0,68*	*2,244*
3.4	*00762*	*КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА*	*МАШ-ЧАС*	*0,02*	*0,066*
3.5	*02499*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*0,02*	*0,066*
3.6	*06003*	*АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ПЛОТНЫЕ ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ /ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б, М-2*	*ТН*	*7,14*	*23,562*
3.7	*30136*	*БИТУМ ВЯЗКИЙ*	*ТН*	*0,06*	*0,198*