

ДОГОВОР № 4

г. Ташкент

«15» 11 2022 г.

ООО «Baraka Omad Feruza» именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Ширинбоев.У. действующего на основании Устава с одной стороны и "ЮНУСОБОД АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ТЕХНИКУМИ" именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Директора Нурматова Н.А. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение работ на:
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ПО ОБЪЕКТУ: "ЮНУСОБОД АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ТЕХНИКУМИ", расположенного по адресу: Юнусобадский район, 19 квартал 37 дом

Условия договора регулируются Законом РУз «О договорно-правовой деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998г. ГК РУз, ХПКРУз.

2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость договорной цены определяется в действующих ценах на момент заключения договора 163478260.87 сум, НДС 24521739.13 сум, **Всего с НДС 188 000 000** (сто восемьдесят восемь миллионов) сум.

3. СРОКИ ВЕДЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок оказания работ по Договору начинается в течении 5 дней, после получения авансовой суммы и продолжается в течении **40 (сорок)** рабочих дней.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. ЗАКАЗЧИК предоставляет свободную площадку ИСПОЛНИТЕЛЮ.

4.2. ЗАКАЗЧИК после подписания Договора перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ авансовый платеж в размере 30 %, с НДС **56 400 000** (пятьдесят шесть миллионов четыреста тысяч) сум.

4.3. ЗАКАЗЧИК осуществляет, поэтапную оплату за выполненные работы, согласно актов выполненных работ, в течении 3-х банковских дней, после подписания акта выполненных работ;

4.4. ЗАКАЗЧИК осуществляет технический надзор за ходом ведения работ в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Остальные обязанности ЗАКАЗЧИКА определяются согласно Законодательству РУз.

5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает своевременное и качественное выполнение работ.

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ может привлекать для выполнения объемов и видов работ организации Субподряда.

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ сдает в законченные работы в сроки определенные по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.

6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Сторона, не исполнившая обязательство или исполнившая ненадлежащим образом, несет имущественную ответственность и возмещает понесенные убытки во всех случаях, кроме форс-мажора.

6-1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6-1.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6-1.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то подрядчик и заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ.

6-1.3. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ПЕРЕД ИСПОЛНИТЕЛЕМ

7.1. За задержку оплаты, данного договора ЗАКАЗЧИК несет ответственность согласно статьи 25 Закона «О договорно-правовой деятельности хозяйствующих субъектов» и согласно законодательства РУз, За каждый день не менее 0,4% от суммы задолженности задержки в оплате, но не более 50% суммы просроченного платежа (ст.32 Закона «О договорно-правовой деятельности хозяйствующих субъектов»).

7.2. За задержку или за несвоевременное подписание акта выполненных работ данного договора ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ пеню в размере 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки но не более 10% от общей суммы договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКОМ

8.1. В случае не выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,5% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости невыполненных работ. Уплата пени не освобождает сторону, нарушившую договор, от возмещения убытков причиненных невыполнением работ.

9. ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Кроме предусмотренных договором санкций за невыполнение обязательств, сторона, нарушившая договор возмещает другой стороне фактические убытки в сумме непокрытой неустойки (штрафы, пени) выразившиеся в производимых ею расходов и утрате или повреждении ее имущества.

9.2. В случаях просрочки оплат за оказания услуг сверх 30 дней ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право прекратить работы, потребовать оплаты за выполненные работы и приема прекращения услуг.

10. УСЛОВИЯ КОНСЕРВАЦИИ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Условия консервации объекта в соответствии с Законодательством РУз, расторжение договора допускается в случаях неплатежеспособности ЗАКАЗЧИКА.

11. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД

11.1. Все вызванные договором и связанные с ним разногласия стороны стремятся решать путем переговоров, если разногласия не урегулированы, спор решается в Межрайонный экономический суде г.Ташкента.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор может быть изменен, дополнен, только двусторонним соглашением с предупреждением другой стороны.

12.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не имеет права продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.4. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

12.5. Настоящий договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2022 года.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "Baraka omad Feruza"
г.Ташкент, Сергели 6, улица Мехригийё
р/с 2020 8000 3009 3255 1001 Банк "Ипотека
Банк" АТИБ Сергели филиали
МФО00978, ИНН 305 807 841
ОКОНД - 56100

Директор *Омад Феруза*
Алирхан Боев.У.

ЗАКАЗЧИК
YUNUSOBOD
ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI
JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI
Toshkent sh. Yunusobod tumani, 19-mayzo, 37-uy, Tel: (71) 207-31-01
Sh/x: 480910860262667092905400 /
X/r: 2340 2000 3001 0000 1010
Moliya Vazirligi g'aznachiligi
Markaziy Bank Toshkent sh. XKKM MFO: 00014
INN: 203172919 INN: 20098224 OKONX 92120

Иурметов И



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**Юнусобод Абу Али ибн Сино
номидаги Жамоат саломатлиги
техникуми директори И.А. Ғурматова**



Энг яхши таклифни танлаш бўйича

Такдим этиладиган хужжатлар бўйича талаблар

(Юнусобод Абу Али ибн Синономидаги Жамоат саломатлиги

Техникуми биносини жорий таъмирлаш)

1. Танлов ўтказиш услуби	Балл услуби (энгяхши таклиф танлови учун) иштирокчилар томонидан электрон тарзида etendr.uzex.uz портали орқали такдим қилинган хужжатларнинг техник ва нарх қисмлари комиссия аъзолари томонидан сифат ва ишончилиги ўрганилиб баҳоланилади, энг юқори балл тўплаган иштирокчи ғолиб деб топилди
2. Танловнинг бошланғич нархи	192 641 905 (бир юз тўқсон икки миллион олти юз қирқ бир минг тўққиз юз беш) сум
3. Иштирокчилар томонидан такдим этиладиган таклифлар муддати	Ушбу эълон порталга шойлаштирилган кундан бошланиб, порталда тугаши белгиланган сана ва вақтгача
4. Танлов мурожаатларини тайёрлаш тили	Ўзбек ва рус тилларида
5. Боғланиш учун аълоқа телефонлари	Юнусобод Абу Али ибн Синономидаги Жамоат саломатлиги Техникуми молия ишлари бўйича директор ўринбосари 998977228355
6. Буюртмачи манзили	Юнусобод тумани 19 даха 37 уй

Танлов иштирокчиларига асосий талаблар ва баҳолаш меъзони

т/р	Талаб номи	Тасдиқловчи хужжат	Максимал балл
1	Ташкилотнинг давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги	Гувоҳнома нусхаси (аслига тўғри ҳолатда тасдиқланган)	10
2	Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар ҳақида маълумот(камида 3 йиллик тажрибаси ва камида 12 нафар, электрон меҳнат дафтарчаси нусхаси)	Маълумотнома	5
3	Жорий тамирлаш ишларини бажариш учун зарур асбоб-ускуналар ва техника воситаларига эгаллиги (охирги 3 йилда ишлаб чиқарилган)	Асословчи хужжатлар	5
4	Объектни жойига чиқиб ўрганилганлиги ва ўзи таклиф этган сумма(аферта)га розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги	Кафолат хати	5
5	Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги	Маълумотнома (олинганида 10 иш кунидан ошмаслиги шарт)	5
6	Банкдан катотека мавжуд эмаслиги	Маълумотнома (олинганида 10 иш	5

	тўғрисида маълумотнома	кунидан ошмаслиги шарт)	
7	Банкдаги шахсий ҳисоб рақамида шартнома суммасининг 5%	Маълумотнома (олинганида 10 иш кунидан ошмаслиги шарт)	10
8	Жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш муддатти(асословчи хужжатлари билан)	Ишларни умумий бажариш графиги	15
9	Танлов объектига ўхшаш давлат буюртмачилигидаги объектлардаги охириги 3 йиллик тажрибаси	Асословчи хужжатлар	15
10	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўйилмаслиги тўғрисида кафолат хати	Кафолат хати	1
11	Инсофсиз ижрочилар ягона рестирида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома	Кафолат хати	1
12	Қурилиш пудрат ташкilotлари электрон рейтинггидаги ўрни	Me.uz сайтидан олинган маълумотнома	3

Таклифни расмийлаштиришга доир талаблар

Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишида etendr.uzex.uz порталига талаб этилган форматда жойлаштиришлари шарт.

Таклифларни баҳолаш меъзонлари ва кўриб чиқиш тартиби

Иштирокчилар қўйилган таклиф учун такдим қилинган хужжатларига, яни техник қисмининг миқдорий кўрсаткичлари учун энг юқори 80 балл ва нарх қисмининг миқдорий кўрсаткичлари учун энг юқори 20 балл. Умумий 100 балл тўплашлари мумкин.

Эслатма: техник қисмдаги талабларни бирортасида 0 балл олган иштирокчилар танловдан четлаштирилади.

Ижрочилар билан ҳисоб –китоб тартиби

Ғолиб билан ҳисоб-китоб миллий валюта(сўм)да амалга оширилади. Танлов ғолибига 30% миқдорда (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 16 мартдаги 139-сонли қарорига асосан) олдиндан тўлов ўтказиб берилади. Қолган маблағлар жорий таъмирлаш ишлари довомида пудратчи томонидан топширилган ҳисоботлар ва ҳисоб –фактуралари асосида амалга оширилади.

Юнусобод Абу Али ибн Сино
номидаги Жамоат саломатлиги
техникуми директори



Н.А.Нурматова

Юнусобод Абу Али ибн Сино
номидаги Жамоат саломатлиги
техникуми молия-иқтисод ишлари
бўйича директор ўринбосари



Ж.Ш.Эргашев

“ТАСЛИКЛАЙМАН”

Юнусобод Абу Абдуллоҳ Сидиқ номидаги
жамоат сармаёлиги техникуми
директори Н.А. Нуралова

“ 15 ”

2022 йил



**176109 лот юзасидан шаклланган дастлабки баённоманинг муҳокамаси
натijasини расмийлаштириш
БАЁННОМАСИ**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20
майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у
расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида
муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш
натijasлари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси
аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

ЙИҒИЛИШ ҚАРОРИ

1. 167111 онли лот бўйича ўтказилган танлов натijasларига асосан
“Baraka Omad Feruza” МЧЖ ғолиб деб топилсин.
2. Амалдаги қонунчилик асосида “Baraka Omad Feruza” МЧЖ билан
пудрад шартномаси тузилсин.
3. Пудрад шартномасига асосан “Baraka Omad Feruza” МЧЖ томонидан
олиб бориладиган таъмирлаш ишларини назорат қилиш Рахимов О.А
зиммасига юклатилсин.
4. Қарор ижросини тامينлаш МИИБ директор ўринбосари
Эргашев Ш.Ж зиммасига юклатилсин.

Муҳокама тугаган сана: 14.11.2022 14:56

Танлов комиссияси аъзолари

1. Сайдалимова Н.А
2. Азимова З.С
3. Суюнова Д.Н
4. Эргашев Ш.Ж
5. Закирова З.Х
6. Ходжаева Н.И



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Юнусобод Абу Али ибн Сино номидаги
 жамоат саломатлиги техникуми
 директори Н.А.Нурматова
 “10” ноябрь 2022 йил

Юнусобод Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми биносини жорий таъмирлаш бўйича UzEx TENDER товар хом ашё биржасида элон қилинган №22110012176109 сонли лот орқали балли метод кўринишидаги таллов ўтказилди. Таллов жорий йилнинг 02.11.2022 дан 09.11.2022 гача саналар оралиғидаги муддатда бўлиб ўтди. Таллов иштирокчиларини баҳолаш бўйича иштирокчилар томонидан тақдим этилган хужжатларни ўрганиш ва баҳолаш натижалари қуйидагича.

Т/Р	Талаб номи	Талаб бўйича максимал балл	Комиссия аъзолари томонидан баҳолаш				
			Оқфери ЕИ Макон МСНҲ қўйилган баҳо	Тадбиркор Қўрилш МСНҲ қўйилган баҳо	Баракка Омад Феруза МСНҲ қўйилган баҳо	Изоҳ	
1	Ташкилотнинг давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги	10	10	10	10	талаб даражасида	талаб даражасида
2	Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар ҳақида маълумот(камда 3 йиллик тажрибаси ва камда 12 нафар, электрон меҳнат дафтарчаси нусха)	5	4	4	4	меҳнат дафтарчалари тўлиқ эмас	меҳнат дафтарчалари тўлиқ эмас
3	Жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур асбоб-ускуналар ва техника воситаларига эгаллиги (охирги 3 йилда ишлаб чиқарилган)	5	5	3		талаб даражасида	талаб даражасида
4	Объектни жойига чиқиб ўрнатилганлиги ва ўзи тақлиф этган сума(афорта)га розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топириши тўғрисида розилиги	5	5	5		талаб даражасида	талаб даражасида
5	Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги	5	5	5		талаб даражасида	талаб даражасида

6	Банкдан катогтека мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома	5	5	талаб даражасида	5	талаб даражасида	5	талаб даражасида
7	Банкдаги шахсий ҳисоб рақаминда шартнома суммасининг 5%	10	10	талаб даражасида	10	талаб даражасида	10	талаб даражасида
8	Жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш муддатиги(асословчи хужжатлари билан)	15	1	график саналари нотўғри келтирилган	8	ишларни бажариш графиги келтирилмаган	15	талаб даражасида
9	Танлов объектга ўхшаш давлат буюртмачилигидаги объектлардаги охириги 3 йиллик тажрибаси	15	9	асословчи хужжатларда камчилик мавжуд	10	асословчи хужжатлар етарли эмас	15	талаб даражасида
10	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция куришилларига йўл қўйилмаслиги тўғрисида қафолат хати	1	1	талаб даражасида	1	талаб даражасида	1	талаб даражасида
11	Инсофенз ижрочилар ягона рестирида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома	1	1	талаб даражасида	1	талаб даражасида	1	талаб даражасида
12	Курилиш пултраг ташкилотлари электрон рейтингидagi ўрни	3	3	талаб даражасида	3	талаб даражасида	3	талаб даражасида
13	ЖАМИ	80	59		65		79	

Танлов комиссияси аъзолари

1. Сайдалимова Н.А
2. Азимова З.С
3. Суонова Д.Н
4. Эргашев Ш.Ж
5. Закирова З.Х
6. Холжаева Н.И



- КОМИССИЯ РАИСИ
КОМИССИЯ КОТИБАСИ
КОМИССИЯ АЪЗОСИ
КОМИССИЯ АЪЗОСИ
КОМИССИЯ АЪЗОСИ
КОМИССИЯ АЪЗОСИ

- КОМИССИЯ РАИСИ
КОМИССИЯ КОТИБАСИ
КОМИССИЯ АЪЗОСИ
КОМИССИЯ АЪЗОСИ
КОМИССИЯ АЪЗОСИ
КОМИССИЯ АЪЗОСИ

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 176109 на приобретение юнусобод Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми биносини(3-4 блоклар) жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 10.11.2022

Время рассмотрения 10.11.2022 13:53

Закупочная комиссия Юнусобод Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUGANIYEVA NARGIZA XIKMATULLAYEVNA	Укутувчи	Юнусобод Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми
Секретарь комиссии	AZIMOVA ZULXUMOR SUNNATILLA QIZI	Укутувчи	Юнусобод Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми
Член комиссии	ZAKIROVA ZAMIRA XALMATOVNA	Укутувчи	Юнусобод Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми
Член комиссии	SAYDALIMOVA NARGIZA ABDURASULOVNA	Укутувчи	Юнусобод Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми
Член комиссии	SUYUNOVA DILSHODA NOMOZOVNA	Бугалтер	Юнусобод Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми
Член комиссии	ERGASHEV SHERALI JURAYEVICH	Зам.Директор	Юнусобод Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.11.2022 года № лота 176109.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Текуши ремонт
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	192 641 905.00
Стартовая сумма	192 641 905.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BARAKA OMAD FERUZA	5	188000000	5	Экспертная		
TADBIRKOR QURILISH MCHJ	5	Маълумот	5	Экспертная		
Oqtepa El Makon	5	187452155	5	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар хақида маълумот(камида 3 йиллик тажрибаси ва камида 12 нафар, электрон мехнат дафтарчаси нухаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: ишчилар рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BARAKA OMAD FERUZA	5	188000000	4	Экспертная		
TADBIRKOR QURILISH MCHJ	5	Маълумот	4	Экспертная		
Oqtepa El Makon	5	187452155	4	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш пудрат ташкилотлари электрон рейтингдаги ўрни

Тип: Текстовое значение

Описание: расмий шайтлардан олиниси шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BARAKA OMAD FERUZA	3	188000000	3	Экспертная		
TADBIRKOR QURILISH MCHJ	3	Рейтинг	3	Экспертная		
Oqtepa El Makon	3	187452155	3	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўйилмаслиги тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BARAKA OMAD FERUZA	1	188000000	1	Экспертная		
TADBIRKOR QURILISH MCHJ	1	Кафолат хати	1	Экспертная		
Oqtepa El Makon	1	187452155	1	Экспертная		

Критерий №5 Танлов объектга ўхшаш давлат буюртмачилигидаги объектлардаги охириги 3 йиллик тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BARAKA OMAD FERUZA	15	188000000	15	Экспертная		
TADBIRKOR QURILISH MCHJ	15	Тажриба	10	Экспертная		
Oqtepa El Makon	15	187452155	9	Экспертная		

Критерий №6 Инсофсиз ижрочилар ягона рестирида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: расмий сайтлардан олиниши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BARAKA OMAD FERUZA	1	188000000	1	Экспертная		
TADBIRKOR QURILISH MCHJ	1	Маълумот	1	Экспертная		
Oqtepa El Makon	1	187452155	1	Экспертная		

Критерий №7 Объектти жойига чиқиб ўрганганлиги ва ўзи таклиф этган сумма(аферта)га розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги

Тип: Текстовое значение

Описание: худудни ўрганганлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BARAKA OMAD FERUZA	5	188000000	5	Экспертная		
TADBIRKOR QURILISH MCHJ	5	Маълумот	5	Экспертная		
Oqtepa El Makon	5	187452155	5	Экспертная		

Критерий №8 Банкдан катотека мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BARAKA OMAD FERUZA	5	188000000	5	Экспертная		
TADBIRKOR QURILISH MCHJ	5	Маълумотнома	5	Экспертная		
Oqtepa El Makon	5	187452155	5	Экспертная		

Критерий №9 Банкадаги шахсий хисоб рақамида шартнома суммасининг 5%

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BARAKA OMAD FERUZA	10	188000000	10	Экспертная		
TADBIRKOR QURILISH MCHJ	10	Маълумот	10	Экспертная		
Oqtepa El Makon	10	187452155	10	Экспертная		

Критерий №10 Ташкилотнинг давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BARAKA OMAD FERUZA	10	188000000	10	Экспертная		
TADBIRKOR QURILISH MCHJ	10	Гувоҳнома	10	Экспертная		
Oqtepa El Makon	10	187452155	10	Экспертная		

Критерий №11 Жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш муддатти(асословчи хужжатлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: қурилиш таъмирлаш ишлари учун тақвимий график

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BARAKA OMAD FERUZA	15	188000000	15	Экспертная		
TADBIRKOR QURILISH MCHJ	15	Муддат	8	Экспертная		
Oqtepa El Makon	15	187452155	1	Экспертная		

Критерий №12 Жорий тамирлаш ишларини бажариш учун зарур асбоб-ускуналар ва техника воситаларига эгаллиги (охирги 3 йилда ишлаб чиқарилган)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BARAKA OMAD FERUZA	5	188000000	5	Экспертная		
TADBIRKOR QURILISH MCHJ	5	Руйхат	3	Экспертная		
Oqtepa El Makon	5	187452155	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Oqtepa El Makon	192 641 905.00	187 452 155.00 UZS	187 452 155.00	00.00	187 452 155.00	09.11.2022 16:31:00	18.90942
TADBIRKOR QURILISH MCHJ	192 641 905.00	177 230 553.00 UZS	177 230 553.00	00.00	177 230 553.00	09.11.2022 13:26:13	20
ООО BARAKA OMAD FERUZA	192 641 905.00	188 000 000.00 UZS	188 000 000.00	00.00	188 000 000.00	08.11.2022 18:18:23	18.85431

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Oqtepa El Makon	59	18.90942	77.90942
TADBIRKOR QURILISH MCHJ	65	20	85
ООО BARAKA OMAD FERUZA	79	18.85431	97.85431

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 176109 от 10.11.2022 года на приобретение юнусобод Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми биносини(3-4 блоклар) жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО БАРАКА ОМАД ФЕРУЗА
305807841

и резервный исполнитель: TADBIRKOR QURILISH MCHJ (305035649)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUGANIYEVA NARGIZA XIKMATULLAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROVA ZAMIRA XALMATOVNA	Согласен	
Член комиссии	SAYDALIMOVA NARGIZA ABDURASULOVNA	Согласен	
Член комиссии	SUYUNOVA DILSHODA NOMOZOVNA	Согласен	
Член комиссии	ERGASHEV SHERALI JURAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAIEV BOBIR A

Sana:08-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59794

Obyekt nomi «Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Yunusobod Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Yunusobod Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi.

Bosh loyihachi - "FINANCE CONSULTING BUSINESS" MChJ.

Litsenziya AL-000885 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 17.06.2020-yilda berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 52404

1. Loyihalash uchun asos

- 1.Yunusobod Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumining 01.07.2022-yildagi 13-um-son buyrug'i.
2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan joriy narhlarda hisoblash texnik topshirig'i va unga ko'ra 06.07.2022-yilda tuzilgan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 1.Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 214 692,155 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 1 525,3437 kishi/soatni tashkil etadi.
- 2.Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).
- 3.Buyurtmachining 08.06.2022-yil 0103/1-464-son murojaat xati.
- 4.Buyurtmachi va loyiha tashkiloti o'rtasida 08.07.2022-yilda tuzilgan 453691-son shartnoma elektron shartnoma (lot №22111008523706).
- 5.Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1. Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Yunusobod Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi binosini joriy ta'mirlashda issiq suv, ichimlik va oqava suvlari quvurlarini o'tkazish, xojatxona anjomlarini o'rnatish, yarim g'isht to'siq devorlarini qisman buzish, yangi devor qurish, suvash, gipsakarton materiali bilan to'siq devor o'rnatish, quruq gips materiallari bilan devorlarni tekislash, pardozlash, shiftlarni qisman tozalab, pardozlash, armstrong materiali bilan qoplash, eski pol qismini buzish, pol plitkalari va laminad materialini yotqizish, alyumin to'sib turuvchi devorlarni o'rnatish, eshik va romlarni almashtirish, elektrika va yoritish tizimini almashtirish kabi ta'mirlash ishlarni o'z ichiga oladi.

2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati – 29 102,89 soat/so'm belgilangan.

3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari – 3 %.

4. Elektr kabellari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori – 1,5 %.

5. Pudratchining boshqa xarajatlari – 17,27 %.

6. Qo'shimcha qiymat solig'i – 15 %.

7. Binoning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida elektrika va yoritish tizimini ta'mirlash ishlarini ko'zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatlarida buyurtmachi bilan kelishilgan.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-son qarorlari talablariga amal qilsinlar.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 22 050,250 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 192 641,905 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi (Loyiha tashkilotining javob xatini inobatga olgan holda).

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq harajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

3. Buyurtmachi ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-son qonun talablariga rioya etilsin.

4.Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

5.Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

7.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob 29-bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

8.Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

9.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishini ta'minlaydi.

10.Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

11.Ekspertiza natijalari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan bo'lib, e'tiroz va qo'shimcha ko'rsatmalar mavjud emas.

12.Buyurtmachiga qurilish materiallari va uskunalarning narxlarini mintaqaviy bozor narxlari, shuningdek bevosita ishlab-chiqaruvchilar (yetkazib beruvchilar) narxlari, qurilish materiallarining birja, yarmarka va katalog narxlari bo'yicha aniqlash tavsiya etiladi.

7. Xulosalar.

1. **"Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Yunusobod Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi binosini joriy ta'mirlash"** ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda **192 641,905** ming so'mni tashkil etadi. Jumladan:

-qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruktsiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan xarajatlar – 105 490,330 ming so'mni;

-asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda – 36 476,166 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar – 878,817 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) – 24 669,388 ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) – 25 127,204 ming so'mni tashkil etadi.

2.Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga

asos bo'la olmaydi.

3.O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Narmuxamedov Ilxom Nigmatovich

"УТВЕРЖДАЮ"

Юнусов Абдуали ибн
Сина Юнусбадский район
Техникум
Директор А. Юнусов

" 6 " 2022 г.



Дефектный акт

Текущий ремонт здания техникума общественного здравоохранения имени Абу Али ибн Сины Юнусбадского района города Ташкента

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. ВК-1				
1	1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,08
2	3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,12
РАЗДЕЛ 2. ВК-2				
3	14	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,14
4	16	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,12
РАЗДЕЛ 3. ВК-3				
5	25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,16
6	26	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,04
РАЗДЕЛ 4. ВК-4				
7	38	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,3
8	43	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	1

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
9	46	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100M2	0,435
10	47	МОНТАЖ МЕТАЛИЧЕСКИЙ ПЕРЕМИЧКА	T	0,04524
11	49	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100M2	0,2
12	50	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ДВОЙНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ОБШИТЫМ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ОБЕИХ СТОРОН (С-115.1). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М	M2	62
13	51	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,324
14	53	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,4
15	54	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	3,78
16	55	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	3,78
17	56	ГЛАДКА ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100M2	0,26
18	57	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,3
РАЗДЕЛ 6. ПОТОЛОК				
19	58	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,57
20	59	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	0,57
21	60	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,57
22	61	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	1,7
РАЗДЕЛ 7. ПОЛ				
23	62	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,36
24	63	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЛАМИНАТ	100M2	1,76
25	64	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2	0,5
26	65	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2	0,5

27	66	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 CM	100M2	0,5
28	68	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100M2	1,76
29	69	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 MM ШИРИНОЙ ДО 100 MM НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100M	0,42
30	70	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	1,3
РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ				
31	71	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03
32	72	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,038
33	73	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,1323
34	75	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 M ПЛОСКИХ	100M	0,6
РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРИКА				
35	76	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100M	2,7
36	79	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1	100ШТ	0,36
37	81	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ. КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	9
38	83	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,09
39	85	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,24

Составили настоящий дефектный акт в 3-х экземплярах для составления сметной документации

Состав комиссии:

Мичурин
Борис Исодов

И.И.И.
И.И.И.

Зряков И.
Сурови Р.

ЛОКАЛЬНАЯ –РЕСУРСНАЯ СМЕТА.

**Объект: «Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Юнусобод Абу Али ибн Сино
номидаги жамоат саломатлиги техникуми биносини жорий таъмирлаш»**

К Н И Г А

Ведомость потребных ресурсов.
Локальная ресурсная ведомость.
Сводный сметный расчет в текущих ценах.

Директор ООО
« Finance Consulting Busines »:

ГИП:



М.Шакаримова

Э.Абдурахимов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани, Юнусобод Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми биносини жорий таъмирлаш**

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты											Затраты на страхов. объекта 0,32% пр.з.	Прочие затраты подрядчик 17,27% от ст. пр.з.	Всего стоимость в дог. ценах	Всего с НДС 15%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	СМР	36 476 166	878 817	100 723 831	3 021 715	1 719 000	25 785	0	0	142 846 314	24 669 386	0	167 514 700	192 641 905		
	Итого:	36 476 166	878 817	100 723 831	3 021 715	1 719 000	25 785	0	0	142 846 314	24 669 386	0	167 514 700	192 641 905		
	Всего:													192 641 905		



Составил:

Проверил:

ТЕКУЩЕЙ РЕМОНТ ИБН СИНО

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на

, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ВК-1					
1	E1604-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0.0800	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	149.64	11.9712
1.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8.12	0.6496
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.22	0.0176
1.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0.00059	0.000047
1.5	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0.2	0.016
1.6	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0.069	0.00552
1.7	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0.38	0.0304
2	ЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ХВС Д=25ММ	М	7.4320	
3	E1604-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0.1200	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190.24	22.8288
3.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13.34	1.6008
3.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.22	0.0264
3.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0.00085	0.000102
3.5	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0.25	0.03
3.6	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0.1	0.012
3.7	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0.55	0.066
4	ЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ХВС Д=20ММ	М	10.7880	
5	ЦЕНА	УГОЛЬНИК 90 Д=25X25	ШТ	4.0000	
6	ЦЕНА	УГОЛЬНИК 90 Д=25X20	ШТ	4.0000	
7	ЦЕНА	ТРОЙНИК Д=25X20X25	ШТ	13.0000	
8	ЦЕНА	ГИПКАЯ ПРОВОДКА 1/2X0,5	ШТ	13.0000	
9	ЦЕНА	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20X1/2	ШТ	13.0000	

1	2	3	4	5	6
10	ЦЕНА	УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20X1/2	ШТ	13.0000	
11	ЦЕНА	КРАН ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ Д=20	ШТ	13.0000	
12	ЦЕНА	КЛИПСА Д=25	ШТ	8.0000	
13	ЦЕНА	КЛИПСА Д=20	ШТ	12.0000	
РАЗДЕЛ 2. ВК-2					
14	E1604-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0.1400	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	149.64	20.9496
14.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8.12	1.1368
14.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.22	0.0308
14.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0.00059	0.000083
14.5	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0.2	0.028
14.6	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0.069	0.00966
14.7	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0.38	0.0532
15	ЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГВС Д=25ММ	М	13.0060	
16	E1604-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0.1200	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190.24	22.8288
16.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13.34	1.6008
16.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.22	0.0264
16.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0.00085	0.000102
16.5	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0.25	0.03
16.6	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0.1	0.012
16.7	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0.55	0.066
17	ЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГВС Д=20ММ	М	10.7880	
18	ЦЕНА	УГОЛЬНИК 90 Д=25X25	ШТ	4.0000	
19	ЦЕНА	ТРОЙНИК Д=25X20X25	ШТ	3.0000	
20	ЦЕНА	ГИПКАЯ ПРОВОДКА 1/2X0,5	ШТ	3.0000	
21	ЦЕНА	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20X1/2	ШТ	3.0000	
22	ЦЕНА	КРАН ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ Д=20	ШТ	3.0000	
23	ЦЕНА	КЛИПСА Д=25	ШТ	6.0000	
24	ЦЕНА	КЛИПСА Д=20	ШТ	8.0000	
РАЗДЕЛ 3. ВК-3					
25	E1604-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0.1600	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	61.6	9.856
25.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.22	0.0352
25.3	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0.00266	0.000426
25.4	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99.8	15.968

1	2	3	4	5	6
26	E1604-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0.0400	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	64.24	2.5696
26.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.11	0.0044
26.3	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0.0012	0.000048
26.4	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99.8	3.992
27	ЦЕНА	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ Д=100	ШТ	8.0000	
28	ЦЕНА	КЛИПСА Д=50	ШТ	4.0000	
29	ЦЕНА	ТРОЙНИК Д=50X50X50	ШТ	3.0000	
30	ЦЕНА	ТРОЙНИК Д=100X100X100	ШТ	10.0000	
31	ЦЕНА	ОТВОД Д=50	ШТ	2.0000	
32	ЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК 100X50	ШТ	1.0000	
33	ЦЕНА	РЕВИЗИЯ Д=100	ШТ	1.0000	
34	ЦЕНА	ПРОЧИСТКА Д=100	ШТ	1.0000	
35	ЦЕНА	ПРОЧИСТКА Д=50	ШТ	1.0000	
36	ЦЕНА	МУФТА СОИДИНИТЕЛЬНАЯ Д=100	ШТ	4.0000	
37	ЦЕНА	МУФТА СОИДИНИТЕЛЬНАЯ Д=50	ШТ	2.0000	
РАЗДЕЛ 4. ВК-4					
38	E1701-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0.3000	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21.65	6.495
38.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.2	0.06
38.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1.2
38.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0007	0.00021
39	ЦЕНА	УМЫВАЛЬНИК	ШТ	3.0000	
40	ЦЕНА	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ	ШТ	3.0000	
41	ЦЕНА	КРОНШТЕЙНЫ	ШТ	3.0000	
42	ЦЕНА	СМИСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	3.0000	
43	E1701-003-02	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	1.0000	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30.97	30.97
43.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.3	0.3
43.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	6
43.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.00003	0.00003
44	ЦЕНА	УНИТАЗ	ШТ	10.0000	
45	ЦЕНА	БАЧОК СМЫВНОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ	10.0000	
РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
46	E55-008-02 ДОП. 5	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0.4350	
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	144.2	62.727
46.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16.28	7.0818
46.3	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	19.4	8.439

1	2	3	4	5	6
47	E0904-006-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ № 429 ОТ 15.12.17 Г.	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРЕМИЧКА	Т	0.0452	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28.34	1.2821
47.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3.02	0.136625
47.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2.6	0.117624
47.4	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0.016	0.000724
47.5	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.78	0.035287
48	ЦЕНА	УГОЛОК 50X50X5	КГ	45.2400	
49	E0802-002-01	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0.2000	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	146.32	29.264
49.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.11	0.022
49.3	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	2.94	0.588
49.4	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0.0023	0.00046
49.5	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0.008	0.0016
49.6	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0.06	0.012
49.7	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0.83	0.166
50	E1507-004-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ДВОЙНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ОБШИТЫМ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С ОБЕИХ СТОРОН (С-115.1). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М	М2	62.0000	
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1.3	80.6
50.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.08	4.96
50.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.04	2.48
50.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0.08	4.96
50.5	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ	2.4	148.8
50.6	35421	МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН	М2	1.03	63.86
50.7	35446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	4.33	268.46
50.8	35448	ШУРУП TN25	ШТ	11	682
50.9	35449	ШУРУП TN35	ШТ	34	2108
50.10	35458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	4	248
50.11	35461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	1.33	82.46
50.12	44617	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	4.2	260.4

1	2	3	4	5	6
51	E1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0.3240	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89.47	28.9883
51.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3.84	1.2442
51.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5.91	1.9148
51.4	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	172.692
51.5	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1.92	0.62208
51.6	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	4.86
52	ЦЕНА	ПЕРЕГОРОДКА ИЗ АЛЮМИНОВЫЙ	М2	32.4000	
53	E1502-016-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0.4000	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85.84	34.336
53.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6.29	2.516
53.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.84	0.336
53.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5.45	2.18
53.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1.87	0.748
53.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0.00012	0.000048
53.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.006	0.0024
53.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5.54	2.216
54	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	3.7800	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	211.68
54.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.67	6.3126
54.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.825	3.1185
54.4	31434	ГРУНТОВКА	Т	0.018	0.06804
55	E1504-005-05 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	3.7800	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25.41	96.0498
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.11	0.4158
55.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.01	0.0378
55.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.1	0.378
55.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.063	0.23814

1	2	3	4	5	6
55.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.005	0.0189
55.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	3.1752
56	Е1501-026-01 ДОП. 6	ГЛАДКА ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100М2	0.2600	
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	279.29	72.6154
56.2	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0.53	0.1378
56.3	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7.3	1.898
56.4	30498	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЙ	М2	100	26
56.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0.015	0.0039
56.6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0.375	0.0975
57	Е1504-025-10 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0.3000	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34.1	10.23
57.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.01	0.003
57.3	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0.005	0.0015
57.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	0.252
57.5	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.01837	0.005511
РАЗДЕЛ 6. ПОТОЛОК					
58	Е62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0.5700	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20.8	11.856
59	Е1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	0.5700	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68.1	38.817
59.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.95	1.1115
59.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.962	0.54834
59.4	31434	ГРУНТОВКА	Т	0.02	0.0114
60	Е1504-005-06 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0.5700	
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28.6	16.302
60.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.069	0.03933
61	Е1501-047-15 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	1.7000	
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	102.46	174.182
61.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5.35	9.095
61.3	30835	ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	103	175.1
РАЗДЕЛ 7. ПОЛ					
62	Е57-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0.3600	

1	2	3	4	5	6
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69.87	25.1532
62.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.44	0.5184
62.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1.44	0.5184
62.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5.2	1.872
63	E57-002-08	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЛАМИНАТ	100M2	1.7600	
63.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40.59	71.4384
63.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.67	1.1792
63.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.67	1.1792
63.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3.08	5.4208
64	E1101-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2	0.5000	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46.18	23.09
64.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.98	0.49
64.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	8.05	4.025
64.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.39	0.195
64.5	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	6	3
64.6	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0.014	0.007
64.7	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0.289	0.1445
64.8	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0.057	0.0285
64.9	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0.095	0.0475
64.10	40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТООУПОРНАЯ МАРКА А	Т	0.231	0.1155
64.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.5	0.25
64.12	44256	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	М2	116	58
65	E1101-004-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100M2	0.5000	
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27.86	13.93
65.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.56	0.28
65.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	3.68	1.84
65.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0.23	0.115
65.5	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	4.5	2.25
65.6	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0.006	0.003
65.7	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0.132	0.066
65.8	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0.019	0.0095
65.9	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0.057	0.0285
65.10	40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТООУПОРНАЯ МАРКА А	Т	0.106	0.053
65.11	44256	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	М2	116	58
66	E1101-052-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 CM	100M2	0.5000	

1	2	3	4	5	6
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190.9	95.45
66.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6.92	3.46
66.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1.16	0.58
66.4	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0.53	0.265
66.5	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	4.56	2.28
66.6	9219	ВОДА	МЗ	0.4	0.2
66.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0.015	0.0075
66.8	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0.43	0.215
66.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0.5	0.25
66.10	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0.02	0.01
67	СЦЕНА	КЕРАМИЧЕСКИЙ ПЛИТКА	М2	50.0000	
68	Е1101-034-07 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100М2	1.7600	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37.29	65.6304
68.2	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	10.56
68.3	83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	М2	102	179.52
68.4	83200	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	3.33	5.8608
68.5	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	183.04
69	Е1101-039-05 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100М	0.4200	
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	58.2	24.444
69.2	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0.07	0.0294
69.3	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	4.22	1.7724
69.4	31128	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИНТУСНЫЕ ПРЯМЫЕ	М	100	42
69.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0.0015	0.00063
69.6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0.0375	0.01575
69.7	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0.002	0.00084
70	Е1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	1.3000	
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6.66	8.658
70.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.33	1.729
70.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2.01	2.613
70.4	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	9.1
70.5	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	9.1
70.6	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	52
70.7	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ	10 ШТ	26.3	34.19

1	2	3	4	5	6
70.8	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	341.9
70.9	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	131.3
РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ					
71	E56-009-01	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0.0300	
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	179.3	5.379
71.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.97	0.1191
71.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3.97	0.1191
71.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7.93	0.2379
71.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10.5	0.315
72	E1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0.0380	
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89.47	3.3999
72.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3.84	0.14592
72.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5.91	0.22458
72.4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	2.508
72.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	20.254
72.6	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	3.8
72.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1.92	0.07296
72.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	0.57
73	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0.1323	
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104.28	13.7962
73.2	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0.0021	0.000278
73.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.00413	0.000546
74	СЦЕНА	ДВЕРНЫЙ БЛОК ИЗ МДФ	М2	13.2300	
75	E1502-006-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 М ПЛОСКИХ	100М	0.6000	
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49	29.4
75.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1.33	0.798
75.3	12099	РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	М3	0.3	0.18
75.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0.4	0.24
РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРИКА					
76	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	2.7000	
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	99.9
76.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5.27	14.229

1	2	3	4	5	6
76.3	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	4.86
76.4	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	3.51
76.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.01	0.027
76.6	31087	КРАСКА	КГ	0.3	0.81
76.7	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0.0025	0.00675
76.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0.31	0.837
76.9	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	75.6
76.10	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0.12	0.324
76.11	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4.9	13.23
76.12	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	8.1
76.13	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0.12	0.324
76.14	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0.83	2.241
77	ЦЕНА	ПРОВОД МЕДНЫЙ 3Х2,5ММ2	М	150.0000	
78	ЦЕНА	ПРОВОД МЕДНЫЙ 3Х1,5ММ2	М	120.0000	
79	Ц0803-594-01	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1	100ШТ	0.3600	
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88	31.68
79.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	34.6	12.456
79.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.00315	0.001134
79.4	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	2.04	0.7344
79.5	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2.8	1.008
79.6	65758	ШПИЛЬКИ	ШТ	204	73.44
80	ЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 30Х30	ШТ	36.0000	
81	Ц1008-019-01	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ. КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	9.0000	
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0.5	4.5
81.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.00005	0.00045
81.3	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0.00001	0.00009
81.4	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0.00001	0.00009
82	ЦЕНА	КОРОБКА	ШТ	9.0000	
83	Ц0803-591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0.0900	
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32.8	2.952
83.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.08	0.0072
84	ЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛ	ШТ	9.0000	
85	Ц0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0.2400	
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38.1	9.144
85.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.08	0.0192
86	ЦЕНА	РОЗЕТКА	ШТ	24.0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					

1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1525.3437
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		40.6499
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч		4.988
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		21.0881
5	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		0.1191
6	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		5.865
7	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч		0.798
8	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч		2.613
9	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0.2379
10	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		2.9644
11	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч		0.4322
12	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч		2.18
13	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		5.9504
14	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч		5.25
15	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		6.3501
16	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0.4
17	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0.1408
18	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		0.136625
19	2831	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		7.0818
20	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		2.1394
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
21	9219	ВОДА	МЗ		0.2
22	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ		0.588
23	12099	РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	МЗ		0.18
24	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ		0.988
25	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т		3.6668
26	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		9.1
27	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		9.1
28	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ		52
29	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М		2.508
30	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т		0.01
31	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т		0.2105
32	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т		0.038
33	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т		0.000048
34	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т		0.000278
35	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0.000546
36	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		7.2
37	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т		0.000334

1	2	3	4	5	6
38	30475	ДЮБЕЛИ	КГ		4.86
39	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ		3.51
40	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ		148.8
41	30498	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЙ	М2		26
42	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0.030984
43	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ		34.19
44	30835	ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2		175.1
45	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		0.27747
46	31087	КРАСКА	КГ		0.81
47	31128	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИНТУСНЫЕ ПРЯМЫЕ	М		42
48	31434	ГРУНТОВКА	Т		0.09147
49	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ		192.946
50	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т		0.076
51	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ		0.104
52	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0.0189
53	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т		0.0015
54	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т		0.32825
55	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т		0.00046
56	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т		0.00009
57	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т		0.00675
58	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2		2.216
59	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		0.117624
60	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т		0.00009
61	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т		0.000724
62	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ		341.9
63	35421	МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН	М2		63.86
64	35446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М		268.46
65	35448	ШУРУП TN25	ШТ		682
66	35449	ШУРУП TN35	ШТ		2108
67	35458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М		248
68	35461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М		82.46
69	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		3.4272
70	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3		0.0016
71	40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОУПОРНАЯ МАРКА А	Т		0.1685
72	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т		0.012
73	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0.005511
74	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2		3.8
75	44059	ВЕТОШЬ	КГ		0.5
76	44256	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	М2		116
77	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М		131.3
78	44617	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2		260.4
79	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3		0.166

1	2	3	4	5	6
80	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т		0.01084
81	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		0.035287
82	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ		0.03918
83	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ		0.837
84	46163	СКОБЫ	10ШТ		75.6
85	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т		0.000474
86	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		0.324
87	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М		3.992
88	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М		15.968
89	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ		13.23
90	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ		0.2156
91	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ		8.1
92	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ		0.7344
93	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ		0.324
94	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ		1.008
95	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ		2.241
96	65758	ШПИЛЬКИ	ШТ		73.44
97	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0.00024
98	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		0.69504
99	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ		5.43
100	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ		10.56
101	83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	М2		179.52
102	83200	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л		5.8608
103	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2		183.04
104	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т		8.439
105	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		7.6078
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
106	ЦЕНА	БАЧОК СМЫВНОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ		10
107	ЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ХВС Д=25ММ	М		7.432
108	ЦЕНА	РОЗЕТКА	ШТ		24
109	ЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛ	ШТ		9
110	ЦЕНА	КОРОБКА	ШТ		9
111	ЦЕНА	СВЕТИЛНИК ЛЕД 30X30	ШТ		36
112	ЦЕНА	ПЕРЕГОРОДКА ИЗ АЛЮМИНОВЫЙ	М2		32.4
113	ЦЕНА	УГОЛОК 50X50X5	КГ		45.24
114	ЦЕНА	ГИПКАЯ ПРОВОДКА 1/2X0,5	ШТ		16
115	ЦЕНА	УНИТАЗ	ШТ		10
116	ЦЕНА	СМИСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ		3
117	ЦЕНА	КРОНШТЕЙНЫ	ШТ		3
118	ЦЕНА	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ	ШТ		3
119	ЦЕНА	УМЫВАЛЬНИК	ШТ		3

1	2	3	4	5	6
120	ЦЕНА	МУФТА СОИДИНИТЕЛЬНАЯ Д=50	ШТ		2
121	ЦЕНА	МУФТА СОИДИНИТЕЛЬНАЯ Д=100	ШТ		4
122	ЦЕНА	ПРОЧИСТКА Д=50	ШТ		1
123	ЦЕНА	ПРОЧИСТКА Д=100	ШТ		1
124	ЦЕНА	РЕВИЗИЯ Д=100	ШТ		1
125	ЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК 100Х50	ШТ		1
126	ЦЕНА	ОТВОД Д=50	ШТ		2
127	ЦЕНА	ТРОЙНИК Д=100Х100Х100	ШТ		10
128	ЦЕНА	ТРОЙНИК Д=50Х50Х50	ШТ		3
129	ЦЕНА	КЛИПСА Д=50	ШТ		4
130	ЦЕНА	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ Д=100	ШТ		8
131	ЦЕНА	КЛИПСА Д=20	ШТ		20
132	ЦЕНА	КЛИПСА Д=25	ШТ		14
133	ЦЕНА	КРАН ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ Д=20	ШТ		16
134	ЦЕНА	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20Х1/2	ШТ		16
135	ЦЕНА	ТРОЙНИК Д=25Х20Х25	ШТ		16
136	ЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГВС Д=20ММ	М		10.788
137	ЦЕНА	УГОЛЬНИК 90 Д=25Х25	ШТ		8
138	ЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ГВС Д=25ММ	М		13.006
139	ЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ХВС Д=20ММ	М		10.788
140	ЦЕНА	УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20Х1/2	ШТ		13
141	ЦЕНА	УГОЛЬНИК 90 Д=25Х20	ШТ		4
142	СЦЕНА	ДВЕРНЫЙ БЛОК ИЗ МДФ	М2		13.23
143	СЦЕНА	КЕРАМИЧЕСКИЙ ПЛИТКА	М2		50
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ					
144	ЦЕНА	ПРОВОД МЕДНЫЙ 3Х2,5ММ2	М		150
145	ЦЕНА	ПРОВОД МЕДНЫЙ 3Х1,5ММ2	М		120

СОСТАВИЛ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAIEV BOBIR A

Sana:08-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59794

Obyekt nomi «Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Yunusobod Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Yunusobod Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi.

Bosh loyihachi - "FINANCE CONSULTING BUSINESS" MChJ.

Litsenziya AL-000885 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 17.06.2020-yilda berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 52404

1. Loyihalash uchun asos

- 1.Yunusobod Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumining 01.07.2022-yildagi 13-um-son buyrug'i.
2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan joriy narhlarda hisoblash texnik topshirig'i va unga ko'ra 06.07.2022-yilda tuzilgan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 1.Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 214 692,155 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 1 525,3437 kishi/soatni tashkil etadi.
- 2.Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).
- 3.Buyurtmachining 08.06.2022-yil 0103/1-464-son murojaat xati.
- 4.Buyurtmachi va loyiha tashkiloti o'rtasida 08.07.2022-yilda tuzilgan 453691-son shartnoma elektron shartnoma (lot №22111008523706).
- 5.Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1.Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Yunusobod Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi binosini joriy ta'mirlashda issiq suv, ichimlik va oqava suvlari quvurlarini o'tkazish, xojatxona anjomlarini o'rnatish, yarim g'isht to'siq devorlarini qisman buzish, yangi devor qurish, suvash, gipsakarton materiali bilan to'siq devor o'rnatish, quruq gips materiallari bilan devorlarni tekislash, pardozlash, shiftlarni qisman tozalab, pardozlash, armstrong materiali bilan qoplash, eski pol qismini buzish, pol plitkalari va laminad materialini yotqizish, alyumin to'sib turuvchi devorlarni o'rnatish, eshik va romlarni almashtirish, elektrika va yoritish tizimini almashtirish kabi ta'mirlash ishlarni o'z ichiga oladi.

2.Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati – 29 102,89 soat/so'm belgilangan.

3.Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari – 3 %.

4.Elektr kabellari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori – 1,5 %.

5.Pudratchining boshqa xarajatlari – 17,27 %.

6.Qo'shimcha qiymat solig'i – 15 %.

7.Binoning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida elektrika va yoritish tizimini ta'mirlash ishlarini ko'zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatlarida buyurtmachi bilan kelishilgan.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-son qarorlari talablariga amal qilsinlar.

6. Ekspertiza natijalari.

1.Smetya hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarni qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 22 050,250 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 192 641,905 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi (Loyiha tashkilotining javob xatini inobatga olgan holda).

2.Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq harajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

3.Buyurtmachi ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-son qonun talablariga rioya etilsin.

4.Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

5.Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

7.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob 29-bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

8.Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

9.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishini ta'minlaydi.

10.Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

11.Ekspertiza natijalari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan bo'lib, e'tiroz va qo'shimcha ko'rsatmalar mavjud emas.

12.Buyurtmachiga qurilish materiallari va uskunalarning narxlarini mintaqaviy bozor narxlari, shuningdek bevosita ishlab-chiqaruvchilar (yetkazib beruvchilar) narxlari, qurilish materiallarining birja, yarmarka va katalog narxlari bo'yicha aniqlash tavsiya etiladi.

7. Xulosalar.

1. **"Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Yunusobod Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi binosini joriy ta'mirlash"** ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda **192 641,905** ming so'mni tashkil etadi. Jumladan:

-qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruktsiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan xarajatlar – 105 490,330 ming so'mni;

-asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda – 36 476,166 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar – 878,817 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) – 24 669,388 ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) – 25 127,204 ming so'mni tashkil etadi.

2.Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga

asos bo'la olmaydi.

3.O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Narmuxamedov Ilxom Nigmatovich