



Сурхандарьинское областное
частное проектное предприятие
«СУРХОН АРХ ПРОЕКТ»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕРМИЗ ШАХАР "ГУЛИСТОН" МАХАЛЛАСИ
"КИРГОКБУЙИ" КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН
"STREETWORKOUT" МАЙДОНЧАСИ
(локально-ресурсные ведомости)

Кн _____

Термез-2022 г.

Частное проектное предприятие
«СУРХОН АРХ ПРОЕКТ»



Арх № _____

Зак № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ


ТЕРМИЗ ШАХАР "ГУЛИСТОН" МАХАЛЛАСИ "КИРГОКБУЙИ"
КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН "STREETWORKOUT" МАЙДОНЧАСИ
(Локально-ресурсные ведомости)

Директор частной проектной организации
«Сурхон Арх Проект»

О.КИЛИЧЕВ

Гл. инженер частной проектной организации
«Сурхон Арх Проект»


И.САЛОМОВ

Г.Термез-2022г.

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ФРМБВ ШАХАР "ГУЛИСТОН" МАХАЛЛАСИ "КИРГОКБУЙИ" КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН
"STREETWORKOUT" МАЙДОНЧАСИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	40 199,489
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 922,379
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 248,863
ОБОРУДОВАНИЕ	32 436,000
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	77 806,730
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	7 958,026
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	274,447
КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0	0,000
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	86 039,204
НДС 15%	12 905,881
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	989,451
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	99 934,535

ЗАКАЗЧИК


ИСПОЛНИТЕЛЬ




ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

ТЕРМИН ШАХАР "ТУЛИСТОН" МАХАЛЛАСИ "КИРГОКБУЙИ" КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН "STREETWORKOUT" МАЙДОНЧАСИ

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	ОБОРУДОВ-Е	ИТОГО
1	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ	3922,379	1248,863	38285,228	31800,00	75256,469
	Итого	3922,379	1248,863	38285,228	31800,000	75256,469
	ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5%, ОБОРУДОВАНИЕ 2%			1914,261	636,000	2550,261
	ВСЕГО	3922,379	1248,863	40199,489	32436,000	77806,730

СОСТАВИЛ



КИЛИЧЕВ А

**ТЕРМИЗ ШАХАР "ГУЛИСТОН" МАХАЛЛАСИ "КИРГОКБУЙИ" КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН
"STREETWORKOUT" МАЙДОНЧАСИ**

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
4	5	6	9	10	
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	210,0178	18676,41	3922379
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			3922379
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,9	72437	137630
2.	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	14,4	655	9432
3.	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	2,6	85750	222950
4.	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,94	117446	110399
5.	Укладчик спортивного покрытия	маш.-ч	14,4886	52000	753407
6.	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	9,1176	1650	15044
Итого по строительным машинам		СУМ			1248863
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1.	Вода	м3	14,5	760	11020
2.	Щебень	м3	19,84	65000	1289600
3.	Растворитель	кг	17,3575	6900	119767
4.	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,06	5217391	313043
5.	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЗОЛОН ДАУ-77 ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ ПОКРЫТИЯ	кг	218,377	102350	22350886
6.	Лесоматериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0,03	3100000	93000
7.	ПИГМЕНТ ЦВЕТОВЫЕ ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ	кг	8,4626	48300	408744
8.	ЕРДМ-ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ	т	1,00346	3450000	3461937
9.	Бетон тяжелый марка по проекту	м3	30,6	334550,03	10237231
Итого по материальным ресурсам		СУМ			38285228
<i>Оборудование</i>					
1.	БРУС КРЕСТИК	К-Т	1	4500000	4500000
2.	ГУРНИК И ПРЕС	К-Т	1	3800000	3800000
3.	БЕГОВОЙ ШАГ	К-Т	1	2600000	2600000
4.	ГУРНИК,РУКАХОД,ШВЕД СТЕНКА	К-Т	1	9500000	9500000
5.	СКАМЕЙКА ДЛЯ ПРЕССА (ТИП-1)	К-Т	1	3300000	3300000
6.	СКАМЕЙКА ДЛЯ ПРЕССА (ТИП-2)	К-Т	1	3200000	3200000
7.	СКАМЕЙКА	ШТ	1	1200000	1200000
8.	УРНА ДЛЯ МУСОРА	ШТ	2	400000	800000
9.	БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ЩИТ	ШТ	1	2900000	2900000
Итого по оборудованию		СУМ			31800000

ТЕРМИЗ ШАХАР "ГУЛИСТОН" МАХАЛЛАСИ "КИРГОКБУЙИ" КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН "STREETWORKOUT" МАЙДОНЧАСИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Код	Единица измерения	Наименование работ и затрат	Количество		
			на ед. измерения	по проектным данным	
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	100M3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		0,3000	
101	ЧЕЛ.-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	154		46,2
2	100M2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ		2,0000	
101	ЧЕЛ.-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	24,3		48,6
102	ЧЕЛ.-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	2,92		5,84
103	МАШ.-Ч	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	1,15		2,3
104	МАШ.-Ч	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	1,3		2,6
105	МАШ.-Ч	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	0,47		0,94
106	M3	ВОДА	2		4
107	M3	ЩЕБЕНЬ	14,88		29,76
108	100M2	ИСКЛЮЧИТЬ ДО 10СМ		-2,0000	
101	ЧЕЛ.-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1,08		-2,16
102	ЧЕЛ.-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	0,2		-0,4
103	МАШ.-Ч	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	0,2		-0,4
104	M3	ЩЕБЕНЬ	4,96		-9,92
4	M3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БВ-7,5 ТОЛЩ.150ММ		30,0000	
101	ЧЕЛ.-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1,8		5,4
102	МАШ.-Ч	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	0,48		14,4
103	M3	ВОДА	0,35		10,5
104	T	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	0,002		0,06
105	M3	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	0,001		0,03
106	M3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1,02		30,6
5	100M2	УСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО АКРИЛОВОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА (ТЕННИС, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ И Т.Д.): УСТРОЙСТВО ЧЕРНОГО РЕЗИНОГРАНУЛИРОВАННОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ Т-5 ММ		1,3100	
101	ЧЕЛ.-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	30,2		39,562
102	ЧЕЛ.-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	11		14,41
103	МАШ.-Ч	УКЛАДЧИК СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ	6,8		8,908
104	МАШ.-Ч	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	4,2		5,502
105	КГ	РАСТВОРИТЕЛЬ	8		10,48
106	КГ	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЗОЛОН ДАУ-77 ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ ПОКРЫТИЯ	104		136,24
107	КГ	ПИГМЕНТ ЦВЕТОВЫЕ ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ	4		5,24
108	T	ЕРДМ-ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ	0,478		0,62618
109	100M2	ДОБОВИТЬ ДО 8ММ		1,3100	
101	ЧЕЛ.-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	18,18		23,8158
102	ЧЕЛ.-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	7,02		9,1962
103	МАШ.-Ч	УКЛАДЧИК СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ	4,26		5,5806
104	МАШ.-Ч	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	2,76		3,6156
105	КГ	РАСТВОРИТЕЛЬ	5,25		6,8775
106	КГ	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЗОЛОН ДАУ-77 ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ ПОКРЫТИЯ	62,7		82,137
107	КГ	ПИГМЕНТ ЦВЕТОВЫЕ ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ	2,46		3,2226
108	T	ЕРДМ-ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ	0,288		0,37728
7	К-Т	БРУС КРЕСТИК		1,0000	
8	К-Т	ТУРНИК И ПРЕС		1,0000	
9	К-Т	БЕГОВОЙ ШАГ		1,0000	
10	К-Т	ТУРНИК,РУКАХОД,ШВЕД СТЕНКА		1,0000	
11	К-Т	СКАМЕЙКА ДЛЯ ПРЕССА (ТИП-1)		1,0000	
12	ШТ	СКАМЕЙКА ДЛЯ ПРЕССА (ТИП-2)		1,0000	
13	ШТ	СКАМЕЙКА		2,0000	
14	ШТ	УРНА ДЛЯ МУСОРА		1,0000	
15	ШТ	БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ЩИТ		1,0000	
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЧЕЛ.-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			210,0178
2	ЧЕЛ.-Ч	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			29,0462
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	МАШ.-Ч	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			1,9
4	МАШ.-Ч	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ			14,4
5	МАШ.-Ч	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т			2,6
6	МАШ.-Ч	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л			0,94
7	МАШ.-Ч	УКЛАДЧИК СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ			14,4886
8	МАШ.-Ч	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л			9,1176
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
9	M3	ВОДА			14,5
10	M3	ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ИЛИ КИРПИЧНЫЙ			19,84
11	КГ	РАСТВОРИТЕЛЬ			17,3575
12	T	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ			0,06
13	КГ	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ИЗОЛОН ДАУ-77 ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ ПОКРЫТИЯ			218,377
14	M3	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА			0,03
15	КГ	ПИГМЕНТ ЦВЕТОВЫЕ ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ			8,4626

1	2	3	4	5	6
16	4007	ЕРДМ-ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ	Т		1,0035
17	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3		30,6
ОБОРУДОВАНИЕ					
18		БРУС КРЕСТИК	К-Т		1
19		ТУРНИК И ПРЕС	К-Т		1
20		БЕГОВОЙ ШАГ	К-Т		1
21		ТУРНИК,РУКАХОД,ШВЕД СТЕНКА	К-Т		1
22		СКАМЕЙКА ДЛЯ ПРЕССА (ТИП-1)	К-Т		1
23		СКАМЕЙКА ДЛЯ ПРЕССА (ТИП-2)	ШТ		1
24	4	СКАМЕЙКА	ШТ		2
25	5	УРНА ДЛЯ МУСОРА	ШТ		1
26	6	БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ЩИТ	ШТ		1

КИЛИЧЕВ

СОСТАВИЛ



ТЕРМİZ ШАХАР ХОКИМИЯТИ
 Термиз шаҳар ҳокимияти
 уришбосари
 Б. Ёсурсев
 2022 г

ДЕФФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕРМİZ ШАХАР "ТУЛИСТОН" МАХАЛЛАСИ "КИРГОКБУЙИ" КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН "STREETWORKOUT" МАЙДОНЧАСИ

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	РАСЧЕТ И ВЫКОС ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КОРДОНОВ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	0,3000
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КОРДОННОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ПЕБЕНЯ 10СМ	100M2	2,4000
4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БВ-7,5 ТОЛЩ 150ММ	M3	30,0000
5	УСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО АКРИЛОВОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА (ТЕННИС, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ И Т.Д.). УСТРОЙСТВО ЧЕРНОГО РЕЗИНОГРАНУЛИРОВАННОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ 7-8ММ	100M2	1,3100
7	БЕЛЫЙ КРЕСТИК	К-Т	1,0000
8	ТУРНИК И ПРЕС	К-Т	1,0000
9	БЕГОВОЙ ШАГ	К-Т	1,0000
10	ТУРНИК РУКАХОД, ШВЕД СТЕНКА	К-Т	1,0000
11	СКАМЕЙКА ДЛЯ ПРЕССА (ТИП-1)	К-Т	1,0000
12	СКАМЕЙКА ДЛЯ ПРЕССА (ТИП-2)	К-Т	1,0000
13	СКАМЕЙКА	ШП	1,0000
14	УРНА ДЛЯ МУСОРА	ШП	2,0000
15	ОСНОВНОЙ ЩИТ	ШП	1,0000

Термиз шаҳар ҳокимияти ва ётақчи мутахассиси
 Ётақчи агентлиги Термиз шаҳар бўлими мутахассиси
 Ётақчи агентлиги Термиз шаҳар "Тулистон" МФЙ ётақчиси

А. Дюбров
 Ф. Халмуратов
 А. Абдуллаборон



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SURXONDARYO VILOYATI
TERMIZ SHAHAR
HOKIMLIGI**

Termiz shahri, At-Termiziy ko'chasi 5-uy.190112, tel.: 0(376)224-16-40, fax: 0(376)224-13-12. termiz.sh@exat.uz

2022-yil -13- 10

03-03/18-son

Termiz sh.

**“Surxon Arx Proekt” X/K rahbari
O. Qilichevga**

Sizdan Termiz shahar «Guliston» mahallasi «Qirg'oqbo'yi» ko'chasida joylashgan “STREETWORKOUT” maydonchasini loyiha smeta hujjatlarini tayyorlashda sport anjomlarining, va rezinoviy qoplamalarning narxini quyidagi ko'rsatilgan narxlar asosida qo'llashingizni so'raymiz.

1. Брус крестик комп. 4 500 000 so'm
2. Турник и прес комп. 3 800 000 so'm
3. Беговой шаг комп. 2 600 000 so'm
4. Турник рукаход,швед стенка комп. 9 500 000 so'm
5. Скамейка для пресса (тип-1) комп. 3 300 000 so'm
6. Скамейка для пресса (тип-2) комп. 3 200 000 so'm
7. Скамейка шт 1 200 000 so'm
8. Урна для мусора шт 400 000 so'm
9. Баскетбольный щит шт 2 900 000 so'm
11. Полиуретановый клей изолон дау-77 для резиновой покрытия кг 102350 so'm
12. Пигмент цветовой для резиновой крошки кг 48 300 so'm
13. Ердм-гранулы резинового покрытия кг 3450 so'm

Termiz shahar hokimining
o'rinbosari:

B. Djurayev



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 11-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 69729

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyatining Termiz shahardagi "Guliston" mahallasidagi "Qirg'oqbo'yi" ko'chasida joylashgan "streetworkout" maydonchasi ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - Termiz shahar hokimligi

Bosh loyihachi - "Surxon Arx Projekt" X/K

Litsenziya AL-000319 01.10.2019 yil O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Budjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi Yangi qurilish

Murojaat raqami: № 63092

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Termiz shahar hokimligining 2022-yilda tasdiqlangan aloqa xati;
- 1.2. Termiz shahar hokimligining 2022-yilda tasdiqlangan narxlar bo'yicha aloqa xati.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Umumiy tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Surxondaryo viloyat Termiz shahardagi "Guliston" mahallasidagi "Qirg'oqbo'yi" ko'chasida joylashgan "streetworkout" maydonchasi ishchi loyihasi bo'yicha

Umumiy qurilish ishlari, yer ishlari yshlakchalarda mayda zarali tosh qoalamasini yotqizish hamda beton qilish, sport anjomlarni o'rnatish va smeta hujjatlarida keltirilgan barcha ishlarni amalga oshirish va hududni obodonlashtirish ishlari ko'zda tutilgan.

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra ishlarni bajarish davomiylik muddati 20 kuni tashkil qiladi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi, ulardan asosiylari:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'rilandi.

6.2. Rekonstruksiya qiymati hisobi.

Taqdim etilgan loyihaga ko'ra rekonstruksiya QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **105 062,636ming**.so'mni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim qilingan qiymati **5 128,101ming**.so'm miqdorida kamaytirilib **99 934,535ming**.so'm qiymatida belgilandi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari - 86 039,204ming so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i - 12 905,881ming so'm,
- buyurtmachining boshqa harajatlari - 989,45ming so'm,

Kamayishga ayrim ish turlari bo'yicha hajmlariga va resurs ko'rsatigichlari me'yorlariga, hamda qurilish materiallari narxlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3. Buyurtmachiga va bosh loyihachiga ta'mirlash ishlari boshlanishidan oldin buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-19 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyihachi zimmasiga yuklatiladi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7 ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi smeta qiymatidan chiqmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1 Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyatining Termiz shahardagi "Guliston" mahallasidagi "Qirg'oqbo'yi" ko'chasida joylashgan "streetworkout" maydonchasi ishchi loyihasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi 261-sonli qaroriga va 04.01.16-09 sonli ShNQ ko'ra, qurilishning tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: MADJITOV ULUGBEK ABDUVOSI O'G'LI