



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Typhon" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 25-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66899

Obyekt nomi «Surxondaryo Qiziriq tumani bo'yicha 2022-yilning ikkinchi mavsumida jamoatchilik fikri asosida shakillangan tadbirlarni molyalashtirish bo'yicha "Yangikent" mahallasi "Oybek" ko'chasidagi 2.280 km yo'lni joriy ta'mirlash ishchi loyihasi»

Buyurtmachi - "Qiziriq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi"

Bosh loyihachi - "ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA" MCHJ

Litsenziya AL-Q00260 10.10.2019-yil O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Molyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 62645

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda 11 oktabrdagi №65-sonli buyurtma xati.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasi.
- 1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.4. Qiziriq tuman Xalq deputatlari kengashining 2022-yil VI-54-146-8-113-K/22-sonli qarori

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish xajimlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani bo'yicha 2022-yilning ikkinchi mavsumida jamoatchilik fikri asosida shakillangan tadbirlarni molyalashtirish bo'yicha "Yangikent" mahallasi "Oybek" ko'chasidagi 2.280 km yo'lni joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha ko'chalarini joriy ta'mirlash ob'ektida quyidagi ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.
- Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda:
- Oybek-1 ko'chasini 1760 m qismini qoplama ishlarini bajarish;
- Oybek-2 ko'chalari 520 m qismida qoplama ishlarini bajarish; loyiha bo'yicha jami 1760+520=2280 m qismida qoplama ishlarini bajariladi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyihani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- Loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlanib taqdim etildi.

6.2. Ta'mirlash narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan ishchi loyixaning boshlang'ich qiymati - **1 063 396,002** ming so'mni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra -**8 396,002** ming so'm miqdorida kamaytirilib **1 055 000,00** ming so'm tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- Qurilish montaj ishlari- 896 765,694 ming so'm.
- Qo'shilgan qiymat solig'i - 134 514,854 ming so'm.
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 23 719,453 ming so'm.

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

Buyurtmachi xarajatlari kamaytirilib asosiy xarajatlar saqlab qolindi

6.2. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

1. Buyurtmachiga va bosh loyihachiga ta'mirlash ishlari boshlanishigacha ish xajimlariga tavsiya etilayotgan smeta qiymati ichida aniqlik kiritilishi ta'minlansin.


Loyiha-smeta hujjatlarida keltirilgan ish xajimlari bajarilsin.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda Surxondaryo Qiziriq tumani bo'yicha 2022-yilning ikkinchi mavsumida jamoatchilik fikri asosida shakillangan tadbirlarni molyalashtirish bo'yicha "Yangikent" mahallasi "Oybek" ko'chasidagi 2.280 km yo'lni joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va SHNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: MADJITOV ULUGBEK ABDUVOSI O'G'LI



Республика Узбекистан Сурхандарьинская область

ООО

«Атмосфера Эко Экспертиза»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ ҚИЗИРИК ТУМАНИ БУЙИЧА 2022
ЙИЛНИНГ ИККИНЧИ МАВСУМИДА ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИ
АСОСИДА ШАКИЛЛАНГАН ТАДБИРЛАРИНИ
МОЛИЯЛАШТИРИШ БУЙИЧА ҚИЗИРИК ТУМАНИ
"ЯНГИКЕНТ" МФЙ 09 117 ТХУ №11 ОЙБЕК ИЧКИ КУЧАСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-2,280 КМ

Сметная документация.

КНИГА № 2

Термез-2022 г.

Республика Узбекистан Сурхандарьинская область

ООО
«Атмосфера Эко Экспертиза»

Арх.№ _____

Зак.№ _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ ҚИЗИРИК ТУМАНИ БУЙИЧА 2022
ЙИЛНИНГ ИККИНЧИ МАВСУМИДА ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИ
АСОСИДА ШАКИЛЛАНГАН ТАДБИРЛАРИНИ
МОЛИЯЛАШТИРИШ БУЙИЧА ҚИЗИРИК ТУМАНИ
"ЯНГИКЕНТ" МФЙ 09 117 ТХУ №11 ОЙБЕК ИЧКИ КУЧАСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-2,280 КМ**

Сметная документация.

КНИГА № 2

Директор ООО «Атмосфера Эко Экспертиза»

Ш.Чориев

Главный инженер:

Ш.Маматмуродов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 728 от 15.09.2017 г. "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений", стоимость строительства определена по проектным данным ресурсным методом, в текущих ценах в соответствии "Градостроительных норм и правил", утверждённых приказом Госкомархитектстроя РУз от 19.07.2019 г.

При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники сметных норм ШНК, КМК и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

В связи с нестабильностью цен на рынке строительных материалов, окончательная стоимость цен на строительные материалы, применённые при производстве работ, устанавливаются заказчиком на основании фактически понесённых затрат.

$$Ц = (Сзп + Сзм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп – затраты на основную зарплату с учётом начислений на социальное страхование;

Сзм – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр – затраты на транспортные расходы;

Пп – прочие затраты подрядчика;

Пз – прочие затраты заказчика;

Зо – затраты на оборудование;

Ср – затраты на страхование строительства объектов;

Кр – коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путём умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня средне статистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

Змс – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Ф – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,з$$

где:

СМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной смете.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной смете, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле.

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где :}$$

См1, См2, См3, Смп – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

Где:

N – количество отдельного вида строительства материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов и оборудования принята с учетом транспортных затрат без НДС.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты на основании «Каталога текущих цен» составленного Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве, а также биржевых цен установленных по региону с учетом транспортных расходов 5%.


IV. Прочие затраты подрядчика.

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными заказчика в пределах 17,54%.

V. Прочие затраты заказчика.

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательных работ, содержание технического и авторского надзора, затраты на отведения земель, выплата компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.).

Составил :



У.РАЖАБАЛИЕВ

Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах

*СУРХОҶДАРЕ ВИЛОЯТИ ҚИЗИРИК ТУМАНИ БУЙИЧА 2022 ЙИЛНИНГ ИККИНЧИ
 МАВСУМИДА ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИ АСОСИДА ШАКИЛЛАНГАН ТАДБИРЛАРИНИ
 МОЛИЯЛАШТИРИШ БУЙИЧА ҚИЗИРИК ТУМАНИ "ЯНГИКЕНТ" МФЙ 09 117 ТХУ №11 ОЙБЕК
 ИЧКИ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-2,280 КМ*

Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
2	3
ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,0
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	718 712,689
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 043,914
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	36 754,880
ИТОГО:	760 511,483
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-17,54%	133 393,714
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 0,32 %	2 860,497
КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - 0,55 %(10x0,55=5,5%)	0,000
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	896 765,694
(НДС) НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	134 514,854
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	1 031 280,548
ПИР	22 688,172
ГОСЭКСПЕРТИЗА-0,1%	1 031,281
ИТОГО: ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	23 719,453
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	1 055 000,000

ЗАКАЗЧИК

ЛП.



ИСПОЛНИТЕЛЬ

СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ ҚИЗИРИК ТУМАНИ БУВИНЧА 2022 ЙИЛИНИНГ ИККИНЧИ МАЖМУИДА ЖАМОАТЧИЛИК ФАКРИ АСУСИДА ШАКЛЛАНГАН ТАДБИҚЛАРНИН МОЛИЙАВИЙ ҲОРАТИНИНГ КУНИНДА ҚИЗИРИК ТУМАНИ "ЯНГИКЕНТ" МФЙ 09 117 ТУТ №11 ОЙБЕК ҲИКИ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАБИҚЛАШ ИШЛАРИ 1-3,280 КМ

СТРУКТУРА ЗАТРАТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование сметных расчетов и смет	Сметная стоимость																
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			Основная зарплата, сум	З/с машин и механизмов, сум	Строительные материалы (с учетом и затрат на доставку)	Оборудование	ИТОГО	Прочие затраты по смете 17,4%	Затраты на страховку 0,32%	Коэффициент риска 5,5 %	НДС 15 %	ИТОГО С НДС	ИТОГО ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	ПИР	ГОСЭКСПЕРТИЗА-0,1%	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			
1	1-1	ҚИЗИРИК ТУМАНИ "ЯНГИКЕНТ" МФЙ ОЙБЕК-1 КУЧАСИ L-1,760 КМ	4 233 993	31 257 309	594 439 701	0	629 931 003	110 489 898	2 369 347	0	111 418 537	854 208 786	19 646 802	18 792 593	854 209	873 855 588			
2	2-1	ҚИЗИРИК ТУМАНИ "ЯНГИКЕНТ" МФЙ ОЙБЕК-2 КУЧАСИ L-0,520 КМ	809 921	5 497 571	124 272 987	0	130 580 479	22 903 816	491 150	0	23 095 317	177 071 762	4 072 651	3 895 579	177 072	181 144 413			
		ИТОГО	5 043 914	36 754 880	718 712 689	0	760 511 483	133 393 714	2 860 497	0	134 514 854	1 031 280 548	23 719 453	22 688 172	1 031 281	1 065 000 000			

СОСТАВИЛ

РАЖАБАЛИЕВ У



ФОНДАРЕ ВИЛОЯТИ ҚИЗИРИК ТУМАНИ БУЙИЧА 2022 ЙИЛНИНГ ИККИНЧИ МАВСУМИДА ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИ АСОСИДА
 МОҚИЛАНГАН ТАДБИРЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ БУЙИЧА ҚИЗИРИК ТУМАНИ "ЯНГИКЕНТ" МФЙ 09 117 ТХУ №11 ОЙБЕК ИЧКИ
 КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-2,280 КМ
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
 (локальная ресурсная смета)

КИЗИРИК ТУМАНИ "ЯНГИКЕНТ" МФЙ ОЙБЕК-1 КУЧАСИ L-1,760 КМ,
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				на ед. изм.	общая
2	3	4	5	6,00	7,00

ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	217,2281	19 491,00	4 233 992,90
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			4 233 992,90

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	17,64	297 577,00	5 249 258,28
АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135 КВТ (Л.С.))	МАШ.-Ч	4,6162	314 899,00	1 453 636,76
АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,3514	210 681,00	284 714,30
АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	14,1762	264 078,00	3 743 622,54
ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,94	10 000,00	29 400,00
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	20,6694	250 445,00	5 176 551,39
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	7,6102	123 354,00	938 748,61
РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,47	6 220,70	9 144,43
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	17,64	289 504,00	5 106 850,56
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	30,184	135 000,00	4 074 840,00
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	13,426	165 791,00	2 225 909,97
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	15,19	195 170,00	2 964 632,30
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			31 257 309,15

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1184,036	450 000,00	532 816 200,00
ВОДА	М3	29,6674	-	-
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 2507-2009 С4)	М3	363,3404	22 238,00	8 079 963,82
БИТУМ	Т	4,9331	4 857 897,00	23 964 491,69
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			564 860 655,51

Перевозка грузов и грунта				
Транспортировка ГПС на расстояние 32 км	ТН/КМ	18603,0285	522	9 710 780,87
Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 32 км	ТН/КМ	37889,152	522	19 778 137,34
Транспортировка Битум на расстояние 35 км	ТН/КМ	172,6585	522	90 127,74
Итого по перевозке ресурсам				29 579 045,95
Итого прямой затрат:				629 931 003,50

СТАБИЛ

РАЖАБАЛИЕВ.У



СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ КИЗИРИК ТУМАНИ БУЙИЧА 2022 ЙИЛНИНГ ИККИНЧИ МАВСУМИДА ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИ АСОСИДА
 ҚИЗИРИК ТУМАНИ "ЯНГИКЕНТ" МФЙ 09 117 ТХУ №11 ОЙБЕК ИЧКИ КУЧАСИНИ
 ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-2,280 КМ
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
 (локальная ресурсная смета)

КИЗИРИК ТУМАНИ "ЯНГИКЕНТ" МФЙ ОЙБЕК-1 КУЧАСИ L-1,760 КМ,
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
3	4	5	6	
44-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100М3	2,9782	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	42,8861
107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,55	4,6162
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,76	14,1762
425	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	6,94	20,669
1025	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	2,7102
1029	ВОДА	М3	7	20,8474
24008	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 2507-2009 С4)	М3	122	363,3404
44-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	4,6600	
108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,8514
30125	БИТУМ	Т	1,03	4,7088
Б3-001-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	9,8000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	162,974
47	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	1,44	14,1112
464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	2,262
1125	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	4,9
2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	1,176
3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	14,1112
3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	30,184
3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	13,426
3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	15,19
4076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	946,08
1029	ВОДА	М3	0,5	8,82
30125	БИТУМ	Т	0,0108	0,02784
Б3-001-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	9,8000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	11,368
47	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	0,36	3,528
464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,588
2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,294
3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	3,528
4076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	237,356
30125	БИТУМ	Т	0,0028	0,02744

О ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

РАЖАБАЛИЕВ.У



МОНДАРЕ ВЕЛОЯТИ ҚИЗИРИК ТУМАНИ БУЙИЧА 2022 ЙИЛНИНГ ИККИНЧИ МАВСУМИДА ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИ АСОСИДА
 ВЕЛЛАНИЧАН ТАДБИРЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ БУЙИЧА ҚИЗИРИК ТУМАНИ "ЯНГИКЕНТ" МФЙ 09 117 ТХУ №11 ОЙБЕК ИЧКИ
 КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-2,280 КМ
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
 (локальная ресурсная смета)

ҚИЗИРИК ТУМАНИ "ЯНГИКЕНТ" МФЙ ОЙБЕК-2 КУЧАСИ L-0,520 КМ,
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на ед. изм.	общая
3	4	5	6	7	

ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5536	19 491,00	809 921,22
ИТОГО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			809 921,22

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	3,744	297 577,00	1 114 128,29
АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4898	314 899,00	154 237,53
АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,28652	210 681,00	60 364,32
АВТООГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,5042	264 078,00	397 226,13
ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,624	10 000,00	6 240,00
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	2,19304	250 445,00	549 235,90
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,3276	123 354,00	163 764,77
РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,312	6 220,70	1 940,86
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	3,744	289 504,00	1 083 902,98
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	6,4064	135 000,00	864 864,00
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	2,8496	165 791,00	472 438,03
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	3,224	195 170,00	629 228,08
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			5 497 570,89

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	251,3056	450 000,00	113 087 520,00
ВОДА	М3	4,084	-	-
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 2507-2009 С4)	М3	38,552	22 238,00	857 319,38
БИТУМ	Т	1,0459	4 857 897,00	5 080 874,47
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			119 025 713,85

Перевозка грузов и грунта

Транспортировка ГПС на расстояние 32 км	ТН/КМ	1973,8624	522	1 030 356,17
Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 32 км	ТН/КМ	8041,7792	522	4 197 808,74
Транспортировка Битум на расстояние 35 км	ТН/КМ	36,6065	522	19 108,59
Итого по перевозки ресурсам				5 247 273,51
Итого прямой затрат				130 580 479,46

РАЖАБАЛИЕВ.У



СЕРИДОНАЕ ВИЛОЯТИ КИЗИРИК ТУМАНИ БУЙИЧА 2022 ЙИЛНИНГ ИККИНЧИ МАВСУМИДА ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИ АСОСИДА
 ШИДОНАЕ ТАДБИРАТНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ БУЙИЧА КИЗИРИК ТУМАНИ "ЯНГИКЕНТ" МФЙ 09 117 ТХУ №11 ОЙБЕК ИЧКИ КУЧАСИНИ
 ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-2,280 KM
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1
 (локальная ресурсная смета)

КИЗИРИК ТУМАНИ "ЯНГИКЕНТ" МФЙ ОЙБЕК-2 КУЧАСИ L-0,520 KM,
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

3	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
4	5	6	7	8
	ЭКСПОЗИЦИОННО-ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100M3	0,3160	
	Затраты труда рабочих-строителей	ЧЕЛ.-Ч	14,4	4,5504
	Автомобили-самосвалы среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	МАШ.-Ч	1,55	0,4898
	Автомобили-самосвалы 5 т	МАШ.-Ч	4,76	1,5042
	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	МАШ.-Ч	6,94	2,1930
	Машины поливомоечные 6000 л	МАШ.-Ч	0,91	0,28756
	Вода	M3	7	2,212
	Песчано-гравийная смесь (ГОСТ 2507-2009 С4)	M3	122	38,552
	ПОСТАВКА И УСТАНОВКА МАТЕРИАЛОВ	T	0,9880	
	Автомобили-самосвалы 3500 л	МАШ.-Ч	0,29	0,28652
	Битум	T	1,03	1,0176
	ЭКСПОЗИЦИОННО-ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	2,0800	
	Затраты труда рабочих-строителей	ЧЕЛ.-Ч	16,63	34,5904
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 20 т	МАШ.-Ч	1,44	2,9952
	Гидродонаторы ручные	МАШ.-Ч	0,24	0,4992
	Машины поливомоечные 6000 л	МАШ.-Ч	0,5	1,04
	Резчики швов дисковые	МАШ.-Ч	0,12	0,2496
	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	МАШ.-Ч	1,44	2,9952
	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	МАШ.-Ч	3,08	6,4064
	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	МАШ.-Ч	1,37	2,8496
	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	МАШ.-Ч	1,55	3,224
	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	T	96,6	200,928
	Вода	M3	0,9	1,872
	Битум	T	0,0108	0,022464
	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	2,0800	
	Затраты труда рабочих-строителей	ЧЕЛ.-Ч	1,16	2,4128
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 20 т	МАШ.-Ч	0,36	0,7488
	Гидродонаторы ручные	МАШ.-Ч	0,06	0,1248
	Резчики швов дисковые	МАШ.-Ч	0,03	0,0624
	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	МАШ.-Ч	0,36	0,7488
	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	T	24,22	50,3776
	Битум	T	0,0028	0,005824

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
Затраты труда рабочих-строителей	ЧЕЛ.-Ч		41,5536

РАЖАБАЛИЕВ.У





XALQ DEPUTATLARI QIZIRIQ TUMANI KENGASHINING QARORI

190800. Qiziriq tumani, Ibn Sino ko'chasi 13-uy. tel.: 0(376) 35-91-181. fax: 3(76) 35-91-182

2022-yil 26-iyun

VI-54-146-8-113-K 22

Qiziriq tumanida joriy yilda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahallasi va "openbudget.uz" rasmiy veb-sayti orqali tumanida ishtirok qilyuvchi fuqarolar tomonidan ovoz berish jarayoni yakuni bilan tugatib, natijada topilgan eng ko'p ovoz to'plagan takliflarga "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" hisobidan mablag' ajratish to'g'risida.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "Shahar jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choralar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli va Oliy Majlisi Senatining 2021-yil 23-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorlariga asosan xalq deputatlari Qiziriq tuman Kengashining 2021-yil 25-maydagi 187/VI-32-sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2022-yil 26-yanvardagi "Tuman (shahar) budjetlari mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tashabbuslar yo'naltirish tartibi to'g'risidagi namunaviy nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida"gi KQ-302-IV-son qaroriga asosan xalq deputatlari Qiziriq tuman Kengashining 2022-yil 29-yanvardagi VI-43-22-8-113K/22-son qarorlariga asosan "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" hisobidan shakllangan mablag'laridan foydalanish bo'yicha xalq deputatlari tuman Kengashi qaror qiladi.

1. Jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish, baholash, tanlatish hamda ijrosini monitoring qilish bo'yicha ishchi komissiyasining muntazam ro'yxati bo'yicha "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" hisobidan ajratish yuzasidan kiritgan takliflari ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. Ishchi komissiya a'zolari tomonidan fuqarolarning tashabbusi orqali

ni 506 ta takliflardan g'olib deb topilgan 3 ta taklif manzilli ro'yxatga aqamilar tashabbusi jamg'armasi" mablag'lari hisobidan **2605,000 mln.** kil etib, davraga muvofiq ushbu mablag'lar quyidagi sohalarga:

1. Taklifning ID-1150600072-raqami bo'yicha fuqarolar tomonidan 2805 ta aqamilar Yangikent mahallasi 09 117 TXY nomer 11- Oybek ko'chasidagi r tash yo'liga eni 6 metrli asfalt qoplama yotqizish uchun **1 055,0 mln**

2. Taklifning ID-1150600016-raqami bo'yicha fuqarolar tomonidan 2562 ta aqamilar "Yakkaterak" mahallasida joylashgan tuman xalq ta'limi bo'limiga 100-maktabga sport kompleksni qurish (mini stadionlar o'lchami: futbol basketbol 15x24, voleybol 9x18) uchun **850,0 mln so'm;**

3. Taklifning ID-1150600857-raqami bo'yicha fuqarolar tomonidan 2526 ta aqamilar "Kunchiqish" mahallasi hududida 2 dona (400 kVa), 3 dona (250 kVa) transformatorlarni almashtirish, 3000 metr yaroqsiz simlarni almashtirish va 1000 dona elektr beton ustunlarni o'rnatish uchun **700,0 mln so'm** manzilli ro'yxatga muvofiq yo'naltirilsin.

3. Tumandagi "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" mablag'lari jamoatchilik va mahalliy tashabbusi asosida tadbirlarni shakllantirish, baholash, tanlab olish hamda ijrosini ta'minlash uchun qilingan takliflarning qilingan bo'yicha ishchi komissiyasining manzilli ro'yxati bo'yicha amalga oshirilishi va manzilli ro'yxatdan boshqa maqsadlarga yo'naltirilishiga qo'yilmasligi belgilansin.

4. "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" mablag'lari hisobidan mablag'lar ishchilarning rahbarlari ajratilgan mablag'lardan maqsadli va samarali ishlatilishi, shuningdek ushbu mablag'larni ajratilishi uchun taqdim etiladigan takliflar uchun hujjatlarning haqqoniyligiga shaxsan javobgar ekanligi belgilansin.

5. Ushbu qarorning bajarilishini nazorat qilish xalq deputatlari Qiziriq tuman kengashining Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, turizm, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi (Y.Umbarov) zimmasiga yuklatilsin.

6. Ushbu qaror qabul qilingan kundan kuchga kiradi.

Taman Kembang Raisi

Pardayev.R.U

