

№№	Обоснование	Наименование работ и ресурсов	Ед.изм	Кол-во		Цена	Сумма
				На ед.	По проек		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	08-01-085-1	Демонтаж ячеек	шт	7			
01.январь	1	Затраты труда рабочих монтажников	ч/час	32,8	229,6		
Итого оплата труда рабочих-строителей			сум				
01.фев	С766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т	м/час	3,19	22,33		
01.март	С2510	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т	м/час	3,19	22,33		
Итого эксплуатация машин			сум				
2	08-01-085-1	Монтаж ячеек	шт	7			
02.январь	1	Затраты труда рабочих монтажников	ч/час	32,8	229,6		
Итого оплата труда рабочих-строителей			сум				
02.фев	С766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т	м/час	3,19	22,33		
02.март	С2510	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т	м/час	3,19	22,33		
Итого эксплуатация машин			сум				
3	08-01-068-3	Демонтаж шин	100м	0,5			
03.январь	1	Затраты труда рабочих строителей	ч/.час	89,7	44,85		
Итого оплата труда рабочих-строителей			сум				
03.фев	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т	м/час	0,69	0,345		
03.март	2510	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т	м/час	0,69	0,345		

03.апр	С 2016	Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м/час	4,4	2,2		
Итого эксплуатация машин			сум				
4	08-01-068-3	Монтаж шин	100м	0,5			
04.январь	1	Затраты труда рабочих строителей	ч./час	89,7	44,85		
Итого оплата труда рабочих-строителей			сум				
04.фев	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т	м/час	0,69	0,345		
04.мар	2510	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т	м/час	0,69	0,345		
04.апр	С 2016	Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м/час	4,4	2,2		
Итого эксплуатация машин			сум				

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№№	Наименование затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость затрат(сум)	Всего сум
1	Затраты труда рабочих строителей	сум	548,9		
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	сум			
3	Итого затрат	сум			
4	Материалы:				
04.январь	Ячейки	1к-т	7		
04.фев	Шины	м	50		
5	Итого стоимость материалов:	сум			

6	Транспортные расходы 5%	сум					
7	Итого:	сум					
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ							
1	01-03-002-01	Автоматические выключатели до 1000А	шт	12			
		Затраты труда наладчиков	ч/ч	11	132		
2	01-03-002-01	Автоматические выключатели до 2000А	шт	3			
		Затраты труда наладчиков	ч/ч	13	39		
3	01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин	1исп	21			
		Затраты труда наладчиков	ч/ч	9	189		
4	01-11-024-02	Фазировка электрических линий или трансформаторов	1фаз	63			
		Затраты труда наладчиков	ч/ч	2	126		

5	01-11-010-2	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1изм	1		
		Затраты труда наладчиков	ч/ч	2	2	
6	01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100т	0,1		
		Затраты труда наладчиков	ч/ч	16	1,6	
7	01-03-020-02	Схемы вторичной коммутации	сх	42		
		Затраты труда наладчиков	ч/ч	24	1008	
8	01-12-024-01	Испытание изоляторов	шт	36		
		Затраты труда наладчиков	ч/ч	3	108	
9	01-13-021-01	Агрегаты связанные между собой	прис	7		
		Затраты труда наладчиков	ч/ч	250	1750	

10	01-13-001-04	Электрически взаимосвязанные устройства	прис	7			
		Затраты труда наладчиков	ч/ч	117	819		
<i>Затраты труда пусконаладочного</i>			сум		4174,6		
<i>С учетом К-1,2</i>			сум		500,952		
<i>Затраты труда пусконаладочного</i>			сум		500,952		
<i>С учетом соцстраха от ФОТ 12%</i>			сум				
<i>Итого</i>			сум				
<i>Прочие расходы Подрядчика 17,27%</i>			сум				
<i>Итого :</i>			сум				