



ТАСДИҚЛАЙМАН

Бекобод туман ҳокимининг
биричи ўринбосари

С.Бекназаров

2022 йил.

Давлат харидини амалга ошириш бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Бўлинма номи	Бўлинма изоҳлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Тошкент вилояти Бекобод тумани ҳокимлиги «Аёллар дафтари» жамғармаси
2	Объект номи	Тошкент вилояти Бекобод туманида «Аёллар дафтари»га киритилган хотин-қизларни уй-жойларини жорий таъмирлаш. (1-этап)
3	Танлов тури	Энг яхши таклифни танлаб олиш
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танловни ўтказиш манзили, жойи ва санаси	Тошкент вилояти Бекобод тумани Зафар шаҳарчаси Мустақиллик кўчаси 1 уй. Махсус электрон порталда http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг миқдори ва шакли	Талаб этилмайди
7	Танлов тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга кўйидаги иштирокчиларга рухсат этилади	Таклиф этилган шартлар бўйича танловда, электрон мурожат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин
9	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари бўйича тушинтиришлар олиш муддати	Таклифларни топширишнинг охириги муддатидан икки кун олдин
10	Танлов таклифларини такдим қилиш муддатлари	http://etender.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида
11	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек тилида
12	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	http://etender.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида
13	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмлари, асбоб-ускуналари	Талаб этилмайди.
14	Кўшимча ҳужжатлар рўйхати	Корхонанинг гувоҳномаси, устави ва раҳбарининг паспорт нусхалари
15	Иштирокчилар кўйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак	Иштирокчининг йиллик айланма маблағлар миқдори таклиф этилган суммадан ортиқ бўлиши зарур. Йиллик айланма маблағлар миқдори бўйича маълумот банкдан тасдиқланган ҳолда ва ҳозирги кундаги қолдиғи. Солиқ ва бошқа

		мажбурий тўловлари бўйича қарздорлик йўқлиги, уларга нисбатан банкротлик таомили киритилмаганлиги бўйича маълумот, ноҳалол етказиб берувчилар реестрида йўқлиги тўғрисида маълумот.
16	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти http://xarid.uzex.uz . сайтида кўрсатилган вақт ва муддат ичида электрон шаклда
17	Таклифларни тақдим қилиш тартиби	Талабгор электрон тартибда http://xarid.uzex.uz . сайти орқали хужжатлари тақдим қилади
18	Танлов таклифларини олиш манзили	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
19	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	5 кунгача
20	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишига рухсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қўйиш орқали (уммумий хужжатлар тўпламида 60 % дан юқори бўлганлар)
21	Буюртмачи томонидан белгиланган ишларини бажариш (махсулот етказиб бериш) муддати	30 кун
22	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан
23	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда ғолиб чиккан иштирокчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорида, қолган суммаси хар ойнинг 25 санасигача бажврилган ишлар далолатномасига асосан ўтказади
24	Шартнома тили	Ўзбек тилида
25	Шартнома валютаси	Сўмда
26	Мурожат учун телефон	+99893-149-46-46
27	Мурожат учун ходим	Туман ҳокимлиги қурилиш бўлими бош мутахассиси С.Эгамбердиев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 11-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64780

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Бекобод тумани "Аёллар дафтари" га киритилган аёллар уйларини жорий таъмирлаш 1-этап»

Buyurtmachi - «Маргилон интеграл лойиха» МЧЖ (Тошкент вилояти Бекобод тумани Хокимияти учун)

Bosh loyihachi - «Маргилон интеграл лойиха» МЧЖ

Litsenziya AL-001710 от 24.03.2021г.

Moliyalashtirish manbai - Бюджет хисобидан

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аниқланади.

Qurilish turi Жорий таъмир

Murojaat raqami: № 61441

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Тошкент вилояти Бекобод тумани Хокимияти томонидан 2022 йил тасдиқланган.

1.2. Буюртмачи Тошкент вилояти Бекобод тумани Хокимиятининг 2022 йил 1 октябрдаги 86-сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Нуқсонли далолатнома, Тошкент вилояти Бекобод тумани Хокимияти томонидан 2022 йилда тасдиқланган.

2.2. Тақдим этилган смета хужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 414482,701 минг сўм миқдорида.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тақдим этилган смета хужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:

-эшик ва дераза кутилари бузиб олиш;

- ташқи ғиштли деворларни териш;
- деворлар сиртини сув эмульсияли аралашма билан бўйаш;
- ёғоч полларни алмаштириш ва ўрнатиш;
- пол ва шифтларни мойли бўёқлар билан бўйаш;
- асбоцементли том епмасини алмаштириш;
- алюмин профилли эшик ва дераза блокларини ўрнатиш;
- деворларни цемент охакли аралашма билан суваш;
- енгил бетондан девор териш;
- «Кнауф» гипсокартон плиталари билан осма шифтни ўрнатиш;
- фасадни "Туникабонд" русумли декоратив панеллар билан коплаш ва бошкалар.

3.2. Ҳисоб - китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чорақда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 4.1. Буюртмачи - Тошкент вилояти Бекобод тумани Ҳокимияти 2022 й.
- 4.2. Лойиҳа ташкилоти - «Маргилон интеграл лойиҳа» МЧЖ 2022 й..

6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг нархи ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 414482,701 минг сўмни ташкил этди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19% миқдорида қабул қилинди.

5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «Тошкент вилояти Бекобод тумани “Аёллар дафтари” га киритилган аёллар уйларини жорий таъмирлаш 1-этап», экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 414482,701минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: KAMALOVA RUXSORAXON ISLAMJON KIZI

«MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA»

масъулияти чекланган жамияти

X/P: 2020 8000 3003 7017 0001

Ўз Рес ТИФ «Миллий банки»

Бекобод шаҳар филиали МФО: 00912

СТИР: 302 191 387

Манзил: Бекобод ш. 3-даха, Шахриобод

Тел: +998 91 657 42 27



ООО MARG'ILON INTEGRAL
LOYIHA

«MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA»

общество с ограниченной ответственностью

Р/С: 2020 8000 3003 7017 0001

«Национальный Банк» ВЭД РесУз

Бекабадский филиал МФО: 00912

ИНН: 302 191 387

Адрес: г. Бекабад, 3-мкр., Шахриобод

Тел: +998 91 657 42 27

Лицензия на проектно – сметные работы АЛ-001710 от 24.03.2021 года

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Рекомендуемый расчет стоимость в договорных текущих ценах по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОМОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ЖЕНСКИЙ КНИГ В БЕКОБАДСКОМ
РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ. (1-ЭТАП)**

Директор:



Ж.О.Исроилов

Бекабад 2022 год.



2022г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

№ п/п	Перечень основных данных и требований.	Содержание основных данных и требований.
1	Наименование объекта	Текущий ремонт домов для женщин, включенных в женский книг в Бекобадском районе Ташкентской области. 1- этап.
2	Место строительства (район, улица)	Бекабадский район Ташкентской область.
3	Заказчик	Хокимият Бекабадского района
4	Ген проектировщик	ООО «MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA»
5	Основные объемы работ	5.1.А процессе расчетов исполнитель выполняет: *Расчет стартовых стоимостей ремонтно-строительных работ (РСР) в текущих ценах. 5.2.В объем документации Исполнителем предоставляются: *Сличительный ведомость
6	Исходные данные для расчетов	6.1. Протокол, утвержденный и предоставленный Заказчиком. 6.2. Стоимость единиц материалов, конструкций и оборудования для определения прямых затрат принимаются по каталогам ГосархитектстроЯРес. Уз., аналогам, данных товарной биржи, указания Заказчика. 6.3. Заработная плата – по статистическим данным. 6.4. Стоимость эксплуатации машин механизмов (маш. затрат) – по аналогам, рекомендациям экспертных органов и иным источникам информации. 6.5. Прочие затраты подрядчика – в соответствии статистическими данными. 6.6. Коэффициент риска не учитывается. 6.7. Затраты на страхование объекта не учитываются.
7	Особые условия	7.1. Исполнитель – Ген проектировщик обеспечивает защиту расчетов в процессе их экспертизы, при необходимости. 7.2. Оплату услуг по выполнению экспертизы расчетов обеспечивает проектировщик по отдельному договору с органами Экспертизы.
8	Объем документации, сдаваемой заказчику	Расчеты стоимостей ремонта в текущих ценах в составе п.5.2. данного задания в 2х экземплярах
9	Источник финансирования	Бюджетные средства
10	Генподрядчик	Определяется на основании конкурсного торга

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОМОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЖЕНСКИЙ КНИГ В БЕКОБАДСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ. (1-ЭТАП)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОМОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЖЕНСКИЙ КНИГ В БЕКОБАДСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ. (1-ЭТАП)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОМОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЖЕНСКИЙ КНИГ В БЕКОБАДСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ. (1-ЭТАП)

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	216 396,349
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	85 453,813
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	1 023,569
5	Итого прямых затрат	302 873,731
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 19%	57 546,009
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0,32%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	360 419,740
	НДС 15%	54 062,961
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	414 482,701
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	414 482,701

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

Бекобсодружикоманиши
наименование организации

подпись

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МАР'ИОН ИНТЕГРАЛ
наименование организации

подпись

С.Бекназаров
Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. руководителя

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

РЕМОНТ ДОМОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЖЕНСКИЙ КНИГ В БЕКОБАДСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕМОНТ ДОМОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЖЕНСКИЙ КНИГ В БЕКОБАДСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕМОНТ ДОМОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЖЕНСКИЙ КНИГ В БЕКОБАДСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.20

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования; нормативной трудоемкости; затратам на эксплуатацию машин и механизмов; номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{\text{Зп}} + C_{\text{Эм}} + C_{\text{М}} + C_{\text{О}} + \text{Пп})$$

где: $C_{\text{Зп}}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
 $C_{\text{Эм}}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
 $C_{\text{М}}$ - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
 $C_{\text{О}}$ - затраты на оборудование
Пп - прочие затраты подрядчика;

1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{\text{Зп}} = \text{Траб} \times C_{\text{ч}} \times K_{\text{сс}}$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
 $C_{\text{ч}}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
 $K_{\text{сс}}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (25%).
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{\text{ч}} = \text{Эмс} : \Phi,$$

где: Эмс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
 Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха	$C_{\text{ч}} =$	24 855,64 сум/час	ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА
	Траб =	3 438,00 Чел.Час	
	$C_{\text{Зп}} =$	85 453 813 сум	

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{\text{Эм}} = \text{ЭМ} \times \text{Цпр},$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_{\text{Эм}} = 1\,023\,568,83 \text{ сум}$$

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_{\text{М}} = C_{\text{М1}} + C_{\text{М2}} + C_{\text{М3}} + \dots + C_{\text{Мп}}$$

где: См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

$$Смп = N \times Цср,$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

$$См = 210\,093\,542,71 \text{ сум}$$

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Сo = Co1 + Co2 + Co3 + \dots + CoN$$

где: Co1, Co2, Co3, CoN - стоимость отдельных видов оборудования:

$$CoN = N \times Цср,$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

$$Co = 0,00 \text{ сум}$$

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	85 453 813	сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	1 023 569	сум
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	210 093 543	сум
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)	6 302 806	сум
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Co)	0	сум
3	Местные материалы	0	сум
4	Транспортные расходы на местные материалы	0	сум
5	Заготовительно-складские расходы на местные материалы	0	сум
6	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)	0	сум
7	Перевозка грузов	0	сум
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:	302 873 731	сум
5	Прочие затраты подрячика		

Прочие затраты и расходы Подрядчика

0,19

ДАННЫЕ ПОДРЯДИКА

$$Пп = (Сзп + Сэм + См + Стр) \times 19,00\%$$

$$Пп = 57\,546\,009 \text{ сум}$$

Итого с прочими подрячика : 360 419 740 сум

$$C = (Сзп + Сэм + См + Пп)$$

ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС C= 360 419 740 сум

НДС 15% C= 54 062 961 сум

ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 15% C= 414 482 701 сум

СОСТАВИЛ



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОМОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЖЕНСКИЙ КНИГ В БЕКОБАДСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 00

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОМОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЖЕНСКИЙ КНИГ В БЕКОБАДСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	302 873 731 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	84 687 155 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 276 920 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	216 909 656 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОП-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	3438,004936	24 855,64	85 453 813
			ИТОГО				85 453 813
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	02209	C203-101	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	12,95294944	1 424,00	18 445
2	02875	C211-1100	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	48,46915017	1 718,00	83 270
3	01195	C211-1301	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	8,789878	2 223,00	19 540
4	00975	C270-46	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	3,14946	2 356,00	7 420
5	00664	C205-101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 800 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,6 МЗ/МИН	МАШ-Ч	53,30511	14 518,00	773 884
6	00659	C205-401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,7695	97 948,00	75 371
7	01199	C202-129	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,5894	2 799,00	7 248
8	00521	C202-1141	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	17,46614	1 586,00	27 701
9	00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	4,46336064	1 803,00	8 047
10	00404	C203-401	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	1,128	1 095,00	1 235
11	00976	C203-402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,26) КН (Т)	МАШ-Ч	0,45	3 126,00	1 408
			ИТОГО	СУМ			1 023 569
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	45013		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	М3	0,4696	405 000,00	198 288
2	45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	М3	9,48464136	435 000,00	4 125 819
3	44032		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	115,53	500 000,00	57 765 000
4	44032		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	12,935	490 000,00	6 338 150
5	43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	1,9	550 000,00	1 045 000
6	44038		БЛОКИ ОКОННЫЕ	М2	4,5	500 000,00	2 250 000
7	30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	59,837	500 000,00	29 918 500
8	30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	52,14	550 000,00	28 677 000
9	30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	7,5	512 000,00	3 840 000
10	30626		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	10,7	490 000,00	5 243 000
11	30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003	12 500 000,00	37 500
12	75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,011184	6 500 000,00	72 696
13	29160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	540	75,00	40 500
14	30383		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,00554	8 500 000,00	47 090
15	30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,124388341	8 500 000,00	1 057 301
16	30391		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,9X60 ММ	Т	0,0008608	8 500 000,00	7 317
17	30405		ГВОЗДИ ГОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,003946685	8 500 000,00	33 547
18	32299		ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	М2	41,8608	12 500,00	523 260
19	31430		ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,08533	22 000 000,00	1 877 260
20	44101		ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	3,890598	2 700 000,00	10 504 615
21	29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	79,9455	8 500,00	679 537
22	45042		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ	0,27438	950 000,00	260 661
23	31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	24,7833	17 500,00	433 708
24	31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,437715	8 600 000,00	3 764 349
25	31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0941544	24 500 000,00	2 306 783

26	31445		КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	T	0,3947306	9 500 000,00	3 749 941
27	31017		КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	T	0,00120158	9 000 000,00	10 814
28	61499		ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	M3	0,63484	2 700 000,00	1 714 068
29	43236		ЛАК	T	0,040216	22 000 000,00	684 752
30	30032		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	M2	1221,0075	20 000,00	24 420 150
31	32147		МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,217152	4 500 000,00	977 184
32	31655		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,02496392	988 000,00	24 664
33	31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,013375	988 000,00	13 215
34	C111-9003		ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВочНЫЕ ТИПА "ТУНИКАБОНД"	M2	22,5	75 000,00	1 687 500
35	36024		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	M3	0,37395	2 700 000,00	1 009 665
36	36026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	M3	0,00185	2 700 000,00	4 995
37	36028		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	M3	0,372	2 700 000,00	1 004 400
38	36077		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,8488	2 700 000,00	2 291 760
39	36113		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	M3	0,12912	2 700 000,00	348 624
40	36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	M3	0,087432	2 700 000,00	236 066
41	36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	M3	0,39425	2 700 000,00	1 064 475
42	45033		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	M3	0,407	380 000,00	154 660
43	45034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,37308	380 000,00	141 770
44	12146		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2:0	M3	0,1318265	380 000,00	50 132
45	12136		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,946	380 000,00	359 100
46	43545		РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	M3	10,2322	380 000,00	3 888 236
47	61342		РУБЕРОИД	M2	13,18616	12 500,00	164 952
48	58114		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	T	0,33408	9 000 000,00	3 006 720
49	33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	T	0,0277	9 000 000,00	249 300
50	35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	2,019528	6 500,00	13 127
51	ШЛАК		ШЛАКОВЛОК	ШТ	222	2 800,00	621 600
52	40968		ШПАТЛЕВКА KNAUF	T	0,0321708	1 500 000,00	48 256
53	31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,6043576	1 500 000,00	906 537
			ИТОГО	СУМ			210 093 543
			ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ	СУМ	3		6 302 806
			ВСЕГО	СУМ			216 398 349
			ВСЕГО	СУМ			302 873 731
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19%	СУМ			57 546 009
			ИТОГО	СУМ			360 419 740
			ИТОГО	СУМ			360 419 740
			НДС 16%	СУМ			54 062 961
			ВСЕГО	СУМ			414 482 701

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОМОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЖЕНСКИЙ КНИГ В БЕКОБАДСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОМОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЖЕНСКИЙ КНИГ В БЕКОБАДСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 00

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОМОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЖЕНСКИЙ КНИГ В БЕКОБАДСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ. (1-ЭТАП)

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1: ГОЛОВИНА АЛЕКСАНДРА В МСГ ИСТИКПОЛ УЛ. МУСТАКИЛЛИК							
1	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	4,22			
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,6	124,912	24 855,64	3 104 768
1.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,29962	8 600 000,00	2 576 732
1.8	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	16,9644	17 500,00	296 877
1.9	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,30384	1 500 000,00	455 760
1.12	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,006752	6 500 000,00	43 888
							6 478 025
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				56
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				3 104 768
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				3 373 257
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				101 198
ИТОГО			СУМ				6 579 222
							9 003 666
РАЗДЕЛ 2: КАМАЛОВА ГУЛЧЕХРА В МСГ БОБУРМИРЗО УЛ. ЕШЛИК							
2	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,065			
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	7,5023	24 855,64	186 474
2.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,442	1 424,00	629
2.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,6799	1 718,00	1 168
2.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	4,29	8 500,00	36 465
2.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	6,5	500 000,00	3 250 000
3	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0555			
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	5,78754	24 855,64	143 853
3.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,0058275	380 000,00	2 214
3.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,00011655	8 500 000,00	991
3.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000229215	8 500 000,00	1 948
3.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,00444	2 700 000,00	11 988
3.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	5,55	500 000,00	2 775 000
							6 410 731
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				330 327
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				1 797
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				6 078 606
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				182 358
ИТОГО			СУМ				6 593 030
							9 022 643
РАЗДЕЛ 3: АСЛАНОВА МАВЗУНА В МСГ БОБУРМИРЗО УЛ. Х.ЮСУПОВ							
4	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,1095			
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	12,63849	24 855,64	314 138
4.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,7446	1 424,00	1 060
4.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	1,14537	1 718,00	1 968
4.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	7,227	8 500,00	61 430
4.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	10,95	550 000,00	6 022 500
							6 401 095

		ИТОГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				314 138
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				3 028
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				6 083 930
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				182 518
		ИТОГО	СУМ				6 583 613
9 009 675							
РАЗДЕЛ 4: ТЕН ЛЮДМИЛА В МСГ БОБУРМИРЗО УЛ.УРИНБОЙ							
5	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,101			
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	11,85742	24 855,64	289 753
5.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,6868	1 424,00	978
5.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	1,05646	1 718,00	1 815
5.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	6,666	8 500,00	56 661
5.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	10,1	500 000,00	5 050 000
6	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0189			
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	1,970892	24 855,64	48 988
6.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,0019845	380 000,00	754
6.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,00004	8 500 000,00	340
6.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000078	8 500 000,00	663
6.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,001512	2 700 000,00	4 082
6.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	1,89	500 000,00	945 000
6 399 034							
		ИТОГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				338 740
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				2 793
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				6 057 501
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				181 725
		ИТОГО	СУМ				6 580 759
9 005 769							
РАЗДЕЛ 5: УБАЙДУЛПАЕВА МАДИНА В МСГ БОБУРМИРЗО УЛ.ДУСТЛИК							
7	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0824			
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	9,510608	24 855,64	236 392
7.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,56032	1 424,00	798
7.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,861904	1 718,00	1 481
7.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	5,4384	8 500,00	46 226
7.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	8,24	500 000,00	4 120 000
8	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0378			
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,941784	24 855,64	97 976
8.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,003969	380 000,00	1 508
8.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000079	8 500 000,00	672
8.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000156114	8 500 000,00	1 327
8.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,003024	2 700 000,00	8 165
8.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	3,78	500 000,00	1 890 000
6 404 544							
		ИТОГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				334 368
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				2 279
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				6 067 898
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				182 037
		ИТОГО	СУМ				6 586 581
9 013 736							
РАЗДЕЛ 6: ШУКУРОВА БАРНОХОН В МСГ ДУСТЛИК УЛ.НАВРУЗ ДОМ-4.							

9	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0824			
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	9,510608	24 855,64	236 392
9.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,56032	1 424,00	798
9.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,861904	1 718,00	1 481
9.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	5,4384	8 500,00	46 226
9.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	8,24	500 000,00	4 120 000
10	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0378			
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,941784	24 855,64	97 976
10.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,003969	380 000,00	1 508
10.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000079	8 500 000,00	672
10.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000156114	8 500 000,00	1 327
10.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,003024	2 700 000,00	8 165
10.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	3,78	500 000,00	1 890 000
							6 404 544
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				334 368
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				2 279
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				6 067 898
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				182 037
ИТОГО			СУМ				6 586 581
							9 013 736
РАЗДЕЛ 7: РАХМОНОВА МАКСУДАХОН В МСГ ДУСТЛИК УЛ.НАВРУЗ ДОМ-41.							
11	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0824			
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	9,510608	24 855,64	236 392
11.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,56032	1 424,00	798
11.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,861904	1 718,00	1 481
11.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	5,4384	8 500,00	46 226
11.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	8,24	500 000,00	4 120 000
12	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0378			
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,941784	24 855,64	97 976
12.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,003969	380 000,00	1 508
12.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000079	8 500 000,00	672
12.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000156114	8 500 000,00	1 327
12.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,003024	2 700 000,00	8 165
12.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	3,78	500 000,00	1 890 000
							6 404 544
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				334 368
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				2 279
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				6 067 898
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				182 037
ИТОГО			СУМ				6 586 581
							9 013 736
РАЗДЕЛ 8: ЖУРАЕВА МАКСУД В МСГ ЯНГИ ХАЕТ УЛ.МУСТАКИПЛИК							
13	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1209			
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	12,607452	24 855,64	313 366
13.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,0126945	380 000,00	4 824
13.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,00025389	8 500 000,00	2 158
13.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000499317	8 500 000,00	4 244
13.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,009672	2 700 000,00	26 114
13.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	12,09	500 000,00	6 045 000

							6 395 707
		ИТОГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				56
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				313 366
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				6 082 341
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				182 470
		ИТОГО	СУМ				6 578 177
							9 002 235
РАЗДЕЛ 9: ХАКИМОВА МУХАБАТ В МСГ ЯНГИХАЕТ УЛ.МУСТАКИПЛИК							
14	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,06355		
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	7,334941	24 855,64	182 315
14.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,43214	1 424,00	615
14.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,664733	1 718,00	1 142
14.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	4,1943	8 500,00	35 652
14.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	6,355	500 000,00	3 177 500
15	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0567		
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	5,912676	24 855,64	146 963
15.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,0059535	380 000,00	2 262
15.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,00011907	8 500 000,00	1 012
15.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000234171	8 500 000,00	1 990
15.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,004538	2 700 000,00	12 247
15.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	5,67	500 000,00	2 835 000
							6 396 699
		ИТОГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				329 278
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				1 757
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				6 065 664
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				181 970
		ИТОГО	СУМ				6 578 669
							9 002 908
РАЗДЕЛ 10: ПАРДАЕВА ШАРФАТ В МСГ УРИКЗОР УЛ.ЯНГИОБОД ДОМ-28							
16	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,1209		
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	12,607452	24 855,64	313 366
16.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,0126945	380 000,00	4 824
16.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,00025389	8 500 000,00	2 158
16.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000499317	8 500 000,00	4 244
16.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,009872	2 700 000,00	26 114
16.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	12,09	500 000,00	6 045 000
							6 395 707
		ИТОГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				56
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				313 366
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				6 082 341
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				182 470
		ИТОГО	СУМ				6 578 177
							9 002 235
РАЗДЕЛ 11: МИРЗАЕВА ШАХЛО В МСГ УРИКЗОР УЛ.УРИКЗОР							
17	E57-4-5	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО: 50%	100М2		0,5762		
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	146	84,1252	24 855,64	2 090 986
17.3	01195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	5,69	3,278578	2 223,00	7 288
17.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,024	0,0138288	8 500 000,00	117 545
17.7	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	1,56	0,898872	2 700 000,00	2 426 954
18	E15-4-25-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2		0,5762		
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,37	29,599394	24 855,64	735 712
18.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,014405	24 500 000,00	352 923
18.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,00668392	988 000,00	6 604
18.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,054	0,0311148	1 500 000,00	46 672

18.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,484008	6 500,00	3 148
19	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАННЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	0,45			
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,6	13,32	24 855,64	331 077
19.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,071	0,03195	8 600 000,00	274 770
19.8	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	1,809	17 500,00	31 658
19.9	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,072	0,0324	1 500 000,00	48 600
19.12	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,00072	6 500 000,00	4 680
ИТОГО ЗАТРАТ:							6 478 614
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС			5
			ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ			3 157 775
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ			7 288
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			3 313 551
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			99 407
			ИТОГО	СУМ			6 578 021
							9 002 021
РАЗДЕЛ 12: БИИНАЗАРОВА ГУЛЧЕХРА В МСГ КОРАКУЙЛИ УЛ.КОИНОТ ДОМ-57							
20	E58-29-1 ШНК.ДОП.5	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	0,991			
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	131,6	130,4156	24 855,64	3 241 563
20.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	M2	135	133,785	20 000,00	2 675 700
20.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,008	0,007928	8 500 000,00	67 388
20.9	32147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,026	0,025766	4 500 000,00	115 947
20.11	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,02	0,01982	380 000,00	7 532
20.12	58114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	T	0,04	0,03964	9 000 000,00	356 760
20.13	61342	РУБЕРОИД	M2	1,58	1,56578	12 500,00	19 572
ИТОГО ЗАТРАТ:							6 484 462
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС			56
			ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ			3 241 563
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			3 242 899
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			97 287
			ИТОГО	СУМ			6 581 749
							9 007 124
РАЗДЕЛ 13: СУБАНОВА НИЛУФАР В МСГ КОРАКУЙЛИ УЛ.ОЛТИН КУЗ ДОМ-82							
21	E58-29-1 ШНК.ДОП.5	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	0,991			
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	131,6	130,4156	24 855,64	3 241 563
21.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	M2	135	133,785	20 000,00	2 675 700
21.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,008	0,007928	8 500 000,00	67 388
21.9	32147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,026	0,025766	4 500 000,00	115 947
21.11	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,02	0,01982	380 000,00	7 532
21.12	58114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	T	0,04	0,03964	9 000 000,00	356 760
21.13	61342	РУБЕРОИД	M2	1,58	1,56578	12 500,00	19 572
ИТОГО ЗАТРАТ:							6 484 462
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС			56
			ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ			3 241 563
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			3 242 899
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			97 287
			ИТОГО	СУМ			6 581 749
							9 007 124
РАЗДЕЛ 14: ЖУРАЕВА МАРХОБО В МСГ БОГИШАМОЛ УЛ.ОХУНОВА							
22	E15-4-38-9	ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100M2	1,828			
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,02	36,59656	24 855,64	909 631
22.6	43236	ЛАК	T	0,022	0,040216	22 000 000,00	884 752
23	E15-4-25-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	100M2	1,828			
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,29	130,31812	24 855,64	3 239 140
23.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0298	0,0544744	24 500 000,00	1 334 623
23.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,01	0,01828	988 000,00	18 061
23.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,041	0,074948	1 500 000,00	112 422
23.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,53552	6 500,00	9 981
ИТОГО ЗАТРАТ:							6 508 610
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС			56
			ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ			4 148 771
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			2 359 838

		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				70 795
		ИТОГО	СУМ				6 579 405
							9 003 915
РАЗДЕЛ 15: МАМУРОВА ДУРДОНА В МСГ БОГИШАМОЛ УЛ.КУШБАРОК							
24	E58-29-1 ШНК.ДОП.5	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100M2		0,991		
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	131,6	130,4156	24 855,64	3 241 563
24.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	M2	135	133,785	20 000,00	2 675 700
24.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,008	0,007928	8 500 000,00	67 388
24.9	32147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,026	0,025766	4 500 000,00	115 947
24.11	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,02	0,01982	380 000,00	7 532
24.12	58114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	T	0,04	0,03964	9 000 000,00	356 760
24.13	61342	РУБЕРОИД	M2	1,58	1,56578	12 500,00	19 572
		ИТОГО ЗАТРАТ:					6 484 462
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				56
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				3 241 563
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				3 242 899
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				97 287
		ИТОГО	СУМ				6 581 749
							9 007 124
РАЗДЕЛ 16: БЕКЖОНОВА СОЛИЯ В МСГ БОГИШАМОЛ УЛ.ОЗОД							
25	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2		0,11		
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	12,6962	24 855,64	315 572
25.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,748	1 424,00	1 065
25.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	1,1506	1 718,00	1 977
25.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	66	7,26	8 500,00	61 710
25.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	M2	100	11	550 000,00	6 050 000
		ИТОГО ЗАТРАТ:					6 430 324
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				315 572
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				3 042
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				6 111 710
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				183 351
		ИТОГО	СУМ				6 613 675
							9 050 815
РАЗДЕЛ 17: УМАРОВА ОДИНА В МСГ БОГИШАМОЛ УЛ.КУШБАРОК							
26	E58-29-1 ШНК.ДОП.5	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100M2		0,991		
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	131,6	130,4156	24 855,64	3 241 563
26.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 6,5 ММ	M2	135	133,785	20 000,00	2 675 700
26.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,008	0,007928	8 500 000,00	67 388
26.9	32147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,026	0,025766	4 500 000,00	115 947
26.11	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,02	0,01982	380 000,00	7 532
26.12	58114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	T	0,04	0,03964	9 000 000,00	356 760
26.13	61342	РУБЕРОИД	M2	1,58	1,56578	12 500,00	19 572
		ИТОГО ЗАТРАТ:					6 484 462
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				56
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				3 241 563
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				3 242 899
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				97 287
		ИТОГО	СУМ				6 581 749
							9 007 124
РАЗДЕЛ 18: АЛПАНАЗАРОВА МОХИДА В МСГ БОГИШАМОЛ УЛ.БОГИШАМОЛ							
27	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2		0,0715		
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	7,45602	24 855,64	185 324
27.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	M3	0,105	0,0075075	380 000,00	2 853
27.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,0021	0,00015015	8 500 000,00	1 276
27.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00413	0,000295295	8 500 000,00	2 510
27.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 76-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	M3	0,08	0,00572	2 700 000,00	15 444
27.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	M2	100	7,15	500 000,00	3 575 000

28	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,045			
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	5,1939	24 855,64	129 098
28.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,306	1 424,00	436
28.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,4707	1 718,00	809
28.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	2,97	8 500,00	25 245
28.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	4,5	550 000,00	2 475 000
							6 412 994
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				314 422
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				1 244
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				6 097 328
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				182 920
ИТОГО			СУМ				6 595 914
РАЗДЕЛ 19: УМУРЗОКОВА МУХАИЕ В МСГ ГУПИСТОН УЛ.А.ИКРОМОВ							
29	E58-29-1 ШНК.ДОП.5	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,992			
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	131,6	130,5472	24 855,64	3 244 834
29.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	133,92	20 000,00	2 678 400
29.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,008	0,007936	8 500 000,00	67 456
29.9	32147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,026	0,025792	4 500 000,00	116 064
29.11	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,02	0,01984	380 000,00	7 539
29.12	58114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,04	0,03968	9 000 000,00	357 120
29.13	61342	РУБЕРОИД	М2	1,58	1,56736	12 500,00	19 592
							6 491 005
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				56
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				3 244 834
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				3 246 171
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				97 385
ИТОГО			СУМ				6 588 391
РАЗДЕЛ 20: АБДУРАХМОНОВА МАЛИКА В МСГ ГУЛИСТОН УЛ.У.НОСИР ДОМ-23							
30	E61-2-11	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ	100М2	0,775			
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	142,65	110,56375	24 855,64	2 747 884
30.5	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	1,705	380 000,00	647 900
31	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,775			
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,6	22,94	24 855,64	570 188
31.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,055025	8 600 000,00	473 215
31.8	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	3,1155	17 500,00	54 521
31.9	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,0558	1 500 000,00	83 700
31.12	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,00124	6 500 000,00	8 060
32	E61-10-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,3			
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	188,25	56,475	24 855,64	1 403 722
32.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,71	0,213	2 356,00	502
32.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	0,66	380 000,00	250 800
33	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,3			
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	4,377	24 855,64	108 793
33.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	6,03	1,809	14 518,00	26 263
33.4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,03	2 356,00	71
33.7	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,01614	9 500 000,00	153 330
							6 528 950
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				4 830 588
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				26 836

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				1 671 526
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				50 146
		ИТОГО	СУМ				6 579 096
9 003 492							
РАЗДЕЛ 21: БОЙМАТОВА НАРГИЗА В МСГ ЗИЕЛИ УЛ.Т.КАРИМОВ							
34	E61-2-11	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ	100М2		0,72		
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	142,65	102,708	24 855,64	2 552 873
34.5	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	1,584	380 000,00	601 920
35	E62-16-6	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		0,72		
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,6	21,312	24 855,64	529 723
35.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,05112	8 600 000,00	439 832
35.8	31684	КЛЕИ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	2,8944	17 500,00	50 652
35.9	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,05184	1 500 000,00	77 760
35.12	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,001152	6 500 000,00	7 488
36	E61-10-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2		0,35		
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	188,25	65,8875	24 855,64	1 637 676
36.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,71	0,2485	2 356,00	585
36.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	0,77	380 000,00	292 600
37	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2		0,35		
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	5,1065	24 855,64	126 925
37.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	6,03	2,1105	14 518,00	30 640
37.4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,035	2 356,00	82
37.7	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,01883	9 600 000,00	178 885
							6 527 443
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				4 847 198
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				31 308
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				1 648 937
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				49 468
ИТОГО			СУМ				6 576 911
9 000 503							
РАЗДЕЛ 22: ХУДОЙБЕРДИЕВА ЗАМИРА В МСГ ЗИЕЛИ УЛ.Т.КАРИМОВ							
38	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0378		
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,941784	24 855,64	97 976
38.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2:0	М3	0,105	0,003969	380 000,00	1 508
38.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000079	8 500 000,00	672
38.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000156114	8 500 000,00	1 327
38.13	36053	ГИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,003024	2 700 000,00	8 165
38.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	3,78	500 000,00	1 890 000
39	E57-4-5	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО: 50%	100М2		0,552		
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	146	80,592	24 855,64	2 003 166
39.3	01195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	5,69	3,14088	2 223,00	6 982
39.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,024	0,013248	8 500 000,00	112 608
39.7	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	1,56	0,86112	2 700 000,00	2 325 024
							6 447 427
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				2 101 141
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				6 982
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				4 339 303
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				139 179
ИТОГО			СУМ				6 577 606
9 001 454							
РАЗДЕЛ 23: УСМОНОВА РАЪНОХОН В МСГ ЗИЕЛИ УЛ.БОБУР							
40	E61-2-11	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ	100М2		0,5		

40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	142,65	71,325	24 855,64	1 772 829	
40.5	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	1,1	380 000,00	418 000	
41	E62-9-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,3				
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	140,7	42,21	24 855,64	1 049 157	
41.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0087	0,00261	988 000,00	2 579	
41.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0441	0,01323	1 500 000,00	19 845	
41.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0231	0,00693	24 500 000,00	169 785	
41.10	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0011	0,00033	6 500 000,00	2 145	
42	E62-10-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,25				
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	95,76	23,94	24 855,64	596 044	
42.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0097	0,002425	988 000,00	2 396	
42.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0473	0,011825	1 500 000,00	17 738	
42.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0226	0,00565	24 500 000,00	138 425	
42.10	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0011	0,000275	6 500 000,00	1 788	
43	E62-11-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,25				
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	55,52	13,88	24 855,64	344 996	
43.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0136	0,0034	988 000,00	3 359	
43.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0432	0,0108	1 500 000,00	16 200	
43.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0179	0,004475	24 500 000,00	109 638	
43.10	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0011	0,000275	6 500 000,00	1 788	
44	E68-29-1 ШНК.ДОП.5	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,284				
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	131,6	37,3744	24 855,64	928 965	
44.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 8,5 ММ	М2	135	38,34	20 000,00	766 800	
44.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,008	0,002272	8 500 000,00	19 312	
44.9	32147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,026	0,007384	4 500 000,00	33 228	
44.11	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,02	0,00568	380 000,00	2 158	
44.12	58114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,04	0,01136	9 000 000,00	102 240	
44.13	61342	РУБЕРОИД	М2	1,58	0,44872	12 500,00	5 609	
							6 524 021	
		ИТОГО ЗАТРАТ:						
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				56	
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				4 690 990	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				1 833 031	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				54 991	
		ИТОГО	СУМ				6 579 012	
							9 003 378	
		РАЗДЕЛ 24: САРИКУПОВА МАДИНА В МСГ ХАМЗА УЛ.БИРДАМЛИК						
45	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0225				
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	2,59695	24 855,64	64 549	
45.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,153	1 424,00	218	
45.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,23535	1 718,00	404	
45.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	1,485	8 500,00	12 623	
45.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	2,25	550 000,00	1 237 500	
46	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0189				
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	1,970892	24 855,64	48 988	
46.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,0019845	380 000,00	754	
46.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,00004	8 500 000,00	340	
46.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000078	8 500 000,00	663	
46.13	38053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,001512	2 700 000,00	4 082	
46.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	1,89	500 000,00	945 000	
47	E8-3-2-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	3,7				
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,43	16,391	24 855,64	407 409	
47.5	38026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0,0005	0,00185	2 700 000,00	4 995	
47.6	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,11	0,407	380 000,00	154 660	

48	ШЛАК	ШЛАКОБЛОК	ШТ	222		2 800,00	621 600
49	E61-10-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,364			
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	188,25	68,523	24 855,64	1 703 183
49.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,71	0,25844	2 356,00	609
49.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	0,8008	380 000,00	304 304
50	E62-8-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35	100М2	0,2			
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90,63	18,126	24 855,64	450 533
50.5	31851	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0111	0,00222	988 000,00	2 193
50.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0498	0,00992	1 500 000,00	14 860
50.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0232	0,00464	24 500 000,00	113 680
50.10	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0011	0,00022	6 500 000,00	1 430
51	E62-11-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,2			
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	55,52	11,104	24 855,64	275 997
51.5	31851	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0136	0,00272	988 000,00	2 687
51.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0432	0,00864	1 500 000,00	12 960
51.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0179	0,00358	24 500 000,00	87 710
51.10	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0011	0,00022	6 500 000,00	1 430
							6 475 382
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				2 950 659
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				1 231
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				3 523 492
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				105 705
ИТОГО			СУМ				6 581 086
							9 006 217
РАЗДЕЛ 25: МАМАТКУЛОВА ФЕРУЗА В МСГ ГУЛЗОР							
52	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0225			
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	2,59695	24 855,64	64 549
52.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,153	1 424,00	218
52.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,23535	1 718,00	404
52.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	1,485	8 500,00	12 623
52.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	2,25	550 000,00	1 237 500
53	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0189			
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	1,970892	24 855,64	48 988
53.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,0019845	380 000,00	754
53.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,00004	8 500 000,00	340
53.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000078	8 500 000,00	663
53.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,001512	2 700 000,00	4 082
53.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	1,89	500 000,00	945 000
54	E61-10-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,389			
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	188,25	73,22925	24 855,64	1 820 160
54.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,71	0,27619	2 356,00	651
54.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	0,8558	380 000,00	325 204
55	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,389			
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	5,67551	24 855,64	141 068
55.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	6,03	2,34567	14 518,00	34 054
55.4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,0389	2 356,00	92
55.7	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,0209282	9 500 000,00	198 818

56	E58-29-1 ШНК.ДОП.5	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	0,25			
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	131,6	32,9	24 855,64	817 751
56.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	M2	135	33,75	20 000,00	675 000
56.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,008	0,002	8 500 000,00	17 000
56.9	32147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,026	0,0065	4 500 000,00	29 250
56.11	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,02	0,005	380 000,00	1 900
56.12	58114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	T	0,04	0,01	9 000 000,00	90 000
56.13	61342	РУБЕРОИД	M2	1,58	0,395	12 500,00	4 938
						6 471 006	
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				2 892 516
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				35 419
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				3 543 071
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				106 292
ИТОГО			СУМ				6 577 298
						9 001 032	
РАЗДЕЛ 26: МИРСАИДОВА КУРБОНЖОН В МСГ ГУЛЗОР							
57	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0225			
57.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	2,59695	24 855,64	64 549
57.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,153	1 424,00	218
57.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,23535	1 718,00	404
57.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	66	1,485	8 500,00	12 623
57.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	M2	100	2,25	550 000,00	1 237 500
58	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0189			
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	1,970892	24 855,64	48 988
58.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	M3	0,105	0,0019845	380 000,00	754
58.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,0021	0,00004	8 500 000,00	340
58.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00413	0,000078	8 500 000,00	663
58.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	M3	0,08	0,001512	2 700 000,00	4 082
58.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	M2	100	1,89	500 000,00	945 000
59	E61-10-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2	0,4175			
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	188,25	78,594375	24 855,64	1 953 513
59.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (T)	МАШ-Ч	0,71	0,286425	2 356,00	698
59.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	M3	2,2	0,9185	380 000,00	349 030
60	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,4175			
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	6,091325	24 855,64	151 404
60.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	6,03	2,517525	14 518,00	36 549
60.4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (T)	МАШ-Ч	0,1	0,04175	2 356,00	98
60.7	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	T	0,0538	0,0224615	9 500 000,00	213 384
61	E57-4-5	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО: 50%	100M2	0,18			
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	146	26,28	24 855,64	653 206
61.3	01195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	5,69	1,0242	2 223,00	2 277
61.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,024	0,00432	8 500 000,00	36 720
61.7	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	M3	1,56	0,2808	2 700 000,00	758 160
						6 470 162	
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				2 871 660
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				40 245
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				3 558 256
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				106 748
ИТОГО			СУМ				6 576 909
						9 000 500	
РАЗДЕЛ 27: ТОШБОВА ШОИРА В МСГ ОКТЕППА УЛ.ОБИХАЕТ							

62	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,045			
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	5,1939	24 855,64	129 098
62.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,306	1 424,00	436
62.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,4707	1 718,00	809
62.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	2,97	8 500,00	25 245
62.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	4,5	550 000,00	2 475 000
63	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0378			
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,941784	24 855,64	97 976
63.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,003969	380 000,00	1 508
63.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000079	8 500 000,00	672
63.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000156114	8 500 000,00	1 327
63.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,003024	2 700 000,00	8 165
63.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	3,78	500 000,00	1 890 000
64	E61-10-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,2785			
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	188,25	52,427625	24 855,64	1 303 122
64.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,71	0,197735	2 356,00	466
64.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	0,6127	380 000,00	232 826
65	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,2785			
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	4,063315	24 855,64	100 996
65.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	6,03	1,679355	14 518,00	24 381
65.4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,02785	2 356,00	66
65.7	31446	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,0149833	9 500 000,00	142 341
							6 434 432
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				1 631 192
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				26 157
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				4 777 084
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				143 313
ИТОГО			СУМ				6 577 745
							9 001 644
РАЗДЕЛ 28: ТУРОНОВА САЛОМАТ В МСГ ОКТЕПА УЛ.ОБИХАЕТ							
66	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,045			
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	5,1939	24 855,64	129 098
66.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,306	1 424,00	436
66.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,4707	1 718,00	809
66.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	2,97	8 500,00	25 245
66.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	4,5	550 000,00	2 475 000
67	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0378			
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,941784	24 855,64	97 976
67.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,003969	380 000,00	1 508
67.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000079	8 500 000,00	672
67.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000156114	8 500 000,00	1 327
67.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,003024	2 700 000,00	8 165
67.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	3,78	500 000,00	1 890 000

68	E61-10-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,2785			
68.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	188,25	52,427825	24 855,64	1 303 122
68.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,71	0,197735	2 356,00	466
68.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	0,6127	380 000,00	232 826
69	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,2785			
69.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	4,063315	24 855,64	100 996
69.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	6,03	1,679355	14 518,00	24 381
69.4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,02785	2 356,00	66
69.7	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,0149833	9 500 000,00	142 341
							6 434 432
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				1 631 192
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				26 157
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				4 777 084
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				143 313
ИТОГО			СУМ				6 577 745
							9 001 644
РАЗДЕЛ 29: ХУДОИБЕРГАНОВА ФЕРУЗА В МСГ ОКТЕППА УЛ.УРТАБУЗ							
70	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,045			
70.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	5,1939	24 855,64	129 098
70.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,306	1 424,00	436
70.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,4707	1 718,00	809
70.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	2,97	8 500,00	25 245
70.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	4,5	550 000,00	2 475 000
71	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0378			
71.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,941784	24 855,64	97 976
71.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,003969	380 000,00	1 508
71.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000079	8 500 000,00	672
71.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000156114	8 500 000,00	1 327
71.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,003024	2 700 000,00	8 165
71.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	3,78	500 000,00	1 890 000
72	E61-10-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,2785			
72.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	188,25	52,427825	24 855,64	1 303 122
72.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,71	0,197735	2 356,00	466
72.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	0,6127	380 000,00	232 826
73	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,2785			
73.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	4,063315	24 855,64	100 996
73.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	6,03	1,679355	14 518,00	24 381
73.4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,02785	2 356,00	66
73.7	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,0149833	9 500 000,00	142 341
							6 434 432
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				1 631 192
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				26 157
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				4 777 084
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				143 313
ИТОГО			СУМ				6 577 745
							9 001 644

РАЗДЕЛ 30: БАШАТЕВОЙ ДИЛДОРОЙ РОЗМАТОВНОЙ, ПО АДРЕСУ МСГ САВРАК УЛ.ЗИЙНАТ							
74	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02			
74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	2,5746	24 855,64	63 993
74.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,45	0,029	97 948,00	2 840
74.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,0578	2 799,00	162
75	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02			
75.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	3,586	24 855,64	89 132
75.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,0794	97 948,00	7 777
75.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,1586	2 799,00	444
76	E11-1-12-1	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,111			
76.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	44,7	4,9617	24 855,64	123 326
76.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,45	0,04995	1 531,00	76
76.7	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0016	0,0001776	8 500 000,00	1 510
76.10	36113	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,24	0,02664	2 700 000,00	71 928
76.11	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,28	0,03108	380 000,00	11 810
76.12	45042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ	0,51	0,05661	950 000,00	53 780
76.13	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	М3	1,18	0,13098	2 700 000,00	353 646
77	E11-1-33-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	0,111			
77.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	66,71	7,40481	24 855,64	184 051
77.3	01195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	2,7	0,2997	2 223,00	666
77.5	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,9	0,0999	1 531,00	153
77.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0262	0,0029082	8 500 000,00	24 720
77.8	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	3,71	0,41181	2 700 000,00	1 111 887
78	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,036			
78.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,75408	24 855,64	93 310
78.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,00378	380 000,00	1 436
78.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000076	8 500 000,00	646
78.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00014868	8 500 000,00	1 264
78.13	38053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,00288	2 700 000,00	7 776
78.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	3,6	500 000,00	1 800 000
79	E10-1-27-2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2	0,045			
79.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	134,52	6,0534	24 855,64	150 461
79.6	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,6	0,297	1 424,00	423
79.8	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,096	0,00432	380 000,00	1 642
79.10	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0019	0,000066	8 500 000,00	731
79.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00193	0,000067	8 500 000,00	740
79.15	44038	БЛОКИ ОКОННЫЕ	М2	100	4,5	500 000,00	2 250 000
							6 410 331
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				704 274
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				12 542
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				5 693 514
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				170 805
ИТОГО			СУМ				6 581 136
РАЗДЕЛ 31: МИРЗАЕВОЙ АНАРОЙ ПО АДРЕСУ МСГ САВРАК УЛ.ШАЙХ							
80	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03			
80.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	3,8619	24 855,64	95 990
80.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,45	0,0435	97 948,00	4 261
80.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,0867	2 799,00	243
81	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03			

81.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	5,979	24 855,64	133 698
81.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,1191	0,00	0
81.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,2379	2 799,00	666
82	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,054			
82.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	5,63112	24 855,64	139 965
82.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,00567	0,00	0
82.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,0001134	8 500 000,00	964
82.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00022302	8 500 000,00	1 896
82.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,00432	2 700 000,00	11 664
82.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	5,4	500 000,00	2 700 000
83	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,06262			
83.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	7,2276004	24 855,64	179 647
83.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,425816	1 424,00	806
83.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,6550052	1 718,00	1 125
83.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	4,13292	0,00	0
83.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	6,262	500 000,00	3 131 000
							6 401 725
		ИТОГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				549 300
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				6 901
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				5 845 624
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				175 366
		ИТОГО	СУМ				6 577 090
							9 000 748
		РАЗДЕЛ 32: ЗРДАНОВОЙ ЮПДУЗОЙ ЖУРАБЕКОВОЙ ПО АДРЕСУ МСГ НАЙМАН УЛ.СУГДИЕНА ДОМ №22					
84	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03			
84.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	3,8619	24 855,64	95 990
84.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	1,45	0,0435	97 948,00	4 261
84.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,0867	2 799,00	243
85	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02			
85.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	3,586	24 855,64	89 132
85.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,0794	97 948,00	7 777
85.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,1586	2 799,00	444
86	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,019			
86.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	1,98132	24 855,64	49 247
86.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,001995	380 000,00	758
86.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,00004	8 500 000,00	340
86.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000078	8 500 000,00	663
86.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,00152	2 700 000,00	4 104
86.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	1,9	500 000,00	950 000
87	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,075			
87.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	8,6565	24 855,64	215 163
87.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,51	1 424,00	726
87.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,7845	1 718,00	1 348
87.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	4,95	8 500,00	42 075
87.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	7,5	512 000,00	3 840 000

88	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,019			
88.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	1,69993	24 855,64	42 253
88.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,07296	1 424,00	104
88.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,11229	1 718,00	193
88.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	1,254	8 500,00	10 659
88.10	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	1,9	550 000,00	1 045 000
							6 400 479
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				491 785
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				15 095
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				5 893 599
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				176 808
ИТОГО			СУМ				6 577 287
							9 001 018
РАЗДЕЛ 33: МАДАЛИЕВОЙ ГУЛЧЕХРОЙ ХОЛКУЛОВНОЙ ПО АДРЕСУ МСГ НАЙМАН УЛ.МУЖИЗА							
89	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03			
89.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	3,8619	24 855,64	95 990
89.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	1,45	0,0435	0,00	0
89.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,0867	2 799,00	243
90	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02			
90.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	3,586	24 855,64	89 132
90.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,0794	0,00	0
90.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,1586	2 799,00	444
91	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,06			
91.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	6,2568	24 855,64	155 517
91.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,0063	0,00	0
91.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000126	0,00	0
91.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,0002478	0,00	0
91.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,0048	0,00	0
91.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	6	490 000,00	2 940 000
92	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,059			
92.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	6,80978	24 855,64	169 261
92.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,4012	0,00	0
92.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,61714	0,00	0
92.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	3,894	0,00	0
92.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	5,9	500 000,00	2 950 000
							6 400 587
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				509 901
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				687
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				5 890 000
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				176 700
ИТОГО			СУМ				6 577 287
							9 001 017
РАЗДЕЛ 34: КАРАБАЕВОЙ ФАЙЗИНСОЙ УТАГАНОВОЙ ПО АДРЕСУ МСГ НАЙМАН УЛ.ГУЛЧИРОЙ							
93	E11-1-12-1	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,187			
93.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	44,7	8,3589	24 855,64	207 766
93.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,45	0,08415	1 531,00	129
93.7	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0016	0,0002992	8 500 000,00	2 543
93.10	36113	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,24	0,04488	2 700 000,00	121 176
93.11	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,28	0,05236	380 000,00	19 897
93.12	45042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ	0,51	0,09537	950 000,00	90 602

93.13	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	МЗ	1,18	0,22066	2 700 000,00	595 782
94	E11-1-33-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	0,187			
94.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	66,71	12,47477	24 855,64	310 068
94.3	01195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	2,7	0,5049	2 223,00	1 122
94.5	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,9	0,1683	1 531,00	258
94.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0262	0,0048994	8 500 000,00	41 645
94.8	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	МЗ	3,71	0,69377	2 700 000,00	1 873 179
95	E15-1-52-1 ШНК.ДОП.1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,187			
95.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	387,13	72,39331	24 855,64	1 799 382
95.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	41,4	7,7418	1 586,00	12 278
95.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	137,7	25,7499	1 531,00	39 423
95.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	59,28	11,08536	1 718,00	19 045
95.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,0005797	9 000 000,00	5 217
95.7	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	М2	108	20,196	12 500,00	252 450
95.14	40968	ШПАТЛЕВКА КНАУФ	Т	0,083	0,015521	1 500 000,00	23 282
96	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,02			
96.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	2,0856	24 855,64	51 839
96.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	МЗ	0,105	0,0021	380 000,00	798
96.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000042	8 500 000,00	357
96.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000083	8 500 000,00	706
96.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,08	0,0018	2 700 000,00	4 320
96.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	2	500 000,00	1 000 000
							6 473 263
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				2 369 055
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				72 255
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				4 031 953
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				120 959
ИТОГО			СУМ				6 594 222
							9 024 192
РАЗДЕЛ 35: МИРЗАБЕКОВОЙ ШОХИДОЙ МУТАФАКУЛОВНОЙ ПО АДРЕСУ МСГ УЯС УП.КИРОВУЛ							
97	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	МЗ	0,4			
97.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	9	24 855,64	223 701
97.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,092	1 586,00	146
97.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,003	12 500 000,00	37 500
97.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,0012	8 500 000,00	10 200
97.11	36028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	0,93	0,372	2 700 000,00	1 004 400
97.12	36060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0,12	0,048	2 700 000,00	129 600
97.13	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,01	0,004	2 700 000,00	10 800
98	E12-1-7-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	0,6925			
98.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,91	33,177675	24 855,64	824 652
98.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	93,4875	20 000,00	1 869 750
98.7	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,008	0,00554	8 500 000,00	47 090
98.8	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00189	0,001308825	8 500 000,00	11 125
98.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00567	0,003926475	8 500 000,00	33 375
98.13	33732	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,04	0,0277	9 000 000,00	249 300
98.14	36024	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	МЗ	0,54	0,37395	2 700 000,00	1 009 655

98.15	36060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,5	0,34625	2 700 000,00	934 875
98.16	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,08	0,0554	380 000,00	21 052
							6 417 231
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				1 048 353
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				146
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				5 368 732
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				161 062
ИТОГО			СУМ				6 578 293
							9 002 394
РАЗДЕЛ 36: НУРБЕКОВОЙ УГИЛОЙ ПО АДРЕСУ МСГ ТАКАЧИ							
99	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02			
99.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	2,5746	24 855,64	63 993
99.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	1,45	0,029	97 948,00	2 840
99.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,0578	2 799,00	162
100	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02			
100.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	3,586	24 855,64	89 132
100.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,0794	97 948,00	7 777
100.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,1588	2 799,00	444
101	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,031			
101.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,23268	24 855,64	80 350
101.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,003255	380 000,00	1 237
101.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,000065	8 500 000,00	553
101.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00012803	8 500 000,00	1 088
101.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,00248	2 700 000,00	6 696
101.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	3,1	500 000,00	1 550 000
102	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0198			
102.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	2,285316	24 855,64	56 803
102.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	5,8	0,13464	1 424,00	192
102.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,207108	1 718,00	356
102.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	1,3068	8 500,00	11 108
102.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	1,98	560 000,00	1 089 000
103	E58-29-1 ШНК.ДОП.5	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,533			
103.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	131,6	70,1428	24 855,64	1 743 444
103.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	71,955	20 000,00	1 439 100
103.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,008	0,004264	8 500 000,00	36 244
103.9	32147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,026	0,013858	4 500 000,00	62 361
103.11	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,02	0,01066	380 000,00	4 051
103.12	58114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,04	0,02132	9 000 000,00	191 880
103.13	61342	РУБЕРОИД	М2	1,58	0,84214	12 500,00	10 527
							6 449 338
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				2 033 723
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				11 771
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				4 403 844
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				132 115
ИТОГО			СУМ				6 581 453
							9 006 719
РАЗДЕЛ 37: ТУРСУНБЕКОВОЙ РАЪНО ПО АДРЕСУ МСГ ТАКАЧИ							
104	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,01			
104.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	1,2873	24 855,64	31 997
104.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	1,45	0,0145	97 948,00	1 420
104.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,0289	2 799,00	81

105	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,01			
105.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	1,793	24 855,64	44 566
105.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,0397	97 948,00	3 889
105.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,0793	2 799,00	222
106	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0165			
106.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	1,72062	24 855,64	42 767
106.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,0017325	380 000,00	658
106.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,000035	8 500 000,00	298
106.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000068	8 500 000,00	578
106.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,00132	2 700 000,00	3 564
106.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	1,65	500 000,00	825 000
107	E10-1-39-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0126			
107.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	1,454292	24 855,64	36 147
107.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,08588	1 424,00	122
107.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,131796	1 718,00	226
107.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	0,8316	8 500,00	7 069
107.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	1,26	550 000,00	693 000
108	E58-29-1 ШНК.ДОП.5	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,729			
108.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	131,6	95,9364	24 855,64	2 384 561
108.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	98,415	20 000,00	1 968 300
108.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,008	0,005832	8 500 000,00	49 572
108.9	32147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,026	0,018954	4 500 000,00	85 293
108.11	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,02	0,01458	380 000,00	5 540
108.12	58114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,04	0,02916	9 000 000,00	262 440
108.13	61342	РУБЕРОИД	М2	1,58	1,15182	12 500,00	14 398
						6 461 708	
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				5
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				2 540 038
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				5 960
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				3 915 710
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				117 471
ИТОГО			СУМ				6 579 179
						9 003 606	
РАЗДЕЛ 38: АБДУВОХИДОВОЙ БАХРИНСОЙ ПО АДРЕСУ МСГ ТАКАЧИ							
109	E58-12-1	УСТРОИСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК	100М2	0,16			
109.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,83	5,0928	24 855,64	128 585
109.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,009	0,00144	8 500 000,00	12 240
109.6	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-8,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	2,64	0,4224	2 700 000,00	1 140 480
110	E58-29-1 ШНК.ДОП.5	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,8			
110.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	131,6	105,28	24 855,64	2 616 802
110.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	108	20 000,00	2 160 000
110.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,008	0,0064	8 500 000,00	54 400
110.9	32147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,026	0,0208	4 500 000,00	93 600
110.11	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,02	0,016	380 000,00	6 080
110.12	58114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,04	0,032	9 000 000,00	288 000
110.13	61342	РУБЕРОИД	М2	1,58	1,264	12 500,00	15 800
						6 513 987	
ИТОГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				56
ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)			СУМ				2 743 387
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				3 770 600
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ				113 118
ИТОГО			СУМ				6 627 105
						9 069 193	
РАЗДЕЛ 39: МИРЗАКУЛОВОЙ РАЪНО ПО АДРЕСУ МСГ ТАКАЧИ							
111	E58-12-1	УСТРОИСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК	100М2	0,16			


111.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,83	5,0928	24 855,64	126 585
111.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,009	0,00144	8 500 000,00	12 240
111.6	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	2,64	0,4224	2 700 000,00	1 140 480
112	E58-29-1 ШНК.ДОП.5	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,8			
112.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	131,6	105,28	24 855,64	2 616 802
112.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	108	20 000,00	2 160 000
112.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,008	0,0064	8 500 000,00	54 400
112.9	32147	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,026	0,0208	4 500 000,00	93 600
112.11	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,02	0,016	380 000,00	6 080
112.12	58114	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,04	0,032	9 000 000,00	288 000
112.13	61342	РУБЕРОИД	М2	1,68	1,264	12 500,00	15 800
		ИТОГО ЗАТРАТ:					6 513 987
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				56
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				2 743 387
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				3 770 600
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				113 118
		ИТОГО	СУМ				6 627 105
							9 069 193
		РАЗДЕЛ 40: НАЗАРОВОЙ ЛОБАР ПО АДРЕСУ МСГ ТАКАЧИ					
113	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,07			
113.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	12,551	24 855,64	311 963
113.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,2779	97 948,00	27 220
113.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,5551	2 799,00	1 554
114	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1147			
114.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	11,960916	24 855,64	297 296
114.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,0120435	380 000,00	4 577
114.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,00024087	8 500 000,00	2 047
114.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000473711	8 500 000,00	4 027
114.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,009176	2 700 000,00	24 775
114.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	11,47	500 000,00	5 735 000
		ИТОГО ЗАТРАТ:					6 408 459
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				609 259
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				28 773
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				5 770 426
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				173 113
		ИТОГО	СУМ				6 581 571
							9 006 880
		РАЗДЕЛ 41: МАМАТКУЛОВОЙ ГУЛБАХОР ПО АДРЕСУ МСГ ХОС УЛ.МАЪНАВИЯТ					
115	E62-25-1	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ПЕСОВ	100М2	1			
115.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,29	4,29	24 855,64	106 631
115.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	1,71	1,71	14 518,00	24 826
115.4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,1	2 356,00	236
115.7	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0161	0,0161	22 000 000,00	354 200
116	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ПЕСОВ	100М2	1			
116.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	14,59	24 855,64	362 644
116.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	6,03	6,03	14 518,00	87 544
116.4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,1	2 356,00	236
116.7	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,0538	9 500 000,00	511 100
117	E15-1-91-3 ШНК.ДОП.9	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100М2	0,225			
117.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	192,84	43,389	24 855,64	1 078 461
117.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,9	1,3275	1 588,00	2 105
117.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	21,6	4,86	1 424,00	6 921
117.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	60	13,5	1 718,00	23 193

117.8	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	540	75,00	40 500
118	С111-9003	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВочНЫЕ ТИПА "ТУНИКАБОНД"	М2	22,5		75 000,00	1 687 500
119	Е6-1-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,0441			
119.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	7,938	24 855,64	197 304
119.3	00403	ВИБАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48	2,1168	1 803,00	3 817
119.8	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	4,4982	435 000,00	1 956 717
							6 443 933
		ИТОГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				1 745 040
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				148 876
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				4 550 017
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				136 501
		ИТОГО	СУМ				6 580 434
							9 005 323
		РАЗДЕЛ 42: БЕРДИКУЛОВОЙ ШОХИДОИ ПО АДРЕСУ МСГ ХОС УЛ.ТАРАККИЕТ					
120	Е11-1-11-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,24			
120.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,65	9,756	24 855,64	242 492
120.3	00404	ВИБАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	4,7	1,128	1 095,00	1 235
120.6	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	2,04	0,4896	405 000,00	198 288
121	Е11-1-12-1	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,24			
121.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	44,7	10,728	24 855,64	266 651
121.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,45	0,108	1 531,00	165
121.7	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0016	0,000384	8 500 000,00	3 264
121.10	36113	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,24	0,0576	2 700 000,00	155 520
121.11	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,28	0,0672	380 000,00	25 536
121.12	45042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ	0,51	0,1224	950 000,00	116 280
121.13	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	1,18	0,2832	2 700 000,00	764 640
122	Е11-1-33-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	0,2006			
122.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,71	13,382026	24 855,64	332 619
122.3	01195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	2,7	0,54162	2 223,00	1 204
122.5	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,9	0,18054	1 531,00	276
122.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0262	0,00525572	8 500 000,00	44 674
122.8	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	3,71	0,744226	2 700 000,00	2 009 410
123	Е15-1-52-1 ШНК.ДОП.1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СПОЖНОСТИ	100М2	0,2006			
123.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	387,13	77,658278	24 855,64	1 930 246
123.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	41,4	8,30484	1 586,00	13 171
123.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	137,7	27,62262	1 531,00	42 290
123.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	59,28	11,891568	1 718,00	20 430
123.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,00082186	9 000 000,00	5 597
123.7	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	М2	108	21,6648	12 500,00	270 810
123.14	40968	ШПАТЛЕВКА КНАУФ	Т	0,083	0,0166498	1 500 000,00	24 975
							6 469 774
		ИТОГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				2 772 008
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				78 772
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				3 618 993
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				108 570
		ИТОГО	СУМ				6 578 343
							9 002 463
		РАЗДЕЛ 43: МИРАЗИМОВОЙ ЗАВКИЯ ПО АДРЕСУ МСГ ХОС УЛ.АБДУРАХИМОВ					
124	Е62-25-1	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	2,8			
124.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,29	12,012	24 855,64	298 566
124.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	1,71	4,788	14 518,00	69 512
124.4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,28	2 356,00	660
124.7	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0161	0,04508	22 000 000,00	991 760

125	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	2,8			
125.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	40,852	24 855,64	1 015 403
125.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	6,03	16,884	14 518,00	245 122
125.4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,28	2 356,00	660
125.7	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,15064	9 500 000,00	1 431 080
126	E6-1-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЯЖОК	100М3	0,049			
126.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	8,7996024	24 855,64	218 720
126.3	00403	ВИБАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	48	2,34656064	1 803,00	4 231
126.8	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	4,98644136	435 000,00	2 169 102
							6 444 815
		ИТОГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				1 532 688
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				320 184
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				4 591 942
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				137 758
		ИТОГО	СУМ				6 582 573
							9 008 251
		РАЗДЕЛ 44: КУРБОНОВОЙ УГИЛОЙ РОЗМАТОВНОЙ ПО АДРЕСУ МСГ ХОС УЛ.ШОДПЛИК					
127	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03			
127.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	3,8619	24 855,64	95 990
127.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,45	0,0435	0,00	0
127.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,0867	2 799,00	243
128	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02			
128.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	3,586	24 855,64	89 132
128.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,0794	0,00	0
128.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,1586	2 799,00	444
129	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0624			
129.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	6,507072	24 855,64	161 737
129.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,006552	0,00	0
129.9	30406	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,00013104	0,00	0
129.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000257712	0,00	0
129.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,004992	0,00	0
129.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	6,24	500 000,00	3 120 000
130	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,057			
130.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	6,57894	24 855,64	163 524
130.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,3876	0,00	0
130.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,59622	0,00	0
130.8	29982	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	3,762	0,00	0
130.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	5,7	490 000	2 793 000
							6 424 070
		ИТОГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				510 384
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				687
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				5 913 000
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				177 390
		ИТОГО	СУМ				6 601 460
							9 034 098
		РАЗДЕЛ 45: КУШМУРОВОЙ НУРИНИСО АДРЕСУ МСГ ХОС УЛ.ТОЖИБОВ					
131	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,01			
131.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	1,2873	24 855,64	31 997
131.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,45	0,0145	97 948,00	1 420
131.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,0289	2 799,00	81
132	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,01			

132.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	1,793	24 855,64	44 566
132.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,0397	97 948,00	3 889
132.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,0793	2 799,00	222
133	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,036			
133.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,75408	24 855,64	93 310
133.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,00378	380 000,00	1 436
133.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,000076	8 500 000,00	646
133.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00014868	8 500 000,00	1 264
133.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,00288	2 700 000,00	7 776
133.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	3,6	500 000,00	1 800 000
134	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,022			
134.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	2,53924	24 855,64	63 114
134.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,1496	1 424,00	213
134.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,23012	1 718,00	395
134.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	1,452	8 500,00	12 342
134.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	2,2	550 000,00	1 210 000
135	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,5			
135.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	35,44	24 855,64	880 884
135.3	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,9	0,45	3 128,00	1 408
135.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,945	380 000,00	359 100
136	E62-25-1	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ПЕСОВ	100М2	1,5			
136.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,29	6,435	24 855,64	159 946
136.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,71	2,565	14 518,00	37 239
136.4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,15	2 356,00	353
136.7	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0161	0,02415	22 000 000,00	531 300
137	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ПЕСОВ	100М2	1,245			
137.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	18,16455	24 855,64	451 492
137.3	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	6,03	7,50735	14 518,00	108 992
137.4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,1	0,1245	2 356,00	293
137.7	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,066981	9 500 000,00	636 320
							6 439 997
		ИТОГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				1 725 309
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				154 505
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				4 560 184
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				136 806
		ИТОГО	СУМ				6 576 803
							9 000 354
РАЗДЕЛ 46: ТОШМАТОВОИ НАФИСОИ ПО АДРЕСУ МСГ ХОС УЛ.АБДУРАХИМОВ							
138	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03			
138.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	3,8619	24 855,64	95 990
138.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,45	0,0435	0,00	0
138.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,0867	2 799,00	243
139	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03			
139.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	5,379	24 855,64	133 698
139.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,1191	0,00	0
139.4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,2379	2 799,00	666
140	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,06935			

140.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	7,231818	24 855,64	179 751
140.7	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,00728175		0
140.9	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	Т	0,0021	0,000145635		0
140.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000286416		0
140.13	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,005548		0
140.16	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	6,935	490 000,00	3 398 150
141	Е10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,05			
141.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	5,771	24 855,64	143 442
141.5	02209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,8	0,34		0
141.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,46	0,523		0
141.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 80X27X0,6	М	66	3,3		0
141.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	5	490 000	2 450 000
							6 401 940
		ИТОГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				5
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				552 882
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				909
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				5 848 150
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				175 445
		ИТОГО	СУМ				6 577 385
							9 001 151
		ИТОГО ПО ВСЕ РАЗДЕЛАМ:					
		ИТОГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				3 438
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				85 453 813
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				1 023 570
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				210 093 543
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				6 302 806
		ИТОГО	СУМ				302 873 731
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19%	СУМ				57 546 009
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ				360 419 740
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ				360 419 740
		НДС 15%	СУМ				54 062 961
		ВСЕГО	СУМ				414 482 701



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОМОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЖЕНСКИЙ КНИГ В БЕКОБАДСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1: ГОЛОВИНА АЛЕКСАНДРА В МСГ ИСТИКПОЛ УЛ. МУСТАКИЛЛИК			
1	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	4,22
РАЗДЕЛ 2: КАМАЛОВА ГУЛЧЕХРА В МСГ БОБУРМИРЗО УЛ. ЕШЛИК			
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,065
3	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,0555
РАЗДЕЛ 3: АСЛАНОВА МАВЗУНА В МСГ БОБУРМИРЗО УЛ. Х.ЮСУПОВ			
4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,1095
РАЗДЕЛ 4: ТЕН ЛЮДМИЛА В МСГ БОБУРМИРЗО УЛ.У.УРИНБОИ			
5	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,101
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,0189
РАЗДЕЛ 5: УБАИДУЛЛАЕВА МАДИНА В МСГ БОБУРМИРЗО УЛ.ДУСТЛИК			
7	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,0824
8	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,0378
РАЗДЕЛ 6: ШУКУРОВА БАРНОХОН В МСГ ДУСТЛИК УЛ.НАВРУЗ ДОМ-4.			
9	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,0824
10	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,0378
РАЗДЕЛ 7: РАХМОНОВА МАКСУДАХОН В МСГ ДУСТЛИК УЛ.НАВРУЗ ДОМ-41.			
11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,0824
12	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,0378
РАЗДЕЛ 8: ЖУРАЕВА МАКСУД В МСГ ЯНГИ ХАЕТ УЛ.МУСТАКИЛЛИК			
13	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,1209
РАЗДЕЛ 9: ХАКИМОВА МУХАББАТ В МСГ ЯНГИХАЕТ УЛ.МУСТАКИЛЛИК			
14	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,06355
15	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,0567
РАЗДЕЛ 10: ПАРДАЕВА ШАРОФАТ В МСГ УРИКЗОР УЛ.ЯНГИОБОД ДОМ-28			
16	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,1209
РАЗДЕЛ 11: МИРЗАЕВА ШАХЛО В МСГ УРИКЗОР УЛ.УРИКЗОР			
17	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО: 50%	100M2	0,5762
18	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100M2	0,5762
19	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	0,45
РАЗДЕЛ 12: БИИНАЗАРОВА ГУЛЧЕХРА В МСГ КОРАКУЙЛИ УЛ.КОИНОТ ДОМ-57			
20	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	0,991
РАЗДЕЛ 13: СУБАНОВА НИЛУФАР В МСГ КОРАКУЙЛИ УЛ.ОЛТИН КУЗ ДОМ-82			
21	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	0,991
РАЗДЕЛ 14: ЖУРАЕВА МАРХОБО В МСГ БОГИШАМОЛ УЛ.ОХУНОВА			
22	ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100M2	1,828
23	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	100M2	1,828
РАЗДЕЛ 15: МАМУРОВА ДУРДОНА В МСГ БОГИШАМОЛ УЛ.КУШЕАРОК			
24	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	0,991
РАЗДЕЛ 16: БЕЖОНОВА СОЛИЯ В МСГ БОГИШАМОЛ УЛ.ОЗОД			


25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,11
РАЗДЕЛ 17: УМАРОВА ОДИНА В МСГ БОГИШАМОЛ УЛ.КУШБАРОК			
26	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,991
РАЗДЕЛ 18: АЛЛАНАЗАРОВА МОХИДА В МСГ БОГИШАМОЛ УЛ.БОГИШАМОЛ			
27	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0715
28	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,045
РАЗДЕЛ 19: УМУРЗОКОВА МУХАЙЕ В МСГ ГУЛИСТОН УЛ.А.ИКРОМОВ			
29	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,992
РАЗДЕЛ 20: АБДУРАХМОНОВА МАЛИКА В МСГ ГУЛИСТОН УЛ.У.НОСИР ДОМ-23			
30	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ	100М2	0,775
31	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,775
32	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,3
33	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,3
РАЗДЕЛ 21: БОЙМАТОВА НАРГИЗА В МСГ ЗИЕЛИ УЛ.Т.КАРИМОВ			
34	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ	100М2	0,72
35	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,72
36	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,35
37	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,35
РАЗДЕЛ 22: ХУДОЙБЕРДИЕВА ЗАМИРА В МСГ ЗИЕЛИ УЛ.Т.КАРИМОВ			
38	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0378
39	СМЕНА ДОШАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО: 50%	100М2	0,552
РАЗДЕЛ 23: УСМОНОВА РАЪНОХОХОН В МСГ ЗИЕЛИ УЛ.БОБУР			
40	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ	100М2	0,5
41	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,3
42	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,25
43	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,25
44	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,284
РАЗДЕЛ 24: САРИКУЛОВА МАДИНА В МСГ ХАМЗА УЛ.БИРДАМЛИК			
45	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0225
46	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0189
47	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	3,7
48	ШЛАКОБЛОК	ШТ	222
49	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,364
50	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35	100М2	0,2
51	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,2
РАЗДЕЛ 25: МАМАТКУЛОВА ФЕРУЗА В МСГ ГУЛЗОР			
52	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0225
53	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0189
54	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,389
55	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,389
56	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,25
РАЗДЕЛ 26: МИРСАЙДОВА КУРБОНЖОН В МСГ ГУЛЗОР			

57	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0225
58	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0189
59	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,4175
60	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,4175
61	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО: 50%	100М2	0,18
РАЗДЕЛ 27: ТОШБОВА ШОИРА В МСГ ОКТЕППА УЛ.ОБИХАЕТ			
62	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,045
63	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0378
64	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,2785
65	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,2785
РАЗДЕЛ 28: ТУРОНОВА САЛОМАТ В МСГ ОКТЕППА УЛ.ОБИХАЕТ			
66	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,045
67	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0378
68	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,2785
69	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,2785
РАЗДЕЛ 29: ХУДОИБЕРГАНОВА ФЕРУЗА В МСГ ОКТЕППА УЛ.УРТАБУЗ			
70	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,045
71	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0378
72	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,2785
73	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,2785
РАЗДЕЛ 30: БАШАТЕВОЙ ДИПДОРДИ РОЗМАТОВНОЙ, ПО АДРЕСУ МСГ САВРАК УЛ.ЗИИНАТ			
74	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02
75	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02
76	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,111
77	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	0,111
78	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,036
79	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100М2	0,045
РАЗДЕЛ 31: МИРЗАЕВОЙ АНАРОЙ ПО АДРЕСУ МСГ САВРАК УЛ.ШАИХ			
80	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03
81	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03
82	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,054
83	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,06262
РАЗДЕЛ 32: ЭРДАНОВОЙ ЮЛДУЗОЙ ЖУРАБЕКОВНОЙ ПО АДРЕСУ МСГ НАИМАН УЛ.СУГДИЕНА ДОМ №22			
84	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03
85	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02
86	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,019
87	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,075
88	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,019
РАЗДЕЛ 33: МАДАЛИЕВОЙ ГУЛЧЕХРОЙ ХОЛКУЛОВНОЙ ПО АДРЕСУ МСГ НАИМАН УЛ.МУЖИЗА			
89	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03
90	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02
91	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,06


92	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,059
РАЗДЕЛ 34: КАРАБАЕВОЙ ФАЙЗИНИСОЙ УТАГАНОВНОЙ ПО АДРЕСУ МСГ НАЙМАН УЛ.ГУЛЧИРОЙ			
93	УКЛАДКА ПАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,187
94	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	0,187
95	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,187
96	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,02
РАЗДЕЛ 35: МИРЗАБЕКОВОЙ ШОХИДОЙ МУТАФАКУЛОВНОЙ ПО АДРЕСУ МСГ УЯС УЛ.КИРОВУЛ			
97	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬБЕВ	М3	0,4
98	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	0,6925
РАЗДЕЛ 36: НУРБЕКОВОЙ УГИЛОЙ ПО АДРЕСУ МСГ ТАКАЧИ			
99	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02
100	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02
101	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,031
102	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0198
103	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,533
РАЗДЕЛ 37: ТУРСУНБЕКОВОЙ РАЪНО ПО АДРЕСУ МСГ ТАКАЧИ			
104	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,01
105	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,01
106	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0165
107	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0126
108	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,729
РАЗДЕЛ 38: АБДУВОХИДОВОЙ БАХРИНИСОЙ ПО АДРЕСУ МСГ ТАКАЧИ			
109	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК	100М2	0,16
110	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,8
РАЗДЕЛ 39: МИРЗАКУЛОВОЙ РАЪНО ПО АДРЕСУ МСГ ТАКАЧИ			
111	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК	100М2	0,16
112	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,8
РАЗДЕЛ 40: НАЗАРОВОЙ ПОБАР ПО АДРЕСУ МСГ ТАКАЧИ			
113	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,07
114	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1147
РАЗДЕЛ 41: МАМАТКУЛОВОЙ ГУЛБАХОР ПО АДРЕСУ МСГ ХОС УЛ.МАЪНАВИЯТ			
115	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	1
116	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	1
117	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100М2	0,225
118	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "ТУНИКАБОНД"	М2	22,5
119	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,0441
РАЗДЕЛ 42: БЕРДИКУЛОВОЙ ШОХИДОЙ ПО АДРЕСУ МСГ ХОС УЛ.ТАРАККИЁТ			
120	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,24
121	УКЛАДКА ПАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,24
122	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	0,2006
123	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,2006
РАЗДЕЛ 43: МИРАЗИМОВОЙ ЗАВКИЯ ПО АДРЕСУ МСГ ХОС УЛ.АБДУРАХИМОВ			
124	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	2,8
125	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	2,8
126	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЯЖОК	100М3	0,049
РАЗДЕЛ 44: КУРБОНОВОЙ УГИЛОЙ РОЗМАТОВНОЙ ПО АДРЕСУ МСГ ХОС УЛ.ШОДЛИК			
127	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03
128	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02
129	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0624
130	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,057
РАЗДЕЛ 45: КУШМУРОВОЙ НУРИНИСО АДРЕСУ МСГ ХОС УЛ.ТОЖИБОВЕВ			
131	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,01
132	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,01

133	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,036
134	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,022
135	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,5
136	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	1,5
137	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	1,245
РАЗДЕЛ 46: ТОШМАТОВОЙ НАФИСОЙ ПО АДРЕСУ МСГ ХОС УЛ.АБДУРАХИМОВ			
138	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03
139	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,03
140	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,06935
141	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,05


ПОДПИСАЛИ:



 В. Б. Б.



 С. З. З.



Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари Портали



Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 2173-9360-5b46-a846-69a2-8906-7295

Ҳужжат яратилинган сана: 2021-03-24

Ариза рақами: 29004601

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 302191387

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Тўлиқ комплекда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 24-03-2021 йил

Лицензия рақами: АП-001710

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 302191387

Юридик шахснинг почта манзили: 3-DAXA, SHAXRIYOVOD KO'CHASI

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомига мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиш ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

6538





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA" MCHJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

31.10.2014

02782

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302191387

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Bekobod shahri, 3-daxa, Shaxriobod ko'chasi

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Bekobod shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Туман ҳокими ўринбосари, Оила ва
хотин-қизлар бўлими бошлиғи,
Васийлик кенгаши раиси
Ҳ.Қурбанова
“13” июль 2022 й.

**Бекобод туман “Аёллар дафтари”га киритилган хотин-қизларни
қўллаб-қувватлаш жамғармаси Васийлик кенгаши йиғилиш**

Баёни № 5

2022 йил “13” июль

Бекобод туман

Раислик қилувчи: Х.Қурбанова - Туман ҳокими ўринбосари, Оила ва хотин-қизлар бўлими бошлиғи, *Васийлик кенгаши раиси*
Қатнашганлар: Туман “Аёллар дафтари”га киритилган хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш жамғармаси Васийлик кенгаши аъзолари
(*рўйхат бўйича*)

КУН ТАРТИБИ:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 мартдаги
№-145-сонли “**Хотин-қизлар муаммоларини ўрганиш ва ҳал этиш тизимини
янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида**”ги Қарори ижросини
таъминлаш мақсадида “**Аёллар дафтари**” жамғармаси маблағларидан
фойдаланиш тўғрисида

*(Х.Қурбанова, С.Бекназаров, У.Ҳаққулов, Б.Жалилов, Э.Баймухаммедов, Ж.Алимов,
Ж.Норматов, М.Турдиматова, Ш.Мустафаев, М.Бойматов, Қ.Юнусов)*

“**Аёллар дафтари**”га киритилган хотин-қизларнинг ижтимоий-иқтисодий муаммоларини ҳал этиш мақсадида туманда “**Аёллар дафтари**”га киритилган хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш жамғармаси ташкил этилди.

Жорий йилда «Аёллар дафтари» билан ишлаш тизими бўйича мавжуд конунчилик ҳужжатларида куйидаги муҳим ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Жумладан, ҳуқуқий, тиббий ва психологик ёрдамлар «Аёллар дафтари»нинг қайси тоифасига киритилишидан қатъий назар, барча хотин-қизларга қўрсатилиши белгилаб берилди.

Бугунги кунда туманимиздаги 3753 хотин-қизларнинг 1412 нафар ижтимоий ҳимояга муҳтож ишсиз хотин-қизларнинг доимий даромад манбаига эга бўлишига кўмаклашиш мақсадида амалий ишлар олиб борилмоқда. 1104 нафар боқувчисини йўқотган эҳтиёжманд хотин-қизларга, 603 нафар ногиронлиги бўлган ва ўзгалар парваришига муҳтож хотин-қизларга моддий ёрдам бериш чоралари кўрилмоқда. Шунингдек, 81 нафар хотин-қизлар кредит олиш истагини билдирган бўлсалар, 2022 йил 5 июл ҳолатига уларнинг 14 нафарига имтиёзли кредитлар ажратилди. 76 нафар хотин-қизлар нотураар жойда яшовчи эҳтиёжманд хотин-қизлар сифатида рўйхатга олинган бўлиб, уларнинг 49 нафарини уй-жой билан таъминлаш, 27 нафарини ижара тўловларини тўлаб бериш кўзда тутилган.

Ва улар билан амалий ишлар олиб борилмоқда. Қармоғида ногиронлиги мавжуд бўлган фарзандларини тарбиялаётган 477 нафар хотин-қизларга ҳам ижтимоий ёрдам кўрсатилиши кўзда тутилган бўлиб, шу кунга қадар 6-тоифадаги барча хотин-қизлар 100 % бир марталик моддий ёрдам билан таъминланди. Шунингдек, Ижтимоий ҳимояга муҳтож 4-тоифада турувчи ижтимоий ёрдамга муҳтож I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган, шунингдек, тезкор тиббий муолажага муҳтож эҳтиёжманд 603 нафар (100%) хотин-қизлар учун бир марталик моддий ёрдам ажратилди.

Куйидаги рўйхат асосида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 31.03.2022 йилдаги 145-сонли қарорига асосан “Аёллар дафтари”га киритилган хотин-қизларнинг уй-жойини таъмирлаш бўйича режага киритилган 3-тоифадаги 56 нафар ва 4-тоифадаги 35 нафар, жами 91 нафар эҳтиёжманд хотин-қизларнинг оилавий яшаш шароити, хонадони секторлар томонидан ўрганилиб, уларнинг уй-жойини таъмирлаш масаласида секторлар ишчи гуруҳлари жалб қилинди. Ҳамда Ишчи гуруҳ томонидан нуқсон далолатномаси ва таъмирлаш ёки қурилиши материалларини олиб бериш бўйича сметалар ишлаб чиқилди ва “Аёллар дафтари” жамғармаси Васийлик кенгашига киритилди. Киритилган ушбу рўйхатдаги хотин-қизларнинг яшаш шароити ўрганиб чиқилиб, уларнинг уй-жойларини таъмирлаш кераклиги бўйича хулосага келинди.

Кун тартибидаги масалалар юзасидан фикр, мулоҳазалардан келиб чиқиб
Кенгаш

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Оила ва хотин-қизлар Бекобод туман бўлими бошлиғи, Васийлик Кенгаши раиси Х.Қурбанованинг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 мартдаги №-145-сонли “Хотин-қизлар муаммоларини ўрганиш ва ҳал этиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорининг “Аёллар дафтари”ни юритиш орқали хотин-қизлар муаммоларини тизимли равишда ҳал этиш ва уларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш тартиби тўғрисидаги Низомнинг 2-илоvasи 13-бандида кўрсатиб ўтилган сектор раҳбари хулосаси асосида, оғир турмуш шароитидаги (уй-жойи таъмирлашга муҳтож, бироқ оиласининг моддий имконияти етмайдиган) хотин-қизларнинг уй-жойини таъмирлаш учун график-режа асосида 91 нафар хотин-қизлар рўйхати иловага асосан тасдиқлансин.

3. Ушбу қарор қабул қилингандан сўнг қурилиш ташкилоти (пудратчи) ёки қурилиш материаллари етказиб берувчи корхона давлат харидларининг электрон тизими орқали аниқланиши назоратга олинсин.

4. Секторлар раҳбарлари туман Қурилиш бўлими билан биргаликда маблағ ажратилган вақтдан бошлаб таъмирлаш ишларини сифатли бажарилишини ташкил этсин ва назоратга олсин.











5. Мазкур баён ижросини назорат қилишни ўз зиммамда қолдираман.

Васийлик кенгаши котиби

Д.Исмаилова

“Аёллар дафтари” рўйхатига киритилган хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш жамғармаси Васийлик Кенгашининг

ТАРКИБИ

№	Ф.И.О	Лавозими	Имзо
1	С.Бекназаров	Туман ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича биринчи ўринбосари, Васийлик кенгаши раиси ўринбосари	
2	У.Ҳаққулов	Туман ҳокимининг саноатни ривожлантириш, капитал қурилиш ва коммуникациялар масалалари бўйича ўринбосари, Васийлик Кенгаши аъзоси	
3	М.Турдиматова	Туман Молия бўлими бошлиғи, Васийлик Кенгаши аъзоси	
4	Ж.Норматов	Туман Аҳоли бандлигини Қўмаклашиш маркази бошлиғи, Васийлик Кенгаши аъзоси	
5	Ш.Мустафаев	АТ “Халқ банки” туман филиали бошқарувчиси, Васийлик Кенгаши аъзоси	
6	У.Абдувахобов	Туман Агробанк бошқарувчиси Васийлик Кенгаши аъзоси	
7	М.Бойматов	Туман Тиббиёт Бирлашмаси бош шифокори, Васийлик Кенгаши аъзоси	
8	Қ.Юнусов	Фермер деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари туман бўлими раҳбари, Васийлик Кенгаши аъзоси	
9	А.Мамадалиев	Туман ҳокимлиги маътуот котиби, Васийлик Кенгаши аъзоси	
10	Д.Исмаилова	Туман Оила ва хотин-қизлар бўлими ходими, Васийлик Кенгаши масъул котиби	

**Бекobod туманида 2022 йил 3-босқич "Аёллар дафтари"га киритилган уй-жой таъмирига
мухтож хотин-қизлар рўйхати**

Т/р	Т/р	Ф.И.О	Тутилган йили	Яшаш манзили	Ижтимоий ҳолати
Туман ҳокими, 1-сектор раҳбари Ф.А.Худойбердиев					
1	1	Балитиева Дилдора Рўзमतовна	12.04.1984 йил	"Саврак" МФЙ Зийнат кўчаси	Турмуш уртоғи беларак йўқотган, 3 нафар фарзанди бор
2	2	Мирзаева Анор ХХХ	05.05.1950 йил	"Саврак" МФЙ Шайх кўчаси	Турмуш уртоғи вафот этган, угли 2-гуруҳ ногирони
3	3	Холжиева Мосафар Ероина	15.05.1969	Бирдамлик МФЙ Дархон берк кўчаси 7-уй	Ижтимоий химояга мухтож, боқувчиси йўқ
4	4	Головина Александр Александровна	09.07.1984	Истиқлол МФЙ Мустақиллик кўчаси	уй-жойи таъмирталаб
5	5	Апурова Зебуносо Абдурайимовна	14.03.1985 й	Истиқлол МФЙ Портоқ 14-1	уй-жойи таъмирталаб
6	6	Хакимова Муҳаббат Маликовна	08.08.1981	Янги ҳаёт МФЙ Мустақиллик кўчаси	боқувчисини йўқотган, 2 вояга етмаган фарзанди бор, уйи таъмирталаб
7	7	Жураева Махсуда Турдибековна	24.04.1971	Янги ҳаёт МФЙ Мустақиллик кўчаси	боқувчисини йўқотган, 2 вояга етмаган фарзанди бор, уйи таъмирталаб
8	8	Сулaimонова Сапобар Абдукаримовна	11.12.1983	Пахтакор МФЙ	Турмуш уртоғи 1-гуруҳ ногирони
9	9	Канаева Хонимой Тошматовна	10.10.1961	Пахтакор МФЙ	Турмуш уртоғи 2-гуруҳ ногирони 1нафар фарзанди бор вояга етмаган яшаш шароити ночор, уй-жойи таъмир талаб
10	10	Ахматкулова Бувиш ХХХ	05.11.1950	Пахтакор МФЙ	Елгиз аёл боқувчиси вафот этган
11	11	Турсункулова Матлуба Курбоневна	27.01.1981	Пахтакор МФЙ	Боқувчиси вафот этган, 2 нафар вояга етмаган фарзанди бор. Чала қолган уйлари таъмир-талаб
12	12	Субонова Нилуфар Парлабоевна	13.03.1972	Қора кўйли МФЙ Олтин куз кўчаси 82-уй	Боқувчиси вафот этган, 2 нафар вояга етмаган фарзанди бор. Чала қолган уйлари таъмир-талаб
13	13	Бийназарова Гудчехра Назарбоевна	28.09.1965	Қора кўйли МФЙ Коинот кўчаси-57	2-гуруҳ ногирони, уй-жойи таъмирталаб
14	14	Эшматова Заира Исमतовна	09.05.1973	Ёшлик-2 маҳалласи	боқувчиси вафот этган, уй-жойи таъмирталаб
Туман Прокурори, 2-сектор раҳбари В.Жалилов					
15	1.	Убайдуллаева Мадина Ибодуллаевна	26.01.1983й	БобурМирзо МФЙ Дусллик кўчаси	Яшаш шароити ночор Уй жойи тамир талаб , Турмуш уртоғи вафот этган , соғлиги йўқ. Рўйхатда туради ,Бир нафар вояга етмаган фарзанди бор
16	2	Тен Людмила	29.10.1977й	БобурМирзо МФЙ У.Уриной кўчаси	Яшаш шароити ночор Уй жойи тамир талаб , Турмуш уртоғи вафот этган , соғлиги йўқ. 2-гуруҳ ногирони Рўйхатда туралди ,Бир нафар вояга етмаган фарзанди бор
17	3	Аслонова Малзуна Тоштемировна	15.07.1979й	БобурМирзо МФЙ Х.Юсупов кўчаси	Яшаш шароити ночор Уй жойи тамир талаб , Турмуш уртоғи йўқ , соғлиги йўқ.Елгиз яшайди
18	4	Камолонна Гулчехра Ходжақабаровна	28.11.1981й	Бобур мирзо МФЙ Ёшлик кўчаси	Боқувчиси вафот этган . 1 нафар фарзанди бор, яшаш шароити ночор
19	5	Сарикулова Мадина Туракуловна	24.08.1984	Хамза МФЙ Бирдамлик кўчаси	Боқувчиси йўқ, яшаш шароити ночор, уй-жойи таъмир талаб
20	6	Аликулова Бахринсо ххх	24.04.1959й	Далварзин МФЙ.Мустақиллик кўчаси	Яшаш шароити ночор Уй жойи тамир талаб , Турмуш уртоғи би ажрашган , 2-гуруҳ ногирони. Бир нафар турмушга чиқмаган 1987 йилда тутилган кизи билан бирга яшайди.
21	7	Хожиматова Дилбар Мамажоновна	30.04.1966й	Далварзин МФЙ. И.Сотибоддиев кўчаси	Яшаш шароити ночор Уй жойи тамир талаб , Турмуш уртоғи вафот этган.уч нафар фарзанди бор.Фарзандларини боқип ва яшаш шароити йўқлиги учун Катта угли опасини оиласида яшайди.,бир нафар вояга етмаган фарзанди бор
22	8	Умурзокова Муҳайё Хакимовна	19.08.1989	Гулистон МФЙ А.Икромов кўча	Турмушдан ажрашган.2 нафар вояга етмаган фарзандлари билан опасини уйда туради.Опасини уйи ҳам яшаш учун яросиз.
23	9	Абдурахмонова Малика Султобоевна	24.07.1962	Гулистон МФЙ У.Носир23/7кўча	Ногиронлиги бор 4-тоқфала рўйхатда туралди.Уй-жойи тамирталаб
24	10	Усмонова Раънохон Холқўзиёвна	21.09.1961 йил	"Зиёли" МФЙ Бобур кўчаси	Турмуш уртоғи билан ажрашган, 2 нафар киз фарзанди бор турмушга чиқиб кетган,якка ёлғиз яшайди, уй-жойи таъмир талаб.
25	11	Худойбердиева Замира Азизжоновна	10.06.1975 йил	"Зиёли" МФЙ Т.Каримов кўчаси	Турмуш уртоғи билан ажрашган,ёлғиз она, 1 нафар фарзанди билан отасини уйда 1та хоҳодонда 5 та она яшайди, ўзи вақтинча ишсиз, шароити оғир, уй-жойи таъмир талаб.
26	12	Бойматова нарғиза Турдибоевна	09.03.1977 йил	"Зиёли" МФЙ Т.Каримов кўчаси	Турмуш уртоғи билан ажрашган,ёлғиз она, 1 нафар фарзанди билан отасини уйда 1та хоҳодонда 3 та она яшайди, уй-жойи таъмир талаб.
27	13	Худойберганаова Феруза Холмирзаевна	03.08.1978	Оқ тепа МФЙ Ўртабўз кўчаси	Яшаш шароити ночор. Турмуш уртоғи оламдан ўтган . Вояга етмаган 1 нафар фарзандлари бор. Кам даромадли она.
28	14	Турунова Саломат Сапаровна	06.02.1981	Оқ тепа МФЙ. Оби ҳаёт кўчаси	Яшаш шароити ночор. Турмуш уртоғи оламдан ўтган . Вояга етмаган 3 нафар фарзандлари бор. Кам даромадли она.
29	15	Топбоева Шойра Қўчқоровна	06.10.1977	Оқ тепа МФЙ. Оби ҳаёт кўчаси	Яшаш шароити ночор. Турмуш уртоғи оламдан ўтган . Вояга етмаган 2 нафар фарзандлари бор. Кам даромадли она.
30	16	Жураева МархабаАбдулхаевна	06.06.1971 йил	Богиямомд МФЙ Охунов кўчаси	Турмушдан ажралган, ўзи 2 гуруҳ ногирони, опасини қарамоғида яшайди, шароити оғир, уй-жойи таъмир талаб

31	17	Мамурова Дурдона Гуломовна	11.09.1987 йил	"Богинамол" МФЙ Қўшбарак кўчаси	Турмуш ўртоғи вафот этган, 1 нафар вояга етмаган фарзанди билан онасини уйда яшайди, ўзи вақтинча ишсиз, шароити огир, уй-жойи таъмир талаб.
32	18	Бегиконова Солия Умуруловна	29.04.1978 йил	"Богинамол" МФЙ Озод кўчаси	Турмуш ўртоғи вафот этган, 1 нафар вояга етган фарзанди билан яшайди, ўзи вақтинча ишсиз, шароити огир, уй-жойи таъмир талаб.
33	19	Ахпазарова Мохидла Журабоевна	14.02.1986 йил	"Богинамол" МФЙ Богинамол кўчаси	Турмуш ўртоғи билан ажрашган, 2 нафар вояга етмаган фарзанди билан онасини уйда яшайди, ўзи вақтинча ишсиз, шароити огир, уй- жойи таъмир талаб.
34	20	Умарова Одина Келжабоевна	12.03.1976 йил	Богинамол МФЙ Қўшбарак кўчаси	Турмуш ўртоғи вафот этган, 3 нафар вояга етмаган фарзанди билан яшайди, ўзи вақтинча ишсиз, шароити огир, уй-жойи таъмир талаб.
35	21	Худайкулова Матлуба	10.06.1974	Пастки кераит МФЙ Богбон кўчаси	2 гуруҳ ногирони . 1 нафар фарзанди бор.
36	22	Абдуҳакимова Дилором	11.10.1983	Пастки кераит МФЙ Баркамол кўчаси	2 гуруҳ ногирони . 3 нафар вояга етмаган фарзанди бор.
37	23	Мирзасева Гулчехра	06.09.1966	Пастки кераит МФЙ Нуробод кўчаси	боқувчиси йук, 1 нафар вояга етмаган фарзанди бор.
38	24	Курбанова Бузайнаб	12.08.1973	Пастки кераит МФЙ Шодлик кўчаси	боқувчиси йук, 1 нафар вояга етмаган фарзанди бор.
39	25	Абдуқултирова Гултор	06.03.1970	Пастки кераит МФЙ Юксалиш кўчаси	боқувчиси йук, 1 нафар вояга етмаган фарзанди бор.
40	26	Шукророва Дилноза	17.12.1990	Пастки кераит МФЙ Сирсой кўчаси	боқувчиси йук, 1 нафар вояга етмаган фарзанди бор.
41	27	Эшипазарова Наргиза	21.04.1978	Пастки кераит МФЙ Нуробод кўчаси	боқувчиси йук, 2 нафар вояга етмаган фарзанди бор.
42	28	Қаримкулова Салма	07.04.1972	Парчаюз МФЙ Муस्ताкилик кўчаси 19 уй	Эр-хотин 2 гуруҳ ногирони
43	29	Буранова Фариза	07.09.1985	Парчаюз МФЙ Муस्ताкилик кўчаси 19 уй	Боқувчиси йук, яшаш шароити огир
44	30	Мусаева Дилноза	06.11.1981	Парчаюз МФЙ Муस्ताкилик кўчаси 19 уй	Боқувчиси йук, яшаш шароити огир
45	31	Тошматова Муқарам ХХХ	12.07.1958	"Парчаюз" МФЙ Тилчилик кўчаси	ногиронлиги бор, уй-жойи таъмир талаб
46	32	Эшонкулова Одина Тургуновна	05.09.1969	"Парчаюз" МФЙ Тибиёт кўчаси	ногиронлиги бор, уй-жойи таъмир талаб
47	33	Шукророва Мамлакат Холжигитовна	01.09.1962	"Парчаюз" МФЙ Муस्ताкилик кўчаси	ногиронлиги бор, уй-жойи таъмир талаб
48	34	Хасанова Ойдин Раҳматуллаевна	19.02.1984	Бунёдкор МФЙ	Боқувчиси йук, яшаш шароити ночор, онаси қарамоғида яшайди.
Тўғриқўш МФЙ бешлиги, 3-сектор раҳбари Э.Баймухамедов					
49	1	Ибрагимова Мохира Хидиралиевна	11.04.1975	Қўштамғали МФЙ Махмуджума кўчаси 14 уй	Боқувчиси йук, яшаш шароити ночор, 2 нафар вояга етмаган фарзанди бор. Уй жойи таъмир талаб
50	2	Миралимова Завкия Алҳамбоевна	18.11.1981	"Хос" МФЙ Н.Абдураҳимов кўчаси	Ижтимоий химояга муҳтож, боқувчиси йук, 2 нафар вояга етмаган фарзанди бор, уй-жойи таъмир талаб
51	3	Маматкулова Гулбахор Ғофуржоновна	22.03.1984	"Хос" МФЙ Мазнавият кўчаси	Ижтимоий химояга муҳтож, боқувчиси 1-гуруҳ ногирони, 3 та боласи бор, уй-жойи таъмир талаб
52	4	Тошматова Нафиса Лусматовна	25.12.1982	"Хос" МФЙ Н.Абдураҳимов кўчаси	Ижтимоий химояга муҳтож, уй-жойи таъмир талаб
53	5	Бердикулова Шохидла Пазилжоновна	30.10.1986 йил	"Хос" МФЙ Тараққиёт кўчаси	Елғиз она, Бир нафар фарзанди бор.
54	6	Қўшмуротовна Нуринса Худойназаровна	07.12.1960	"Хос" МФЙ О.Тожибоев кўчаси	2-гуруҳ ногирони, уй-жойи таъмир талаб
55	7	Қурбанова Ўғлой Дилмуратовна	31.12.1986	"Хос" МФЙ Шодлик кўчаси	2-гуруҳ ногирони, онкологик касал, 2 нафар вояга етмаган фарзандлари бор, уй-жойи таъмир талаб
56	8	Мирзабекова Шохидла Муштафакуловна	26.10.1976	Уас мфй Қиропул кўчаси	Боқувчиси вафот этган. 3 нафар фарзанди бор, яшаш шароити ночор
57	9	Тожибоева Наргиса Раҳимкуловна	21.05.1982	Уас мфй тутзор кўчаси	Турмушдан ажрашган, 1 нафар фарзанди бор, ночор яшайди
58	10	Фозилова Майрам Абдуманиновна	02.05.1978	Илгор МФЙ Бустон кўчаси	Турмуш ўртоғи вафот этган, 3 нафар фарзанди бор, яшаш шароити ночор
59	11	Азамова Санобар Гафуровна	10.08.1974	Илгор МФЙ Қўрғон кўчаси	Турмуш ўртоғи 2-гуруҳ ногирони, 1 нафар вояга етмаган фарзанди бор, шароити огир аҳволда
60	12	Деханова Нигорахон Гафуровна	22.03.1972	Илгор МФЙ Ўриқзор кўчаси	ўзи 2-гуруҳ ногирони, онаси билан яшайди, яшаш шароити огир
61	13	Илҳамбердиева Муножат Аскаралиевна	24.08.1984	Илгор МФЙ Уриқзор кўчаси	ўзи 2-гуруҳ ногирони, саратон касаллигига чалинган, 2 нафар фарзанди ва бир нафар пасийликка олган фарзанди бор.
62	14	Қаландарова Гулчехра Журдаевна	23.07.1981	Ўзбекистон МФЙ Бог кўчаси	3-тоифа Боқувчисини йўқотган ижтимоий химояга муҳтож
63	15	Сидикова Маишура Адилевна	03.04.1978	Ўзбекистон МФЙ Ф.Хужаев кўчаси	5-тоифа ижтимоий химояга муҳтож
64	16	Маматкулова Феруза	14.10.1973	Гулзор МФЙ	Боқувчиси йук. Бир нафар ногирон фарзанди бор Яшаш шароити ночор. Уй жойи таъмир талаб
65	17	Мирсайидова Курбонжон	04.05.1963	Гулзор МФЙ	Яшаш шароити ночор. Уй жойи таъмир талаб, турмуш ўртоғи вафот этган.
66	18	Нурматова Дилноза	19.02.1988 й	Терақзор МФЙ Терақзор 34-уй	Яшаш шароити ночор. Уй жойи таъмир талаб, эр-хотин 2-гуруҳ ногирони, 2 та фарзанди бор (кар-соқов)
67	19	Зайнобиддинова Наргиза	21.08.1980 й	Терақзор МФЙ Бинокор 74 уй	эр-хотин 2 гуруҳ ногирони 3 нафар фарзанди бор.
68	20	Негматова Раънохон	08.08.1976 й	Терақзор МФЙ Баҳористон 52 уй	боқувчисини йўқотган, 2 вояга етмаган фарзанди бор, уйи таъмир талаб
69	21	Отабоева Маъмура	16.06.1982 й	Терақзор МФЙ Ал-Хоразмий 52-уй	боқувчисини йўқотган, 3 вояга етмаган фарзанди бор, уйи таъмир талаб

70	22	Мўминова Гулбахор	28.11.1974 й	Теракзор МФЙ Бахористон 14-уй	боқувчисини йўқотган, 3 вояга етмаган фарзанди бор, 1 нафар фарзанди 2-гурух ногирони уйи таъмирталаб
71	23	Бобожднова Насиба	06.01.1980 й	Теракзор МФЙ Теракзор 1-А-уй	боқувчисини йўқотган, 2 вояга етмаган фарзанди бор, уйи таъмирталаб
72	24	Бойназарова Лолахон	14.10.1980 й	Теракзор МФЙ Бинокор 155-уй	боқувчисини йўқотган, 1 вояга етмаган фарзанди бор, онасини уйда ашайди, ўзига ажратилган бир хонали уйи таъмирталаб
73	25	Исмолова Сабохат Абдусаматовна	20.03.1975	Маллабой МФЙ Маллабой кўчаси	боқувчисини йўқ, 3 нафар фарзанди бор, уйи таъмирталаб
74	26	Отабоева Комила Абдухалиловна	25.07.1962	Маллабой МФЙ Маллабой кўчаси	1-гурух ногирони, яшаш шароити огир, 2 нафар фарзанди бор
75	27	Эрданова Юлдуз Жўрабековна	15.12.1969	Найман МФЙ Сутдиёна кўчаси 22-уй	Ижтимоий химоятга мухтож, боқувчисини йўқ
76	28	Қорабоева Файзиниса Ўтагановна	24.02.1975	Найман МФЙ Гулчирои кўчаси	боқувчисини вафот этган, 2 нафар фарзанди бор, яшаш шароити огир
77	29	Малатиева Гулчехра Холқуловна	08.04.1983	Найман МФЙ Мужиза кўчаси	2-гурух ногирони, яшаш шароити огир, ёлғиз она, 1 нафар фарзанди бор
78	30	Шукурова Барнохон Якубовна	01.03.1977 й	Дўстлик МФЙ Наарўз кўчаси 4-уй	боқувчисини вафот этган, 2 нафар фарзанди бор, яшаш шароити огир
79	31	Рахмонова Мақсулдахон ХХХ	11.02.1957 й	Дўстлик МФЙ Наарўз кўчаси 41-уй	2-гурух ногирони, яшаш шароити огир
80	32	Мирзаева Шахло Аччиловна	13.08.1984	"Ўрикзор" МФЙ Ўрикзор кўчаси	2-ногирони, яшаш шароити огир
81	33	Пардаева Шарофат Базарбоевна	22.09.1977	"Ўрикзор" МФЙ Янгиобод кўчаси-28	1-ногирони, яшаш шароити огир
82	34	Сулаймонова Сайёра Ашғаржоновна	22.02.1989 й	Оқ том кўчаси 9уй	Жигар ширози билан касалланган
83	35	Турсунбоева Раъно	01.10.1984	Такачи МФЙ	Боқувчисини йўқ, яшаш шароити почор, уй-жойни таъмир талаб
84	36	Нурбекова Уғилой	06.11.1985	Такачи МФЙ	шароити огир икки нафар қарамоғида чин етими бор уй жойини таъмирлаш керак
85	37	Назарова Лобар	19.05.1981 й	Такачи МФЙ	Боқувчисини йўқ, яшаш шароити почор, уй-жойни таъмир талаб
86	38	Абдувоҳидова Бахриниса	17.07.1969 й	Такачи МФЙ	Боқувчисини йўқ, яшаш шароити почор, уй-жойни таъмир талаб 1 гр ногирони
87	39	Мирзакулова Раъно	04.01.1985	Такачи МФЙ	12гурух ногирони яшаш шароити огир уй жойини таъмир талаб
88	40	Ханназарова Сайдинисо Абдуқуловна	24.10.1963	Қўрғон МФЙ Фаропон кўча	боқувчисини йўқ, яшаш шароити огир, 1 нафар фарзанди билан яшайди
89	41	Мовлонова Муҳаррам	19.02.1961	Қўрғон МФЙ Тоғ кўчаси	боқувчисини йўқ, 1 нафар вояга етмаган фарзанди бор, яшаш шароити огир
Туман ДСИ бошлиғини, 4-сектор вахбери Ҳ.Жалимов					
90	1.	Турақулова Саломат	01.04.1976	Бешқоз МФЙ Нафосат кўчаси	боқувчисини йўқ, яшаш шароити огир
91	2.	Соатова Янглишай	06.11.1977	Турон МФЙ	2 гурух ногиронлиги бор, яшаш шароити почор, уй жойни таъмир талаб
92	3.	Эргашева Раҳима	08.06.1970	Турон МФЙ	2 гурух ногиронлиги бор, боқувчисини йўқ, яшаш шароити почор, уй жойни таъмир талаб

Бешқоз туман ҳокими ўринбосари, Оила ва хотин-қизлар бўлими бошлиғи



Х.Қурбанова