

“ Т А С Д И Қ Л А Й М А Н ”



Наманган вилояти ҳокимлиги
Ягона буюртмачи инжиниринг
компанияси директори

_____ Д. Матмусаев.

2022 йил “ ___ ” _____

Т Е Х Н И К Т О П Ш И Р И Қ :

Янги Наманган тумани "Бунёдкор" МФЙда қурилган кўпи қаватли турар-жой бинолар олдига болалар ўйин майдончаси ташкил этиш.

Т/р	Асосий маълумотлар ва талаблар номи	Бажарувчи
1	Объектнинг номи.	Янги Наманган тумани "Бунёдкор" МФЙда қурилган кўпи қаватли турар-жой бинолар олдига болалар ўйин майдончаси ташкил этиш
2	Объектнинг жойлашган жойи.	Янги Наманган тумани "Бунёдкор" МФЙ
3	Асос.	Халқ Депутатлари Наманган вилоят Кенгашининг 2022 йил 24 январдаги VI-29-4-6-0-К/22-сонли қарори
4	Буюртмачи	Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи Инжиниринг Компанияси
5	Буюртмачи манзили	Наманган шаҳар, А. Темур кўчаси, 105-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Болалар ўйин майдончаси ташкил этиш
7	Харид режа жадвали	2022 й. 4-чорак
8	Танлов ўтказиш оyi	Ноябр
9	Танловнинг энг юқори қиймати (ҚҚС) билан.	30 933 733 сўм НДС билан.
10	Хужжат тили	Ўзбек тилида
11	Валюта тури	Миллий сўмда
10	Молиялаштириш манбаи.	Бошқа манбалар ҳисобидан
11	Маҳсулот ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли.	Наманган шаҳар, А. Темур кўчаси, 105-уй
12	Маҳсулот ва хизматларни бажариш муддати	30 кун
13	Таклифларни тақдим қилиш муддатитаклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида кўрсатилган тартибга асосан
14	Таклифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)
15	Буюртмачи вакили Ф.И.Ш ва тел рақали	Мутахассис Ризаев Ғофиржон тел 90-222-20-60



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:15-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 72543

Obyekt nomi «Namangan viloyati Namangan shahar Yangi Namangan tumani “Bunyodkor” MFYda joylashgan ko'p qavatli uylar oldiga bolalar o'yin maydonchasi tashkil etish»

Buyurtmachi - Namangan viloyat hokimligining Yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasi

Bosh loyihachi - “UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA” MCHJ

Litsenziya AL-000003 17.06.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Yangi qurilish

Murojaat raqami: № 67823

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Xalq deputatlari Namangan viloyati Kengashining 9.08.2022 yildagi VI-32-81-6-0-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Namangan viloyati hokimligining 5.09.2022 yildagi yig'ilish bayoni.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va Namangan viloyati Qurilish bosh boshqarmasi bilan kelishilgan texnik topshiriq.
- 1.4. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 2022 yildagi 231-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. “Ishchi loyiha”ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Umumiy tushuntiruv yozuvi.
- Bosh reja.
- Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasi tavsifi.

Turar-joy binolari Namangan shahar Yangi Namangan tumani "Bunyodkor" MFYda joylashgan bo'lib, tanlangan joyi IV-iqlimiy sharoitga to'g'ri keladi. Zilzilaga bardoshliligi bo'yicha - 8 ball. Tashqi havo harorati - 14°s. Me'yoriy qor yuklamasi - 0,50 kPa va shamol yuklamasi - 0,38 kPa. Yerni tuzilish reliefi - tekis.

3.2. Loyihaning asosiy yechimlari.

Bolalar maydoni.

Maydon – qum qoplamadan, zavodda ishlab chiqarilgan tayyor jixozlar o'rnatilishi ko'zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh reja Namangan viloyat Qurilish bosh boshqarmasi va Namangan shahar Yangi Namangan tumani Qurilish bo'limi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **30933,733** ming so'm qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	2357,698	ming so'm
Asbob uskunalar:	24541,200	
QQS:	4034,835	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliyi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Namangan shahar Yangi Namangan tumani "Bunyodkor" MFYda joylashgan ko'p qavatli uylar oldiga bolalar o'yin maydonchasi tashkil etish" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Abdunazarov Nemadjon Abdurazakovich

Наманган вилояти Наманган шаҳар Янги Наманган тумани Бунёдкор МФЙда кўп қаватли уйлар олдиға болалар ўйин майдончаси ташкил этиш

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 388-2

на Детская площадка 388-2
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
Детская площадка					
1	E01-01-003-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3		0,072
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,48	0,75456
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,77	1,63944
1.3	02264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,65 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	22,77	1,63944
2	E27-04-003-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000 М2		0,18
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,6	7,488
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	24,19	4,3542
2.3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	7,28	1,3104
2.4	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,43	0,2574
2.5	41403	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3	120	21,6
3	E11-01-002-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ	1 М3		5
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	11,5
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,3	1,5
4	60073	ПЕСОК МЫТЫЙ 0-8ММ (КУБ.МЕТР)	М3		5
Итого по разделу " Детская площадка "					
МАФ					
5	T125	КАЧЕЛЯ ДВУХМЕСТНАЯ	ШТ		1
6	T122	ТУРНИК	ШТ		1
7	T112	ТРЕНАЖЕР - БРУСЬЯ	ШТ		1
8	T114	КАРУСЕЛ	ШТ		1
9	T116	ГОРКА 1-НО УРОВНЕВАЯ - 03 РАЗМЕРОМ 5,2Х3,5 М	КОМПЛЕКТ		1
Итого по разделу " МАФ "					