

Пудрат шартномаси

14-сон

2022 йил “7” ноябрь

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Мирзо Улугбек тумани Ободонлаштириш бошкармаси” номидан Низом асосида иш кўрувчи бошқарма бошлиги У.А.Халилов бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “BARAKA MUXAMMADSHARIF” МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи директор иккинчи томондан Арифходжаев А.Ш. Мирзо Улугбек тумани Дархон МФЙ ички кучаларини жорий тамирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

“ижро хужжатлари”: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошка хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда кабул килиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж килинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда курилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошка хужжатлар;

“курилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони чегарасини ажратиб кўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошка белгилар билан белгилаб кўйилади.

“вактинчалик ишлар”: Пудратчи томонидан курилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган хар типдаги вактинчалик бинолар ва иншоотлар.

“беркитилган ишлар”: сифати ва якунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниглаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартномани нархини бўлиб чиқиши: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари кийматининг аник белгиланган холдашартнома бўйича объектни умумий кийматини босқичларга таксимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ Мирзо Улугбек тумани Дархон МФЙ ички кучаларини жорий тамирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур шаронтлар яратиш, уларни қабул килиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар киймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг карори (**2022 йил “07” Ноябрь “1”сон баённома**) билан тасдиқланган ишлар киймати барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларини ўз ичига билан нархларда **530 160 000 (Беш юз ўттиз миллион бир юз олтмиш минг) сўмни ташкил этади.**

4. Курилиш киймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холати сабаб бўлганда;

ишлиар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг курилиши бир йилдан ортикка ўзгартирилганда.

5. Курилиш муддати бир йилдан ортик бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “1” иловага мувофик ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш;

- “1” иловага мувофик курилиш майдонига зарур курилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, курилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул килиш тушириш омборга жойлаш ва саклаш;

- курилиш майдони худудида вактинчалик иншоотлар куриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмунни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор килиш;

- курилиш таваккалчилигини сугурта килиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул килиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини ўзига тегишли курилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вактинчалик бинолардан бўшатиш;

курилиш майдонини қўрикланишини таъминлаш;

курилиш жараёнида жалб килинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (курилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлик мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофик ишларни бажариш учун ярокли бўлган курилиш майдонини объект курилиши ва курилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий курилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул килиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 2 иловага мувофик аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул килиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро хисоб-китоб килинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация килган холда миллий валютада (сўмда) ўзаро хисоб-китоб килингандан шартнома конун хужжатларга мувофик рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Таилов натижаси бўйича аникланган курилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **15 куни** ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофик амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва хисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% микдорида, аванс ўтказади, бу **159 048 000 (Бир юз элик тўқиз миллион кирк саккиз минг)** сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисбланиди (З-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган холда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг колган кисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб курилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул килингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача микдорида, амалга оширилади;

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳукукини ўзида саклаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул килган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу хақда конун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор килган холда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор килиш ҳукукига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун хақ тўлашдан озод килинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи курилиш майдонида ўз вакилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиклигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳукукига эгадир.

22. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган курилиш майдонида ишларни амалга ошириш чогида пайдо бўлувчи масалаларни хал килиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиклаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини курилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Курилиш майдонида умумий тартиби таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.

26. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва курилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги хужжатларни беради.

27. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда курилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) килиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофикалиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аникланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган холда тегишли тузатишларни ўз хисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вактинча улашни ва улаш нукталарида янгидан курилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан курилишда кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофик бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига караб уларни кабул килишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва курилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор киласди.

33. Кабул килинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ кабул килиш далолатномалари ҳамда уларнинг курилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор килинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор килинган бўлса, у холда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган кисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир килмайдиган иш хужжатларидан майда четга чикишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга ошираса, у агар буларнинг курилиш сифатига таъсир этмаганигини исоблатласа жавобгар хисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонида ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аникласа у холда Пудратчи ўз кучлари билан ва курилиш кийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандинини иккинчи хат бошида кўрсатилган холлар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши окибатида етказилган заарларни Буюртмачига тұлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ күча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарины юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган холатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг кабул килиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вактида етказиб берилмаслиги билан боғлик тўхтаб колишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир килиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан коникмаса, у холда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён килади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равиша кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни кўриклаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан кабул килиб олингунга кадар четлари тўсилган қурилиш майдони худудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинова иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошка мол-мулклар объект кабул килиб олингандан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар кисман ёки тўлик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошка енгиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай кисман ёки тўлик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч холатлари амал килган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вактда мутаносиб равиша узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг окибатлари бир ойда кўп вактда чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация килиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама киладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичиде келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор килинишини талаб килишга ҳаклидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофик мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга кабул килиб олишнинг белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида кабул килиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг Убўлимига мувофик Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро хужжатларини беради. Пудратчи

Буюртмачига ушбу хужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлик мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Кабул килиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха хужжатлари ҳамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофик бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан курилиш учун қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиклигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килинишни;

объектдан фойдаланганда мухандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар курилиши тугалланган объектнинг қабул килиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 6 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланниб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичидаги бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш хукукига эга.

51. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган такдирда, уларни текшириб чикиш курилишида Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин курилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вактга кечикирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кечикирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун хужжатларига мувофик бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хукукига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб кўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун хужжатларига мувофик бошка асослар бўйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эга.

54. Шартнома бекор килинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшма карорига кўра тугалланмаган курилиш обьекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар кийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур бўлим коидасига мувофик иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор килинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор килинишига йўл кўйилмайди, конун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фукаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Конунида, бошка конун хужжатларида хамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошкacha жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя килмаганлиги, ўз вактида молияштирганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган кисмининг 0.1% микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар кийматининг **50** фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофик бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош торган сумманинг 0.1 фоизи микдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи обьектни ўз вактида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0.1 фоизи микдорида пеня тўлайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси обьект шартномавий жорий кийматининг **50** фоизидан ошмаслиги лозим. Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вактида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 0.1 фоиз микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи хужжатларига мувофик бўлмаса у холда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг холосаси асосида обьектни кабул килиш ва унинг учун ҳак тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар кийматининг 50 фоизи микдорида ундириш хукукига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан килинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарларни коплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошкacha тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган заарларни коплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда иктисадий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши шартлашув

66. Ушбу шартноманинг хар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги конунчилик ва норматив хужжатларидағи Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳакида бир бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини кафолатлайди. Буюртмачи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошка вакиллари) Пудратчи корхонанинг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида харакат қилиб, Пудратчи корхонанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги конунчилик ва норматив хужжатларниң Коррупцияга қарши шартлари ва талабларига қатий риоя этиш мажбуриятини олади.

XVII. Алоҳида шартлар

67. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларниң ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

68. Пудратчи қурилиш обьектига ёки унинг алоҳида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташкари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга бўлмайди.

69. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳакиқий хисобланади.

70. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдобўлишига олиб келадиган хар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

71. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳак тўлашни кечикиришга ҳаклидир.

72. Агар пудратчи томонидан ортиқча бажарилган ишлар аникланган холатларда қўшимча келишув тувишни Буюртмачи ўз зиласига олади ва қушимча тувишни тамилайди.

73. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги конун хужжатлари нормалари қўлланилади.

74. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

75. Шартномани амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

XVIII. Томонларниң банк реквизитлари ва юридик манзилари:

БЮОРТМАЧИ:

«МИРЗО УЛУГБЕК ТУМАНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ»

Манзили: Тошкент шахар Мирзо Улугбек тумани Газалкент кўчаси 51 уй.

Банк: Тошкент шахар Марказий банк Бош бошкармаси ХКМ

Х/Р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО: 00014 ИНН: 200 541 492

Х/Р: 1000 22860262697045203110003

Рахбар: Ҳасилов А.

М.У. (имзо)



ПУДРАТЧИ:

"BARAKA MUXAMMADSHARIF" МСНҟ

Манзили: Тошкент шахар Сергили кўчаси Ўқтувчи №22 уй

Банк: ТОШКЕНТ Ш., "КАПИТАЛБАНК" АТ

БАНКИНИНГ СИРГАЛИ ФИЛИАЛИ

Х/Р: 20208000105197030001

МФО 01042

ИНН 307236809

ОКЭД 42110

Рахбар: Арифходжаев А.Ш.

М.У. (имзо)



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

GX5777565524

- 1. Loyihaning turi :** Shartnoma
- 2. Loyihaning nomi:** Mirzo Ulug‘bek tumani obodonlashtirish boshqarmasi nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi U.A.Xalilov bir tomondan, "Baraka Muhammadsharif" MCHJ nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi Arifxodjayev A.Sh Mirzo Ulug‘bek tumani Darxon MFY ichki ko‘chalarini joriy ta‘mirlashga doir pudrat shartnomasini tuzishgani to‘g‘risida.
- 3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot:** Mirzo Ulug‘bek tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 08.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Mirzo Ulug‘bek
tuman yuridik
markaz rahbari:**



S.Z.G‘ofurjonov

09.11.2022

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИК КЎМИТАСИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солик тўловчининг Ўзбекистон Республикаси Давлат солик кўмитасида рўйхатга олинганилиги ва унга идентификация раками берилганилиги тўғрисида
ГУВОХНОМА

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о регистрации в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и присвоении идентификационного номера налогоплательщику

**СОЛИК ТЎЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО**

Тўлик номи:
Полное наименование:

"BARAKA MUXAMMADSHARIF"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Қисқача номи:
Краткое наименование:

"BARAKA MUXAMMADSHARIF" MCHJ

Ўзбекистон Республикаси Давлат солик кўмитасида рўйхатга олинди ва унга куйидаги
солик тўловчи идентификация раками (СТИР) берилди:

Зарегистрирован в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

307236809

СТИР берилган сана:
Дата присвоения ИНН:

17.03.2020

Рўйхатга олинган ДСИ:
Зарегистрирован в ГНИ:

Сергели тумани

Ушбу Гувохнома Давлат солик кўмитасининг интернетдаги расмий сайти
оркали шакллантирилган ва чоп этилган

Данное Удостоверение сформировано и распечатано через официальный сайт
Государственного налогового комитета

Гувохнома чоп этилган сана:
Дата распечатки удостоверения:

09.11.2022 14:28:22

Республика Узбекистан
Город Ташкент
ООО «DIO ARX PROJECT»

ЛОКАЛЬНАЯ-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Объект: Текущий ремонт внутренних дорог, установка бордюров, металлических ограждений, металлической вороты, беседки расположенного по адресу: МСГ “Дархон” улица Оккургон перед многоэтажными домами №24 и 26 в Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента.

Ведомость потребных ресурсов.
Локальная ресурсная ведомость.
Сводный сметный расчет в текущих ценах.

Республика Узбекистан
Город Ташкент
ООО «DIO ARX PROJECT»

ЛОКАЛЬНАЯ-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Объект: Текущий ремонт внутренних дорог, установка бордюров, металлических ограждений, металлической вороты, беседки расположенного по адресу: МСГ “Дархон” улица Оккургон перед многоэтажными домами №24 и 26 в Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента

КНИГА

Ведомость потребных ресурсов.
Локальная ресурсная ведомость.
Сводный сметный расчёт в текущих ценах.

Директор ООО
«DIO ARX PROJECT»:

ГИП:

ИСМАТОВ. Ш

ТОГОЕВ Д.



Пояснительная записка.

На определение рекомендуемой стоимости в текущих ценах.

Наименование объекта: Текущий ремонт внутренних дорог, установка бордюров, металлических ограждений, металлической вороты, беседки расположенного по адресу: МСГ "Дархон" улица Оккургон перед многоэтажными домами №24 и 26 в Миозо-Улугбекского района г.Ташкента

Договорная стоимость объекта определена в текущих ценах, согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 июня 2003г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», а также «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства объектов в текущих ценах...» и «Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы» ШНК 4.01.16-09.

Текущие цены на материалы, изделия и конструкции приняты по данным Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве в Республике Узбекистан «Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроя Республики Узбекистан», а также сложившихся средних оптовых рыночных цен.

Определённая настоящей ресурсной сметой стоимость прямых затрат в текущих ценах носит рекомендательный характер и может служить ориентиром при взаиморасчётах за выполненные работы по согласованию заказчика и подрядчика. Решение о принятии указанной рекомендуемой стартовой стоимости объекта принимает заказчик

Сметный отдел ООО «DIO ARX PROJECT», не несёт ответственности за текущие цены, указанные в ведомости потребных ресурсов.

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.08.1995г. № 16/19-28 денежная единица в сметной документации принята - сум.

Заготовительно-складские расходы при определении стоимости объекта в текущих ценах не приняты.

Учитывая кратковременный характер выполняемых работ, колебания уровня цен не окажут существенного влияния на стоимость работ, в связи с чем, введение коэффициента риска не учитывается настоящим расчётом.

Определение стоимости ремонтных работ.

Определение стоимости объекта в текущих ценах производилось в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений».

В основу расчёта положен ресурсный метод. Затраты, включаемые в стоимость ремонта определены согласно разработанных ресурсных ведомостей.

1. Затраты на заработную плату.

Затраты на заработную плату определены путём умножения трудозатрат рабочих-строителей, определённых по данным ресурсной ведомости, на коэффициент, учитывающий условия производства работ, текущую стоимость человека-часа и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

$$C_{зп} = T_{раб} \times K_{упр} \times C_ч \times K_{сс}, \text{ где}$$

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определённые ресурсным расчётом

Купр - коэффициент, учитывающий условия производства работ.

Сч – среднечасовая зарплата рабочих строителей, исчисляемая исходя из среднестатистической месячной заработной платы рабочих строительного комплекса по г. Ташкенту.

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости капитального ремонта объекта приняты по текущим ценам, согласно потребности в машино-часах, определённой ресурсной ведомостью по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Цпр, \text{ где}$$

ЭМ - объём эксплуатации машин и механизмов в часах

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов.

3. Затраты на приобретение строительных материалов конструкций и изделий.

Затраты на приобретение строительных материалов конструкций и изделий определены согласно потребности, определённой ресурсной ведомостью, каталога цен ГосСтрой РУз за 4-й квартал 2021г., а также цен на приобретаемые материалы, конструкции и изделия.

4. Прочие затраты подрядчика

В расчёт общей стоимости включены «Прочие затраты» подрядчика в размере средневзвешенных затрат по г. Ташкенту, исходя из данных о затратах на работы, продукцию и услуги, выполненные строительными организациями за 2022г.

Текущий ремонт внутренних дорог, установка бордюров, металлических ограждений, металлической вороты, беседок расположенного по адресу: МСГ "Дархон" улица Оккургон перед многоэтажными домами №24 и 26 в Мирзо-Улугбекском района г.Ташкента

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

Н п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТЫ					
1	E2713-003-0 1	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ ХОЛОДНОЙ ФРЕЗОЙ "SF 1000C"	1000М2	1,456	
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	26,66	
1.2		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	13,33	
1.3		ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 1000C	МАШ.-Ч	13,33	
1.4		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,48	
2	E310-1005 ШНК4.04.06-14 Р.З.Т.7 К=0,49	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49 (В БАЗУ)	Т	160,156	
2.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,030037	
2.2		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,030037	
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЕНЫЕ РАБОТЫ					
3	E0101-013-1 4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,16389	
3.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,00	
3.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	43,62	
3.3		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	18,34	
3.4		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3	МАШ.-Ч	33,28	
4	E310-1040 ШНК4.04.06-14 Р.З.Т.7 К=0,49	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 40 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	294,832	
4.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,234821	
4.2		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,234821	
5	E1-1-4-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,164	
5.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,86	
5.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	58,76	
5.3		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч	58,76	
6	E310-1005 ШНК4.04.06-14 Р.З.Т.7 К=0,49	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49 (В ОТВАЛ)	Т	163,796	
6.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16389	
6.2		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,16389	
7	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,72798	
7.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,7	
7.2		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,49	
7.3		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,47	
РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ					
8	E3001-1-1	УСТРОЙСТВО ПОДУШЕК ИЗ ШЕБЕНИЯ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	100М3	0,00085	
8.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	277,81	
8.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,67	
8.3		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	9,67	
8.4		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,34	

			М3	110
8.5		ЩЕБЕНЬ		
9	E2702-010-0 2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ КАМНИ (БОРДЮРЫ ТРОТУАРНЫЕ БР 300.30.18	100М	0,85
9.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,80
9.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,65
9.3		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,61
9.4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04
9.5		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,06
9.6		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	5,90
9.7		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00100
9.8		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЕРУСЬЯ ИВОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3	0,17
10	СЧЕТ	БОРДЮРЫ ТРОТУАРНЫЕ БР 100.30.18	ШТ	85,00

РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

11	E2704-001-0 2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ.	100М3	2,184
11.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4
11.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3
11.3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55
11.4		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76
11.5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч	7,08
11.6		МАШИНЫ ПОЛIVМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91
11.7		ВОДА	М3	7
11.8		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122
12	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,5460
12.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6
12.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72
12.3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79
12.4		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46
12.5		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (106) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35
12.6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч	12,21
12.7		МАШИНЫ ПОЛIVМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91
12.8		ВОДА	М3	7
12.9		ЩЕБЕНЬ	М3	126
13	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЛЮЧУЩИХ МАТЕРИАЛОВ, 0,33/М2	Т	1,0920
13.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58
13.2		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29
13.3		БИТУМИНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	1,03
15	E2703-004-0 1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	100Т	0,659
15.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1
15.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,9
15.3		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,67
15.4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9
15.5		МАШИНЫ ПОЛIVМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36
15.6		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGEL	МАШ.-Ч	2,97
15.7		ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ СМЕСЬ ТИП Б, МАРКА II	Т	101
16	E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ГОЛШИНОЙ Ч СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ VOGEL ИЗ СМЕСЕЙ ГОРЯЧЕЙ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000М2	3,640
16.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63
16.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38
16.3		МАШИНЫ ПОЛIVМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5
16.4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 Т НАММ	МАШ.-Ч	3,08
16.5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 Т НАММ	МАШ.-Ч	1,37

16,6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ			МАШ.-Ч	1,55	
16,7	АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т			МАШ.-Ч	1,44	
16,8	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGEL			МАШ.-Ч	1,44	
16,9	ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ СМЕСЬ ТИП Б, МАРКА II			Т	96,6	
17	E2713-011-01 K=2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е2713-010-1 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ			1000М2	3,640
17,1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.-Ч	1,16	
17,2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч	0,72	
17,3	АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т			МАШ.-Ч	0,36	
17,4	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGEL			МАШ.-Ч	0,36	
17,5	ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ СМЕСЬ ТИП Б, МАРКА II			Т	24,22	

РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЁТКИ И ВОРОТЫ

1	СЧЕТ	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЁТКА	ПМ	32,00
2	СЧЕТ	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОРОТА	ШТ	1,00
3	СЧЕТ	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА	ШТ	2,00

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.-Ч	
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л			МАШ.-Ч	
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т			МАШ.-Ч	
3	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)			МАШ.-Ч	
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ.-Ч	
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)			МАШ.-Ч	
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ			МАШ.-Ч	
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 т			МАШ.-Ч	
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 т			МАШ.-Ч	
9	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 м3/мин			МАШ.-Ч	
10	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 т			МАШ.-Ч	
11	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л			МАШ.-Ч	
12	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ.-Ч	
13	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т			МАШ.-Ч	
14	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 т НАММ			МАШ.-Ч	
15	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 т НАММ			МАШ.-Ч	
16	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 т НАММ			МАШ.-Ч	
17	АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т			МАШ.-Ч	
18	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGEL			МАШ.-Ч	
19	КАТКИ ВИБРОЦИОННЫЕ VIBROM 20 т			МАШ.-Ч	
20	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 м3			МАШ.-Ч	
21	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 1000C			МАШ.-Ч	
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ СМЕСЬ ТИП Б, МАРКА II			Т	
2	ВОДА			М3	
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ			М3	
4	ЩЕБЕНЬ			М3	
5	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т	
6	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ			Т	
7	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100			М3	
8	БОРДЮРЫ ТРОТУАРНЫЕ БР 100.30.18			ШТ	
9	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА			М3	
10	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЁТКА			ПМ	
11	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОРОТА			ШТ	
12	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА			ШТ	

Текущий ремонт внутренних дорог, установка бордюров, металлических ограждений, металлической вороты, беседки расположенного по адресу: МСГ "Дархон" улица Оккургон перед многоэтажными домами №24 и 26 в Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента

Дархон МФЙ ички кўчалари

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Основание: ДЕФФЕКТНЫЙ АКТ

Н п/п	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
Ресурсы по нормам СНиП						
<i>Затраты труда</i>						
1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	189,381	31086,50	5 887 180
		Итого по трудовым ресурсам	СУМ			
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	маш.-ч	0,3167	89 933,00	28 479
2		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	маш.-ч	11,739	72 437,00	850 315
3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	маш.-ч	6,221	163 562,00	1 017 452
4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	маш.-ч	0,034	0,00	0
5		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	маш.-ч	3,464	0,00	0
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 т	маш.-ч	22,129	162 556,00	3 597 165
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 т	маш.-ч	2,420	107 751,00	260 709
8		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 т	маш.-ч	7,845	121 735,00	955 059
9		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	маш.-ч	0,082	76 681,00	6 303
10		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 т	маш.-ч	0,519	127 627,00	66 175
11		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	маш.-ч	7,093	97 872,00	694 215
12		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	маш.-ч	0,164	862,00	142
13		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 т	маш.-ч	62,785	208 777,00	13 108 059
14		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 т НАММ	маш.-ч	11,211	168 693,00	1 891 199
15		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 т НАММ	маш.-ч	4,987	138 266,00	689 486
16		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 т НАММ	маш.-ч	5,642	189 271,00	1 067 838
17		АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 т	маш.-ч	6,552	93 350,00	611 612
18		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	маш.-ч	8,510	313 500,00	2 667 845
19		КАТКИ ВИБРОЦИОННЫЕ VIBROM 20 т	маш.-ч	1,924	121 738,00	234 186
20		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3	маш.-ч	5,451	196 581,00	1 071 585
21		ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 1000C	маш.-ч	19,408	172 655,00	3 350 879
		Итого по строительным машинам	СУМ	188,50		32 168 702
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1		ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ СМЕСЬ ТИП Б, МАРКА II	т	506,36	517 197,90	261 888 165
2		ВОДА	м3	38,037	0,00	0
3		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	м3	266,441	16 281,00	4 337 921
4		ЩЕБЕНЬ	м3	69,729	48 000,00	3 346 997
5		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	т	0,0008500	25 000 000,00	21 250
6		БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	т	1,1247	4 600 000,00	5 173 754
7		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	м3	0,051	359 950,00	18 357
8		БОРДЮРЫ ТРОГУАРНЫЕ БР 100.30.18	шт	85,000	66 600,00	5 661 000
9		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	м3	0,145	2 800 000,00	404 600
10		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЁТКА	ПМ	32,000	1 250 000,00	40 000 000
11		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОРОТА	ШТ	1,000	4 500 000,00	4 500 000
12		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА	ШТ	2,000	7 050 000,00	14 100 000
		Итого по материальным ресурсам	СУМ			339 452 044



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"DIO ARX PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"DIO ARX PROJECT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.03.2019

698853

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

306234234

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, BOBUR KO'CHASI, 14-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





№ 9666-395d-5fca-644e-b2d1-0047-8990
Хужжат яратилинган сана: 2019-08-23

Хужжат берилган: ООО "DIO ARX PROJECT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306234234

**Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ**

ООО "DIO ARX PROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун куйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гурӯҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айrim бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гурӯҳи - Қурилиш объектларини мукаммал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 23-08-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000165

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306234234

Юридик шахснинг почта манзили: BOBUR KO'CHASI, 14-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўting ва электрон ҳужжатнинг ноёб раҳамини киритинг еки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диккат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1922





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 21-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66438

Obyekt nomi «Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек туманидаги Оққўрғон кўчаси "Дархон" МСГ 24 ва 26-сонли кўп қаватли уйлар олдидаги манзилда жойлашган ички йўлларни жорий таъмирлаш, бордюрлар, металл панжаралар, металл дарвозалар, айвонлар ўрнатиш»

Buyurtmachi - "DIO ARX PROJECT" МЧЖ (Мирзо Улугбек тумани ободонлаштириш бошқармаси учун)

Bosh loyihachi - "DIO ARX PROJECT" МЧЖ

Litsenziya № АЛ-001710 сонли 24.03.2021 йил

Moliyalashtirish manbai - Бюджет хисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари натижалари билан белгиланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 63565

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Мирзо Улугбек тумани ободонлаштириш бошқармаси учун, Тошкент вилояти 2022 йилда тасдиқланган, лойиха ташкилоти "DIO ARX PROJECT" МЧЖ томонидан келишилган.

1.2. Буюртмачи Мирзо Улугбек тумани ободонлаштириш учун, Тошкент вилояти 2022 йил 06 октябр 01-03/1-369 -сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Нуқсонли далолатнома Мирзо Улугбек тумани ободонлаштириш учун, Тошкент вилояти томонидан 2022 йил тасдиқланган.

2.2. Такдим этилган смета хужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 558539,171минг сўм миқдорида.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тақдим этилган смета хужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:

Мавжуд йўл қопламасини 5 см қалинликда совуқ фреза ёрдамида кесиб олиш;

Курилиш чиқиндиларини отвалга олиб чиқиш;
Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини механизм ёрдамида текислаш;
ҚША билан йўлнинг профилини тўғирлаш;
Чақиқ тошдан текисловчи қатlam ётқизиш;
Темирбетон тўсиқларни остига $h = 5$ см чақиқтош ётқазиш;
Темирбетон тўсиқларни ўрнатиш (БР 100.30.18) -85 метр;
Қайноқ майда заррали а/б дан текисловчи қатlam ётқизиш;
Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м², 3639,90 м²;
Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш;
Метал панжара узунлиги-32,0 пм;
Метал дарвоза -2,90 м;
Метал айвонча (беседка) 2,960 м x 3,10 м;
Асфальтобетонни ташиб келиш, ҚШАни ташиб келиш, чақиқ тошни ташиб келиш, битум эмульсиясини ташиб келиш ва бошқалар.

3.2. Хисоб - китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айrim қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Хисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'rasisida hujjatlar.

- 4.1. Буюртмачи – Мирзо Улугбек тумани ободонлаштириш учун 2022 й.
- 4.2. Лойиха ташкилоти - "DIO ARX PROJECT" МЧЖ 2022 й.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хulosалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 558539,171минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 28350,238 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 530188,933 минг сўмни ташкил этди:

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини созлаш, элементар ресурс

стандартлари, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 17,27% миқдорида қабул қилинди.

5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисобига кўра «Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек туманидаги Оққўрғон кўчаси “Дархон” МСГ 24 ва 26-сонли кўп қаватли уйлар олдидағи манзилда жойлашган ички йўлларни жорий таъмирлаш, бордюрлар, металл панжаралар, металл дарвозалар, айвонлар ўрнатиш», экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 530188,933 минг сўмни ташкил этиди: Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: KARABAEVA DILFUZA XUDAYBERGENOVNA

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Текущий ремонт внутренних дорог, установка бордюров, металлических ограждений, металлической вороты, беседки расположенного по адресу: МСГ "Дархон" улица Оккургон пе^р
многоэтажными домами №24 и 26 в Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	339 452,0
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	16 117,0
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 400,0
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	32 168,0
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	67 895,0
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,0
10	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	461 033,0
12	НДС 15 %	69 155,0
13	ИТОГО С НДС	530 188,0

ЗАКАЗЧИК



ИСПОЛНИТЕЛ



Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)			
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	339 452 044	сум	
	Транспортные расходы на материалы	16 117 961	сум	
	Заготовительно-складские расходы 2%	0	сум	
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх			
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	5 400 079	сум	
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	189,381	чел/час	
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	4 264 434	сум/месяц	
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,50	час	
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12		
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	32 168 702	сум	
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	67 895 068	сум	
	Процент (%)	17,27%	%	
	Сумма (сум)			
6	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	сум	
	Процент (%)		%	
	Сумма (сум)	0	сум	
	Процент (%) ЗАТРАТЫ НА ГАСН			
	Сумма (сум)	0	сум	
7	Затраты на страхование строительства объектов	0	сум	
	Процент (%)	0,0000	%	
	Сумма (сум)			
8	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	1,00		
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	461 033,855	тыс.сум	

Транспортные расходы на перевозимые грузы

Текущий ремонт внутренних дорог, установка бордюров, металлических ограждений, беседки расположенного по адресу: МСГ "Дархон" улица Оккургон перед многогэтажными домами №24 и 26 в Мирзо-Улугбекского района г. Ташкента

Лапхон МФЙ иккى түчапади

№ ГИП	Наменование материалов	Единица измерени- я	Коли- чество	Удель- ный вес	Общая тонна	Автотрансп- ортная км	тон / км	Стоимость за один т/км	Всего		
1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ	Т	506,36	1,00	506,36	15,0	7595,40	827,10	6 282 151		
2	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	1,125	1,00	1,12	15,0	16,87	827,10	13 954		
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3	266,44	1,60	426,31	15,0	6394,58	827,10	5 288 954		
4	ЩЕБЕНЬ	М3	69,73	1,50	104,59	15,0	1568,90	827,10	1 297 641		
5	НА ОСТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 5% ОТ СТОИМОСТИ								3 235 260		
									16 117 961		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«BARAKA MUXAMMADSHARIF»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Адрес: Респуб. Узбекистан, г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Учительская дом 22 тел.+71 292 72 12 моб +93 596 88 78,
р/с 20208000105197030001 Ташкент шахар АКБ Капиталбанк Сергели филиал МФО 01042; ИНН 307236809 ; ОКЭД 77110

№ 29

«02» ноября 2022 й.

5-шакл
Харид комиссиясига

**Коррупция куринишлариға йул куймаслик буйича
АРИЗА**

Ушбу хат билан “BARAKA MUXAMMADSHARIF” МЧЖ компанияси

- 1) Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги «Давлат харидлари тўғрисида»ги ЎРК-684-сонли Конун талабларига риоя этиш мажбуриятини уз зиммасига олганлигини;
- 2) Хар қандай харакат, қарор қабул килиш ёки давлат харидлари жараёнида хар қандай «БҮЮРТМАЧИ» харидлар тартибини қуллаш комиссияси таъсир килиши учун БҮЮРТМАЧИнинг хар қандай жорий ёки собиқ мансабдор шахс ёки ходими ёки бошқа давлат органига хар қандай шаклда, бир иш ёки хар қандай бошқа қимматли нарса ёки хизмат бевосита ёки билвосита таклиф этиш ёки қимматбаҳо нарса бериш мажбуриятини уз зиммасига олганлигини;
- 3) Рақобатга карши харакатларни содир этмаслик мажбуриятини олганлигини, шу жумладан мансублик холатлари аникланганда,
- 4) Буюртмачи билан кизиқишлар бўйича низоларга эга эмаслигини, муассислар ва/ёки ижрочи ичида ижрочининг танловига кўра қарор қабул килиш хуқуқига эга бўлган яқин кариндошларга ёки ходимларга эга эмаслигини;
- 5) Нархлар ёки танловлар натижаларини бузиш максадида бошқа иштирокчилар билан келишувга эга эмаслиги;
- 6) Фиригарлик, маълумотларни сохталашибтириш ва коррупцияни олдини олиш мажбуриятини олганлигини;
- 7) Соҳта ёки қалбаки хужжатлар тақдим этмаслик, ушбу лотда иштирок этган аффилдланган шахслар хакидаги маълумотларни ошкор килиш мажбуриятини олганлигини тасдиклайди.

“BARAKA MUXAMMADSHARIF”
МЧЖ раҳбари



Арифходжаев А.Ш.



ТОШКЕНТ ШАХАР МИРЗО УЛУГБЕК ТУМАНИ ДАРХОН МФЙДА ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ ЙУЧАЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Мирзо Улугбек тумани Ободонпаشتариш бошкармаси вакили _____, Дархон МФЙ раиси _____, лойиха ташкилоти вакили _____, пойиҳа ташкилоти вакили _____, Дархон МФЙ кайдномали визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу кӯча буйича куйидаги иш турлари ва хажилари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили боши охири ПК+			Лойиҳада кӯзда тутилган иш турлари ва тадбирлар холати	Иш хажимларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миндори (хажи)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Дархон МФЙ ичкни кўчалари								
1	0+00	2+56	256	Ийл жудий қопламасини 5 см қалпинликда совук фреза ёрдамида кешиб олиш	Мавжуд йўл қопламасини 5 см қалпинликда совук фреза ёрдамида кешиб олиш	м ²	1455,96	
				Курилиш чиқиниларини отвалга олиб чиқиш	М ³	163,80		
				Мавжуд йўлнинг хотекис жойларини механизм ёрдамида текислаш	м ²	727,98		
				ҚЦА билан йўлнинг профилини түғирлаш	м ³	218,39		
				Чакик тошдан текисловчи қатлам ётқизиш	м ³	54,60		
				Темирбетон тўсникларни остига h = 5 см чақиқтош ётқазиш.	м ³	0,85		
				Темирбетон тўсникларни ўрнатиш (БР 100 30.18)	пм	85,00		
				Кайнок майдар заррали айлан тикисловчи катлам ётқизиш	т	65,93		
				Битум эмульцияси билан юзаки ишлов берни 0,3 л/м ²	т	1,0920		
				Кайнок майдар заррали асфальтобетондан 5 см қалинликда коплама ётқизиш	м ²	3639,90		
				Метал панжара	пм	- 32,0		
				Метал дарвоза	шт	1,00		
				Метал айвонча (беседка)	2,960 м x 3,10 м	2,00		
				Асфальтобетонни ташиб келиш масофаси	км	15,0		
				Қўшани ташиб келиш масофаси	км	15,0		
				Чакик тошни ташиб келиш масофаси	км	15,0		
				Битум эмульсиясини ташиб келиш масофаси	км	15,0		

Комиссия роҳи

Аззоси

Сабиров А.А. Чичурков

Аззоси

Сабиров Г.Г. Чичурков

Аззоси

Сабиров А.А. Чичурков

Аззоси

Сабиров А.А. Чичурков

Аззоси