

Республика Узбекистан

**ООО «Поп Дизайн Проект»**

*Рекомендуемая стартовая стоимость  
в текущих ценах*

**Физические объемы**

Капитальный ремонт ДОО №30 (замена котлов)

Поп-2022 г.

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги  
“Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси”  
давлат унитар корхонаси Наманган вилоятига  
Наманган вилояти Поп туман мактабгача  
таълим бўлиmidан

## АРИЗА

1. Объектнимукамалтаъмирлаш учун асос бўлган норматив хужжат:

Поп туман махаллий бюджетидан маблағ билан таъминланган муассаларини жорий таъмирлаш учун бажарилган таъмирлаш ишларини манзилий руйхатига асосан.

(Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, қарори ва топишиқлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, топишиқлари ва бошқа хужжатлар)

2. Белгиланган тартибда мутасадди идоралар томонидан тасдиқланган лойиҳалаш топишиғи:

Буюртмачи томонидан тасдиқланган

3. Лойиҳа-тадқиқот ишлари учун тузилган шартнома:

2022 йил 5 ноябр №28

(шартнома нусхаси)

4. Лойиҳалаш учун лицензия:

АЛ-001984 2021.11.26 да берилган

(лицензия рақами, берилган йил, ой, кун)

5. Нуқсон далолатномаси:

Буюртмачи томонидан кўриб чиқиб тасдиқланган ишлар далолатномаси

6. Тўловлар:

Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси” давлат унитар корхонаси тулови “Поп Дизайн Проект” МЧЖ томонидан тамилланади

Поп туман мактабгача таълими бўлими бошлиғи



О.Хайруллаева



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@umail.uz www.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 12-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 70308**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyat Pop tumani 30-sonli MTTni mukammal ta'mirlash (isitish qozonlarini almashtirish)»

**Buyurtmachi** - Pop tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi

**Bosh loyihachi** - "POP DIZAYN PROYEKT" MCHJ

**Litsenziya** AL-001984 26.11.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Mukammal ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 66479

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Xalq deputatlari Namangan viloyati Kengashining 27.10.2022 yildagi VI-34-132-6-0-K/22-sonli qarori.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 5.11.2022 yildagi 28-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Tushuntirish yozuvi.

2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.

2.3. Hisoblar.

2.4. Lokal resurs smeta va lokal resurs qaydnoma.

2.5. Nuqson dalolatnoma.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan 73515,748 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 4044,731 ming so'mga kamaytirilib, **69471,017 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	8966,100	ming so'm
Asbob-uskunalar:	51443,480	ming so'm
QQS:	9061,437	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	2084,131	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyat Pop tumani 30-sonli MTTni mukammal ta'mirlash (isitish qozonlarini almashtirish)" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** Abdunazarov Nemadjon Abdurazakovich

"Утверждаю"

Директор МУБ  
Башмачев  
О. Каиргулиева

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

**На капитальный ремонт ДОО №30 Папского района  
Наманганской области (замена отопительных котлов)**

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1: АЗДЕЛ ОВ					
1	E18-1-2-1	УСТАНОВКА КОТЛОВ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЕ 0,06КВТ	КОТЕЛ		4
2	T131-91008	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНАЯ 50КВТ Г+Т	ШТ		4
3	E20-3-1-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т	ШТ		2
4	E16-4-30-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2		0,132
5	E65-24-1	ПРОВЕРКА НА ПРОГРЕВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ	100ШТ		0,04

Представитель заказчика

Представитель заказчика



А. Трилок  
О. Вадухов



«УТВЕРЖДАЮ»  
Деп. мухаммат 2199  
Богданов О. Каиргулмаев


2022 год

## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ


### ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ На капитальный ремонт ДОО №30 Папского района Наманганской области (замена отопительных котлов)

№	Перечень основных данных и требований	Содержание
1.	Основания для проектирование	Письмо заказчика, дефектный акт и решения областного совета народных депутатов № VI-34-132-6-0-К/22 от 27.10.2022 г.
2.	Проектная организация	ООО «Pop DizaynProekt»
3.	Стадийность проектирование	Рабочий проект
4.	Исходные данные об особых условиях сейсмичность	Сейсмичность площадки строительство 8 баллов,
5.	Типы здания, их назначение (этажность и др)	Капитальный ремонт ДОО №30 Папского района (замена отопительных котлов).
6.	Основные требование к конструктивным решениям отопительной системе	Проектом для капитального ремонта отопительной системе предусмотрено следующее: замена отопительных котлов Монтажные работы согласно КМК
7.	Экологические условия и требования	Охрана окружающей среды
8.	Требования по разработке инженерно-технические мероприятий	Выполнить: раздел ОВ.
9.	Другие требования (количество экз. выдаваемой ПСД и др)	Выполнить ПСД в 2-х экз.
10.	Источник финансирование	Местный бюджет

Согласовано от заказчика

  
О. Каиргулмаев

от проектной организации  
ООО «Pop Dizayn Proekt»

  
ГИП О.Султонов



**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

Капитальный ремонт ДОО №30 (замена котлов)

Здания ДОО №30

Общестроительные работы

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	51 443,480
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	1 512,920
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	5 144,256
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	684,587
5	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>58 785,243</b>
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 19,5%	1 431,644
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	192,694
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>60 409,580</b>
	НДС 15%	9 061,437
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%</b>	<b>69 471,017</b>
	Прочие затраты Заказчика	2 084,131
12	<b>ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика</b>	<b>71 555,148</b>

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

наименование организации

подпись

Ф.И.О. руководителя

наименование организации



*[Handwritten signature in blue ink]*

*Ш. Ришназаров*  
Ф.И.О. руководителя

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт ДОО №30 (замена котлов)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здания ДОО №30

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01**

**НА Общестроительные работы**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>58 234 072 сум</b>
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	4 593 085 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	684 587 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1 512 920 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	51 443 480 сум

ОСНОВАНИЕ: ДФ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	219,62708	20 913,11	4 593 085
			<b>ИТОГО</b>				<b>4 593 085</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	2,06	127 627,00	262 912
2	000969	C203-305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3.2) КН (Т)	МАШ-Ч	3	8 431,00	25 293
3	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,00132	27 817,00	37
4	002011	C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	2,4	3 828,00	9 187
5	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	7,56	8 901,00	67 292
6	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,00396	54 548,00	216
7	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	5,86	54 548,00	319 651
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>684 587</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1	009219	C140-9219	ВОДА	МЗ	5,6	2 600,00	14 560
2	030317		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0028	10 783 000,00	30 192
3	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00014	10 783 000,00	1 510
4	030956	C111-388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00032	24 348 000,00	7 791
5	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0032472	24 348 000,00	79 063
6	031392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,3564	12 000,00	4 277
7	031651	C111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00016	10 000 000,00	1 600


8	032204	C111-587	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,0002	8 600 000,00	1 720
9	035319	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00552	11 660 000,00	64 363
10	045407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,44	5 000,00	7 200
11	063344	C130-9011	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ	ШТ	2	614 000,00	1 228 000
12	096946	C1541-63	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,004	25 000,00	100
13	096947	C1541-64	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,02	25 000,00	500
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 440 876</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		72 044
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 512 920</b>
			<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 512 920</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>							
1		T131-91008	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНАЯ 50КВТ Г+Т	ШТ	4	12 608 696,00	50 434 784
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>50 434 784</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		1 008 696
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>51 443 480</b>
			<b>ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>	<b>СУМ</b>			<b>51 443 480</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>58 234 072</b>
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19,5%	СУМ			1 324 166
			<b>ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ</b>	<b>СУМ</b>			<b>8 114 758</b>
			<b>ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>59 558 238</b>
			СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32%	СУМ			190 586
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>59 748 824</b>
			НДС 15%	СУМ			8 962 324
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>68 711 148</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Ш. Алиназаров

Проверил: \_\_\_\_\_

О. Султонов



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт ДОО №30 (замена котлов)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здания ДОО №30

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

## Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: ДФ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ: АЗДЕЛ ОВ</b>					
<b>1</b>	<b>E18-1-2-1</b>	<b>УСТАНОВКА КОТЛОВ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЕ 0,06КВТ</b>	<b>КОТЕЛ</b>	<b>4</b>	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,14	200,56
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,97	7,88
1.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,51	2,04
1.4	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,6	2,4
1.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,89	7,56
1.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,46	5,84
1.7	009219	ВОДА	МЗ	1,4	5,6
1.8	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000080	0,00032
1.9	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000040	0,00016
1.10	032204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,000050	0,0002
1.11	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00138	0,00552
1.12	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25	1
1.13	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,001	0,004
1.14	096947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,005	0,02
<b>2</b>	<b>T131-91008</b>	<b>КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНАЯ 50КВТ Г+Т</b>	<b>ШТ</b>	<b>4</b>	
<b>3</b>	<b>E20-3-1-1</b>	<b>УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т</b>	<b>ШТ</b>	<b>2</b>	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,54	13,08
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,04
3.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,02
3.4	000969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	1,5	3
3.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,02
3.6	030317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0028
3.7	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000070	0,00014
3.8	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,44
3.9	063344	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ	ШТ	1	2
<b>4</b>	<b>E15-4-30-3</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,132</b>	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,59	5,35788
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,00528
4.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,00132
4.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,00396
4.5	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,0032472
4.6	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,3564
<b>5</b>	<b>E65-24-1</b>	<b>ПРОВЕРКА НА ПРОГРЕВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,04</b>	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,73	0,6292

