

"ADONIS PROJECT" MCHJ



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ-

Текущий ремонт
школа №4 в городе Ширин Сырдарьинкой области

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

Пояснительная записка к смете
Продолжительность строительства
Стартовая стоимость строительства
Прочие расходы заказчика
Сводная объектная смета
Лицензия



Директор

О.Атабаева

М.Пулатов

г. Гулистан 2022

г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение стартовой стоимости в договорных текущих ценах

По объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №4 В ГОРОДЕ ШИРИН СЫРД.ОБЛАСТИ

В соответствии с требованиями приложения № 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываются согласно ШНК 4.01.16-04 п. 4.6 по формуле:

$$C = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + C_{пп} + C_{р}) \times K_p$$

или при строительстве объекта «под ключ»:

$$C = (C_o + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + C_{пп} + C_{р}) \times K_p$$

где:

C_о - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_м - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

C_{зп} - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

C_{эм} - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_п - прочие затраты производственного характера;

C_{пп} - прочие затраты подрядчика;

C_р - затраты на страхование строительства объектов на время строительства;

K_р - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста

цены в строительстве на очередной год.

1. Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе сводного ресурсного расчета, разрабатываемого в составе конкурсной документации с применением средневзвешенных цен на единицу с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в Сырдарьинской области, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп}$$

где:

C_{м1}, C_{м2}, C_{м3}, ..., C_{мп} - стоимость отдельных видов строительных материалов,

где:

Н_{сп} - количество отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций, требуемого для строительства объекта;

C_р - средневзвешенная цена на единицу строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в регионе

Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций взята из «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы» принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан и утвержденные Госкомархитектстроом Республики Узбекистан за 2 кв 2022 года. Цены на материалы и оборудования рекомендательного характера

2. Затраты на заработную плату

Затраты на заработную плату определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = T \times C_ч \times K_{сс}$$

где:

T - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах;

C_ч - среднечасовая заработная плата рабочих; при определении стартовой стоимости объекта исчисляется исходя из фактического уровня средне-статической месячной заработной платы строителей по региону;

K_{сс} - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

Где:

Z_{мс} - среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Сч = 16 925,22

Отчисление на социальное страхование от основной заработной платы:

Трудозатраты по сводным ресурсным методам:

621,886

Основная заработная плата рабочих строителей:

10 525 558

Трудозатраты рабочих-строителей, определенные в составе смет: 621,886 чел-час

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц при восьми часовой рабочей смены: 178 чел-час в мес

Козф. учитывающий параллельную работу бригад при производстве работ на объекте: 1,1 коэфф.

Среднее кол.во рабочих строителей, электр., сантехн. и других специал. работающих на объекте: 8 чел.

определилась :

1,8 мес.

40 Раб. дн.

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников и других специалистов работающих на объекте:

T=621,886/178/1,1/8

3. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

$$Сэм = Эм \times Цпр,$$

где:

Эм – объём эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов приняты усредненно к Сырдарьинской области:

Сэм = 437 149

4. Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря.

Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря определяются на основании спецификаций, составленных на основе действующих сметных ресурсных нормативов с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов или по банку данных, формируемых на основе мониторинга цен, по формуле:

$$Со = Со1 + Со2 + Со3 + \dots + Соn,$$

где:

Со1, Со2, Со3, ..., Соn, - стоимость отдельных видов оборудования, мебели и инвентаря.

$$Соn = N \times Цср,$$

где:

N – количество отдельного вида оборудования, мебели и инвентаря;

Цср – средневзвешенная цена единицы оборудования, мебели и инвентаря.

Со = 0

5. Структура прямых затрат

№ п/п	Наименование	Стоимость в текущих ценах, сум
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	10 525 558
2	Эксплуатация машин и механизмов	437 149
3	Расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	117 105 781
4	Расходы на оборудование, мебель и инвентарь	0
	ИТОГО:	128 068 488

6. Прочие затраты производственного характера.

Прочие затраты производственного характера учитывают затраты (Ср) учитывают затраты на временные здания и сооружения, зимнее удорожание, перевозку рабочих, вахтовый метод строительства и. т.п., которые не учтены в прямых затратах.

Эти затраты определяются по данным ПОС и средне сложившихся затрат в подрядной организации. Прочие затраты производственного характера Ср приняты условно.

ИТОГО прямые затраты с учетом затраты производств. характера 128 068 488

7. Прочие затраты подрящика

Прочие затраты подрящика Пп приняты согласно статистическим данным в размере 16% от суммы прямых затрат с учетом затрат производственного характера, за минусом затрат на оборудование

Пп = 128068487,8 x 17,27% 22 117 428

Итого полная стоимость объекта подлежащего страхованию Ср = См + Сзп + Сэм + Сп + Пп = 150 185 916

8. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят условно в размере 0.02% 0
страхование строительства 0.32% 0
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС:
Ц = 150 185 916

Итого НДС:

Пз = 150185916 x 15% 22 527 887

9. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика Пз

Пз = 15731470810.93% 7 128 794

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС составит.

150185916 + 22527887 + 7128794 = 179 842 596

Директор

ГИП



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №4 В ГОРОДЕ ШИРИН СЫРД.ОБЛАСТИ

Стоимость объекта в текущих ценах: 179 842 596 сум
 Нормативная трудоемкость: 621,886 чел. час

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты заказчика
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на социальное страхование	10 525 550	10 525 550		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир.)	437 149	437 149		
3	Расходы на стройматериалы, конструкции и изделия	111 529 315	111 529 315		
4	Затраты на транспортировку материалов 5%	5 576 466	5 576 466		
5	Затраты на оборудование С учет.тран.и склад Расход 2%	0		0	
6	Затраты на кабельную продукцию с учет.транс 1,5%	0	0		
	Итого прямые:	128 068 488	128 068 488		
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27%	22 117 428	22 117 428		
	Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:	150 185 916	150 185 916		
8	Коэффициент риска от прямых с прочими и производственными расходами без учета страхования К = 0,02	0	0		
	страхование строительства 0,32%	0	0		
	Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:	150 185 916	150 185 916		
	НДС 15%	22 527 887	22 527 887		
9	Итого стоимость в догов. Текущих ценах с НДС	172 713 803			
10	Прочие расходы заказчика:	7 128 794			7 128 794
	в т. ч. затраты на ПСД	5 707 065			5 707 065
	в т. ч. затраты на экспертизу с НДС	1 035 000			1 035 000
	в т. ч. затраты на авторский надзор	0			0
	в т. ч. затраты на ГАСН 0,2%	300 372			300 372
	в т. ч. затраты на тех.обследования	0			0
	в т. ч. затраты на "Шаффоф курилиш 0,05%"	86 357			86 357
	Итого стоимость ст-во без НДС с проч. затратами заказч.	157 314 708			
	Итого стоимость ст-во с НДС с проч. затратами заказчика	179 842 596			

Директор:

ГИП:

Сметный отдел:

Представитель заказчика



О.Атабаева

М.Пулатов

Кабоев. А.



№ 9125-1261-0076-6005-7da5-9175-1137
Ҳужжат яратилинган сана: 2022-01-24
Ариза рақами: 44412487

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADONIS PROJECT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308047994

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"ADONIS PROJECT" mas'ulliyati cheklangan jamiyati ga объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўллари қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш. Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари Б гуруҳи: Қурилиш объектларини капитал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 24-01-2022 йил

Лицензия рақами: АЛ-002049

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308047994

Юридик шахснинг почта манзили: Sirdaryo viloyati, Guliston sh., Na'muna MFY, Sayxun ko'chasi, 30-uy

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги лизонга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилитини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

6420



УТВЕРЖДАЮ



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Текущий ремонт
школа №4 в городе Ширин Сырдарьинкой области

Перечень исходных данных и требований 2	Содержание основных данных и требований 3
Наименования объекта	Текущий ремонт школа №4 в городе Ширин Сырдарьинкой области
Место строительства	г.Ширин
Основание для проектирования	Письмо заказчика
Стадийность проектирования	Рабочий проект
Вид строительства (новое, реконструкция, ремонт и т.д.)	Текущий ремонт школа №4 в городе Ширин Сырдарьинкой области
Заказчик	ГорОНО Ширин
Проектная организация	ООО "ADONIS PROJECT" г.Гулистан Лицензия №АЛ-001599 от.20.01.2021г
Подрядная организация	Определяется по результатам конкурсных торгов.
Сроки начала и окончания стро-ва	По графику
Условия площадки строительства	II -строительно климатическая зона Руз. Расчетные температуры наруж. воздуха наиболее холодных -19 °С
Градостроительные требования	Решение генерального плана
Источник финансирования	Бюджет
Основные требования к конструктивным решениям. Требования к основным материалам и ограждающим конструкциям.	Текущий ремонт школа №4 в городе Ширин Сырдарьинкой области Гл.Здания: Разборка полов линолеума Устройство полов из релина Демонтаж и монтаж светильников Спортзал Демонтаж и монтаж оконных блоков Разборка и устройство металлических оконных решеток Установка дверных блоков из алюмин.проф Внутренняя отделка-откос:штукатурка, шпатлевка, водоэмульция Наружная отделка-откос:штукатурка, шпатлевка, водоэмульция
Прочие расходы подрядчика	17,27%
	- цены на материалы и изделия применить по - Каталогу текущих цен за 2квартал 2022г.
Особые условия к проектированию. Объем ПСД выдаваемой ваемой заказчику	На основании Ш.Н.К. 1.03.01.-08 п.2.9 проектная организация выдает заказчику: Рабочих чертежи три экземпляра Сметная документация в одном экземпляре

Заказчик

Проектная организация
Директор



О.Атабаева



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №4 Г.ШИРИН СЫРД.ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ - ШКОЛА №4**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			по проектным данным
1	3	4	6
РАЗДЕЛ 1. ГЛ.ЗДАНИЯ			
РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	5,6
2	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	2,5
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	5,6
4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	2,5
РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ			
5	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ	100ШТ	0,22
6	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1	100ШТ	0,22
7	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ КВАДРАТНЫЕ LED 16W	ШТ	22
РАЗДЕЛ 4. СПОРТЗАЛ			
РАЗДЕЛ 5. ОКНА			
8	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,1
9	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,4788
0	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2	0,4788
1	ОКНА ТИПА АКФА О-1(ПВХ) РАЗМЕР 1,5Х5,0 ШТ6 (СТЕКЛОПАКЕТ)	М2	45
2	ОКНА ТИПА АКФА О-2(ПВХ) РАЗМЕР 0,6Х1,2 ШТ4 (СТЕКЛОПАКЕТ)	М2	2,88
РАЗДЕЛ 6. ОКОННЫХ РЕШЕТОК			
3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ РЕШЕТОК	100М	2,56
4	ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОННЫХ РЕШЕТОК	Т	0,44718
5	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ОКОН И ПРИЯМКОВ	Т	0,44718
6	УГОЛОК, 40Х40Х4 ММ	Т	0,13068
7	АРМАТУРА А-3 ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,3165
8	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,12
9	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,12
РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ			
0	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,01449
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЯ Д-1(АЛ) РАЗМЕР 2,1Х1,5 ШТ1(СТЕКЛО МАТОВЫЙ)	М2	3,15
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЯ Д-2(АЛ) РАЗМЕР 2,1Х0,9 ШТ6 (СТЕКЛО МАТОВЫЙ)	М2	11,34
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	ШТ	4
РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100М2	0,0912
	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОТКОС	100М2	0,0912
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОС	100М2	0,0912
РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,456
	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,0912
	ОКРАСКА ОТКОСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	0,0912

ГИП

М.ПУЛАТОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА



Алиев *Алиев А.*

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №4 Г.ПИРИН СЫРД ОБЛАСТИ
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
(локальная ресурсная смета)на _____, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ - ШКОЛА №4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				по ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ГЛ.ЗДАНИЯ					
РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ					
1	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	5,6	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,39	63,784
1.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	0,47	2,632
2	E57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M	2,5	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,77	9,425
2.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	0,11	0,275
3	E1101-037-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	5,6	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	263,536
3.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	2,912
3.3	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	T	0,05	0,28
3.4	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОБОВЕ (РЕЛИИ)	M2	102	571,2
3.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	2,8
4	E1101-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	2,5	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	16,65
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	3,325
4.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	5,025
4.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,075
4.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	17,5
4.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	17,5
4.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	100
4.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	40
4.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	65,75
4.10	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	657,5
4.11	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	M	101	252,5
РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ					
5	E67-004-03	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ	100ШТ	0,22	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,32	1,3904
6	Ц0803-594-01	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1	100ШТ	0,22	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88	19,36
6.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,55	0,341
6.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,00315	0,000693
6.4	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,8	0,616
7	C60441	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ КВАДРАТНЫЕ LED 16W	ШТ	22	
РАЗДЕЛ 4. СПОРТЗАЛ					
РАЗДЕЛ 5. ОКНА					
8	E56-001-01	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,1	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128,73	12,873
8.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,45	0,145
8.3	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,89	0,289
8.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	10,66	1,066
9	E56-002-02	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	0,4788	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,11	22,0775
9.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	3,42	1,6375
10	E1001-034-06 ДОП. 4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 M2	0,4788	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	145,72	69,7707
10.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	12,47	5,9706
10.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,57	1,7093
10.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,22	9,2025
10.5	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	800	383,04
10.6	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	69	33,0372
1	C01-129	ОКНА ТИПА АКФА О-1(ПВХ) РАЗМЕР 1,5X5,0 ШТ6 (СТЕКЛОПАКЕТ)	M2	45	
2	C01-122	ОКНА ТИПА АКФА О-2(ПВХ) РАЗМЕР 0,6X1,2 ШТ4 (СТЕКЛОПАКЕТ)	M2	2,88	
РАЗДЕЛ 6. ОКОННЫХ РЕШЕТОК					
3	E58-4-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ РЕШЕТОК	100M	2,56	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,8	37,888
3.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	0,8	2,048
4	Ц3801-003-01	ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОННЫХ РЕШЕТОК	T	0,44718	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91	40,6934
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,134154
4.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,491898
4.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	27,3	12,208
4.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,22359

1	2	3	4	5	6
14.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,44718
14.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	1,165
14.8	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0215	0,009618
14.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,5	0,2239
15	E0802-007-03	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ОКОН И ПРИЯМКОВ	Т	0,44718	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,38	21,187
15.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,8	0,8049
15.3	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,06	0,0268
16	C15138	УГОЛОК, 40X40X4 ММ	Т	0,3165	
17	C4005	АРМАТУРА А-3 ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,12	
18	E1303-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	5,31	0,61
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,001
18.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,13
18.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	Т	0,012	0,0014
18.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,002	0,0002
18.5	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	100М2	0,12	
19	E1303-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	ЧЕЛ.-Ч	3,83	0,44
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ.-Ч	0,01	0,001
19.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,07
19.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	Т	0,019	0,002
19.4	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,0014	0,0001
19.5	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т		
РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ					
20	E1001-037-01 ДОП. 6	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ; В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,01449	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,34	1,17
20.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,05
20.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,02
20.4	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	МЗ	0,11	0,001
20.5	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КТ	37,5	0,54
20.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0048	0,0001
21	C05-065	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЯ Д-1(А.Л) РАЗМЕР 2,1X1,5 ШТ1(СТЕКЛО МАТОВЫЙ)	М2	3,15	
22	C05-066	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЯ Д-2(А.Л) РАЗМЕР 2,1X0,9 ШТ6(СТЕКЛО МАТОВЫЙ)	М2	11,34	
23	C30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	ШТ	4	
РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
24	E1502-031-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,0912	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	18,69
24.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,1	0,009
24.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	4,3	0,32
25	E1504-027-05 ДОП. 4	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОД ОКРАСКУ ОТКОС	100М2	0,0912	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,99	1,09
25.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,002
25.3	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,0024
25.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	0,040
25.5	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,15	0,018
26	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОС	100М2	0,0912	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	3,91
26.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,013
26.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,005
26.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,078
26.5	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,31	0,028
РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
27	E1502-003-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНО ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,456	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32	14,89
27.2	9219	ВОДА	МЗ	0,052	0,025
27.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,67	0,305
28	E62-025-07	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,0912	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,6	2,13
28.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,001
28.3	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,05	0,004
28.4	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0047	0,0004
29	E1504-014-03	ОКРАСКА ОТКОСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	0,0912	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74	0,61
29.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,004
29.3	31133	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ	Т	0,038	0,003

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	2	3	4	5	6
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		621,88
2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч		43,62



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №4 Г.ШИРИН СЫРД.ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ - ШКОЛА №4**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на.ед.изм.	общая
1	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	621,886	16925,22	10525558,00
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:		СУМ			10525558
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,4592	950	3286,20
2	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,145	76681	11118,75
3	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	5,025	851	4276,28
4	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,491898	1327	652,75
5	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,289	1676	484,36
6	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	12,208	4656	56840,51
7	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,0263	851	5128,36
8	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,7403	54548	204025,88
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,815	54548	99003,26
10	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,56459	71069	40124,85
11	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,2124	4254	903,55
12	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,44718	1077	481,61
13	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,2025	1176	10822,18
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:		СУМ			437149
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ВОДА	МЗ	0,023712	1500	35,57
2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,31464	337413	106163,63
3	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	МЗ	0,001594	385000	613,65
4	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	0,39216	385000	150981,60
5	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	17,5	1500	26250,00
6	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	17,5	1500	26250,00
7	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	100	1500	150000,00
8	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	1500	60000,00
9	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,000693	650000	450,45
10	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	65,75	1350	88762,50
11	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	383,04	250	95760,00
12	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,005746	6200000	35622,72
13	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ НАРУЖНЫЕ	Т	0,003466	8400000	29111,04
14	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00144	12800000	18432,00
15	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,28	27160000	7604800,00
16	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,00456	900000	4104,00
17	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,002645	900000	2380,32
18	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,00228	18200000	41496,00
19	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ (РЕЛИН)	М2	571,2	82000	46838400,00
20	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,026831	4500000	120738,60
21	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,000168	220004	36,96
22	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,1627	3130	3639,15
23	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,00024	180000	43,20
24	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,009614	15200047,4	146139,34
25	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	657,5	250	164375,00

1	3	4	5	6	7
26	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,000429	44995,8	19,29
27	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,116736	2400	280,17
28	ВЕТОШЬ	КГ	2,842	800	2273,56
29	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,543375	8000	4347,00
30	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	252,5	6087	1536967,50
31	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22359	1627	363,78
32	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,616	450	277,20
33	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00007	16838612,8	1171,97
34	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	33,0372	45000	1486674,00
35	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	7,6585	--	--
36	АРМАТУРА А-3 ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,3165	9500000	3006750,00
37	УГОЛОК, 40X40X4 ММ	Т	0,13068	9500000	1241460,00
38	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	ШТ	4	45000	180000,00
39	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ КВАДРАТНЫЕ LED 16W	ШТ	22	45000	990000,00
40	ОКНА ТИПА АКФА О-2(ПВХ) РАЗМЕР 0,6X1,2 ШТ4 (СТЕКЛОПАКЕТ)	М2	2,88	743748	2141994,24
41	ОКНА ТИПА АКФА О-1(ПВХ) РАЗМЕР 1,5X5,0 ШТ6 (СТЕКЛОПАКЕТ)	М2	45	743748	3346860,00
42	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЯ Д-1(АЛ) РАЗМЕР 2,1X1,5 ШТ1(СТЕКЛО МАТОВЫЙ)	М2	3,15	811145	2555106,75
43	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЯ Д-2(АЛ) РАЗМЕР 2,1X0,9 ШТ6 (СТЕКЛО МАТОВЫЙ)	М2	11,34	811145	9198384,30
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			111529315



Handwritten signature



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 31-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65571

Obyekt nomi « Sirdaryo viloyati Shirin shahar 4 maktab joriy ta'miri»

Buyurtmachi - SHIRIN SHAHAR XALQ TA'LIMI BO'LIMI

Bosh loyihachi - OOO ADONIS PROJECT

Litsenziya AL 002049 24.01.2022 yil

Moliyalashtirish manbai - budjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tanlovi asoosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 62140

1. Loyihalash uchun asos

Sirdaryo viloyati SHirin shahar xokimi 2022 yil 29 sentyabr 187-9-131-A/22 sonli Farmoyishi.

Buyurtmachi tamonidan tasdiqlangan Loyihalashga topshiriq.

Buyurtmachi tamonidan tasdiqlangan Nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Shirin shahar Xalq ta'limi bo'limi tamonidan "Shaffof qurilish" MAT orqali qilingan 07.10.2022 yildagi 62140-sonli murojaati va 7.10.2022 yildagi 01/11-110 - sonli xati.

2.2. Buyurtmachi tamonidan tasdiqlangan Loyihalashga topshiriq.

2.3. Buyurtmachi tamonidan tasdiqlangan Nuqsonlar dalolatnomasi.

2.4. Smeta hujjatlari. Smeta qiymati - 180 044 107 sum (QQS 15% bilan - 173 933 861 so'm).

2.5. Loyiha smeta ishlarini bajarish buyicha 6.10.2022 yildagi № 680384 son shartnoma

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Sirdaryo viloyati SHirin shahar 4 maktab joriy ta'miri smeta hujjati "ADONIS PROJECT" MChJ tomonidan 2022 yilda ishlab chiqilgan.

Smeta nuqsonlar dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan va quyidagi ish turlari ko'zda tutilgan:

Bosh bino: Mavjud eski linoleumlarni yangisiga almashtirish. Plastik plintus o'rnatish. Elektr taminoti: Demontaj svetil'nik, montaj svetil'nik LED.

Sportzal: Mavjud eski oynalarni o'rniga PVX AKFA (steklopaket) o'rnatish, oyna panjaralarini almashtirish va bo'yash. Mavjud eski eshiklarni o'rniga PVX AKFA (steklo matoviy) o'rnatish.

Ichki va tashqi otkoslarni pardoqlash ishlari: suvoqlash, silliqdash va suvli bo'yoq bilan bo'yash.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Elektr taminoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Buyurtmachi tamonidan tasdiqlangan Loyihalashga topshiriq.

Buyurtmachi tamonidan tasdiqlangan Nuqsonlar dalolatnomasi.

Smeta hujjatlari.

Buyurtmachi loyihani tasdiqlashdan oldin barcha tegishli tashkilotlar bilan kelishishi hamda qurilish montaj ishlarini bajarilishini malakali mutaxassis ajratgan holda to'liq nazoratga olishi lozim.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Ishchi loyiha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

5.2. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilgan joriy narxdagi katalog - 2022 yil 1-2 chorak narxlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

Dastlab taqdim etilgan smeta qiymati - 180 044 107 so'm (QQS 15% bilan - 173 933 861 so'm).

Smeta hujjatlari aniqlashtirilib 179 235 102 so'mga qayta taqdim etildi.

Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida ba'zi qurilish materiallari narxi o'zgarishi hisobiga ob'yekt bahosi 3 833 715 so'mga kamaytirildi (qurilish materiallari tashish harajatlari 5% bilan - 1 167 915 so'm, buyurtmachining boshqa sarf - harajatlari - 2 258 670 so'm) buyurtmachining boshqa sarf - harajatlari hamda, QQS 15% bilan birgalikda 175 401 387 so'mga belgilandi.

Shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari (QMI) - 126 358 358 so'mni;

- pudratchining boshqa harajatlari 17,27% - 21 822 088 so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - 22 227 067 so'mni

- buyurtmachining boshqa harajatlari - 4 993 873 so'mni tashkil etgan.

5.3. Umumlashtirilagan smeta xisobida ishchi quruvchilarning mikdori 655,8755 odam/soat tashkil etilgan.

5.4. Qurilish, montaj va demontaj ishlarini bajarilishida qaytarilgan materiallar (vozvrat materialov) qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan aniqlansin.

5.5. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

5.6. Buyurtmachiga: Uzbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2020 yil 7 sentyabr 541-sonli "Atrof-muhitga ta'sirni baholash mexanizmini yanada takomillashtirish to'g'risida" qaror ijrosini ta'minlash maqsadida tegishli tartibda "ekologik xulosa" olish shart.

7. Xulosalar.

1. "Sirdaryo viloyati Shirin shahar 4 maktab joriy ta'miri" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda 170 407 514 so'mni (15% QQS siz - 148 180 447 so'm) tashkil etadi.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

3. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

4. Nuqson dalolatnomasi xaqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyixachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

SHirin shaxar XTB ga qarashli Sirdaryo viloyati Shirin shaxar
Nurobod MFY da joylashgan 4- umumtaliim maktabning
binosini joriy tamirlash ishlari bo'yicha
2022 yil 15-noyabrda tuzilgan 1-sonli shartnomaga ilova

Bajarish jadvali

Ish turi va nomi	Soni	2022 yil jami	2022 yil uchun bajarish grafigi	
			noyabr	
SHirin shaxar XTB ga qarashli Sirdaryo viloyati Shirin shaxar Nurobod maxallasi MFY da joylashgan 4- umumtaliim maktabning binosini joriy tamirlash	1	169999995	169999995	
	1	169999995	169999995	

Buyurtmachi
SHirin shaxar XTB mudiri
J. Jumanazarov



Pudratchi
BESHCHINOR SHIRIN MCHJ raxbari
Abdujaborov.I



SHirin shaxar XTB ga qarashli Sirdaryo viloyati Shirin shaxar

Nurobod MFY da joylashgan 4- umumtalim maktabning

binosini joriy tamirlash ishlari bo'yicha

2022 yil 15-noyabrda tuzilgan 1-sonli shartnomaga ilova

Molyalashtirish jadvali

SHirin shaxar XTB ga qarashli Sirdaryo viloyati Shirin shaxar

Nurobod MFY da joylashgan 4- umumtalim maktabning

binosini joriy tamirlash ishlari bo'yicha

Pudratchi tashkilot "BESHCHINOR SHIRIN NCHJ" raxbari


Tamirlash muddati 20 kun

Molyalashtirish shartlari	Jami	2022 yil	
		noyabr	
Avans 30%	50 999 998.50	50999998.50	
Joriy Molyalashtirish	118 999 996.50	118 999 996.50	
Jami	169 999 995	169 999 995	

Buyurtmachi
SHirin shaxar XTB mudiri
I. Imanazarov



Pudratchi
BESHCHINOR SHIRIN MCHJ raxbari
Abdujaborov.I





Ширин шаҳар халқ таълими бўлими

муdiri

Ж.Жуманазаровга

ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ

№	Бажарилган иш тури	Бажарилиш муддати	суммаси
1	Ширин шаҳар халқ таълимига қарашли Нуробод МФЙда жойлашган 4-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш	15	169 999 995.00
	Жами	15	169 999 995.00

Бешчинор ширин МСНЖ рахбари

И.Абдужабборов





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"BESHCHINOR SHIRIN" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"BESHCHINOR SHIRIN" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

08.06.2012

021

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

302290557

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Shirin shahri, A.NABIYEV MFY,

Guvohnoma:

**Sirdaryo viloyati, Shirin shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI**

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"QURUVCHI VA TAMINOTCHI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.10.2021

1048587

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308936434

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, BO'STON MFY 4-MAVZE.,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 177143 на приобретение Ширин шаҳар халқ таълимига қарашли Нуробод МФЙда жойлашган 4-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 10.11.2022

Время рассмотрения 10.11.2022 16:44

Закупочная комиссия Ширин шаҳар Халқ таълими бўлими (Аппарат), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JUMANAZAROV JAMOLIDDIN MAMARASUL O'G'LI	Мудур	Ширин шаҳар ХТБ
Член комиссии	XALIMOV XUSNIDDIN FAXRIDDINOVICH	Бош мутахасис	Ширин шаҳар ХТБ
Секретарь комиссии	BEGMATOVA GULNORA MURODJON QIZI	Таъминотчи	Ширин шаҳар ХТБ
Член комиссии	XOLBAYEV ANVAR ARTIKBAYEVICH	Хизмат бошлиғи-бош мухандиси	Ширин шаҳар ХТБ
Член комиссии	SARIBAYEV IKRAMJAN XAKIMOVICH	Бош хисобчи	Ширин шаҳар ХТБ
Член комиссии	UMEDOVA FAROG'AT KOMIL QIZI	Давлат харидлари ва шартномалар бўйича мутахасис	Ширин шаҳар ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.11.2022 года № лота 177143.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Ширин шаҳар халқ таълимига қарашли Нуробод МФЙда жойлашган 4-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	170 407 514.00
Стартовая сумма	170 407 514.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объектно жойига чиқиб кўрилганлиги ва ўзи таклиф этган суммага розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектно жойига чиқиб кўрилганлиги ва ўзи таклиф этган суммага розилиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BESHCHINOR SHIRIN MCHJ	20	20	18	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	20	20	18	Экспертная		

Критерий №2 Ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчилар сони 10 кишидан кам бўлмаслиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BESHCHINOR SHIRIN MCHJ	15	15	13	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	15	15	12	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш пудрат ташкилоти рахбари курилиш мутахассиси ва мухандиси булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш пудрат ташкилоти рахбари курилиш мутахассиси ва мухандиси булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BESHCHINOR SHIRIN MCHJ	15	15	15	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	15	15	10	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилот томонидан қилинган ишлари бўйича Давлат қабул қилиш далолатномалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот томонидан қилинган ишлари бўйича Давлат қабул қилиш далолатномалари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BESHCHINOR SHIRIN MCHJ	10	10	8	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	10	10	8	Экспертная		

Критерий №5 Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BESHCHINOR SHIRIN MCHJ	15	15	15	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	15	15	15	Экспертная		

Критерий №6 Машина механизмлари тех паспортлари нусхаси, кичик механизмлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Машина механизмлари тех паспортлари нусхаси, кичик механизмлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BESHCHINOR SHIRIN MCHJ	15	15	14	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	15	15	11	Экспертная		

Критерий №7 Банкдан картотека 2 мавжуд эмаслиги ҳақида асл нусхада маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан картотека 2 мавжуд эмаслиги ҳақида асл нусхада маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BESHCHINOR SHIRIN MCHJ	10	10	10	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	10	10	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	170 407 514.00	170 400 000.00 UZS	170 400 000.00	00.00	170 400 000.00	10.11.2022 14:29:11	9.97653
BESHCHINOR SHIRIN MCHJ	170 407 514.00	169 999 995.00 UZS	169 999 995.00	00.00	169 999 995.00	10.11.2022 14:21:54	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	73.8	9.97653	83.77653
BESHCHINOR SHIRIN MCHJ	83.7	10	93.7

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 177143 от 10.11.2022 года на приобретение Ширин шахар халқ таълимига қарашли Нуробод МФЙда жойлашган 4-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

BESHCHINOR SHIRIN MCHJ
302290557

и резервный исполнитель: QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ (308936434)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JUMANAZAROV JAMOLIDDIN MAMARASUL O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	XOLBAYEV ANVAR ARTIKBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SARIBAYEV IKRAMJAN XAKIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMEDOVA FAROG'AT KOMIL QIZI	Согласен	
Член комиссии	XALIMOV XUSNIDDIN FAXRIDDINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

PUDRAT SHARTNOMASI: №1**Shirin sh.****2022 yil «15» noyabr**

Keyingi o'rinlarda "*Buyurtmachi*" deb yuritiladigan SHirin shaxar XTB nomidan *Nizom* asosida ish yurutuvchi *JJumanazarov* bir tomondan va keyingi o'ringa "*Bajaruvchi*" deb yuritiladigan nomidan *Nizom* asosida ish ko'ruvchi **Beshchinor shirin MCHJ** ikkinchi tomondan Abdujabbarov.I

I. TA'RIFLAR

1. Mazkur shartnomada quyidagi tariflar qo'llaniladi:
Qurilish ob'ekti – mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Bajaruvchiga berilgan ob'ekt.

II. SHARTNOMANING MAVZUSI.

2. Bajaruvchi mazkur shartnoma shartlariga asosan loyixada ko'zda tutilgan ob'ekt *Sirdaryo viloyati SHirin shaxar Xalq ta'limiga qarashli 4-umum talim maktabining binosini joriy tamirlash* ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Bajaruvchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

III. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI.

3. Mazkur shartnoma bo'yicha Bajaruvchi tanlov (tender) savdosi natijasida aniqlangan va tender komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imglar va ajratmalarini o'z ichiga olgan xolda joriy narxlarda KKSsiz 169 999 995 (*Bir yuz oltmish to'qqiz million to'qqiz yuz to'qson to'qqiz ming to'qqiz yuz to'qson besh*) so'mni tashkil etadi.

IV. BAJARUVCHINING MAJBURIYATLARI.

4. Mazkur shartnoma bo'yicha Bajaruvchi mazkur shartnomaning II bo'limda nazarda tutilgan ishlarini bajarish uchun:

Barcha ishlarni mazkur shartnomada xamda unga 1- ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan xajmda va mudatlarda o'zining kuchlari (bosh bajaruvchi tashkilotining ish xajmi 50 foizdan kam bo'lmasligi kerak) yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish xamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

Qurilish jarayonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muxitni, o'tqazilgan daraxtlarni va er uchaskasini muxofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash, shuningdek yoritish chiroqlari o'rnatish;

Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq xajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

5. Bajaruvchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarining o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi xamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

V. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI.

6. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:

Ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura - qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayt etilgan Bajaruvchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Bajaruvchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

Bajaruvchining barcha murojaatlarini o'n kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish;

Mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 10 kun davomida Bajaruvchiga ishlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro xujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

Mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq xajmda bajarish majburiyatini oladi;

VI. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI.

7. Bajaruvchi birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.
8. Tanlov savdolari natijasi bo'yicha aniqlangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran **30 kuni** tashkil etadi

VII. TO'LOVLAR VA XISOB-KITOBLAR.

9. Buyurtmachi Bajaruvchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy joriy qiymatining 30 foizi miqdorida avans o'tkazadi, bu **50 999 998,50 (Ellik million to'qqiz yuz to'qson to'qqiz ming to'qqiz yuz to'qson sakkiz som ellik tiyin)** tashkil etadi.
10. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni mutanosib ravishda ushlab qolinishi xisobga olgan holda, bajarilgan ishlar qiymatining 70 foiz buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan xisob-fakturaga asosan xisobot oyidan keyingi oyida amalga oshiriladi.
12. Bajaruvchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektga mulk xuquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ekt Buyurtmachiga topshirilgunga qadar ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Bajaruvchining zimmasida bo'ladi.
13. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab o'ttiz kun **mobaynida** bajarmagan taqdirda, Bajaruvchi bu xaqda qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish xuquqiga egadir. Bunda Buyurtmachi Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun xaq to'lashdan ozod qilinmaydi.

VIII. ISHLARNI BAJARISH.

14. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini-texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazorati amalga oshiradi, shuningdek Bajaruvchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish xujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.
15. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish xuquqiga egadir.
16. Bajaruvchi texnik auditorni ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Bajaruvchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni xal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.
17. Agar Buyurtmachi Bajaruvchi va (yoki)uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u xolda Bajaruvchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarning ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

Agar Bajaruvchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Bajaruvchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida etkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

IX . ISHLARNI QO'RIQLASH .

18. Bajaruvchi ishlar boshlanishidan ta'mirlash tugallanguncha va ta'mirlash tugallangan ob'ekt buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar ob'ektning zarur darajada qo'riqlanishi ta'minlaydi.
19. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk ob'ekt qabul qilib olinganidan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi .

X . ENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) XOLATLARI.

20. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshqa engib bo'lmaydigan kuch xolatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu xolatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etadilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati engib bo'lmaydigan kuch xolatlari amal qilgan, shuningdek ushbu xolatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

21. Agar engib bo'lmaydigan kuch xolatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u xolda Bajaruvchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservapsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muxokama qiladilar.

22. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u xolda tomonlarning xar biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

XI. KAPITAL TA'MIRLASHNISHI TUGALLANGAN OB'EKTNI QABUL QILIB OLISHI.

23. Ta'mirlash-tiklash tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibda muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin amalga oshiriladi.

24. Ob'ektlar ularning foydalanishga tayyorligi to'g'risida Bajaruvchining yozma bildirishnomasi Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 10 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

25. Bajaruvchi ta'mirlash tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Bajaruvchiga Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro xujjatlarini beradi. Bajaruvchi Buyurtmachiga ushbu xujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlash kerak.

26. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

XII. KAFOLATLAR

27. Bajaruvchi:

Barcha ishlar to'liq xajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini; loyixa xujjatlariga xamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

xar oyda bajarilgan ishlar xajmini tasdiqlovchi (oylik xisobat) xisob-fakturani xisobot davrining 28 sanasiga topshirishni;

uzi tomonidan kapital ta'mirlash uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyixa xujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatsiyalarga, davlat standartlariga xamda texnik shartlariga muvofiqqligini;

ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni;

ob'ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqqligini kafolatlaydi,

28. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolangan kundan boshlab kamida 6 oy etib belgilanadi. Ob'ekt tomining kafolatli muddati kamida 12 oy etib belgilanadi.

29. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u xolda kafolat muddat nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Bajaruvchi tomonidan o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Bajaruvchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar Bajaruvchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u xolda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasi Bajaruvchidan ushlab qolish xuquqiga ega.

30 Buyurtmachi Bajaruvchi tomonidan sifatli va belgilangan muddatlarda bajarilgan ishlar xajmini investordan mablag' ajratilgandan so'ng 3 kun ichida to'lab berishni kafolatlaydi.

XIII. SHARTNOMA BEKOR QILISH

31. Buyurtmachi:

shartnoma kuchga kirgandan keyin ta'mirlash boshlanishi Burtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Bajaruvchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;
ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Bajaruvchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan xolda, Bajaruvchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda:

Bajaruvchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan daraja buzilganda;
qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

32. Bajaruvchi:

ishlarning bajarilishi Bajaruvchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;

Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
Qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab xuquqiga ega.

33. SHartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Bajaruvchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish bir oy muddatda Buyurtmachiga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Bajaruvchiga to'laydi.

34. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

35. SHartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

36. SHartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun xujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan xollar bundan mustasino.

XIV. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIK.

37. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon;

ikkinchi tomonga etkazilgan zararlarni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqorolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun xujjatlarida xamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

38. Mazkur shartnomada ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Bajaruvchiga kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnomaga shartlari buzilishi tufayli etkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

39. SHartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar xajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Bajaruvchiga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 0,4 foizi miqdorida jarima to'laydi.

40. Bajaruvchi ob'ektini o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazilib yuborilgan xar bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz


SHirin SH XTB

Manzil X.Dustligi kuchasi
Tel: 677-64-59-78
x/r **401722860244107092100075010**
INN 201169313
OKONX 97600
SHirin shaxar G'aznachilik bulinmasi
23402000300100001010
INN 201122919 J.Jumanazarov

Beshchinor shirin MCHJ

Manzil: SHirin shaxar
Tel :
X/R20208000400346814001
ATB ATIB Ipoteka Bank Bekobod
MFO 00489 INN -302290557



	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	JAMOLIDDIN JUMANAZAROV MAMARASUL O'G'LI
	Imzolangan sana	15.11.2022 11:12
	Hujjat kodi	LT6453001600
	Hulosa kodi	PV5681802284

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

PV5681802284

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: PUDRAT SHARTNOMASI: №1
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: SHIRIN SHAHAR XALQ TA'LIMI BO'LIMI tomonidan 15.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Shirin shahar yuridik
markazi
bosh yuriskonsul'ti:



T.S.SARIKULOV
15.11.2022

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Ширин шаҳар халқ таълими

булими муdiri

Ж.Жуманазаров



ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ БАТНИОМАСИ

“15” ноябрь 2022 йил

Ширин шаҳар

Қатнашдилар :

Хайъат раиси:

Ж.Жуманазаров

мудур

Аъзолари :

Г.Бегматова

таъминотчи

А.Халбаев

Хизмат бошлиғи бош мухандиси

И.Сарибоев

Бош ҳисобчи

Ф.Умедова

Давлат ҳаюидлари ва шартномалар

бўйича мутахасис

КУН ТАРТИБИ

1. “Бешчинор Ширин ” МЧЖ таклифларни урганиб чиқиш;
2. МЧЖ “QURUVCHI VA TAMINOTCHI” таклифларни урганиб чиқиш;

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси Ж.Жуманазаров сузга чиқиб, йигилиш қатнашчиларига Ўзбекистон Республикаси 2021 йил 22 апрелдаги ПҚ-684 сонли “Давлат харидлари” тўғрисидаги Қонунга асосан Ширин шаҳарда Ташаббусли бюджет ғолиби Ширин шаҳар халқ таълимига қарашли Нуробод маҳалласид ҳудудида жойлашган 4-умум таълим мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари учун. “Бешчинор Ширин ” МЧЖ МЧЖ “QURUVCHI VA TAMINOTCHI” лардан таклифлар электрон равишда олинганлигини маълум қилади.

Хайат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг вакиллари иштирокида электрон равишда юборилган қуйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

№	Обектнинг номи ва манзили	Ишларнинг бошланғич нархи		Пудратчиларнинг таклифи		
		Нархи (сўмда)	Муддати (кун)	Пудрат ташкилоти номи	Нархи (агар ҚҚС бўлса алоҳида курсатилади сўмда)	Муддати (кун)
1	Ширин шаҳар халқ таълимига қарашли Нуробод маҳалласи ҳудудида жойлашган 4-умум таълим мактаб	170407514	15	“Бешчинор Ширин ” МЧЖ	169999995	15
				МЧЖ “QURUVCHI VA TAMINOTCHI”	170400000	15

	биносини жорий таъмирлаш					
--	--------------------------------	--	--	--	--	--

Хайъат раиси: (Ж.Жуманазаров) ушбу курсатилган таклифни хайат аъзоларига таништирди. Овозга куйиш натижасида Ширин шаҳар халқ таълимига карашли Нуробод маҳалласи худудида жойлашган 4-умум таълим мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш буйича, “Бешчинор Ширин” МЧЖ нинг таклифи барча куйилган шартларга мос булганлиги сабабли, шу ташкилот билан 169999995 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан афилланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тугрисида”ги Қонунининг (УРК-684- сон 22.04.2021 й) 23 моддасига қура, иштирокчи ва унинг афилланган шахси мазкур лот(ларда) иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 177143-сонли лот рақами буйича Ширин шаҳар халқ таълими томонидан тасдиқланган энг яхши таклифларни танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки норозиликлар юзага келмади.

Овозга куйиш натижасида 2 та овоз билан “Бешчинор Ширин ” МЧЖ голиб чиқди. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайат

ҚАРОР ҚИЛАДИ:


1. МЧЖ “QURUVCHI VA TAMINOTCHI” ташкилотларидан тушган таклифлари эътиборга олинсин.
2. Танлов голиби этиб, МЧЖ “Бешчинор Ширин ” эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 169999995 сўмга шартнома тузилиши маъқуллансин.

Хайъат раиси:
Аъзолари :

Ж.Жуманазаров  мудур

Г.Бегматова  таъминотчи

А.Халбаев  Хизмат бошлиғи бош муҳандиси

И.Сарибоев -  - Бош ҳисобчи

Ф.Умедова  Давлат ҳаюидлари ва шартномалар

бўйича мутахасис