

**ДОГОВОР № 07/AIR-22**  
**на антикоррозионных и диагностических работ.**  
**Лот №171913**  
**(Услуги)**

«16» ноябрь 2022г.

г. Наманган

ООО «Namangan Xalqaro Aeroporti» именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице Директора Abdunazarova K.K., действующего на основании «Устава», с одной стороны и ООО «NEFTEKHIM DIAGNOSTIKA» г.Ташкент, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Suvova V.G., действующего на основании приказа №1 от 08.01.2022г., совместно именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Подрядчик обязуется оказать Заказчику услуги по антикоррозионной обработке внутренних поверхностей 5 горизонтальных резервуаров РГС-60 и диагностические работы методом неразрушающего контроля с предоставлением соответствующего документа.

Стоимость работ определяется на основании проведенного конкурса «Подрядчика» (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью договора.

1.2 Заказчик обязуется принять Работу и произвести оплату на условиях настоящего договора.

### II. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Общая стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком согласно проведенного конкурса составляет **146 274 320,00 (сто сорок шесть миллионов двести семьдесят четыре тысячи триста двадцать) сум 0 тийинов с учетом (0%) НДС.** (Приложение №1).

2.2 Заказчик производит предоплату в размере **15%** (пятнадцать процентов) на расчетный счёт Подрядчика не более 10 (десять) рабочих дней от стоимости договора. Оплата оставшихся **85%** (восемьдесят пять процентов) стоимости Работ будет производиться по этапно в течении 10 рабочих дней «Заказчиком» на основании оформленного (подписанного) акта счёта-фактуры о произведенной сдачи-приёмки выполненной работы (акт выполненных работ).

### III. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

I. 3.1 Сроки выполнения Работ – 30 рабочих дней (при температуре, соответствующей НТД).

3.2 «Подрядчик» приступает к выполнению Работ в течении 10 дней после поступления предоплаты и получения уведомления о готовности рабочего объекта.

3.3 Работы выполняются согласно технической документации и Правил Техники Безопасности.


3.4 Выполненные Работы оформляются Актами выполненных работ и счёт-фактурой.

3.5 Подрядчик гарантирует, что выполнит все Работы, предусмотренные договором, в полном объёме, качественно и установленные сроки.

3.6 Срок гарантийных обязательств Подрядчика по качеству выполненных работ устанавливается в 12 месяцев от даты подписания Акта выполненных работ при правильной эксплуатации резервуаров.

### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1 Произвести оплату за Работу на условиях установленных договором и письменно уведомить Подрядчика о готовности объекта к ремонту не позднее 3 календарных дней до планируемой даты начала Работ.



- 4.2 Подготовить зону производства Работ в соответствии с НТД, создать в ней условия обеспечивающие безопасное проведение Работ, определить места складирования оборудования Подрядчика.
- 4.3 Подготовить зону в соответствии с НТД, создать в ней условия, обеспечивающие безопасное проведение работ, определить места складирования МТЦ.
- 4.4 Обеспечить подрядчика энергоресурсами (электроэнергией, водой), необходимыми для производства всего комплекса работ.
- 4.5 Обеспечить сохранность материальных ценностей, завезенных Подрядчиком на территорию объекта Заказчика.
- 4.6 Обеспечить представителям Подрядчика безопасный и беспрепятственный доступ в зону проведения работ.
- 4.7 Уполномоченным лицом с правом подписи обязательных к исполнению актов выполненных работ и счет-фактур является директор **Abdunazarov K.K.**  
Все документы, подписанные указанным лицом, считаются оформленными.

#### **V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА**


- 5.1 Выполнить своими силами весь комплекс Работ, предусмотренных пунктом 1.1 договора, в соответствии с НТД в согласованные Сторонами сроки.
- 5.2 Для выполнения указанных выше Работ командировать Заказчику своих квалифицированных, опытных и компетентных специалистов (ремонтный персонал) со своим инструментом, оснасткой, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, предусмотренных на энергетических производствах.
- 5.3 Выполнять инструкции о пропускном и внутри объектном режиме, соблюдать правила техники безопасности, установленные на предприятии Заказчика; нести ответственность за безопасное производство Работ, имея при себе средства индивидуальной защиты.
- 5.4 При выполнении Работ на территории предприятия соблюдение санитарно-гигиенических и экологических требований, установленных законодательством РУз.
- 5.5 После выполнения Работ передать Заказчику выполненных работ в эксплуатацию в установленном СТО и РТО порядке.
- 5.6 Уполномоченным лицом с правом подписи обязательных к исполнению актов выполненных работ и счёт-фактур является директор **Suxov V.G.**  
Все документы, подписанные указанным лицом, считаются оформленными.

#### **VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.**

- 6.1 За некачественное выполнение работ «Подрядчик» оплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от стоимости работ, признанных некачественными и за свой счет устраняет брак.
- 6.2 «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные при сдаче объекта в эксплуатацию и исправляет дефекты за свой счет.
- 6.3 За несвоевременное выполнение работ «Подрядчик» оплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,3% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости невыполненных Работ.
- 6.4 За несвоевременное оплату выполненных Работ, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» пеню в размере 0,3% от стоимости Работ, подлежащих оплате за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости просроченного платежа.
- 6.5 Споры между сторонами по исполнению настоящего договора разрешаются в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии 20 дней со дня поступления. Спорные вопросы, неурегулированные в претензионном порядке, передаются на разрешение экономического суда по месту нахождения истца.

#### **VII. ОБСТЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОР.**

- 7.1 Стороны не несут ответственности за не выполнение своих обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств «форс-мажор», возникших в результате непредвиденных событий чрезвычайного характера, которые находятся вне контроля по



настоящему договору. Сторона, для которой стало невозможным выполнением своих обязательств, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению ею обязательств по факсу (телеграфу, электронной почтой).

7.2 Если срок вышеуказанных обстоятельств продлится более одного месяца, Стороны вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору без предъявления каких либо претензий.

### VIII. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

8.1 Все упомянутые в договоре Приложения являются неотъемлемой частью договора.

8.2 Срок действия договора с даты подписания до полного исполнения.

#### ПОДРЯДЧИК:

**ООО "NEFTEKHIM DIAGNOSTIKA"**  
Республика Узбекистан, 100164 г.Ташкент,  
Мирзо-Улугбекский район, ул. Навнихол 3-  
проезд, дом 7.

**ИНН:308758514**

**ОКЭД: 33110**

**р/счёт: 2020 8000 0054 2418 1001**

в Мирзо Улугбекском филиале

**АКБ «КАПИТАЛБАНК»**

**МФО: 01018**

телефон: +99890 3300181

+99878 1484343

e-mail: [info@nkhs.uz](mailto:info@nkhs.uz)



Suxov V.G.

#### ЗАКАЗЧИК:

**ООО "Namangan Xalqaro Aeroporti"**

**"NAMANGAN XALQARO AEROPORTI" M.CH.J.**  
160127. Namangan sh. Tel: (69) 228-69-25. (69) 228-69-35.  
**X/R: 20210000300227584C05**  
"Milliy bank": Namangan filiali. MFO: 00222.  
OKED: 52230. INN: 200048116.

Abdunazarov K.K.



Приложение № 1  
к Договору № 07/AIR-22  
от «16» ноября 2022 г.

Договорные тарифы на услуги

№ п.п.	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена за единицу	Общая стоимость
1	Антикоррозионные работы внутри РГС-60	шт	5	26 254 864,00	131 274 320,00
2	Диагностика РГС-60	шт	5	3 000 000,00	15 000 000,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>146 274 320,00</b>

**ВСЕГО:** 146 274 320,00 (сто сорок шесть миллионов двести семьдесят четыре тысячи триста двадцать) сум 0 тийинов с учетом (0%) НДС.

За исполнителя:  
Директор

  
V.G. Suxov  


За Заказчика:  
Директор

  
Abdunazarov K.K.  




НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: АЭРОПОРТ В НАМАНГАНЕ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01**  
**НА АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ЗАЩИТУ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА РГС 60М3 -1ШТ**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>19 767 605 сум</b>
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	6 049 273 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6 445 067 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	7 273 266 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ: ОБЪЕМЫ РАБОТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	276,8034	21 854,04	6 049 273
			<b>ИТОГО</b>				<b>6 049 273</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗМИН	МАШ-Ч	63,6	76 000,00	4 833 600
2	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	10,824	119 992,99	1 298 804
3	002515	C234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,56	1 817,00	2 835
4	003008		ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ-Ч	12	15 600,00	187 200
5	003062		АППАРАТЫ ДРОБЕСТРУЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	52,8	2 322,50	122 628
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>6 445 067</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		7048-1	ЭМАЛЬ PICASSO	КГ	68	80 000,00	5 440 000
2	034035	C111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,033	25 000 000,00	825 000
3	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	5	1 200,00	6 000
4	044334	C1611-3001	ПЕСОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	Т	0,911	720 000,00	655 920
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>6 926 920</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		346 346
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>7 273 266</b>
			<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>СУМ</b>			<b>7 273 266</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>19 767 605</b>
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 1,94%	СУМ			383 492
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧКИ 30,29%	СУМ			6 103 767
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>26 254 864</b>
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>26 254 864</b>
			КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 1	СУМ			0
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>26 254 864</b>
			НДС 0%	СУМ			
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			

Подрядчик



Заказчик



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Стройка

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: АЭРОПОРТ В НАМАНГАНЕ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01**  
**АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА РГС 60М3 -1шт**

ОСНОВАНИЕ: ОБЪЕМЫ РАБОТ

ШИФР:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>РЕЗЕРВУАРРГС-63М3 (1ШТ)</b>					
1	E65-23-4	ОСМОТР РЕЗЕРВУАРА	100ШТ	0,01	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,7	0,237
2	E66-43-10 К=2	ПРОМЫВКА РЕЗЕРВУАРА/ПРИМ. С ПОПРАВКОЙ НА ДИАМЕТР К=2/ ЗА 2 РАЗА	100М	0,072	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2075	149,4
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	630,5	45,396
3	E13-6-1-4 Т.Ч.13 П.3.9 КзП=1,1 ШНК4.02.70-05 ПРИЛЗ П.5 К=1,2	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ #ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ЛЕСОВ, ПОДМОСТЕЙ, ЛЮЛЕК, ЛЕСТНИЦ ВНУТРИ АППАРАТОВ И ЕМКОВ ПРИ ДИАМЕТРЕ /ШИРИНЕ/, СВЫШЕ 4: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ #ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В РЕСПИРАТОРЕ	М2	100	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,7656	76,56
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,78	78
3.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,636	63,6
3.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,108	10,8
3.5	003062	АППАРАТЫ ДРОБЕСТРУЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,528	52,8
3.6	044334	ПЕСОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	Т	0,00911	0,911
4	E13-6-4-1 ШНК.ДОП.11 ШНК4.02.70-05 ПРИЛЗ П.5 К=1,2 Т.Ч.13 П.3.9 КзП=1,1	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА #ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В РЕСПИРАТОРЕ #ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ЛЕСОВ, ПОДМОСТЕЙ, ЛЮЛЕК, ЛЕСТНИЦ ВНУТРИ АППАРАТОВ И ЕМКОВ ПРИ ДИАМЕТРЕ /ШИРИНЕ/, СВЫШЕ 4: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	100М2	1	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,2	13,2
4.2	003008	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ-Ч	12	12
5	E13-7-2-2 Т.Ч.13 П.3.4 КзП=2 ШНК4.02.70-05 ПРИЛЗ П.5 К=1,2	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ #ДЕЖУРСТВО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ПОЖАРО-ВРЫВООПАСНЫМИ И ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ В ЗАМКНУТЫХ ОБЪЕМАХ ДЛЯ: ОБЕЗЖИРИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ #ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В РЕСПИРАТОРЕ	100М2	1	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,68	10,68
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,036	0,036
5.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,024	0,024
5.4	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,033	0,033
5.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	5	5
6	E13-3-4-10 Т.Ч.13 П.3.4 КзП=2 ШНК4.02.70-05 ПРИЛЗ П.5 К=1,2 К=2 Т.Ч.13 П.3.9 КзП=1,2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-1236 #ДЕЖУРСТВО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ПОЖАРО-ВРЫВООПАСНЫМИ И ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ В ЗАМКНУТЫХ ОБЪЕМАХ ДЛЯ: ГРУНТОВКИ, ОКРАСКИ #ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В РЕСПИРАТОРЕ ЗА 2 РАЗА #ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ЛЕСОВ, ПОДМОСТЕЙ, ЛЮЛЕК, ЛЕСТНИЦ ВНУТРИ АППАРАТОВ И ЕМКОВ ПРИ ДИАМЕТРЕ /ШИРИНЕ/, ДО 4: ОГРУНТОВКИ, ОКРАСКИ, ШПАТЛЕВКИ	100М2	1	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	26,7264	26,7264
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,096	0,096

6.3	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,56	1,56
7	7048-1	ЭМАЛЬ PICASSO	КГ	68	
<b>ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	276,8034	
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	123,528	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО	МАШ-Ч	63,6	
4	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	10,824	
5	C234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ	МАШ-Ч	1,56	
6		ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ-Ч	12	
7		АППАРАТЫ ДРОБЕСТРУЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	52,8	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
8	7048-1	ЭМАЛЬ PICASSO	КГ	68	
9	C111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,033	
10	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	5	
11	C1611-3001	ПЕСОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	Т	0,911	

