

"Утверждаю"



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: _____

Составили настоящий акт в том, что сего числа произвели осмотр текущего состояния **Ташкент шахар Учтепа тумани Чаманзор махалла биносини жорий таъмирлаш ва жихозлаш ишлари** для определения объемов работ на Текущий ремонт и решили выполнить нижеследующих видов ремонтно-строительных работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК ИЗ ПВХ В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ	100 КОРОБОК	0,01
	РАЗБОРКА: СТЕН КИРПИЧНЫХ	М3	0,576
	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ БРУСЧАТКА	100 М2	0,126
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ	100 М3	0,0126
	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ. С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ	1000 М2	0,0016
	ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СЛОЯ РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ: К НОРМАМ 68-60-2, ЕЩЕ 6 СМ	1000 М2	0,0016
	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 100 СМ2	100 ОТВЕРСТИЙ	0,01
	РАЗБОРКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,1642
	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,1243
	ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ СПЕЦСООРУЖЕНИЙ ДРЕНИРУЮЩИМ ПЕСКОМ	10 М3	0,156
	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2 ПОЛА	0,142
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ, БЕЗ СТ. ТЬЮ МАТЕРИАЛОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,126
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,0288
	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	2,88
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	1
	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,0184
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,512
	ХОЛОДНОЙ ВОДЫ		0
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,12
	КРАН ШАРОВОЙ Д20ММ	ШТ	2
	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ОДИНАРНОЕ Д20	ШТ	6
	КОЛЕНА (Г 90) ИЗ ПВХ ДИАМ 20 ММ	10 ШТ	0,2
	ТРОЙНИК 20Х20Х20 ММ	ШТ	2
	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ PPRS 20Х25 ММ	ШТ	1
	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ С РАВНЫМИ ДИАМЕТРАМИ Д20ММ	ШТ	4
	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧИЙ ВОДЫ		0
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,12
	КРАН ШАРОВОЙ Д20ММ	ШТ	2
	КОЛЕНА 90Г Д20Х20 ММ	ШТ	2
	ТРОЙНИК 20Х20Х20 ММ	ШТ	2
	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ С РАВНЫМИ ДИАМЕТРАМИ Д20ММ	ШТ	4
	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ОДИНАРНОЕ Д20	ШТ	6
	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ		0
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,262
	ОТВОД 90Г, Д50	ШТ	1
	ТРОЙНИК ДИАМ 50Х50ММ	10 ШТ	0,2

ОБОРОДОВАНИЯ		0
МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 8,5 КВТ: С АВТОВЫШЕК	1 КОНДИЦИОНЕР	1
КОНДИЦИОНЕР ART-24 HR "Artel"	ШТ	1
ТЕЛЕВИЗОР 32	ШТ	1
КНИЖНАЯ ПОЛКА	ШТ	2
КОМПЬЮТЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	ШТ	1
12 СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ КОМПЛЕКТ	ШТ	1
СТУЛ	ШТ	20
ТОШ ОЙНА	ШТ	2
КРЕСЛО ДЛЯ САЛОН КРАСОТЫ	ШТ	2
ПОЛКА ДЛЯ САЛОН КРАСОТЫ	ШТ	1
ПАРИКМАХЕРСКОЕ КРЕСЛО ДЛЯ МОЙКИ ВОЛОС	ШТ	1

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.


Александр М
Васильев Д
Мухоморов И

TEXNIK TOPSHIRIQ

1. Umumiy qoidalar

1.1. Ishning mavzusi:

- "Чаманзор" mahallasida "Bosh turgan binoni tamirlash va gozallik saloni barpo etish ishlari"

1.2. Ishlarning maqsadi:

- "Чаманзор" mahallasi Uchtepa 55 d uy

1.3. Moliyalashtirish manbasi:

- Mahalliy byudjet mablag'lari.

1.4. Ob'ektda bajariladigan ishlar tavsifi:

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Е/И	КОЛ-ВО
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	136,99
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,0121
ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,0121
ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,0972
КОНДИЦИОНЕР ART-24 HR "ApeI"	ШТ	1
ТЕЛЕВИЗОР 32	ШТ	1
КНИЖНАЯ ПОЛКА	ШТ	1
КОМПЬЮТЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	ШТ	1
12 СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ КОМПЛЕКТ	ШТ	1
СТУЛ	ШТ	20
ТОШОВИНА	ШТ	2
КРЕСЛО ДЛЯ САЛОН КРАСОТЫ	ШТ	2
ПОЛКА ДЛЯ САЛОН КРАСОТЫ	ШТ	1
ПАРИКМАХЕРСКОЕ КРЕСЛО ДЛЯ МОЙКИ ВОЛОС	ШТ	1

1.5. Ishlarni boshlanishi va tugatilishi:

- Boshlanishi: « 16 » Noyabr 2022 y.,

- Tugatilishi: « 30 » Noyabr 2022 y.,

1.6. Ishlarni olib borish vaqti:

- Ishlar haftaning ish kunlarida ertalab soat 08-00 dan to kech 17-30 gacha bo'lgan vaqtda amalga oshiriladi.

- Ishlarni bajarish joyi – "Чаманзор" mahallasi

2. Ishlarni bajarish uchun talablar

2.1. O'zbekiston Respublikasi qonunlari, me'yoriy huquqiy qoidalarga muvofiq ishlarni o'z vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlash;

2.2. Ijrochi ish boshlashdan oldin Buyurtmachining xududiga kirish va chiqish bo'yicha amaldagi ichki tartib qoidalar rejimi to'g'risidagi yo'riqnomalar talablariga muvofiq ruhsatnomalar olishi shart;

2.3. Ishlarni bajarish jarayonida Ijrochining xodimlari mehnat muxofazasi va yong'in xavfsizligi talablari va qoidalariga, shuningdek xavfsizlik va yong'inni oldini olish qoidalariga rioya qilgan xolda texnik nazoratni ta'minlashi kerak;

2.4. Ish jarayonida quyidagilar ta'minlashi shart:

- aloqa vositalari va kabellarning xavfsizligi;
- qurilmalar va muxandislik kommunikatsiya tarmoqlari yaqinida qazish yoki boshqa ishlar olib borilgan paytda texnik nazoratni ta'minlash;
- ish joyidagi muxandislik infratuzilmasi, mavjud qurilish inshootlari kop yillik daraxt,kochatlar va buyurtmachi mulklarining xavfsizligi va saqlanishi;
- asbob va uskunalarni buyurtmachi bilan kelishilgan joyda (binoda) saqlanishini ta'minlash.

2.5. Ijrochi quyidagi ishlarni bajarish uchun ruxsatnomaga ega bo'lish kerak:

- ijtimoiy ob'ektlarni ta'mirlash;
- Mahallalarda bolalar maydonchalarini qurish va ta'mirlash;

2.6. Mazkur "Texnik topshiriq" mavzusiga o'xshash ishlarni, shu jumladan ijtimoiy ob'ektlarni ta'mirlash bo'yicha tajribasi bo'lishi shart.

3. Ishlarni topshirish- qabul qilish tartiblari

3.1. Ijrochi ushbu "Texnik topshiriq" da nazarda tutilgan xizmatlarni shaxsan o'zi ko'rsatishi shart.

3.2. Ijrochi ishlarni yakunlash muddati tugashidan yetti ish kuni oldin (ishni yakuniy qabul qilish uchun) ishlarni topshirilishi to'g'risida buyurtmachini xabardor qilishi shart. Bajarilgan ishlarni qabul qilish ob'ektda Buyurtmachi va Ijrochining vakillaridan iborat komissiya tomonidan amalga oshiriladi. Ishlarni qabul qilishda bajarilgan ishlarning sifati, xajmlari va miqdorlari tekshiriladi. Ijrochi bajarilgan ishlar uchun topshirish-qabul qilish dalolatnomalarni, xisobvara-q-fakturalarni tayyorlaydi.

3.3. Ish bajarilgandan so'ng Ijrochi Buyurtmachiga bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini taqdim etadi va unga hisobot hujjatlarini ilova qiladi.

3.4. Bajarilgan ishlarni qabul qilish dalolatnomasi komissiya qarorini (ijobiy yoki salbiy) aks ettiradi. Agar komissiya salbiy qaror qabul qilsa, ish o'z vaqtida bajarilmagan deb hisoblanadi.

3.5. Ish natijalaridan qoniqmagan Buyurtmachi dalolatnomani olgan paytdan boshlab __3__ kun ichida Ijrochiga ishlarni qabul qilishdan bosh tortishi mumkin. Keyingi harakatlar tartibi shartnoma va O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi bilan belgilanadi.

3.6. Bajarilgan ish uchun kafolat muddati:

- Bajarilgan ish uchun kafolat muddati taratlar tomonidan bajarilgan ishlarni qabul qilish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab kamida bir yil bo'lishi kerak.

4. Ishlarni bajarilishi ustidan nazorat qilish tartibi

4.1. Ish xajmi, uning bajarilishi muddati va sifatiga rioyaqilinishining texnik nazoratini Buyurtmachining ishehi guruhi amalga oshiradi.

4.2. shni bajarish texnologiyasi buzilgan, texnik topshiriqdan chetga chiqqan taqdirda, ish texnik nazoratini amalga oshiradigan shaxsning ko'rsatmasi bilan to'xtatiladi va buzilish bartaraf etish muddati belgilanadi. Texnik nazoratning ko'rsatmalari majburiydir va so'zsiz muvofiqlashtirilishi shart.

Shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish muddati __30__ kunni tashkil etadi.

5. To'lovlar tartibi va hisob-kitoblar

5.1. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaga muvofiq 70 000 000 so'm,shu jumladan, oldindan to'lov tartibida mazkur summaning __30__ foizini 21 000 000 so'm miqdorida to'laydi.

Haqiqiy bajarilgan ish uchun keyingi to'lov Buyurtmachi va ijrochi imzolagan qabul qilish dalolatnomasi asosida, hisobvara-q-fakturani taqdim etgan kundan boshlab __3__ ish kuni ichida amalga oshiriladi.

5.2. To'lov milliy valyuta "so'm"da pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi.